

Bijlage 3.2 specificatie IBT-Fouilleerhandschoenen

1.1 Verwijzing naar Taken en risico's

De IBT-Fouilleerhandschoenen die wordt beschreven in onderliggende specificatie worden gedragen door de IBT-leden. Voor een beschrijving van de IBT's en de werkzaamheden die worden verricht, wordt verwezen naar bijlage 1 'Taakstelling Intern Bijstand Team'. De IBT- Fouilleerhandschoenen moeten geschikt zijn voor de omstandigheden die zijn beschreven in bijlage 1 'Taakstelling Intern Bijstand Team'.

1.2 Beschrijving van het artikel

De vijfvingerige, nauwsluitende IBT-Fouilleerhandschoenen dienen de handen te beschermen tegen snij- en perforatiebescherming.

Door zijn pasvorm dienen de IBT- handschoenen aan zowel mannen als vrouwen een zo optimaal mogelijk draagcomfort te bieden.

1.3 Richtlijnen, normen en prestatieniveaus

1.3.1 Richtlijn

Conformiteit met onderstaande gevraagde normen dient volgens de voorgeschreven werkwijze te worden aangetoond middels een certificaat van een notified body zoals vermeld op de Nando lijst¹ voor Equipment providing head protection. [Lijst van Europese erkende notified bodies](#). De productidentificatie op deze testrapporten en deelcertificaten dient eenduidig en herleidbaar te zijn.

1.3.2 Normen

Norm²	Prestatieniveau
EN 420	Gehele norm is van toepassing. Ten aanzien van de manipulatiegeschiktheid geldt ten minste level 4, volgens tabel 1 uit paragraaf 5.2.
EN 388+A1	4-5-3-2-F-X
EN 420+A1	Ten aanzien van de waterbestendigheid geldt minimale waterbestendigheid van 30 minuten, paragraaf 4.2.

² De ten tijde van de consultatie geldende normversies.

1.4 Uitzonderingen en bijzonderheden

Niet van toepassing.

¹ New Approach Notified and Designated Organisations