

Bijlage 3.3 specificatie IBT-Inzethandschoenen

1.1 Verwijzing naar Taken en risico's

De IBT-Inzethandschoenen die worden beschreven in onderliggende specificatie worden gedragen door de IBT-leden. Voor een beschrijving van de IBT en de werkzaamheden die worden verricht, wordt verwezen naar bijlage 1 'Taakstelling Intern Bijstand Team'. De IBT-Inzethandschoenen moeten geschikt zijn voor de omstandigheden die zijn beschreven in bijlage 1 'Taakstelling Intern Bijstand Team'.

1.2 Beschrijving van het artikel

De zwarte vijfvingerige, lichtgewicht lederen inzethandschoenen dienen de handen te beschermen tegen snijwondingen, doordringen van scherpe voorwerpen, slagen en stoten gedurende IBT-inzet. De handschoenen moeten op eenvoudige wijze – zonder hulp van derden – kunnen worden aan- en uitgetrokken en verwijderd. Het hanteren van onder meer communicatiemiddelen dient bij het dragen de inzethandschoenen te zijn gewaarborgd evenals het door de drager ongestoord hanteren van geweld- en of mechanische middelen.

Het model heeft een nauwsluitende, half lange manchet (de jas wordt over de handschoenmanchet gedragen). Om knokkels en handrug te beschermen tegen stoten en of slagen, is de rugzijde van de handschoen voorzien van schokabsorberend materiaal. De materialen waaruit de handschoen gemaakt zijn mogen geen extra risico op letsel veroorzaken bij de ingesloten. Door zijn pasvorm dienen de inzet handschoenen aan zowel mannen als vrouwen een zo optimaal mogelijk draagcomfort te bieden.

1.3 Richtlijnen, normen en prestatieniveaus

1.3.1 Richtlijn

Conformiteit met onderstaande gevraagde normen dient volgens de voorgeschreven werkwijze te worden aangetoond middels een certificaat van een notified body zoals vermeld op de Nando lijst¹ voor Equipment providing head protection. [Lijst van Europese erkende notified bodies](#). De productidentificatie op deze testrapporten en deelcertificaten dient eenduidig en herleidbaar te zijn.

1.3.2 Normen

Norm¹	Prestatieniveau	Opmerking
EN 388+A1	4-5-4-4-F-P	

¹ De ten tijde van de consultatie geldende normversies.

1.4 Uitzonderingen en bijzonderheden

Niet van toepassing.

¹ New Approach Notified and Designated Organisations