

Bijlage 3.1 Specificaties IBT-Bovenkleding

1.1 Verwijzing naar Taken en risico's

De IBT-Bovenkleding die wordt beschreven in onderliggende specificatie wordt gedragen door de IBT-leden. Voor een beschrijving van de IBT en de werkzaamheden die worden verricht, wordt verwezen naar bijlage 1 'Taakstelling Intern Bijstand Team'. De IBT-Bovenkleding moet geschikt zijn voor de omstandigheden die zijn beschreven in bijlage 1 'Taakstelling Intern Bijstand Team'.

1.2 Beschrijving van het artikel

De IBT-Bovenkleding is een donkerblauw (conform: <https://www.rijkshuisstijl.nl/> danwel vergelijkbaar) tweedelig tenue, bestaande uit een standaard broek en een standaard jas. De IBT-Bovenkleding sluit aan op de aanbestede beschermingsmiddelen (helmen, laarzen en protectoren) voor de IBT-leden. De specificaties IBT-helmen, -laarzen en -protectoren zijn toegevoegd in de bijlage A t/m E.

1.2.1 Jas

Het korte model jas is ademend en waterafstotend. De jas biedt in combinatie met de helm voldoende bescherming in de hals.

De jas wordt gedragen over de bovenlichaambescherming (protectoren) inclusief de bijbehorende boven en onderarm protectoren (zie bijlage C). De inzethandschoen, met een nauwsluitende halflange manchet, wordt onder de mouw van de jas gedragen.

Functionaliteiten jas:

- ritssluiting aan de voorzijde
 - ritssluiting is afgedekt door middel van een beleg
 - voorzien van sluitbare manchetten/elastiek van de mouwen
 - voorzien van twee zij/steekzakken met klep met sluiting
 - voorzien van twee borstzakken met klep met sluiting
 - op de rug is een zilver-retroreflecterend transferembleem (conform: <https://www.rijkshuisstijl.nl/>) aangebracht, met afhankelijk van de betreffende gebruiker:
 - de letters IBT; of
 - JUSTITIE
 - LBB
- Het transferembleem wordt uitgevoerd in een rijkshuisstijllettertype op de achterzijde van de jassen zonder dat dit ten koste gaat van de functionaliteit van de stof waarop de letters worden aangebracht. Plaats, formaat, lettertype, enz. zullen na gunning in nader overleg worden bepaald.
- op door de Koper nader aan te geven plaatsen is de jas voorzien van klittenband stukken, ten behoeve van batches en emblemen.
 - in binnenzijde van de IBT- jas moet op een zichtbare plaats een naametiket zijn aangebracht waarop de identiteit van de drager kan worden vermeld
 - de binnenzijde van de jas is voorzien van een label die gedurende de levensduur goed leesbaar blijft met:
 - een duidelijke maataanduiding en wasvoorschrift
 - de tekst: 'Bedrijfskleding wordt in bruikleen gegeven en blijft te allen tijde eigendom van de Nederlandse Staat'
 - (plaats en) periode van productie

1.2.2 Broek

De broek is ademend en waterafstotend.

De broek wordt gedragen over de kruisbescherming en onder de onderbeenprotectoren (zie bijlage D en E). De broek wordt over de IBT-laars gedragen (zie bijlage B).

Functionaliteiten broek:

- de broek is in drie verschillende lengtes beschikbaar, uitgaande van één normale door Inschrijver gehanteerde standaardlengte, één lengte +/- 5 cm en één lengte +/- 5 cm
- de tailleband is voorzien van een verstelbare klittenbandsluiting, danwel elastiek

- de gulpsluiting is afgedekt door middel van een beleg
- voorzien van steekzakken
- op de dijben zitten afsluitbare protectorenzakken (zie bijlage D voor de verschillende afmetingen)
- de broek is voorzien van riemlussen geschikt voor het dragen van een koppel van 55 mm breed
- in binnenzijde van de broek moet op een zichtbare plaats een naametiket zijn aangebracht waarop de identiteit van de drager kan worden vermeld
- de binnenzijde van de broek is voorzien van een label die gedurende de levensduur goed leesbaar blijft met:
 - een duidelijke maataanduiding en wasvoorschrift
 - de tekst: 'Bedrijfskleding wordt in bruikleen gegeven en blijft te allen tijde eigendom van de Nederlandse Staat'
 - (plaats en) periode van productie

1.2.3 Algemeen

De materialen waaruit het tenue gemaakt is en in het bijzonder deze die met de huid in contact komen, mogen niet schadelijk zijn voor de gezondheid.

Standaard (en of uit voorraad leverbare) maten dienen voor tenminste 95 % van de gebruikersgroep geschikt te zijn, waarbij een goede pasvorm voor zowel mannen als vrouwen en hierdoor een zo optimaal mogelijk draagcomfort gerealiseerd dient te worden.

1.3 Richtlijnen, normen en prestatieniveaus

1.3.1 Richtlijn

Conformiteit met onderstaande gevraagde normen dient volgens de voorgeschreven werkwijze te worden aangetoond middels een certificaat van een notified body zoals vermeld op de Nando lijst¹ voor Equipment providing head protection. [Lijst van Europese erkende notified bodies](#). De productidentificatie op deze testrapporten en deelcertificaten dient eenduidig en herleidbaar te zijn.

1.3.2 Normen

Norm¹	Prestatieniveau	Opmerking
EN 340	n.v.t.	Gehele norm is van toepassing
EN-ISO 12947-2	> 50.000 toeren bij 12 kPa	Geldt voor de buitenstof.
EN 31092	$R_{et} \leq 8 \text{ m}^2 \text{ Pa/W}$	Geldt voor de buitenstof.
ISO 13934-1	Treksterkte Ketting: $\geq 950 \text{ N}$ Treksterkte Inslag: $\geq 450 \text{ N}$	
ISO 13937-1	Scheursterkte: Ketting en Inslag $\geq 40 \text{ N}$	
EN 15025	a. Het materiaal mag niet doorbranden aan de bovenzijde of aan beide zijden van het proefstuk b. Het materiaal mag niet smelten of smeltende of brandende stukken of druppels loslaten c. De gemiddelde nagloeitijd is $\leq 2 \text{ sec.}$ d. De gemiddelde nabrandtijd is $\leq 2 \text{ sec.}$	Geldt voor de op de buitenstof aangebrachte 'hardware'. Getest in combinatie met de buitenstof. Onder hardware dient te worden verstaan beschermende stofsoorten (b.v. extra slijtwerend) die op de stof zijn aangebracht. De combinatie van de stofsoorten dient conform de gestelde normering getest te zijn.
EN-ISO 4920	niveau 2	

¹ De ten tijde van de consultatie geldende normversies.

1.4 Uitzonderingen en bijzonderheden

Niet van toepassing.

¹ New Approach Notified and Designated Organisations