
Gemeente Almere
Stadsruimte
Advies- en Ingenieursbureau
Team Projectmanagement & Contractvoorbereiding

BESTEKNUMMER:

SRU- 00 - 23 -182 - D01

Opgesteld door:

Steller:	S. van Gent
datum:	15-09-2023

Vrijgegeven door:

Projectmanager:	H. Fransen
datum:	15-09-2023

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
08 Prestatiemeten	3
09 Toekomstige gebiedswijzigingen - wijziging van de opdracht	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
05 Gegevens ten behoeve van bemalingen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
1 DVO WATERGANGEN PERCEEL 1	8
10 ALGEMENE INFORMATIE	8
11 HAVENS	8
111 HAVENKOM ALMERE HAVEN	8
1110 <u>WERKZAAMHEDEN BOVEN DE WATERLIJN</u>	8
1112 <u>WERKZAAMHEDEN ONDER DE WATERLIJN</u>	10
1113 <u>WERKZAAMHEDEN M.B.V. EEN DUIKPLOEG</u>	10
112 HAVEN WEERWATERPLN/OLSTGRACHT, HENGELOSTR.	10
1121 <u>WERKZAAMHEDEN BOVEN DE WATERLIJN</u>	10
1122 <u>WERKZAAMHEDEN ONDER DE WATERLIJN</u>	11
1123 <u>WERKZAAMHEDEN M.B.V. EEN DUIKPLOEG</u>	11
12 SLUIZEN	12
120 HAVENSLUIS	12
1201 <u>WERKZAAMHEDEN BOVEN DE WATERLIJN</u>	12
1202 <u>WERKZAAMHEDEN M.B.V. EEN DUIKPLOEG</u>	13
121 BEATRIX-, LEEGHWATER- EN KROMME WETERINGSLUIS	14
1211 <u>WERKZAAMHEDEN BOVEN DE WATERLIJN</u>	14
1212 <u>WERKZAAMHEDEN M.B.V. EEN DUIKPLOEG</u>	15
122 SCHANULLEKESLUIS	16
1221 <u>WERKZAAMHEDEN BOVEN DE WATERLIJN</u>	16
1222 <u>WERKZAAMHEDEN M.B.V. EEN DUIKPLOEG</u>	17
123 REINIGEN SLUISKOLK EN SLUISMOND	17
1231 <u>WERKZAAMHEDEN BOVEN DE WATERLIJN</u>	17
1232 <u>WERKZAAMHEDEN ONDER DE WATERLIJN</u>	18

124	INSPECTEREN EN RAPPORTEREN	18
13	REINIGEN KLEINE KUNSTWERKEN	19
131	STEIGERS	19
132	PASSANTEN LIGPLAATSSEN TEVENS STEIGER ZIJNDE	19
133	PASSANTEN LIGPLAATSSEN GEEN STEIGER ZIJNDE	20
134	TRAILERHELLINGEN	20
136	KANOSTEIGERS	20
14	REINIGEN OVERIGE LOKATIES	21
141	PAARLEMOERVIJVER EN OLSGRACHT	21
142	HENNAHOFVIJVER	22
144	ONKRUIDBESTRIJDING	22
15	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN	22
151	VAARWEGBORDEN	22
17	AFVOER EN AFVAL	23
18	T.B.S. POSTEN	23
181	TER BESCHIKKING STELLEN PERSONEEL	25
1811	<u>T.B.V. MET NAME GROENWERK</u>	25
1812	<u>T.B.S. DUIKPLOEG</u>	25
182	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL	25
183	LEVERANTIE MATERIAAL	26
19	VERKEERSMAATREGELEN	26
2	BLAUWALG BESTEKSDEEL	28
20	ALGEMEEN	28
21	PLAATSSEN EN OPRUIZEN, BLAUWALG MAATREGELEN	28
211	D-ICERS	28
213	CONTROLE WERK	29
214	BEBORDING	29
215	LEVERANTIES	30
216	VERWIJDEREN VUIL EN ALGEN	30
26	TER BESCHIKKING STELLEN	30
261	T.B.S. PERSONEEL	31
262	T.B.S. MATERIEEL	31
27	AFVOEREN EN STORTEN	32
4	BAGGERWERKZAAMHEDEN	33
41	VOORBEREIDENDE EN OPRUIWWERKZAAMHEDEN	33
411	FLORA- EN FAUNAWET	33
416	VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN	33
42	GRONDWERKEN	34
421	GROND ONTGRAVEN	34
4211	<u>T.B.S. materieel baggerwerkzaamheden</u>	34
44	GROENVOORZIENINGEN	34
440	BOOMBESCHERMENDE MAATREGELEN	34
48	DIVERSEN/WERK ALGEMENE AARD	34
484	LAAD- EN LOSPLAATS	34
4841	<u>Inrichten en opruimen</u>	34
485	VERKEERSMAATREGELEN	35
486	INFORMATIEVOORZIENING	35
5	REINIGEN DUIKERS	36
51	VOORBEREIDENDE EN OPRUIWWERKZAAMHEDEN	36
511	FLORA- EN FAUNAWET	36
5120	<u>DUIKERS < 400 mm</u>	36
5130	<u>DUIKERS 400 T/M 600 mm</u>	37
5140	<u>DUIKERS 700 mm of groter</u>	37
800	Aanbrengen Gazon	38
86	WERK ALGEMENE AARD	38
861	T.B.S. WERKNEMERS	38
862	T.B.S. MATERIEEL	40
870	PLANNEN EN BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN	40

9	Staartposten	42
3.	B e p a l i n g e n	43

1. Algemeen

PAR

- 01 Opdrachtgever**
- 02 Directie**
- 03 Locatie**
- 04 Algemene beschrijving**
- 05 Tijdsbepaling**
- 06 Onderhoudstermijn**
- 07 Kwaliteitsborging**
- 08 Prestatiemeten**
- 09 Toekomstige gebiedswijzigingen - wijziging van de opdracht**

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

-
- 01 Tekeningen**
.....
- 02 Peilen en hoofdafmetingen**
.....
- 03 Kwaliteitsborging**
- 04 Bijlagen**
-
- 05 Gegevens ten behoeve van bemalingen**

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			DVO WATERGANGEN PERCEEL 1 De hoeveelheden zijn op basis van de bijlagen en tekeningen bepaald en heeft een hoge mate van nauwkeurigheid.				
10			ALGEMENE INFORMATIE Het onderhoud van de electro- mechanische werkzaamheden van alle electrotechnische installaties die in dit bestek vallen zijn in beheer van de aannemer technische installatie met uitzondering van de NEN 3140 het keuren van de D-icers en het verwijderen en terugplaatsen in de lente. De opdrachtnemer van dit bestek dient zijn werkzaamheden te coördineren met de aannemer technische installatie.				
11			HAVENS Zie tekening: Blad 3: "Situatie havenkom en situatie haven Hengelostraat" Blad 4: "Situatie Weerwaterplein, Olstgracht en Paarlemoervijver" - De aannemer dient er rekening mee te houden dat aan de steigers vaartuigen afgemeerd kunnen zijn - Combineren werkzaamheden zie 61.02.03 deel 3 - Onder het reinigen wordt verstaan het verwijderen van algen, fecalien, onkruid etc. Indien nodig het gebruik van aanvullende gereedschappen voor bijvoorbeeld het verwijderen van onkruid. - Voor al het vrijkomend materiaal bij de reinigingsposten en overige posten waar materiaal bij vrij komt (leggen/ verwijderingsposten) geldt dat dit geen waarde heeft voor de opdrachtgever en op de dag van reiniging vervoerd worden volgens bestekspost 170010 - Bij het voorkomen van graffiti, melding doen bij de directie - Eventuele schades, afwijkingen, slechte staat van onderhoud met foto's in het reinigingsrapport met eventueel herstel, dient te worden gemeld bij de directie. - Periode van uitvoering: afronden uiterlijk 1 april, tenzij bij de post anders vermeld.				
111			HAVENKOM ALMERE HAVEN				
1110			<u>WERKZAAMHEDEN BOVEN DE WATERLIJN</u>				
111010	522199		Legen afscheiderinstallatie. Situering: Havenkom Periode: week 22 en 42 Betreft: het legen van olieafscheider, zandvanger, Ak filter en controleput.	keer	2,00	F	
111020	522199		Reinigen elektrakasten type HVK. Situering: Havenkom Betreft: het met de hand, met niet schurende sponzen reinigen van de elektrakasten type HVK. Tevens de 1e halve meter verharding rondom de kast reinigen. Afmeting elektrakast: 1100x1500x350 mm Zonder toevoegmiddelen. Water: leidingwater	st	3,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
111030	522199		Reinigen elektrakasten type K. Situering: Havenkom Betreft: het met de hand, met niet schurende sponzen reinigen van de elektrakasten type K. Afmeting elektrakast: 1200x750x350 mm Zonder toevoegmiddelen. Water: leidingwater.	st	7,00	F	
111040	522199		Reinigen aansluitzuil type A. Situering: Havenkom Betreft: het met de hand, met niet schurende sponzen reinigen van de elektrakasten type A. Afmeting elektrakast: 900x230x230 mm Zonder toevoegmiddelen. Water: leidingwater.	st	41,00	F	
111050	522199		Reinigen aansluitzuil type B. Situering: Havenkom Betreft: het met de hand, met niet schurende sponzen reinigen van de elektrakasten type B Afmeting elektrakast: 900x500x250 mm Zonder toevoegmiddelen. Water: leidingwater.	st	3,00	F	
111070	522199		Waterstralen steigers. Situering: Havenkom Betreft: het 1x per jaar verwijderen van algen, vogelpoep en andere vervuiling. Methode ter keuze van de aannemer. Er mag geen versplintering van het hout/kunststof plaatsvinden van de steigers inclusief gordingen, leuning, bolders en ringen doormiddel van waterstralen (zie bijlage 08) Zonder toevoegmiddelen. Water: warm water en lagere druk	m2	2.000,00	F	
111080	522199		Reinigen gording. Betreft: het 1x per jaar verwijderen van algen, vogelpoep en andere vervuiling. Methode ter keuze van de aannemer. Er mag geen versplintering van het hout/kunststof plaatsvinden Gording aan zichzijden reinigen Afmetingen gording: 150x200mm Zonder toevoegmiddelen. Water: grachtwater.	m	530,00	F	
111090	522199		Reinigen betonnen deksloof Situering: Havenkom Betreft: het 1x per jaar verwijderen van algen, vogelpoep en andere vervuiling. Methode ter keuze van de aannemer. Reinigen van zowel het horizontale als het verticale deel van de betonnen deksloof doormiddel van waterstralen Deksloof aan zichzijden reinigen Afmetingen deksloof: L = 600 m b = 0,50 m h = 0,50 m Zonder toevoegmiddelen. Water: grachtwater.	m	600,00	F	
111110	522199		Reinigen / onderhouden vlaggenmasten. Situering: Havenkom Betreft: het 2x per jaar reinigen/ controleren op werking van de vlaggenmasten Aantal: 9 stuks Reinigen zonder toevoegmiddelen. Controle o.a. op mechanisme vlaghijsen.	st	18,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
111120	522199		Reinigen veiligheidstrappen. Situering: Havenkom Betreft: het 1x per jaar reinigen van de veiligheidstrappen aan de kades. Reinigen boven en onder de waterlijn (verwijderen aanslag e.d.) Reinigen zonder toevoegmiddelen. Water: grachtwater.	st	18,00	F
1112			<u>WERKZAAMHEDEN ONDER DE WATERLIJN</u>			
111210	221199		Verwijderen grof gezonken vuil, voorwerpen en objecten Situering: Havenkom Betreft: 1x per jaar het onder water verwijderen van grofvuil, zie blad 3 Waterdiepte 2,00-3,00m, maten t.o.v. N.A.P.	m2	6.955,00	F
1113			<u>WERKZAAMHEDEN M.B.V. EEN DUIKPLOEG</u>			
111310	522199		Inspecteren damwand met duikploeg. Situering: Havenkom Betreft: het 1x per jaar inspecteren van de algehele onderwaterconstructie van de damwand. Periode: week 13 Damwandhoogte is waterdiepte. Gemiddelde waterdiepte 2,00-3,00m, maten t.o.v. N.A.P.	m	681,00	F
111320	522199		Rapportage damwand. Situering: Havenkom Betreft: het maken en aanleveren van een rapportage van inspectie volgens bestekspostnr 111310 Rapportage aanleveren analoog in 2-voud en digitaal in PDF-formaat. Aanleveren max. 2 wkn. na uitvoeren inspectie Rapportage voorzien van foto's indien gebreken e.d. worden geconstateerd bij inspectie	st	1,00	F
112			HAVEN WEERWATERPLN/OLSTGRACHT, HENGELOST			
1121			<u>WERKZAAMHEDEN BOVEN DE WATERLIJN</u>			
112110	522199		Reinigen elektrakasten en watertappunten Situering: haven, Weerwaterplein/ Olstgracht Betreft: het 1x per jaar met de hand, met niet schurende sponzen reinigen van de elektrakasten en watertappunten. Afmeting elektrakast: 350x350x1000 mm Zonder toevoegmiddelen. Water: leidingwater	st	5,00	F
112120	522199		Waterstralen passantenligplaatsen/steiger Situering: haven Hengelostraat Betreft: passantenligplaats(en) en steiger met steigernummer , zie blad 3 en bijlage 01 Betreft: het 1x per jaar verwijderen van algen, vogelpoep en andere vervuiling. Methode ter keuze van de aannemer. Er mag geen versplintering van het hout/kunststof plaatsvinden van de steigers inclusief gordingen, leuning, bolders en ringen doormiddel van waterstralen. Zonder toevoegmiddelen. Water: warm water en lagere druk	m2	54,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
112130	522199		Waterstralen passantenligplaatsen/steiger Situering: Weerwaterplein/ Olstgracht Betreft: passantenligplaats(en) en steiger met steigernummer , zie blad 4 en bijlage 01 Betreft: het 1x per jaar verwijderen van algen, vogelpoep en andere vervuiling. Methode ter keuze van de aannemer. Er mag geen versplintering van het hout/kunststof plaatsvinden van de steigers inclusief gordingen, leuning, bolders en ringen doormiddel van waterstralen. Zonder toevoegmiddelen. Water: warm water en lagere druk	m2	384,00	F
1122			<u>WERKZAAMHEDEN ONDER DE WATERLIJN</u>			
112210	221199		Verwijderen grof gezonken vuil, voorwerpen en objecten Situering: haven Hengelostraat Betreft: het 1x per jaar onder water verwijderen van grofvuil. Waterdiepte ca. 1,00-1,50m. Situering: zie blad 3.	m2	1.632,00	F
112220	221199		Verwijderen grof gezonken vuil, voorwerpen en objecten Situering: haven, Weerwaterplein/ Olstgracht Betreft: het 1x per jaar onder water verwijderen van grofvuil. Waterdiepte ca. 1,00-1,50m. Situering: zie blad 4.	m2	1.537,00	F
1123			<u>WERKZAAMHEDEN M.B.V. EEN DUIKPLOEG</u>			
112310	522199		Inspecteren damwand met duikploeg. Situering: haven Hengelostraat Betreft: het 1x per jaar inspecteren van de algehele toestand van de damwand. Situering: zie blad 3. Periode: week 13 waterdiepte ca. 1,00-1,50m.	m	76,00	F
112320	522199		Inspecteren damwand met duikploeg. Situering: haven, Weerwaterplein/ Olstgracht Betreft: het 1x per jaar inspecteren van de algehele toestand van de damwand. Situering: zie blad 4. Periode: week 13 waterdiepte ca. 1,00-1,50m.	m	156,00	F
112330	522199		Rapportage damwand. Betreft: het maken en aanleveren van een rapportage van inspectie volgens bestekspostnrs. 112310 en 112320 Rapportage aanleveren analoog in 2-voud en digitaal in PDF formaat. Aanleveren max. 2 wkn. na uitvoeren inspectie Rapportage voorzien van foto's indien gebreken e.d. worden geconstateerd bij inspectie	st	1,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
12			SLUIZEN Zie tekening: Blad 02: "Situatie sluizen" en Blad 03 "Situatie Havenkom en Hengelostraat" Situering: - Leeghwatersluis - Schanullekesluis - Beatrixsluis - Kromme Weteringsluis - Havenkomsluis - Onder de werkzaamheden aan de sluizen valt niet alleen de sluiskom maar de gehele sluis. Dit is dus inclusief geleidings- en remmingswerken, hekwerken en verwijderen begroeiing tot 1 meter daarbuiten, aanliggende steigers, bedieningsgebouwen, sluismonden etc. - Combineren werkzaamheden zie 61.02.03 deel 3 - Onder het reinigen wordt verstaan het verwijderen van algen, fecalien, onkruid etc. Indien nodig het gebruik van aanvullende gereedschappen voor bijvoorbeeld het verwijderen van onkruid. - Voor al het vrijkomend materiaal bij de reinigingposten geldt dat dit geen waarde heeft voor de opdrachtgever en op de dag van reiniging vervoerd wordt volgens bestekspost 170010 . - Bij het voorkomen van graffiti, melding doen bij directie met foto's. - Eventuele schades, afwijkingen, slechte staat van onderhoud dient te worden gemeld bij de directie. - Periode van uitvoering: half - eind maart, tenzij bij de post anders vermeld. werkzaamheden zijn in het vaarseizoen niet toegestaan - Bijlage 05 - Inspectieformulier sluizen			
120			HAVENSLUIS Blad 03 "Situatie Havenkom en Hengelostraat" Almere Haven Eventuele schades en slechte staat van onderhoud dient te worden gemeld bij de directie.			
1201			WERKZAAMHEDEN BOVEN DE WATERLIJN Betreft: het onder hoge druk reinigen door middel van waterstralen. Zonder toevoegingmiddelen. Water: grachtwater.			
120110	522199		Reinigen sluisdeuren. Betreft: 2x per jaar reinigen aan weerszijden alle deuren van de sluis tot waterniveau bij lage waterstand in de kolk. Hierbij dient geen schade of versplintering van het hout plaats te vinden. Periode: eerste keer vóór 1 april, tweede keer vóór 7 september. Eventueel een derde keer op aanwijzing van de directie. Zonder toevoegmiddelen. Water: grachtwater. Materiaal: staal, hout en kunststof	m2	50,00	F
120120	708199		Reinigen betonwerk, horizontaal Betreft het 2x reinigen van de bovenzijde van de betonnen deksloof en betonnen dekplaat langs de gehele sluis. Periode: eerste keer vóór 1 april, tweede keer vóór 7 september.	m2	156,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
120130	708199	. .	Reinigen betonwerk, verticaal m.u.v. sluiskolk Betreft het 2x reinigen van het verticale deel van de betonnen deksloof en betonnen dekplaat langs de gehele sluis m.u.v. de sluiskolk. Periode: eerste keer vóór 1 april, tweede keer vóór 7 september.	m2	60,00	F	
120140	708199	. .	Reinigen wanden sluiskolk, mat. damwand en beton. Betreft het 2x reinigen van het verticale deel van de muren van de sluiskolk, inclusief de gordingen, bolders, boldernissen, haalkommen en trappen, tot op laagwaterniveau Periode: eerste keer vóór 1 april, tweede keer vóór 7 september.	m2	350,00	F	
120150	708199	. .	Reinigen wanden buiten sluiskolk Betreft het 2x reinigen van het verticale deel van de sluismonden tot op laagwaterniveau. Periode: eerste keer vóór 1 april, tweede keer vóór 7 september.	m2	150,00	F	
120160	522199	. .	Reinigen stalen spijlen hekwerk Betreft het 2x reinigen van het hekwerk met 2 horizontale buizen en een hoogte van ca. 1 m. Periode: eerste keer vóór 1 april, tweede keer vóór 7 september.	m	105,00	F	
120170	522199	. .	Reinigen bedieningsgebouw / sluiswachterpost Betreft het 2x reinigen van het bedieningsgebouw / sluiswachterpost. Periode: eerste keer vóór 1 april, tweede keer vóór 7 september.	m2	60,00	F	
120180	522199	. .	Reinigen stootgordingen Betreft: het 2x per jaar reinigen van de stootgordingen direct aansluitend aan de sluis. Afmetingen stootgordingen hxb ca. 0,2 x 0,2m. Periode: vóór 1 april klaar en 2e keer i.o.m. directie	m	39,00	F	
120190	522199	. .	Reinigen remmingwerk Betreft: het 2x per jaar reinigen van het remmingswerk direct aansluitend aan de sluis. De gordingen (hxb ca. 0,2 x 0,2m.) rondom reinigen. Periode: vóór 1 april klaar en 2e keer i.o.m. directie	m2	29,00	F	
1202		. .	<u>WERKZAAMHEDEN M.B.V. EEN DUIKPLOEG</u> Periode half - eind maart, tenzij bij de post anders vermeld.				
120210	522199	. .	Reinigen sluis. Betreft: het onder water verwijderen van schelpen en aanslag van de sluisdeuren, deuren en aanslagdrempels, en het verwijderen van grof materiaal uit de sluiskolk.	keer	1,00	F	
120220	522199	. .	Inspecteren sluis. Betreft: 1x per jaar inspecteren van de algehele onderwaterconstructie van de sluiskolk en deuren. Inspecteren op afwijkingen zoals: slipophoging, sluiting deuren, verrotting, schades, corrosie, lekkage, vervuiling (obstakels), etc	keer	1,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
120230	522199		Rapportage sluis. Betreft: het maken en aanleveren van een rapportage van inspectie volgens bestekspostnr 120220 Rapportage digitaal aanleveren. Aanleveren max. 2 weken na uitvoeren inspectie Rapportage voorzien van foto's indien gebreken e.d. worden geconstateerd bij inspectie	st	1,00	F
120240	522199		Reinigen bolders en boldernissen. Betreft: het onder water reinigen van de bolders en boldernissen Wijze van reinigen: ter keuze van de aannemer. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd conform bestekspostnr. 170010 .	st	8,00	F
121			BEATRIX-, LEEGHWATER- EN KROMME WETERINGSLU Blad 2: "Situatie sluizen" - Leeghwatersluis - Beatrixsluis - Kromme Weteringsluis Onderstaande hoeveelheden zijn op basis van de drie bovengenoemde sluizen.			
1211			WERKZAAMHEDEN BOVEN DE WATERLIJN Betreft: het reinigen doormiddel van waterstralen			
121110	522199		Reinigen sluisdeuren. Betreft: 2x per jaar reinigen aan weerszijden alle deuren van de sluis tot waterniveau bij lage waterstand in de kolk. Oppervlak 180 m2 Hierbij dient geen schade of versplintering van het hout plaats te vinden. Zonder toevoegmiddelen. Water: grachtwater. Materiaal: staal en hout Periode: eerste keer vóór 1 april, tweede keer vóór 7 september. Eventueel een derde keer op aanwijzing van de directie.	keer	3,00	F
121120	708199		Reinigen metselwerk, horizontaal Betreft: het 2x per jaar reinigen van de bovenzijde van de muren. Zonder toevoegmiddelen. Water: grachtwater. Periode: eerste keer vóór 1 april, tweede keer vóór 7 september.	keer	3,00	F
121130	708199		Reinigen metselwerk, verticaal m.u.v. sluis kolk Betreft: het 2x per jaar reinigen van het verticale deel van de muren m.u.v. de sluis kolk Zonder toevoegmiddelen. Water: grachtwater. Periode: eerste keer vóór 1 april, tweede keer vóór 7 september.	keer	3,00	F
121140	708199		Reinigen wanden sluis kolk Betreft: 2x per jaar reinigen van het verticale deel van de muren inclusief de trapnissen en schutbalk van de sluis kolk tot op laagwaterniveau Zonder toevoegmiddelen. Water: grachtwater. Oppervlak 450 m2 Periode: eerste keer vóór 1 april, tweede keer vóór 7 september.	keer	3,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
121150	522199		Reinigen damwand Situering: Kromme Weteringsluis Betreft: het 2x per jaar reinigen van de damwand aan de zuid oost zijde van de sluis lengte: 150 m Zonder toevoegmiddelen. Water: grachtwater. Periode: eerste keer vóór 1 april, tweede keer vóór 7 september.	keer	3,00	F	
121160	522199		Reinigen stalen hekwerk Betreft: het 2x per jaar reinigen van het hekwerk met 2 horizontale buizen en een hoogte van ca. 1m. Zonder toevoegmiddelen. Water: grachtwater.	keer	3,00	F	
121170	522199		Reinigen stalen grijpstang. Betreft: het 2x per jaar reinigen van stalen grijpstang bestaande uit één horizontale stang met staanders (ca. 0,30 m hoog). Per sluis 15,0 m1 per zijde van de sluiskolk Zonder toevoegmiddelen. Water: grachtwater. Periode: eerste keer vóór 1 april, tweede keer vóór 7 september.	keer	3,00	F	
121180	522199		Reinigen bedieningskamer. Betreft: het 2x per jaar reinigen van de bij de sluis behorende bouwwerken. Zonder toevoegmiddelen. Water: grachtwater. Periode: eerste keer vóór 1 april, tweede keer vóór 7 september.	keer	3,00	F	
121190	704299		Reinigen steigerwerk incl. gordingen Betreft: het 1x per jaar reinigen van steigerwerk incl gordingen direct verbonden aan de sluis De aannemer dient er rekening mee te houden dat aan de steiger boten afgemeerd zijn. Hierbij dient geen schade of versplintering van het hout plaats te vinden. Zonder toevoegmiddelen. Water: warm water en lagere druk om schade te minimaliseren.	keer	3,00	F	
1212			<u>WERKZAAMHEDEN M.B.V. EEN DUIKPLOEG</u>				
121210	522199		Reinigen sluis. Betreft: 1x per jaar verwijderen (onder water) van schelpen en aanslag aan weerszijden van alle deuren van de sluis, deuren en aanslagdrempels, en het verwijderen van grof materiaal uit de sluiskolk en sluismond.	keer	3,00	F	
121220	522199		Inspecteren sluis. Betreft: 1x per jaar inspecteren van de algehele onderwaterconstructie van de sluiskolk en deuren. Inspecteren op afwijkingen zoals: slipophoging, sluiting deuren, verrotting, schades, corrosie, lekkage, vervuiling (obstakels), etc	keer	3,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
121230	522199		Rapportage sluis. Betreft: 1x per jaar het maken en aanleveren van een rapportage van inspectie volgens bestekspostnr 121220 . Rapportage digitaal aanleveren. Rapportage aanleveren per e-mail plus foto's. Toegestane formats word/excel/pdf of dwg/shp als het tekeningen betreft. We ontvangen de rapportage binnen 10 werkdagen na inspectiedatum. Rapportage voorzien van foto's indien gebreken / afwijkingen e.d. worden geconstateerd bij inspectie	keer	3,00	F
122			SCHANULLEKESLUIS Almere Buiten Blad 2: "Situatie sluizen" - Schanullekesluis			
1221			WERKZAAMHEDEN BOVEN DE WATERLIJN Betreft: het reinigen doormiddel van waterstralen.			
122110	522199		Reinigen sluisdeuren. Betreft: 2x per jaar reinigen van alle deuren van de sluis Sluisdeuren aan weerszijden reinigen tot waterniveau bij lage waterstand in de kolk. Hierbij dient geen schade of versplintering van het hout plaats te vinden. Zonder toevoegmiddelen. Water: grachtwater. Oppervlak ca 72 m2 Periode: eerste keer vóór 1 april, tweede keer vóór 7 september. Eventueel een derde keer op aanwijzing van de directie.	keer	1,00	F
122120	708199		Reinigen betonwerk, horizontaal Betreft: 2x per jaar reinigen van de bovenzijde van de betonnen deksloof en betonnendekplaat langs de gehele sluis. Afmetingen zie blad 2: "Situatie sluizen" Zonder toevoegmiddelen. Water: grachtwater. Oppervlak ca 130 m2 Periode: eerste keer vóór 1 april, tweede keer vóór 7 september.	keer	1,00	F
122130	708199		Reinigen betonwerk, verticaal m.u.v. sluisolk Betreft: 2x per jaar reinigen van het verticale deel van de betonnen deksloof en betonnen dekplaat langs de gehele sluis m.u.v. de sluisolk Afmetingen zie blad 2. Zonder toevoegmiddelen. Water: grachtwater. Oppervlak ca 60 m2 Periode: eerste keer vóór 1 april, tweede keer vóór 7 september.	keer	1,00	F
122140	708199		Reinigen wanden sluisolk Betreft het 2x per jaar reinigen van het verticale deel van de muren van de sluisolk, inclusief de gordingen, bolders, boldernissen en trappen, tot op laagwaterniveau Hierbij dient geen schade of versplintering van het hout plaats te vinden. Zonder toevoegmiddelen. Water: grachtwater. Oppervlak ca 150 m2 Periode: eerste keer vóór 1 april, tweede keer vóór 7 september.	keer	1,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
122150	522199		Reinigen bedieningskasten en/of -bouwwerken. Betreft 2x per jaar reinigen van de buitenzijde van het bedieningsgebouw / sluiswachterpost Zonder toevoegmiddelen. Water: grachtwater. Periode: eerste keer vóór 1 april, tweede keer vóór 7 september.	keer	1,00	F
122160	522199		Reinigen stalen spijlen hekwerk Betreft 2x per jaar reinigen van het hekwerk met 2 horizontale buizen en een hoogte van ca. 1 m. Zonder toevoegmiddelen. Water: grachtwater. Periode: eerste keer vóór 1 april, tweede keer vóór 7 september.	keer	1,00	F
122170	522199		Reinigen remmingwerk Betreft: 2x per jaar reinigen van het remmingswerk direct aansluitend aan de sluis. De gordingen (hxb ca. 0,2 x 0,2m.) rondom reinigen. Hierbij dient geen schade of versplintering van het hout plaats te vinden. Zonder toevoegmiddelen. Water: grachtwater. Periode: eerste keer vóór 1 april, tweede keer vóór 7 september.	keer	1,00	F
1222			<u>WERKZAAMHEDEN M.B.V. EEN DUIKPLOEG</u>			
122210	522199		Reinigen sluis. Betreft: 1x per jaar verwijderen (onder water) van schelpen en aanslag aan weerszijden van alle deuren van de sluis, deuren en aanslagdrempels, en het verwijderen van grof materiaal uit de sluis en sluismond.	keer	1,00	F
122220	522199		Inspecteren sluis. Betreft: het inspecteren van de algehele sluis, incl damwand havenmonden Inspecteren op afwijkingen zoals: Slipophoging, sluiting deuren, verrotting, schades, corrosie, lekkage, vervuiling (obstakels), etc.	keer	1,00	F
122230	522199		Rapportage sluis. Betreft: het maken en aanleveren van een rapportage van inspectie volgens bestekspostnr 122220 Rapportage digitaal aanleveren. Rapportage aanleveren per e-mail plus foto's. Toegestane formats word/excel/pdf of dwg/shp als het tekeningen betreft. We ontvangen de rapportage binnen 10 werkdagen na inspectiedatum. Rapportage voorzien van foto's indien gebreken e.d. worden geconstateerd bij inspectie	keer	1,00	F
123			REINIGEN SLUISKOLK EN SLUISMOND Locatie: alle sluizen.			
1231			<u>WERKZAAMHEDEN BOVEN DE WATERLIJN</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
123110	708099		Verwijderen drijfvuil Periode: week 1 t/m 12 en 45 t/m/ 52 (laagseizoen) Situering: totale wateroppervlak van alle in dit bestek genoemde sluiskolk en sluismonden. Betreft: verwijderen van drijfvuil, 1x per week op vrijdag Te onderhouden oppervlakte: 2100 m2 Afvoeren volgen bestekpost 170010	week	20,00	F
123120	708099		Verwijderen drijfvuil Periode: week 13 t/m 44 (hoogseizoen) Situering: totale wateroppervlak van alle in dit bestek genoemde sluiskolk en sluismonden. Betreft: verwijderen van drijfvuil, 2x per week op dinsdag en vrijdag. Te onderhouden oppervlakte: 2100m2 Afvoeren volgens bestekpost 170010	week	32,00	F
1232			WERKZAAMHEDEN ONDER DE WATERLIJN			
123230	221199		Verwijderen grof gezonken vuil (sluismonden) Periode: half - eind maart Situering: in alle in dit bestek genoemde sluismonden. Betreft: het 1x per jaar onder water verwijderen van grofvuil, gezonken voorwerpen/objecten in de sluismond Afvoeren en storten volgens bestekspostnummers: - 170010	m2	2.100,00	F
123240	221199		Slib verwijderen sluiskommen en sluismonden. Periode: half tot eind maart Situering: bij alle in dit bestek genoemde sluiskolken en sluismonden Betreft: - het eenmaal per jaar verwijderen en afvoeren van baggerslib van de bodem van de sluiskolk Afvoeren en storten volgens bestekspostnummers: - 170020	keer	1,00	F
124			INSPECTEREN EN RAPPORTEREN Locatie: alle sluizen			
124010	704299		Wekelijkse inspectie's en rapporteren sluizen. Periode: wekelijks Situering: - Leeghwatersluis - Schanullekesluis - Beatrixsluis - Kromme Weteringsluis - Havenkomsluis Betreft: het visueel inspecteren en rapporteren van alle sluizen. Inspecteren op schoon, heel, veilig en bereikbaar. Digitaal rapporteren middels: "Wekelijkse inspectie sluizen" zie bijlage 05, alleen bij te melden afwijkingen foto toevoegen. Werk uitvoeren in combinatie met besteksposten: - 120 - 121 - 122 - 123	keer	52,00	F
124020	704299		Het jaarlijks inspecteren en keuren van reddingsvesten en reddingsboeien. Periode: jaarlijks Situering: - Leeghwatersluis - Schanullekesluis - Beatrixsluis - Kromme Weteringsluis - Havenkomsluis	keer	1,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
13			Betreft: het visueel inspecteren en rapporteren van alle reddingsvesten en reddingsboeien. Inspecteren op schoon, heel, veilig en bereikbaar. Digitaal rapporteren. Alleen bij te melden afwijkingen foto toevoegen. Werk uitvoeren in combinatie met besteksposten: - 120 - 121 - 122 - 123 REINIGEN KLEINE KUNSTWERKEN Zie tekening: Blad 1: "Overzichtstekening" Hoeveelheden volgens: - Bijlage 01 - Inventarisatie trailerhellingen 2022 - Bijlage 03 - Inventarisatie steigers en passantenligplaatsen 2022 - De aannemer dient er rekening mee te houden dat aan de steigers vaartuigen afgemeerd kunnen zijn. Deze vaartuigen mogen niet noemenswaardig vuil of beschadigd worden als gevolg van het reinigen van de steigers. - Combineren werkzaamheden zie 61.02.03 deel 3 - Onder het reinigen wordt verstaan het verwijderen van algen, fecaliën, onkruid etc. Indien nodig het gebruik van aanvullende gereedschappen voor bijvoorbeeld het verwijderen van onkruid. - Voor al het vrijkomend materiaal bij de reinigingsposten geldt dat dit geen waarde heeft voor de opdrachtgever en op de dag van reiniging vervoerd wordt volgens bestekspostnummer 170010 - Bij het voorkomen van graffiti, melding doen bij de directie - Eventuele schades, afwijkingen, slechte staat van onderhoud dient door middel van rapportage te worden gemeld bij de directie. Rapportage digitaal aanleveren. Rapportage aanleveren per e-mail plus foto's. Toegestane formats word/excel/pdf of dwg/shp als het tekeningen betreft. We ontvangen de rapportage binnen 10 werkdagen na inspectiedatum. -Periode: vóór 1 april klaar en 2e keer i.o.m. directie tenzij bij de post anders vermeld.			
131			STEIGERS			
131010	704299		Reinigen steigers Onder steigers wordt verstaan het steigerdek (schoplatten en dekplanken), de gordingen en de bolders, ringen, hekwerken en leuningens volgens bijlage 08: "Principe schets reinigen van steigers en passantenligplaatsen" hoeveelheden volgens bijlage 03 Betreft: het 1x per jaar verwijderen van algen, vogelpoep en andere vervuiling. Methode ter keuze van de aannemer. Er mag geen versplintering van het hout/kunststof plaatsvinden Zonder toevoegmiddelen. Water: warm water en lagere druk om schade te minimaliseren.	m2	9.905,00	F
132			PASSANTEN LIGPLAATSEN TEVENS STEIGER ZIJNDE			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
132010	704299		Reinigen passanten ligplaatsen	m2	1.674,00	F	
			Reinigen van het steigerdek en de liggende delen				
			inclusief de gordingen.				
			Betreft: het 1x per jaar verwijderen van algen, vogelpoep				
			en andere vervuiling. Methode ter keuze van de				
			aannemer. Er mag geen versplintering van het				
			hout/kunststof plaatsvinden				
			Werkzaamheden als getoond in bijlage 08: "Principe				
			schets reinigen van steigers en passantenligplaatsen",				
			hoeveelheden volgens bijlage 03				
			Zonder toevoegmiddelen.				
			Water: warm water en lagere druk om schade te				
			minimaliseren.				
133			PASSANTEN LIGPLAATSEN GEEN STEIGER ZIJNDE				
133010	704299		Reinigen passanten ligplaatsen, geen steiger Reinigen	m2	1.423,00	F	
			van de gordingen aan zichtzijde				
			Betreft: het 1x per jaar verwijderen van algen, vogelpoep				
			en andere vervuiling. Methode ter keuze van de				
			aannemer. Er mag geen versplintering van het				
			hout/kunststof plaatsvinden				
			hoeveelheden volgens bijlage 03				
			Zonder toevoegmiddelen.				
			Water: warm water en lagere druk om schade te				
			minimaliseren.				
134			TRAILERHELLINGEN				
134010	704299		Reinigen trailerhellingen	m2	343,00	F	
			Onder trailerhellingen wordt verstaan de damwanden,				
			gordingen, deksloven etc.				
			Dus niet de verharding van de helling zelf tenzij deze van				
			hout is.				
			Betreft: het 1x per jaar verwijderen van algen, vogelpoep				
			en andere vervuiling. Methode ter keuze van de				
			aannemer. Er mag geen versplintering van het				
			hout/kunststof plaatsvinden				
			hoeveelheden volgens bijlage 01				
			Zonder toevoegmiddelen.				
			Water: grachtwater.				
136			KANOSTEIGERS				
136010	704299		Reinigen kanosteigers. bij stuwen en sluizen .	m2	65,00	F	
			Onder kanosteigers wordt verstaan het steigerdek				
			(schoplatten en dekplanken) en dragers.				
			Betreft: het 1x per jaar (in de maand mei)				
			Betreft: het 1x per jaar verwijderen van algen, vogelpoep				
			en andere vervuiling. Methode ter keuze van de				
			aannemer. Er mag geen versplintering van het				
			hout/kunststof plaatsvinden				
			Zonder toevoegmiddelen.				
			Water: warm water en lagere druk om schade te				
			minimaliseren.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
14			REINIGEN OVERIGE LOKATIES Betreft: het verrichten van werkzaamheden op overige locaties. blad 4: "Situatie: - Weerwaterplein, Olstgracht - Paarlemoervijver" blad 5: "Situatie: - Hennahofvijver - Combineren werkzaamheden zie 61.02.03 deel 3 - Onder het reinigen wordt verstaan het verwijderen van algen, fecaliën, onkruid etc. Indien nodig het gebruik van aanvullende gereedschappen voor bijvoorbeeld het verwijderen van onkruid. - Voor al het vrijkomend materiaal bij de reinigingsposten geldt dat dit geen waarde heeft voor de opdrachtgever en op de dag van reiniging vervoerd wordt volgens bestekspostnummer 170010 - Bij het voorkomen van graffiti, melding doen bij de directie - Periode: half - eind maart, tenzij bij de post anders vermeld.				
141			PAARLEMOERVIJVER EN OLSGRACHT				
141010	522199		Reinigen gording Olstgracht. Betreft: het 1x per jaar verwijderen van algen, vogelpoep en andere vervuiling. Methode ter keuze van de aannemer. Er mag geen versplintering van het hout/kunststof plaatsvinden Gording aan zicht zijden reinigen, Afmetingen gording: 150x200mm (bxh) Zonder toevoegmiddelen. Water: grachtwater.	m	70,00	F	
141020	522199		Reinigen hekwerk Paarlemoervijver. Betreft: het 1x per jaar in april onder hoge druk reinigen van het hekwerk doormiddel van waterstralen. Hekwerk: ca. 1 m hoog, vier horizontale leggers, staanders h.o.h. ca. 2,00 m Zonder toevoegmiddelen. Water: grachtwater.	m	155,00	F	
141030	522199		Reinigen betonnen deksloof. Situering: ter plaatse van de Olstgracht en Paarlemoervijver. Betreft: het 1x per jaar onder hoge druk reinigen van zowel het horizontale als het verticale deel van de betonnen deksloof + overige verticale betonnen wanden doormiddel van waterstralen Deksloof aan zichzijden reinigen Olstgracht Paarlemoervijver Afmetingen deksloof: b = 0,50 m h = 0,50 m Zonder toevoegmiddelen. Water: grachtwater.	m m	1.176,00	F	
141040	522199		Reinigen metselwerk wanden / kademuren. Situering: plaatselijke kademuren Olstgracht en/of Kerkgracht op aanwijzing van directie. Betreft het 1x / jaar onder hoge druk, reinigen van voornamelijk verticaal metselwerk d.m.v. waterstralen. Zonder toevoegmiddel Water: grachtenwater Op afroep.	m2	100,00	F	613,00 I 563,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
142			HENNAHOFVIJVER Blad 5				
142010	522199		Reinigen betonnen en natuurstenen deksloof. Situering: Hennahofvijver Betreft 1 x / jaar onder hoge druk reinigen van afdekrand d.m.v. waterstralen. Deksloof afm. 0,50 x 0,50 m Lengte 185,0 m Materiaal: beton en natuursteen Vuil mag niet in het water terechtkomen Zonder toevoegmiddel Water: vijverwater Frequentie: 1x / jaar, half - eind maart	m	185,00	F	
142020	522199		Schoonmaken Hennahofvijver. Betreft het handmatig schoonmaken van de vijver. Schoonmaken houdt in het zo goed mogelijk ontdoen van overmatige plantengroei, vuil en eventuele andere ongerechtigdheden, (opp. ca. 950 m2) Water regulerende openingen vrijmaken van vuil en obstructie. Frequentie: 2x / jaar, i.o.m. stadsecoloog. Waarschijnlijk vóór 15 maart en na 15 augustus. Opbouw vijver zie tekening blad 5	keer	2,00	F	
144			ONKRUIDBESTRIJDING				
144010	509999		Onkruidbestrijding op diverse locaties. Betreft: bestrijding van onkruid dat groeit op gordingen, damwanden, passantenligplaatsen, trailerhellingen, kademuren, steigers, remmingwerken, etc. Bestrijding middels heet water, methode wave of gelijkwaardig Frequentie: 2 x / jaar op afroep Minimale inzet 1 week	dag	10,00	F	
15			BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
151			VAARWEGBORDEN Zie tekening: Blad 06 t/m 12: "Vaarwegbebording Almere" en "Sloepennetwerkborden"				
151010	705199		Inspecteren en rapporteren vaarwegborden Situering: volgens blad 06 t/m 12 "vaarwegborden Almere" en "Sloepennetwerkborden". Betreft: het inspecteren, reinigen en rapporteren van vaarwegborden. Rapporteren middels digitaal formulier: "Inspectie vaarwegborden" zie bijlage 07. Rapportage digitaal aanleveren. Rapportage aanleveren per e-mail plus foto's. Toegestane formats word/excel/pdf of dwg/shp als het tekeningen betreft. We ontvangen de rapportage binnen 10 werkdagen na inspectiedatum. Inspecteren op het aanwezig + recht + schoon en zichtbaar zijn van de vaarwegborden (ca 406 st.) Zonder toevoegmiddel Water: oppervlaktewater	keer	1,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
151020	705199		Inspecteren en rapporteren boeien Situering: volgens blad 31 en 32 "boeien Almere". Betreft: het inspecteren, reinigen en rapporteren van boeien. Rapporteren middels digitaal formulier: "Inspectie vaarwegborden" zie bijlage 07. Rapportage digitaal aanleveren. Rapportage aanleveren per e-mail plus foto's. Toegestane formats word/excel/pdf of dwg/shp als het tekeningen betreft. We ontvangen de rapportage binnen 10 werkdagen na inspectiedatum. Inspecteren op het aanwezig + recht + schoon en zichtbaar zijn van de boeien (ca 70 st.) Zonder toevoegmiddel Water: oppervlaktewater	keer	1,00	F
17			AFVOER EN AFVAL			
170010	610899		Afvoeren en storten afval. Betreft vrijgekomen materialen, welke worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben. Vrijgekomen volgens besteksposten: - 11 - 12 - 120240 - 123110 - 123120 - 13 - 14 Afval dient te worden afgevoerd naar een erkende verwerkingseenheid. Laad-, vervoers- en storkosten zijn voor rekening aannemer. Afrekening op basis van stortbonnen in gewogen gewicht.	kg	25.000,00	F
170020	610899		Afvoeren en storten vrijgekomen slib. Betreft vrijgekomen materialen, welke worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben. Vrijgekomen volgens bestekspostnummers: - 123240 Afval dient te worden afgevoerd naar een erkende verwerkingseenheid. Laad-, vervoers- en storkosten zijn voor rekening aannemer. Afrekening op basis van stortbonnen in gewogen gewicht.	kg	20.000,00	F
18			T.B.S. POSTEN Werkzaamheden in regie, op aanwils directie: - Het repareren van beschoeiingen inclusief eventueel grondwerk. Grond t.b.s. uit depot gemeente. - Materialen en maten overeenkomstig bestaande werk. - Uitgangspunt is dat reparaties worden uitgevoerd met de van origine aanwezige materialen - Verwijderen vuil betreft drijfvuil, gezonken vuil en zwerfvuil. - Onderhoudswerkzaamheden groen n.a.v. inspectie, klachten, etc. aanvullend op het groenbestek. - Het verwijderen extensief gras, overhangend groen en ongewenst opslag - Het uitvoeren van werkzaamheden t.b.v. het verwijderen van onkruid op verharding en muren en kades.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			- Toepassen van chemische middelen bij				
			onkruidbestrijding en reinigings werkzaamheden				
			is niet toegestaan. Verder zodanig uitvoeren				
			dat er geen schade ontstaan aan de te reinigen				
			oppervlakten.				
			- Onderhoudswerkzaamheden aan verhardingen				
			- Ter beschikking stellen manuren en machine-uren				
			t.b.v. de bovengenoemde werkzaamheden				
			- Vrijkomende grond bij voorkeur verwerken in de				
			directe omgeving. Indien niet mogelijk in overleg				
			met de directie afvoeren.				
			DVO				
			- Het uitvoeren van kleine reparaties en				
			vervangingen n.a.v. inspectie, klachten etc.				
			- Het repareren van beschoeiingen inclusief				
			eventueel grondwerk. Grond t.b.s. uit depot				
			gemeente.				
			- Het repareren van metselwerk, beton, etc.				
			- Materialen en maten overeenkomstig bestaande				
			werk.				
			- Kleur metselstenen, voegwerk en reparatiemortel				
			zoveel mogelijk overeenkomstig het bestaande				
			werk uitvoeren keuze behoeft goedkeuring van de				
			directie.				
			- Uitgangspunt is dat reparaties worden				
			uitgevoerd met de van origine aanwezige				
			materialen				
			- Verwijderen vuil betreft drijfvuil, gezonken vuil en				
			zwerfvuil.				
			- Onderhoudswerkzaamheden groen n.a.v. inspectie,				
			klachten, etc. aanvullend op het groenbestek.				
			- Het verwijderen extensief gras, overhangend groen				
			en ongewenst opslag				
			- Het uitvoeren van werkzaamheden t.b.v. het				
			verwijderen van onkruid op verharding en muren en				
			kades.				
			- Toepassen van chemische middelen bij				
			onkruidbestrijding en reinigings werkzaamheden				
			is niet toegestaan. Verder zodanig uitvoeren				
			dat er geen schade ontstaan aan de te reinigen				
			oppervlakten.				
			- Onderhoudswerkzaamheden aan verhardingen				
			- Ter beschikking stellen manuren en machine-uren				
			t.b.v. de bovengenoemde werkzaamheden				
			- Vrijkomende grond bij voorkeur verwerken in de				
			directe omgeving. Indien niet mogelijk in overleg				
			met de directie afvoeren.				
			- Schilderwerk: onderhouds schilderwerk				
			schoonmaken				
			- staal, verzinkt staal en aluminium: 2				
			componenten epoxy primer + 2 componenten epoxy				
			zijde glans aflak.				
			- beton: epoxy reparatie + 2 componenten				
			polyurethan semi mat aflak in RAL als bestaand				
			schilderwerk.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
181			TER BESCHIKKING STELLEN PERSONEEL Beschikbaarheid buiten kantooruren dient te zijn gegarandeerd. Werknemers dienen gecertificeerd en gediplomeerd te zijn m.b.v. de uit te voeren werkzaamheden. Bij storingen en calamiteiten dient het benodigde personeel en materieel binnen 2 uur na melding ter plaatse te zijn. Bij alle reparatiewerken tevens een rapportage aanleveren. Rapportage digitaal aanleveren. Rapportage aanleveren per e-mail plus foto's. Toegestane formats word/excel/pdf of dwg/shp als het tekeningen betreft. We ontvangen de rapportage binnen 10 werkdagen na inspectiedatum.			
1811			<u>T.B.V. MET NAME GROENWERK</u>			
181110	611199		Ter beschikking stellen van werknemers. T.b.v. door de directie aan te geven werkzaamheden Tijdvak: 07.00-18.00 uur Betreft: vakbekwaam medewerker t.b.v. overige werkzaamheden groenwerk. incl. persoonlijke beschermingsmiddelen aan het werk aangepast handgereedschap en klein motorgereedschap (o.a. kettingzaag, bosmaaier, etc.) Inclusief transportmiddelen.	uur	40,00	F
1812			<u>T.B.S. DUIKPLOEG</u>			
181210	611199		Ter beschikking stellen van werknemers. Tijdvak: 07.00-18.00 uur Duikploeg Betreft: het ter beschikking stellen van een duikploeg inclusief materiaal en materieel. Duikploeg bestaande uit tenminste 3 personen, inclusief vervoer en materiaal, benodigt en geschikt voor de uitvoering van de werkzaamheden.	uur	8,00	F
181240	522199		Rapportage sluis. Betreft: het maken en aanleveren van een rapportage van inspectie. Rapportage digitaal aanleveren. Rapportage aanleveren per e-mail plus foto's. Toegestane formats word/excel/pdf of dwg/shp als het tekeningen betreft. We ontvangen de rapportage binnen 10 werkdagen na inspectiedatum.	st	1,00	F
182			TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL materieel inclusief bediening en brandstoffen			
182010	522199		T.b.s. motorvaartuig + trailer Betreft: vaartuig met (buitenboord)motor (circa 6 pk) t.b.v. inspectie werkzaamheden	uur	40,00	F
182020	611299		Ter beschikking stellen van een vrachtauto. Betreft: knijpwagen Laadvermogen: ten minste 12 ton Zelflossend Met hydraulische laad- en losinrichting	uur	40,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
182040	611299		Ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine. Betreft een mobiele kraan Diverse kleine graafwerkzaamheden aan of ten behoeve van groenvoorzieningen. Bakinhoud: ten minste 0,75 m3	uur	24,00 F		
182050	611299		Ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine. Betreft een rupskraan Diverse kleine graafwerkzaamheden aan of ten behoeve van groenvoorzieningen. Bakinhoud: ten minste 0,75 m3	uur	24,00 F		
182100	621499		T.b.s. rijplaten Betreft ter beschikking stellen rijplaten om taluds en groenvoorzieningen te beschermen tegen extra verdichting of verstoring. Afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm	dag	50,00 F		
				st		1,00	I
183			LEVERANTIE MATERIAAL Leverantie en bestelling na instemming door de directie.				
183010	810199		Aanbrengen vaarwegborden groep A, type I Betreft het aanbrengen van borden type I, retroflecterend DG (diamant grade). Overzicht van de borden zie bijlage 02 - Overzicht aanwezige vaarwegborden"	st	10,00 F		
			Levering en plaatsing dient te geschieden conform het BPR (Binnenvaart politiereglement). Leveren op plaats van verwerking.	st		10,00	T
183020	810199		Aanbrengen vaarwegborden tekstborden Betreft het aanbrengen van borden retroflecterend DG (diamant grade). Overzicht van de borden met tekst zie bijlage 02 -"Overzicht aanwezige vaarwegborden"	st	10,00 F		
			Levering en plaatsing dient te geschieden conform het BPR (Binnenvaart politiereglement) Leveren op plaats van verwerking.	st		10,00	T
183030	810199		Leveren reddingsboeien met werplijn. Leverancier Protonna te Rotterdam o.g. Reddingsboei:	st	15,00 F		
			Type D500X1700 groen	st		5,00	L
			Type D500X1700 rood	st		5,00	L
			Type D500X1700S rood/groen	st		5,00	L
			Alle boeien leveren incl. ankerketting en ankersteen. Leveren op plaats van verwerking				
183040	810199		Leveren reddingsboei-kast. Leverancier Glasdon o.g. Specificaties in overleg met Ruud de Hoog - 750 mm reddingsboei-kast - reddingsvesten Leveren op plaats van verwerking	st	2,00 F		
				st		2,00	L
				st		2,00	L
19			VERKEERSMAATREGELEN				
190110	620207		Toep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh. Ten behoeve van: Baggerwerkzaamheden Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b Met materiaal van de aannemer	keer	1,00 F		
		9.					
		2					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
190120	620204	 9.2	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: Baggerwerkzaamheden Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b Met materiaal van de aannemer	keer	1,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			BLAUWALG BESTEKSDDEEL				
20			ALGEMEEN Hoeveelheden zijn gebaseerd op één (1) jaar. Situering: Havenkom en insteekhaven in de Lange Wetering en Haven WSV volgens bestekstekening, bladnr. 21. Situering: Almeerderstrand volgens bestekstekening, bladnr. 22.				
21			PLAATSEN EN OPRUIJEN, BLAUWALG MAATREGELE				
211			D-ICERS				
211010	610799		Aanbrengen D-icer, type 1 en 2. Situering: Havenkom en insteekhaven in de Lange Wetering en Haven WSV volgens bestekstekening, bladnr 21 "Te treffen maatregelen". Betreft: aanbrengen D-icer, type 1 en 2. D-icers en beugels ophalen bij: opslagterrein als aangegeven in paragraaf 05 van deel 2.1 van dit bestek. Aanbrengen: volgens aanwezige of eigenontwerp- beugel met 8 traps-richtingen aan de gording. Locaties: - Havenkom aan de gording. - Steekhaven aan de aanwezige palen. - Haven WSV aan bestaande voorzieningen. Bekabeling aansluiten op aanwezige aansluitpunten. Periode: vóór 1 april.	st	28,00	F	
211020	610799		Opruimen D-icer, type 1 en 2. Situering: Havenkom en insteekhaven in de Lange Wetering en Haven WSV volgens bestekstekening, bladnr. 21 "Te treffen maatregelen". Betreft: opruimen, schoonmaken, onderhoud, vervoer en opslaan D-icers, type 1 en 2, en beugels. Opruimen: - Beugels met D-icers verwijderen, inclusief voorzieningen. - Beugels verwijderen van D-icers en schoonmaken: verwijderen van aanslag of afval en beschadigde schroeven vervangen. Schoonmaken: verwijderen van aanslag. Vrijgekomen aanslag wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben. Onderhouden: regulier onderhoud. Vervoer: naar opslagterrein als aangegeven in paragraaf 05 van deel 2.1 van dit bestek. Opslaan in: materiaalcontainer. Periode: - opruimen uiterlijk 14 oktober; - schoonmaken uiterlijk 1 december.	st	28,00	F	21,00 I 5,00 I 2,00 I
211030	610799		Vervangen D-icer, type 1 en 2. Situering: Havenkom en insteekhaven in de Lange Wetering en Haven WSV volgens bestekstekening, bladnr. 21 "Te treffen maatregelen". Betreft: vervangen D-icers, type 1 en 2, en beugels. Leveringen volgens bestekpost 215010 en 215020 na accodering directie. Vrijgekomen aanslag wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben.	st	10,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211040	610799		Aanbrengen olieschermen Situering: ingang Havenkom nabij bellenscherm én zwemstrand Almere haven aan weerszijden van het eiland; Betreft het aanbrengen van olieschermen tussen kade en lichtopstanden in het water.	m	210,00	F	
211050	610799		Verwijderen olieschermen Situering: ingang Havenkom nabij bellenscherm én zwemstrand Almere haven aan weerszijden van het eiland; Betreft het opruimen, reinigen, onderhoud, vervoer en opslag van olieschermen. Opruimen: bellenscherm en eventuele bevestigingsmaterialen Reinigen: verwijderen van organische resten en aanslag Onderhoud: regulier onderhoud Opslaan: in materialen container. Periode: opruimen uiterlijk 2e week Oktober Schoonmaken uiterlijk 4e week November.	m	210,00	F	
211060	610799		Vervangen Olieschermen Situering: ingang Havenkom nabij bellenscherm én zwemstrand Almere haven aan weerszijden van het eiland; Betreft het vervangen van olieschermen tussen kade en lichtopstanden in het water. Leveringen volgens bestekpost 215030, na accordering directie. Vrijgekomen aanslag wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben.	m	100,00	F	
213			CONTROLE WERK Werkwijze des aannemers. Kan vanaf de kade/steigers en op het strand zelf. Controle luchttemperatuur: - Controle boven 20°C 3x per week - Controle tussen 20 °C en 15 °C 1x per week; - Geen controle onder de 15°C				
213010	619999		Controleren D-icers. Betreft: controleren D-icers, 28 st. Controle luchttemperatuur: - Controle tussen 20 °C en 15 °C 1x per week; - Schoonmaken D-icers schroeven Schriftelijk rapporten van bevindingen controles conform bijlage 12 en artikel 18.01.01 in deel 3 van dit bestek.	week	25,00	F	
213020	619999		Controleren D-icers. Betreft: controleren D-icers, 28 st. Controle luchttemperatuur: - Controle boven 20°C 3x per week - Schoonmaken D-icers schroeven Schriftelijk rapporten van bevindingen controles conform bijlage 12 en artikel 18.01.01 in deel 3 van dit bestek	week	25,00	F	
213030	619999		Controleren strandlijn op vuil en blauwalgen. Betreft: controleren strandlijn op vuil en blauwalgen. Periode: 1x per week Schriftelijk rapporten van bevindingen controles conform bijlage 12 en artikel 18.01.01 in deel 3 van dit bestek	week	25,00	F	
213040	619999		Controleren werking olieschermen en belscherm. Betreft: controleren olieschermen (100 m) en belscherm (54 m) Periode: 1x per maand Schriftelijk rapporten van bevindingen controles conform bijlage 12 en artikel 18.01.01 in deel 3 van dit bestek	mnd	7,00	F	
214			BEBORDING				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
214010	321399		Aanbrengen informatiebord(en) met paal. Betreft: waarschuwingsborden In het zand Plaatsen borden voor 1 april Bordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m) Incl. aanbrengen sloten 2 st/per bord, te openen met een moedersleutel voor alle borden Tekortkomende borden leveren volgens bestekpost 214030	st	10,00	F	
				st			10,00 I
214020	321399		Verwijderen informatiebord(en) met paal. Betreft: waarschuwingsborden In het zand Verwijderen borden uiterlijk 14 oktober Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m) Verkeersbord geplaatst volgens bestekpost 214010 Vrijkomende borden + palen vervoeren naar depot i.o.m. directie (rekenen met een enkele afstand van 15 km)	st	10,00	F	
				st			10,00 I
214030	321399		Leveren informatiebord(en). Betreft: waarschuwingsborden T.b.v. bestekpost 214010 Klapbord Leverancier Agmi bv o.g. Afm. 600 x 600 mm Bord conform bijlage 12 "Waarschuwingsbord" Leveren op plaats van verwerking	st	2,00	F	
				st			2,00 L
215			LEVERANTIES				
215010	610799		Leveren D-icer, type 1. Betreft: Leveren D-icer, type 1. Type f3400/VFX. 3,5 Ampere, 240 volt, 840 watt. Kasco: D-icer Inclusief beugel vervangen volgens bestekspostnr.: 211030 Leveren op plaats van verwerking.	st	10,00	F	
				st			10,00 L
				st			10,00 L
215020	610799		Leveren D-icer, type 2. Betreft: Leveren D-icer, type 2. Type 4400 HD. 3,7 Ampere, 240 volt, 888 watt. Kasco: D-icer Inclusief beugel vervangen volgens bestekspostnr.: 211030 Leveren op plaats van verwerking.	st	2,00	F	
				st			2,00 L
				st			2,00 L
215030	610799		Leveren Olieschermen Betreft: leveren Oliescherm vervangen volgens bestekspostnr.: 211060 Leveren op plaats van verwerking.	m	100,00	F	
				m			100,00 L
216			VERWIJDEREN VUIL EN ALGEN				
216010	610799		Verwijderen drijfvuil. Betreft: te verwijderen drijvend materiaal 10 meter vanuit de waterlijn t.p.v. zwem- en surfstranden Op alle stranden conform bijlage 15 Periode: op afroep tussen april en oktober Vrijkomend vuil afvoeren en storten volgens bestekpostnr. 271010	keer	25,00	F	
26			TER BESCHIKKING STELLEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
261			T.B.S. PERSONEEL Personeel t.b.v: - D-icers pas activeren boven de 20°C (luchttemperatuur); - Controle boven 20°C 3x per week - Controle tussen 20 °C en 15 °C 1x per week; - Geen controle onder de 15°C - Verhelpen van storingen. - Bijhouden brandstofverbruik generator. - Opruimen van blauwalgen. - Opruimen van waterplanten / drijfvuil m.b.v. vaartuig. - Opruimen van vuil op strandlijn. - Assistentie bij plaatsen en verwijderen olieschermen. - Calamiteitenuren kantooruren, buiten kantoor-uren, weekend en feestdagen. - Werkzaamheden op het water. Indien er inzet op het water is vereist dient dit altijd te gebeuren door één ploeg bestaande uit twee medewerkers, inclusief vervoer. Personeel dient voldoende bekwaam te zijn om de in dit bestek omschreven werkzaamheden uit te voeren.			
261010	611199		Ter beschikking stellen van werknemers. T.b.s. werknemer, groep B, binnen kantoortijden.	uur	100,00	F
261050	611199		Ter beschikking stellen van werknemers. T.b.s. werknemer, groep D, binnen kantoortijden.	uur	80,00	F
262			T.B.S. MATERIEEL Inclusief bediening en brandstof.			
262010	611399		Ter beschikking stellen van vaartuig, inclusief trailer. Betreft: boot min. lengte 5,20 m met toebehoren directie en motor, vermogen: minimaal 40 Pk. Inclusief trailer en brandstof Inzet voor: Door de directie op te dragen werkzaamheden.	uur	40,00	F
262020	611399		Ter beschikking stellen van bus met aanhanger. Betreft: bus met aanhanger (tandemasser). Inzet voor: Vervoeren van de ter beschikking gestelde werknemer(s) op het werkterrein en het vervoer van al het benodigde gereedschap en kleine hoeveelheden materiaal.	uur	180,00	F
262030	611299		Ter beschikking stellen van een vrachtauto. Betreft: knijpwagen Laadvermogen: ten minste 12 ton Zelflossend Met hydraulische laad- en losinrichting	uur	20,00	F
262040	611299		Ter beschikking stellen van een wiellader. Bakinhoud: ten minste 1,5 m3	uur	20,00	F
262050	611399		Ter beschikking stellen van vaartuig t.b.v. olieschermen, inclusief trailer. Betreft: boot min. lengte 5,20 m met toebehoren en motor, vermogen: minimaal 40 Pk. Inclusief trailer. Inzet voor: Verlenen van assistentie bij aanbrengen en verwijderen van olieschermen door derden.	uur	16,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
262060	611399		Ter beschikking stellen van kleine maaiboot	dag	5,00	F	
			Betreft: boot met toebehoren				
			Inclusief bediening en brandstof				
			Inzet voor:				
			verwijderen waterplanten tot 2,0 m onder water				
262070	611399		Ter beschikking stellen van trekker.	dag	10,00	F	
			Betreft: trekker met giertank en vacuumpomp				
			Tankinhoud min. 6 m3				
27			AFVOEREN EN STORTEN				
271010	501299		Afvoeren en storten drijfvuil	kg	5.000,00	F	
			Betreft: afvoer- en storkosten van vrijgekomen drijfvuil.				
			Vrijgekomen drijfvuil vervoeren naar een door het				
			bevoegd gezag erkende inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de				
			opdrachtgever.				
			Inclusief eventuele overslag en tijdelijk opslag				
			buiten openingstijden.				
271020	501299		Afvoeren en storten blauwalg.	kg	100,00	F	
			Betreft: afvoer- en storkosten van vrijgekomen blauwalg.				
			Vrijgekomen blauwalg vervoeren naar een door				
			het bevoegd gezag erkende inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de				
			opdrachtgever.				
			Inclusief eventuele overslag en tijdelijk opslag				
			buiten openingstijden.				
271030	501299		Afvoeren en storten dode dieren.	kg	100,00	F	
			Betreft: afvoer- en storkosten van vrijgekomen dode				
			dieren.				
			Binnen een werkdag na melding directie.				
			Vrijgekomen dode dieren vervoeren naar een door				
			het bevoegd gezag erkende inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de				
			opdrachtgever.				
			Inclusief eventuele overslag en tijdelijk opslag				
			buiten openingstijden.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4			BAGGERWERKZAAMHEDEN				
			De baggerwerkzaamheden zijn niet nader bepaald en				
			kan op afroep plaatsvinden op elke locatie in de				
			Gemeente Almere.				
41			VOORBEREIDENDE EN OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
			Vooraf de start van de werkzaamheden				
			bodemonderzoek laten uitvoeren t.b.v het bepalen van				
			de slibkwaliteit (schone of verontreinigde grond)..				
411			FLORA- EN FAUNAWET				
411010	641199		Inventariseren fauna, verkennend.	keer	1,00	F	
			Situering: De volgens dit bestek te baggeren				
			watervan				
			Indicatieve hoeveelheden:				
			3,25 km watervan				
			Ten behoeve van te beschermen fauna in het kader				
			van de gedragscode conform art. 01.01.01 van deel 3				
			van dit bestek				
			Rapportage conform de checklist gedragscode				
			indienen bij de directie				
			Rapportage digitaal aanleveren.				
			Rapportage aanleveren per e-mail plus foto's.				
			Toegestane formats word/excel/pdf of dwg/shp als het				
			tekeningen betreft.				
			We ontvangen de rapportage binnen 10 werkdagen na				
			inspectiedatum.				
411030	641599		Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	1,00	F	
			Situering: De volgens dit bestek te baggeren				
			watervan				
			Ten behoeve van: te beschermen fauna in het kader				
			van de gedragscode conform art. 01.01.01 van deel 3				
			van dit bestek				
			Door middel van: het aanbrengen 4 piketten van 1,0 m				
			per locatie, in een vierkant h.o.h. 9,00 m				
			Met materiaal van de aannemer				
411040	642599		Markeren groeiplaats of zaadbank.	st	1,00	F	
			Situering: De volgens dit bestek te baggeren				
			watervan				
			Ten behoeve van te beschermen flora in het kader				
			van de gedragscode conform art. 01.01.01 van deel 3				
			van dit bestek				
			Door middel van lint ca. 1,0 m uit de locatie				
			Met materiaal van de aannemer				
416			VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
416010	511499		Uitmaaïen nat profiel van watergang. Betreft: het verwijderen van begroeiing binnen het theoretisch profiel van de watergangen. Situering: alle te baggeren grachten Aantal maaibeurten: 1 voor aanvang baggerwerkzaamheden Standaard beheer Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: divers Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaïsel niet verkleinen, op de droge oever deponeren en binnen 5 dagen na het uitmaaïen verzamelen en afvoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen, eventuele (stort) kosten zijn voor rekening van de aannemer.	m	500,00	F
42			GRONDWERKEN			
421			GROND ONTGRAVEN			
4211			<u>T.B.S. materieel baggerwerkzaamheden</u>			
421110	181699		Ter beschikking stellen van een baggerschuifduwboot type conver type c86 of gelijkwaardig inclusief bediening	uur	40,00	F
421120	611299		Ter beschikking stellen van een tractor. met aanhanger inclusief bediening	uur	40,00	F
421130	611299		Ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine. Bakinhoud: ten minste 1 m3	uur	40,00	F
44			GROENVOORZIENINGEN			
440			BOOMBESCHERMEDE MAATREGELEN Voor de maatregelen wordt verwezen naar de afbeeldingen op de bijlage 09 'Werken rond bomen' Fysieke afscherming minimaal 1 werkdag voor aanvang werkzaamheden plaatsen.			
440110	610499		Toepassen kroonprojectie-bescherming. Situatie: rondom te beschermen boom Betreft het aanbrengen van bouwhekken of soortgelijk materiaal conform afbeelding 1 van de bijlage 09 'Werken rond bomen' Met materiaal van de aannemer.	st	30,00	F
48			DIVERSEN/WERK ALGEMENE AARD			
484			LAAD- EN LOSPLAATS			
4841			<u>Inrichten en opruimen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
484110	610199		Inrichten laad- en losplaats	st	4,00	F	
			Betreft: het inrichten en instandhouden van de laad- en				
			losplaatsen				
			Situering: nader te bepalen en in overleg met de directie				
			Afstand tot verharding gemiddeld 12 m.				
			Totale lengte rijplaten ca. 20 m				
			Talud helling variabel 1:3 tot vlak				
			In het inrichten van de laad- en losplaats is begrepen de				
			middelen die noodzakelijk zijn voor de overslag van het				
			slib in de daarvoor bestemde transportmiddelen.				
			De laad- en losplek dient dusdanig ingericht te zijn dat				
			het morsen van slib buiten de laad- en losplek NIET				
			plaats vindt.				
			Bij overslag dient onder geen voorwaarde het				
			bestaande terrein verontreinigd te worden.				
			Eventueel te nemen preventieve maatregelen c.q. het				
			opruimen van een verontreiniging zijn voor rekening van				
			de aannemer.				
			Het terrein dient d.m.v. bouwhekken te worden				
			afgesloten.				
484120	610199		Opruimen laad- en losplaats	st	4,00	F	
			Situering: conform bestekspost 484110				
			Betreft: het opruimen van de laad- en losplaatsen				
			aangebracht conform bestekspostnr. 484110 .				
			In het opruimen van de laad- en losplaats is begrepen				
			het opbreken en afvoeren van alle voor de overslag				
			benodigde middelen.				
			Het terrein na het opruimen in de oorspronkelijke staat				
			terug brengen.				
485			VERKEERSMAATREGELEN				
485010	620207		Toep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh.	keer	1,00	F	
			Ten behoeve van: Baggerwerkzaamheden				
	9.		Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b				
	.2		Met materiaal van de aannemer				
485020	620204		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	1,00	F	
			Ten behoeve van: Baggerwerkzaamheden				
	9.		Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b				
	.2		Met materiaal van de aannemer				
486			INFORMATIEVOORZIENING				
486010	620199		Informatie voorziening bewoners.	st	75,00	F	
			Betreft: het opstellen en verspreiden van				
			bewonersbrieven in envelop, huis aan huis				
			uiterlijk 2 werkdagen voorafgaande aan de				
			geplande werkzaamheden in de straat/wijk.				
			E.e.a. conform 01 31 02 van deel 3 van dit bestek				
			De bewonersbrieven worden door de aannemer				
			opgesteld, volgens een door de gemeente Almere				
			aangeleverd formaat. Verspreiden van de brieven				
			geschiedt na goedkeuring van de directie.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
5			REINIGEN DUIKERS				
			De reiningswerkzaamheden zijn niet nader bepaald en				
			kan op afroep plaatsvinden op elke locatie in de				
			Gemeente Almere.				
51			VOORBEREIDENDE EN OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
511			FLORA- EN FAUNAWET				
511010	641199		Inventariseren fauna, verkennend.	keer	1,00	F	
			Situering: De volgens dit bestek te baggeren				
			watgangen				
			Indicatieve hoeveelheden:				
			3,25 km watgang				
			Ten behoeve van te beschermen fauna in het kader				
			van de gedragscode conform art. 01.01.01 van deel 3				
			van dit bestek				
			Rapportage conform de checklist gedragscode				
			indienen bij de directie				
511030	641599		Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	1,00	F	
			Situering: De volgens dit bestek te baggeren				
			watgangen				
			Ten behoeve van: te beschermen fauna in het kader				
			van de gedragscode conform art. 01.01.01 van deel 3				
			van dit bestek				
			Door middel van: het aanbrengen 4 piketten van 1,0 m				
			per locatie, in een vierkant h.o.h. 9,00 m				
			Met materiaal van de aannemer				
511040	642599		Markeren groeiplaats of zaadbank.	st	1,00	F	
			Situering: De volgens dit bestek te baggeren				
			watgangen				
			Ten behoeve van te beschermen flora in het kader				
			van de gedragscode conform art. 01.01.01 van deel 3				
			van dit bestek				
			Door middel van lint ca. 1,0 m uit de locatie				
			Met materiaal van de aannemer				
5120			<u>DUIKERS < 400 mm</u>				
			Met reinigen wordt bedoeld tot 80% vrij van				
			doorstroming belemmerende vervuiling				
512010	511499		Vrijmaken duikermondingen.	st	55,00	F	
			Situering: zie tekening blad 41 t/m 47, duikerlocaties				
			Betreft: verwijderen alle doorstroming belemmerende				
			vervuiling, inclusief grond, slib, beplanting en grof				
			zwerfvuil (> 10 cm) rondom en voor beide				
			duikermondingen en uitstroombakken				
			Gereed voor schouwdatum, 15 november				
			Betreft: duikers in de gemeente Almere				
			Inclusief: melden verstoring en verstopping duikers aan				
			de directie				
			Te bewerken oppervlakte: 1 m. rondom				
			duiker-uitmondingen				
			Lengte droog talud: tot ca. 2 m				
			Totaal aantal duikers	st			55,00 I
			Aantal beurten: 1 maal per jaar				
			Oeververdediging: geen				
			Vrijkomend materiaal spreiden op talud en verwerken				
			gelijktijdig met de verwerking maaisel				
			De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen grof				
			zwerfvuil				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
512020	257599		Reinigen duiker inwendig. Situering: zie tekening blad 41 t/m 47, duikerlocaties Betreft: verwijderen alle doorstroming belemmerende vervuiling uit de duiker Rond, tot ø 400 mm Lengte gemiddeld: 15 m Uitvoeren naar aanleiding van constatering tijdens de uitvoering van bestekpostnr. 512010 , aan de hand van algemene instructie of op aanwijs van de directie Reactietijd na besteksmelding: 3 werkdagen Verlagen waterstand niet toegestaan Vrijgekomen materiaal direct spreiden over naast- liggend terrein, behoudens anorganisch drijf- en zwerfvuil Anorganisch drijf- en zwerfvuil gescheiden verzamelen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	15,00	F	
5130			<u>DUIKERS 400 T/M 600 mm</u> Met reinigen wordt bedoeld tot 80% vrij van doorstroming belemmerende vervuiling				
513010	511499		Vrijmaken duikermondingen. Situering: zie tekening blad 41 t/m 47, duikerlocaties Betreft: verwijderen alle doorstroming belemmerende vervuiling, inclusief grond, slib, beplanting en grof zwerfvuil (> 10 cm) rondom en voor beide duikermondingen en uitstroombakken Gereed voor schouwdatum, 15 november Betreft: duikers in de gemeente Almere Inclusief: melden verstoring en verstopping duikers aan de directie Te bewerken oppervlakte: 1 m. rondom duiker-uitmondngen Lengte droog talud: tot ca. 2 m Totaal aantal duikers Aantal beurten: 1 maal per jaar Oeververdediging: geen Vrijkomend materiaal spreiden op talud en verwerken gelijktijdig met de verwerking maaisel De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen grof zwerfvuil	st	115,00	F	
				st			115,00 I
513020	257599		Reinigen duiker inwendig. Situering: zie tekening blad 41 t/m 47, duikerlocaties Betreft: verwijderen alle doorstroming belemmerende vervuiling uit de duiker Rond, ø 400 t/m 600 mm Lengte gemiddeld: 15 m Uitvoeren naar aanleiding van constatering tijdens de uitvoering van bestekpostnr. 513010 , aan de hand van algemene instructie of op aanwijs van de directie Reactietijd na besteksmelding: 3 werkdagen Verlagen waterstand niet toegestaan Vrijgekomen materiaal direct spreiden over naast- liggend terrein, behoudens anorganisch drijf- en zwerfvuil Anorganisch drijf- en zwerfvuil gescheiden verzamelen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	30,00	F	
5140			<u>DUIKERS 700 mm of groter</u> Met reinigen wordt bedoeld tot 80% vrij van doorstroming belemmerende vervuiling				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
514010	511499		Vrijmaken duikermondingen.	st	35,00	F	
			Situering: zie tekeningblad 41 t/m 47, duikerlocaties				
			Betreft: verwijderen alle doorstroming belemmerende				
			vervuiling, inclusief grond, slib, beplanting en grof				
			zwerfvuil (> 10 cm) rondom en voor beide				
			duikermondingen en uitstroombakken				
			Gereed voor schouwdatum, 15 november				
			Betreft: duikers in de gemeente Almere				
			Inclusief: melden verstoring en verstopping duikers aan				
			de directie				
			Te bewerken oppervlakte: 1 m. rondom				
			duiker-uitmondingen				
			Lengte droog talud: tot ca. 2 m				
			Totaal aantal duikers	st			35,00 I
			Aantal beurten: 1 maal per jaar				
			Oeververdediging: geen				
			Vrijkomend materiaal spreiden op talud en verwerken				
			gelijktijdig met de verwerking maaisel				
			De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen grof				
			zwerfvuil				
514020	257599		Reinigen duiker inwendig.	st	10,00	F	
			Situering: zie tekening blad 41 t/m 47, duikerlocaties				
			Betreft: verwijderen alle doorstroming belemmerende				
			vervuiling uit de duiker				
			Rond, ø 700 mm of groter				
			Lengte gemiddeld: 15 m				
			Uitvoeren naar aanleiding van constatering tijdens de				
			uitvoering van bestekpostnr. 514010 , aan de hand van				
			algemene instructie of op aanwijs van de directie				
			Reactietijd na besteksmelding: 3 werkdagen				
			Verlagen waterstand niet toegestaan				
			Vrijgekomen materiaal direct spreiden over naast-				
			liggend terrein, behoudens anorganisch drijf- en				
			zwerfvuil				
			Anorganisch drijf- en zwerfvuil gescheiden				
			verzamelen				
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
			materialen				
800			Aanbrengen Gazon				
800010	221131		Egaliseren.	are	0,64	F	
			Betreft egaliseren van grond waar ingezaaid dient te				
			worden				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		 1.	Toegestane positieve afwijking 0,02 m				
		 1	Toegestane negatieve afwijking 0,02 m				
800020	512101		Zaaien.	are	0,64	F	
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		. 1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. 1. . . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar				
			maken door het aandrukken en verkrumelen van de				
			bovenste 20 tot 30 mm				
		. . . 1. .	Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld R1	kg			0,80 L
			Hoeveelheid: 1,25 kg/100 m2				
		 3.	De grond direct na het zaaien aandrukken				
86			WERK ALGEMENE AARD				
861			T.B.S. WERKNEMERS				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
861010	100501	. 2.	Inzetten van werknemer. Kantooruren: maandag tot vrijdag 7.00 - 17.00 uur Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouwnijverheid):	uur	8,00	F	
861020	100501	. 2.	Inzetten van werknemer. Als de uitvoering plaats vindt op maandag tot vrijdag: 0.00 - 7.00 uur en 17.00 - 24.00 uur Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouwnijverheid):	uur	8,00	F	
861030	100501	. 2.	Inzetten van werknemer. ## bijv. balkman, heier, grondwerker, chauffeur tot 7500 kg , wegmarkeerder, hovenier, betonwerker etc. ### Als de uitvoering plaats vindt op zaterdag Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouwnijverheid):	uur	8,00	F	
861040	100501	. 2.	Inzetten van werknemer. Als de uitvoering plaats vindt op zon- en feestdagen Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouwnijverheid):	uur	8,00	F	
861050	100501	. 4.	Inzetten van werknemer. Kantooruren: maandag tot vrijdag 7.00 - 17.00 uur Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao bouwnijverheid):	uur	8,00	F	
861060	100501	. 4.	Inzetten van werknemer. Als de uitvoering plaats vindt op maandag tot vrijdag: 0.00 - 7.00 uur en 17.00 - 24.00 uur Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao bouwnijverheid):	uur	8,00	F	
861070	100501	. 4.	Inzetten van werknemer. Als de uitvoering plaats vindt op zaterdag Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao bouwnijverheid):	uur	8,00	F	
861080	100501	. 4.	Inzetten van werknemer. Als de uitvoering plaats vindt op zon- en feestdagen Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao bouwnijverheid):	uur	8,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
861090	100501	. 1. . . .	Inzetten van werknemer. verkeersregelaar Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: verkeersregelaar	uur	20,00	F	
862			T.B.S. MATERIEEL				
862010	100517	 3.	Inzetten van een wiellader. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 1,5 m3	uur	8,00	F	
862020	100516	 4. 1. 1. . . .	Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 12 ton Zelflossend Met hydraulische laad- en losinrichting	uur	8,00	F	
862030	611399	. .	Ter beschikking stellen van vaartuig, inclusief trailer. Betreft: boot min. lengte 5,20 m met toebehoren directie en motor, vermogen: minimaal 40 Pk. Inclusief trailer en brandstof Inzet voor: Door de directie op te dragen werkzaamheden.	uur	8,00	F	
862040	611399	. .	Ter beschikking stellen van bus met aanhanger. Betreft: bus met aanhanger (tandemasser). Inzet voor: Vervoeren van de ter beschikking gestelde werknemer(s) op het werkterrein en het vervoer van al het benodigde gereedschap en kleine hoeveelheden materiaal.	uur	8,00	F	
862060	611399	. .	Ter beschikking stellen van kleine maaiboot Betreft: boot met toebehoren Inclusief bediening en brandstof Inzet voor: verwijderen waterplanten tot 2,0 m onder water	dag	10,00	F	
862080	100599		Inzet telekraan Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	20,00	F	
870			PLANNEN EN BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
870010	101199		Klic-melding aanvragen Betreft: aanvraag klic-melding t.b.v. grond mechnische werkzaamheden Op aanwijzing van de directie	keer	50,00	F	
870020	101199	. .	Melden mech. verrichten werkzaamheden ondergrond Betreft: het melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster overeenkomstig het bepaalde in CROW-publicatie 250. Afgerekend na inlevering Klic-meldingsnummer.	keer	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
870030	610199	. .	Opstellen V&G-plan en BLVC-plan uitvoeringsfase. Betreft: éénmalig opstellen van een V&G-plan en een BLVC-plan uitvoeringsfase op basis van de werkzaamheden in het bestek Gedurende de gehele looptijd van het bestek (incl. eventuele optie jaren) dienen het V&G-plan en het BLVC-plan uitvoeringsfase continu te worden geactualiseerd en dit wordt geacht bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen V&G-plan en BLVC-plan uitvoeringsfase opstellen conform wet- en regelgeving	keer	2,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
9			Staartposten			

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: SRU-00-23-182-D01

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:
SRU-00-23-182-D01

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: SRU-00-23-182-D01

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	DVO WATERGANGEN PERCEEL 1				
10	ALGEMENE INFORMATIE				
11	HAVENS				
111	HAVENKOM ALMERE HAVEN				
1110	<u>WERKZAAMHEDEN BOVEN DE WATERLIJN</u>				
111010	Legen afscheiderinstallatie.	keer	2,00F		
111020	Reinigen elektrakasten type HVK.	st	3,00F		
111030	Reinigen elektrakasten type K.	st	7,00F		
111040	Reinigen aansluitzuil type A.	st	41,00F		
111050	Reinigen aansluitzuil type B.	st	3,00F		
111070	Waterstralen steigers.	m2	2.000,00F		
111080	Reinigen gording.	m	530,00F		
111090	Reinigen betonnen deksloof	m	600,00F		
111110	Reinigen / onderhouden vlaggenmasten.	st	18,00F		
111120	Reinigen veiligheidstrappen.	st	18,00F		
1112	<u>WERKZAAMHEDEN ONDER DE WATERLIJN</u>				
111210	Verwijderen grof gezonken vuil, voorwerpen en objecten	m2	6.955,00F		
1113	<u>WERKZAAMHEDEN M.B.V. EEN DUIKPLOEG</u>				
111310	Inspecteren damwand met duikploeg.	m	681,00F		
111320	Rapportage damwand.	st	1,00F		
112	HAVEN WEERWATERPLN/OLSTGRACHT, HENGEL				
1121	<u>WERKZAAMHEDEN BOVEN DE WATERLIJN</u>				
112110	Reinigen elektrakasten en watertappunten	st	5,00F		
112120	Waterstralen passantenligplaatsen/steiger	m2	54,00F		
112130	Waterstralen passantenligplaatsen/steiger	m2	384,00F		
1122	<u>WERKZAAMHEDEN ONDER DE WATERLIJN</u>				
112210	Verwijderen grof gezonken vuil, voorwerpen en objecten	m2	1.632,00F		
112220	Verwijderen grof gezonken vuil, voorwerpen en objecten	m2	1.537,00F		
1123	<u>WERKZAAMHEDEN M.B.V. EEN DUIKPLOEG</u>				
112310	Inspecteren damwand met duikploeg.	m	76,00F		
112320	Inspecteren damwand met duikploeg.	m	156,00F		
112330	Rapportage damwand.	st	1,00F		
12	SLUIZEN				
120	HAVENSLUIS				
1201	<u>WERKZAAMHEDEN BOVEN DE WATERLIJN</u>				
120110	Reinigen sluisdeuren.	m2	50,00F		
120120	Reinigen betonwerk, horizontaal	m2	156,00F		
120130	Reinigen betonwerk, verticaal m.u.v. sluisolk	m2	60,00F		
120140	Reinigen wanden sluisolk, mat. damwand en beton.	m2	350,00F		
120150	Reinigen wanden buiten sluisolk	m2	150,00F		
120160	Reinigen stalen spijlen hekwerk	m	105,00F		
120170	Reinigen bedieningsgebouw / sluiswachterpost	m2	60,00F		
120180	Reinigen stootgordingen	m	39,00F		
120190	Reinigen remmingwerk	m2	29,00F		
1202	<u>WERKZAAMHEDEN M.B.V. EEN DUIKPLOEG</u>				
120210	Reinigen sluis.	keer	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
120220	Inspecteren sluis.	keer	1,00F		
120230	Rapportage sluis.	st	1,00F		
120240	Reinigen bolders en boldernissen.	st	8,00F		
121	BEATRIX-, LEEGHWATER- EN KROMME WETERINGS				
1211	<u>WERKZAAMHEDEN BOVEN DE WATERLIJN</u>				
121110	Reinigen sluisdeuren.	keer	3,00F		
121120	Reinigen metselwerk, horizontaal	keer	3,00F		
121130	Reinigen metselwerk, verticaal m.u.v. sluiskolk	keer	3,00F		
121140	Reinigen wanden sluiskolk	keer	3,00F		
121150	Reinigen damwand	keer	3,00F		
121160	Reinigen stalen hekwerk	keer	3,00F		
121170	Reinigen stalen grijpstang.	keer	3,00F		
121180	Reinigen bedieningskamer	keer	3,00F		
121190	Reinigen steigerwerk incl. gordingen	keer	3,00F		
1212	<u>WERKZAAMHEDEN M.B.V. EEN DUIKPLOEG</u>				
121210	Reinigen sluis.	keer	3,00F		
121220	Inspecteren sluis.	keer	3,00F		
121230	Rapportage sluis.	keer	3,00F		
122	SCHANULLEKESLUIS				
1221	<u>WERKZAAMHEDEN BOVEN DE WATERLIJN</u>				
122110	Reinigen sluisdeuren.	keer	1,00F		
122120	Reinigen betonwerk, horizontaal	keer	1,00F		
122130	Reinigen betonwerk, verticaal m.u.v. sluiskolk	keer	1,00F		
122140	Reinigen wanden sluiskolk	keer	1,00F		
122150	Reinigen bedieningskasten en -bouwwerken.	keer	1,00F		
122160	Reinigen stalen spijlen hekwerk	keer	1,00F		
122170	Reinigen remmingwerk	keer	1,00F		
1222	<u>WERKZAAMHEDEN M.B.V. EEN DUIKPLOEG</u>				
122210	Reinigen sluis.	keer	1,00F		
122220	Inspecteren sluis.	keer	1,00F		
122230	Rapportage sluis.	keer	1,00F		
123	REINIGEN SLUISKOLK EN SLUISMOND				
1231	<u>WERKZAAMHEDEN BOVEN DE WATERLIJN</u>				
123110	Verwijderen drijfvuil	week	20,00F		
123120	Verwijderen drijfvuil	week	32,00F		
1232	<u>WERKZAAMHEDEN ONDER DE WATERLIJN</u>				
123230	Verwijderen grof gezonken vuil (sluismonden)	m2	2.100,00F		
123240	Slib verwijderen in sluiskommen en of sluismonden.	keer	1,00F		
124	INSPECTEREN EN RAPPORTEREN				
124010	Wekelijkse inspectie's en rapporteren sluisen.	keer	52,00F		
124020	Jaarlijks inspecteren en keuren reddingsvesten en reddingsboeien.	keer	1,00F		
13	REINIGEN KLEINE KUNSTWERKEN				
131	STEIGERS				
131010	Reinigen steigers	m2	9.905,00F		
132	PASSANTEN LIGPLAATSEN TEVENS STEIGER ZIJND				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
132010	Reinigen passanten ligplaatsen	m2	1.674,00F		
133	PASSANTEN LIGPLAATSEN GEEN STEIGER ZIJNDE				
133010	Reinigen passanten ligplaatsen, geen steiger	m2	1.423,00F		
134	TRAILERHELLINGEN				
134010	Reinigen trailerhellingen	m2	343,00F		
136	KANOSTEIGERS				
136010	Reinigen kanosteigers.	m2	65,00F		
14	REINIGEN OVERIGE LOKATIES				
141	PAARLEMOERVIJVER EN OLSGRACHT				
141010	Reinigen gording Olsgracht.	m	70,00F		
141020	Reinigen hekwerk Paarlemoervijver.	m	155,00F		
141030	Reinigen betonnen deksloof.	m	1.176,00F		
141040	Reinigen metselwerk wanden / kademuren.	m2	100,00F		
142	HENNAHOFVIJVER				
142010	Reinigen betonnen en natuurstenen deksloof.	m	185,00F		
142020	Schoonmaken Hennahofvijver.	keer	2,00F		
144	ONKRUIDBESTRIJDING				
144010	Onkruidbestrijding op diverse locaties.	dag	10,00F		
15	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
151	VAARWEGBORDEN				
151010	Inspecteren en rapporteren vaarwegborden	keer	1,00F		
151020	Inspecteren en rapporteren boeien	keer	1,00F		
17	AFVOER EN AFVAL				
170010	Afvoeren en storten afval.	kg	25.000,00F		
170020	Afvoeren en storten vrijgekomen slib.	kg	20.000,00F		
18	T.B.S. POSTEN				
181	TER BESCHIKKING STELLEN PERSONEEL				
1811	<u>T.B.V. MET NAME GROENWERK</u>				
181110	T.b.s. werkn. tbv overige zaken. 7-18u	uur	40,00F		
1812	<u>T.B.S. DUIKPLOEG</u>				
181210	T.b.s. werknemer, (duikploeg). 7-18 uur.	uur	8,00F		
181240	Rapportage sluis.	st	1,00F		
182	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				
182010	T.b.s. motorvaartuig + trailer	uur	40,00F		
182020	T.b.s. vrachtauto knijpwagen 12 ton.	uur	40,00F		
182040	T.b.s. hydraulische graafmachine mobile kraan	uur	24,00F		
182050	T.b.s. hydraulische graafmachine rupskraan	uur	24,00F		
182100	T.b.s. rijplaten	dag	50,00F		
183	LEVERANTIE MATERIAAL				
183010	Aanbrengen vaarwegborden groep A, type I	st	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
183020	Aanbrengen vaarwegborden tekstborden	st	10,00F		
183030	Leveren reddingsboeien met werplijn.	st	15,00F		
183040	Leveren reddingsboei-kast	st	2,00F		
19	VERKEERSMAATREGELEN				
190110	Toepassen afzetting(en) bij specifieke situaties.	keer	1,00F		
190120	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	1,00F		
2	BLAUWALG BESTEKSDEEL				
20	ALGEMEEN				
21	PLAATSEN EN OPRUIMEN, BLAUWALG MAATREGEL				
211	D-ICERS				
211010	Aanbrengen D-icer, type 1 en 2.	st	28,00F		
211020	Opruimen D-icer, type 1 en 2.	st	28,00F		
211030	Vervangen D-icer, type 1 en 2.	st	10,00F		
211040	Aanbrengen olieschermen	m	210,00F		
211050	Verwijderen olieschermen	m	210,00F		
211060	Vervangen Olieschermen	m	100,00F		
213	CONTROLE WERK				
213010	Controleren D-icers, 1x per week.	week	25,00F		
213020	Controleren D-icers, 3 x per week.	week	25,00F		
213030	Controleren strandlijn op vuil en blauwalgen.	week	25,00F		
213040	Controleren werking olieschermen en belscherm.	mnd	7,00F		
214	BEBORDING				
214010	Aanbrengen informatiebord(en) met paal.	st	10,00F		
214020	Verwijderen informatiebord(en) met paal.	st	10,00F		
214030	Leveren informatiebord(en).	st	2,00F		
215	LEVERANTIES				
215010	Leveren D-icer, type 1.	st	10,00F		
215020	Leveren D-icer, type 2.	st	2,00F		
215030	Leveren Olieschermen	m	100,00F		
216	VERWIJDEREN VUIL EN ALGEN				
216010	Verwijderen drijfvuil.	keer	25,00F		
26	TER BESCHIKKING STELLEN				
261	T.B.S. PERSONEEL				
261010	T.b.s. werknemer, groep B, binnen kantoortijden.	uur	100,00F		
261050	T.b.s. werknemer, groep D, binnen kantoortijden.	uur	80,00F		
262	T.B.S. MATERIEEL				
262010	T.B.S. van vaartuig, inclusief trailer.	uur	40,00F		
262020	Ter beschikking stellen van bus met aanhanger.	uur	180,00F		
262030	Ter beschikking stellen van een vrachtauto.	uur	20,00F		
262040	Ter beschikking stellen van een wiellader.	uur	20,00F		
262050	T.B.S van vaartuig tbv olieschermen, incl. trailer	uur	16,00F		
262060	T.B.S van kleine maaiboot.	dag	5,00F		
262070	T.B.S van trekker met giertank en vacuumpomp.	dag	10,00F		
27	AFVOEREN EN STORTEN				
271010	Afvoeren en storten drijfvuil	kg	5.000,00F		
271020	Afvoeren en storten blauwalg.	kg	100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
271030	Afvoeren en storten dode dieren.	kg	100,00F		
4	BAGGERWERKZAAMHEDEN				
41	VOORBEREIDENDE EN OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
411	FLORA- EN FAUNAWET				
411010	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	1,00F		
411030	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	1,00F		
411040	Markeren groeiplaats of zaadbank.	st	1,00F		
416	VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN				
416010	Uitmaaïen nat profiel van watergang.	m	500,00F		
42	GRONDWERKEN				
421	GROND ONTGRAVEN				
4211	<u>T.B.S. materieel baggerwerkzaamheden</u>				
421110	T.b.s. bagger schuifduwboot incl. bediening	uur	40,00F		
421120	T.b.s. tractor met aanhanger incl. bediening	uur	40,00F		
421130	T.b.s. hydraulische graafmachine, incl. bediening	uur	40,00F		
44	GROENVOORZIENINGEN				
440	BOOMBESCHERMENDE MAATREGELEN				
440110	Toepassen kroonprojectie-bescherming.	st	30,00F		
48	DIVERSEN/WERK ALGEMENE AARD				
484	LAAD- EN LOSPLAATS				
4841	<u>Inrichten en opruimen</u>				
484110	Inrichten laad- en losplaats	st	4,00F		
484120	Opruimen laad- en losplaats	st	4,00F		
485	VERKEERSMAATREGELEN				
485010	Toepassen afzetting(en) bij specifieke situaties.	keer	1,00F		
485020	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	1,00F		
486	INFORMATIEVOORZIENING				
486010	Informatie voorziening bewoners.	st	75,00F		
5	REINIGEN DUIKERS				
51	VOORBEREIDENDE EN OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
511	FLORA- EN FAUNAWET				
511010	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	1,00F		
511030	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	1,00F		
511040	Markeren groeiplaats of zaadbank.	st	1,00F		
5120	<u>DUIKERS < 400 mm</u>				
512010	Vrijmaken duikermondingen.	st	55,00F		
512020	Reinigen duiker inwendig.	st	15,00F		
5130	<u>DUIKERS 400 T/M 600 mm</u>				
513010	Vrijmaken duikermondingen.	st	115,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
513020	Reinigen duiker inwendig.	st	30,00F		
5140	<u>DUIKERS 700 mm of groter</u>				
514010	Vrijmaken duikermondningen.	st	35,00F		
514020	Reinigen duiker inwendig.	st	10,00F		
800	Aanbrengen Gazon				
800010	Egaliseren.	are	0,64F		
800020	Zaaien.	are	0,64F		
86	WERK ALGEMENE AARD				
861	T.B.S. WERKNEMERS				
861010	Inzet werknemer B tijdens kantooruren	uur	8,00F		
861020	Inzet werknemer B buiten kantooruren	uur	8,00F		
861030	Inzet werknemer B zaterdag	uur	8,00F		
861040	Inzet werknemer B zon- en feestdagen	uur	8,00F		
861050	Inzet werknemer D tijdens kantooruren	uur	8,00F		
861060	Inzet werknemer D buiten kantooruren	uur	8,00F		
861070	Inzet werknemer D zaterdag	uur	8,00F		
861080	Inzet werknemer D zon- en feestdagen	uur	8,00F		
861090	Inzetten werknemer.	uur	20,00F		
862	T.B.S. MATERIEEL				
862010	Inzet wiellader.	uur	8,00F		
862020	Inzet vrachtauto.	uur	8,00F		
862030	T.B.S. van vaartuig, inclusief trailer.	uur	8,00F		
862040	Ter beschikking stellen van bus met aanhanger.	uur	8,00F		
862060	T.B.S van kleine maaiboot.	dag	10,00F		
862080	Inzet telekraan	uur	20,00F		
870	PLANNEN EN BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
870010	Klic-melding aanvragen	keer	50,00F		
870020	Melden mech. verrichten werkzaamheden ondergrond	keer	50,00F		
870030	Opstellen V&G-plan en BLVC-plan uitvoeringsfase.	keer	2,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				