
Gemeente Almere
Stadsruimte
Advies- en Ingenieursbureau
Team Projectmanagement & Contractvoorbereiding

BESTEKNUMMER:

SRU- 00 - 23 -182 - D01

Opgesteld door:

Steller:	S. van Gent
datum:	15-09-2023

Vrijgegeven door:

Projectmanager:	H. Fransen
datum:	15-09-2023

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
08 Prestatiemeten	3
09 Toekomstige gebiedswijzigingen - wijziging van de opdracht	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
05 Gegevens ten behoeve van bemalingen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
0 Algemeen	8
41 Vorbereidende werkzaamheden	8
410 Flora- en faunawet	8
42 Grachten (waterschap)	8
421 Perceel Recreatie (donkerblauw)	8
43 Grachten (gemeente Almere)	10
431 Perceel Recreatie (lichtblauw) - grachten	10
432 Perceel Recreatie (lichtblauw) - plassen	12
50 Werk algemene aard	13
502 Mobilisatie materieel	13
861 T.B.S. WERKNEMERS	14
9 Staartposten	16
3. Bepalingen	17

1. A l g e m e e n

PAR

- 01 Opdrachtgever**
- 02 Directie**
- 03 Locatie**
- 04 Algemene beschrijving**

- 05 Tijdsbepaling**

- 06 Onderhoudstermijn**
- 07 Kwaliteitsborging**
- 08 Prestatiemeten**

- 09 Toekomstige gebiedswijzigingen - wijziging van de opdracht**

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

-
- 01 Tekeningen**
.....
 - 02 Peilen en hoofdafmetingen**
.....
 - 03 Kwaliteitsborging**
 - 04 Bijlagen**

 - 05 Gegevens ten behoeve van bemalingen**

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
0			Algemeen BEELDPOSTEN Waar mogelijk zijn in dit bestek de onderhoudsniveaus omschreven met behulp van "beeldposten" Alle in deel 2.2 van dit bestek genoemde bestekposten met de eenheid "week" zijn beeldposten. Op deze bestekposten is de "kwaliteitscatalogus openbare ruimte" van toepassing zoals omschreven in paragraaf 01.01.01 van deel 3 van dit bestek, tenzij in dit bestek nadrukkelijk hiervan wordt afgeweken. AANVULLING OP PARAGRAAF 01 VAN DEEL 2.2 De kopregel van bestekposten met de eenheid 'week' verwijst in principe naar de schaalbalk van de 'kwaliteitscatalogus openbare ruimte' (CROW publicatie 380), waar het opgegeven minimaal kwaliteitsniveau in beeld, tekst en prestatie eisen staat beschreven. Daar waar hier uitdrukkelijk van wordt afgeweken staan de prestatie eisen in de bestekpost of deel 3 SITUERING Situering verwijst veelal naar functiegebieden. Blauw en lichtblauw is bundeling van functies nautisch te beheren water (alle recreatie / vaarroutes) Rood en oranje is de bundeling van de functies overig water (stedelijk) Groen en lichtgroen is de bundeling van de functies overig water (natuur) Als geen functiegebieden zijn weergegeven, geldt het gehele bestekgebied HOEVEELHEDEN Indien niet anders vermeld, gelden alle in dit bestek vermelde hoeveelheden (zoals hoeveelheden, frequenties, onderhoudsbeurten, weken etc.) als hoeveelheden per onderhoudsjaar (12 maanden).				
41			Vorbereidende werkzaamheden				
410			Flora- en faunawet				
410010	641199		Inventariseren fauna, verkennend. Situering: de volgens dit bestek te onderhouden waterpartijen Ten behoeve van te beschermen fauna in het kader van de Gedragscode flora- en faunawet Almere rapportage conform de checklist gedragscode indienen bij de directie	keer	26,00	F	
42			Grachten (waterschap) Betreft: deel van de vijvers en grachten inclusief oevers, waar Waterschap Zuiderzeeland beheerverantwoordelijkheid draagt voor waterkwaliteit en water kwantiteit Op de kaart zijn de grachten in beheer ZZL (hoofdstuk 42) aangeduid met een donkerblauwe kleur				
421			Perceel Recreatie (donkerblauw)				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
421010	511899		Beheersen vegetatie in nat profiel.	week	26,00	F	
			Betreft: inperken watervegetatie vaarstrook in grachten en tochten, waar mogelijk langs kleine kunstwerken				
			Inclusief: het verwijderen en direct afvoeren van aangetroffen drijf- en zinkvuil tijdens de maaiwerkzaamheden				
			Te onderhouden lengte	m			29.273,00 I
			Vrij te houden breedte: 4 m.				
			Kwaliteitsniveau A van de beeldmeetlat "vegetatie in nat profiel"				
			De bevaarbaarheid mag nergens belemmerd worden.				
			Periode: week 13 - 38				
			Maaierwerk mag alleen tijdens het groeiseizoen van de waterplanten plaatsvinden				
			Vanaf waterlijn tot maximaal 2,0 m beneden waterlijn en minimaal 0,10 m boven de waterbodem				
			Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen				
			Maaisel op de droge oever deponeren, minstens 1 dag laten uitlekken (i.v.m. vocht en fauna) en binnen 4 dagen na het maaien verzamelen en afvoeren				
			Uitlekplaats op de oever zodanig kiezen dat stankoverlast voor bewoners wordt voorkomen				
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
421020	511899		Beheersen vegetatie in nat profiel, kunstwerken.	week	26,00	F	
			Betreft: inperken watervegetatie inclusief riet en rietachtigen aan weerszijden van kunstwerken, vóór moerasoever type M en vóór aan oeverlijn grenzend gazon en ruw gras				
			Inclusief: het verwijderen en direct afvoeren van aangetroffen drijf- en zinkvuil tijdens de maaiwerkzaamheden				
			Vrij te houden M-oever, gazon en ruw gras	m			18.382,00 I
			Aantal kunstwerken	st			124,00 I
			Vrij te houden zone t.p.v. kunstwerken: 5 m aan weerszijden kunstwerk langs beide oevers				
			Vrij te houden breedte: 2 m				
			Te onderhouden lengte	m			18.382,00 I
			Kwaliteitsniveau A van de beeldmeetlat 'vegetatie in nat profiel'				
			Periode: week 13 - 38				
			Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen				
			Maaisel op de droge oever deponeren, minstens 1 dag laten uitlekken (i.v.m. vocht en fauna) en binnen 4 dagen na het maaien verzamelen en afvoeren				
			Uitlekplaats op de oever zodanig kiezen dat stankoverlast voor bewoners wordt voorkomen				
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
421030	511499		Uitmaaaien waterpartij. Betreft: maaaien watervegetatie op 0,10 m boven de waterbodem tussen "gewenste rietkragen" conform rietbeheerplan en op aanwijs van de directie i.v.m. particuliere oevers Inclusief: het verwijderen en direct afvoeren van drijf- en zinkvuil tijdens de maaierwerkzaamheden Inclusief: bijmaaaien rond kleine kunstwerken (steigers, vissteigers, passanten ligplaatsen, kano-uitstapplaatsen, stuwen, trailerhellingen, sluizen, etc., met hun toegangspaden) Lengte grachten/tochten In de hoeveelheid resultaatsverplichting is rekening gehouden met de totale oppervlakte Op aanwijs overgeslagen delen groter dan 5 are zullen worden verrekend Aantal maaibeurten: 1 x per jaar, week 38 - 42 Daar waar sterrekroos voorkomt laat maaaien in genoemde periode Maaisel op de droge oever deponeren, minstens 1 dag laten uitlekken (i.v.m. vocht en fauna) en binnen 4 dagen na het maaaien verzamelen en afvoeren Uitlekplaats op de oever zodanig kiezen dat stankoverlast voor bewoners wordt voorkomen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	6.368,00	F	
				m			29.273,00 I
421040	511499		Vrijmaaaien watergangen rond kleine kunstwerken. Betreft: 2 x extra maaaien tot 2 m rond kleine kunstwerken (steiger, vissteiger, passanten ligplaats, kanouitstapplaats, stuw, trailerhelling, sluis, etc. en hun toegangspaden) Inclusief: het verwijderen en direct afvoeren van grof zwerfvuil, drijf- en zinkvuil tijdens de maaierwerkzaamheden Indicatief tijdstip maaaien: week 26 en 34 Tijdstip, op aanwijzing van de directie Maaisel op de droge oever deponeren, minstens 1 dag laten uitlekken (i.v.m. vocht en fauna) en binnen 4 dagen na het maaaien verzamelen en afvoeren Uitlekplaats op de oever zodanig kiezen dat stankoverlast voor bewoners wordt voorkomen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	256,00	F	
43			Grachten (gemeente Almere) Betreft: deel van de vijvers, grachten en grote wateren inclusief oevers, waar gemeente Almere beheerverantwoordelijkheid draagt voor waterkwaliteit en water kwantiteit Op de kaart zijn de grachten in beheer Almere (hoofdstuk 43) aangeduid met een lichtblauwe kleur				
431			Perceel Recreatie (lichtblauw) - grachten				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
431010	511899		Beheersen vegetatie in nat profiel.	week	26,00	F	
			Betreft: inperken watervegetatie vaarstrook in grachten en tochten, waar mogelijk langs kleine kunstwerken				
			Inclusief: het verwijderen en direct afvoeren van aangetroffen drijf- en zinkvuil tijdens de maaiwerkzaamheden				
			Te onderhouden lengte	m			3.054,00 I
			Vrij te houden breedte: gemiddeld 4 m				
			Kwaliteitsniveau A van de beeldmeetlat 'vegetatie in nat profiel'				
			De bevaarbaarheid mag nergens belemmerd worden.				
			Periode: week 13 - 38				
			Maaierwerk mag alleen tijdens het groeiseizoen van de waterplanten plaatsvinden				
			Vanaf waterlijn tot maximaal 2,0 m beneden waterlijn en minimaal 0,10 m boven de waterbodem				
			Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen				
			Maaisel op de droge oever deponeren, minstens 1 dag laten uitlekken (i.v.m. vocht en fauna) en binnen 4 dagen na het maaien verzamelen en afvoeren				
			Uitlekplaats op de oever zodanig kiezen dat stankoverlast voor bewoners wordt voorkomen				
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
431020	511899		Beheersen vegetatie in nat profiel, kunstwerken.	week	26,00	F	
			Betreft: inperken watervegetatie inclusief riet en rietachtigen aan weerszijde van kunstwerken, vóór moerasoever type M en vóór aan oeverlijn grenzend gazon en ruw gras				
			Inclusief: het verwijderen en direct afvoeren van aangetroffen drijf- en zinkvuil tijdens de maaiwerkzaamheden				
			Vrij te houden M-oever, gazon en ruw gras	m			39.095,00 I
			Aantal kunstwerken	st			19,00 I
			Vrij te houden zone t.p.v. kunstwerken: 5 m aan weerszijden kunstwerk langs beide oevers				
			Vrij te houden breedte: 2 m				
			Te onderhouden lengte	m			39.095,00 I
			Kwaliteitsniveau A van de beeldmeetlat 'vegetatie in nat profiel'				
			Periode: week 13 - 38				
			Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen				
			Maaisel op de droge oever deponeren, minstens 1 dag laten uitlekken (i.v.m. vocht en fauna) en binnen 4 dagen na het maaien verzamelen en afvoeren				
			Uitlekplaats op de oever zodanig kiezen dat stankoverlast voor bewoners wordt voorkomen				
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
431030	511499		Uitmaaïen waterpartij. Betreft: maaïen watervegetatie op 0,10 m boven de waterbodem tussen "gewenste rietkragen" conform rietbeheerplan en op aanwĳs van de directie i.v.m. particuliere oevers Inclusief: het verwijderen en direct afvoeren van drijf- en zinkvuil tijdens de maaïwerkzaamheden Inclusief: bijmaaïen rond kleine kunstwerken (steigers, vissteigers, passanten ligplaatsen, kano-uitstapplaatsen, stuwen, trailerhellingen, sluizen, etc., met hun toegangspaden) Lengte grachten/tochten In de hoeveelheid resultaatsverplichting is rekening gehouden met de totale oppervlakte Op aanwĳs overgeslagen delen groter dan 5 are zullen worden verrekend Aantal maaibeurten: 1 x per jaar, week 38 - 42 Daar waar sterrekroos voorkomt laat maaïen in genoemde periode Maaisel op de droge oever deponeren, minstens 1 dag laten uitlekken (i.v.m. vocht en fauna) en binnen 4 dagen na het maaïen verzamelen en afvoeren Uitlekplaats op de oever zodanig kiezen dat stankoverlast voor bewoners wordt voorkomen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	795,00	F	
				m			3.054,00 I
431040	511499		Vrijmaaïen watergangen rond kleine kunstwerken. Betreft: 2 x extra maaïen tot 2 m rond kleine kunstwerken (steiger, vissteiger, passanten ligplaats, kanouitstapplaats, stuw, trailerhelling, sluis, etc. en hun toegangspaden) Inclusief: het verwijderen en direct afvoeren van grof zwerfvuil, drijf- en zinkvuil tijdens de maaïwerkzaamheden Indicatief tijdstip maaïen: week 26 en 34, tijdstip indicatief, op aanwĳzing van de directie Maaisel op de droge oever deponeren, minstens 1 dag laten uitlekken (i.v.m. vocht en fauna) en binnen 4 dagen na het maaïen verzamelen en afvoeren Uitlekplaats op de oever zodanig kiezen dat stankoverlast voor bewoners wordt voorkomen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	54,00	F	
432			Perceel Recreatie (lichtblauw) - plassen				
432010	511899		Beheersen vegetatie in nat profiel. Betreft: inperken watervegetatie vaarstrook in grachten en tochten, waar mogelijk langs kleine kunstwerken Inclusief: het verwijderen en direct afvoeren van aangetroffen drijf- en zinkvuil tijdens de maaïwerkzaamheden Te onderhouden lengte Vrij te houden breedte: breedte is variabel tussen 4m en 30 m, aangegeven met betonning Kwaliteitsniveau A van de beeldmeetlat 'vegetatie in nat profiel' De bevaarbaarheid mag nergens belemmerd worden. Periode: week 13 - 38 Maaïwerk mag alleen tijdens het groeiseizoen van de waterplanten plaatsvinden Vanaf waterlijn tot maximaal 2,0 m beneden waterlijn en minimaal 0,10 m boven de waterbodem Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen Maaisel op de droge oever deponeren, minstens 1 dag laten uitlekken (i.v.m. vocht en fauna) en binnen 4 dagen na het maaïen verzamelen en	week	26,00	F	
				m			39.319,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
432030	511499		afvoeren	are	1.967,00	F	
			Uitlekplaats op de oever zodanig kiezen dat stankoverlast voor bewoners wordt voorkomen				
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
							
			Uitmaaaien waterpartij.				
			Betreft: het uitmaaaien van zwemlocaties, evenementengebied en/of andere locaties na melding en/of op aanwijs van de directie				
			Inclusief: het verwijderen en direct afvoeren van drijf- en zinkvuil tijdens de maaierwerkzaamheden				
			In de hoeveelheid resultaatsverplichting is rekening gehouden met de totale oppervlakte				
			Op aanwijs overgeslagen delen groter dan 5 are zullen worden verrekend				
			Aantal maaibeurt: 1 x per jaar, week 13 - 38				
			precieze moment in overleg met directie				
			Daar waar sterrekroos voorkomt laat maaaien in genoemde periode				
			Maaisel op de droge oever deponeren, minstens 1 dag laten uitlekken (i.v.m. vocht en fauna) en binnen 4 dagen na het maaaien verzamelen en afvoeren				
			Uitlekplaats op de oever zodanig kiezen dat stankoverlast voor bewoners wordt voorkomen				
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
							
50			Werk algemene aard				
			Leveren gecertificeerde en gediplomeerde werknemers.				
502			Mobilisatie materieel				
			Betreft het mobiliseren per deelopdracht.				
502010	012199		Aanvoeren van materieel.	keer	1,00	F	
			Betreft: het aanvoeren van materieel grote boot				
			Ten behoeve van de volgende werkzaamheden: maaaien waterplanten				
							
502020	012199		Verplaatsen van materieel.	keer	1,00	F	
			Betreft: het verplaatsen van materieel grote boot tussen Weerwater en Noorderplassen				
			Ten behoeve van de volgende werkzaamheden: maaaien waterplanten				
			Verplaatsingsafstand: van 10 tot 20 km				
502030	012199		Afvoeren van materieel.	keer	1,00	F	
			Betreft: het afvoeren van materieel grote boot				
			Na afloop van de volgende werkzaamheden: maaaien waterplanten				
							
502040	012199		Aanvoeren van materieel.	keer	3,00	F	
			Betreft: het aanvoeren van materieel kleine boot				
			Ten behoeve van de volgende werkzaamheden: maaaien waterplanten				
							
502050	012199		Verplaatsen van materieel.	keer	3,00	F	
			Betreft: het verplaatsen van materieel kleine boot tussen Weerwater en Noorderplassen				
			Ten behoeve van de volgende werkzaamheden: maaaien waterplanten				
			Verplaatsingsafstand: van 10 tot 20 km				
502060	012199		Afvoeren van materieel.	keer	3,00	F	
			Betreft: het afvoeren van materieel kleine boot				
			Na afloop van de volgende werkzaamheden: maaaien waterplanten				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
861			T.B.S. WERKNEMERS				
861010	100501	. 2.	Inzetten van werknemer. Kantooruren: maandag tot vrijdag 7.00 - 17.00 uur Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouwnijverheid):	uur	40,00	F	
861020	100501	. 2.	Inzetten van werknemer. Als de uitvoering plaats vindt op maandag tot vrijdag: 0.00 - 7.00 uur en 17.00 - 24.00 uur Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouwnijverheid):	uur	40,00	F	
861030	100501	. 2.	Inzetten van werknemer. bijv. grondwerker, chauffeur tot 7500 kg, hovenier. Als de uitvoering plaats vindt op zaterdag Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouwnijverheid):	uur	40,00	F	
861040	100501	. 2.	Inzetten van werknemer. Als de uitvoering plaats vindt op zon- en feestdagen Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouwnijverheid):	uur	40,00	F	
861050	100501	. 4.	Inzetten van werknemer. Kantooruren: maandag tot vrijdag 7.00 - 17.00 uur Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao bouwnijverheid):	uur	40,00	F	
861060	100501	. 4.	Inzetten van werknemer. Als de uitvoering plaats vindt op maandag tot vrijdag: 0.00 - 7.00 uur en 17.00 - 24.00 uur Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao bouwnijverheid):	uur	40,00	F	
861070	100501	. 4.	Inzetten van werknemer. Als de uitvoering plaats vindt op zaterdag Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao bouwnijverheid):	uur	40,00	F	
861080	100501	. 4.	Inzetten van werknemer. Als de uitvoering plaats vindt op zon- en feestdagen Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao bouwnijverheid):	uur	40,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
861090	100501	. 1.	Inzetten van werknemer. verkeersregelaar Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: verkeersregelaar	uur	20,00	F	
862040	611399	. .	Ter beschikking stellen van bus met aanhanger. Betreft: bus met aanhanger (tandemasser). Inzet voor: Vervoeren van de ter beschikking gestelde werknemer(s) op het werkterrein en het vervoer van al het benodigde gereedschap en kleine hoeveelheden materiaal.	uur	40,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
9			Staartposten			

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: SRU-00-23-182-D01

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:
SRU-00-23-182-D01

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: SRU-00-23-182-D01

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	Algemeen				
41	Vorbereidende werkzaamheden				
410	Flora- en faunawet				
410010	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	26,00F		
42	Grachten (waterschap)				
421	Perceel Recreatie (donkerblauw)				
421010	Beheersen vegetatie in nat profiel.	week	26,00F		
421020	Beheersen vegetatie in nat profiel, kunstwerken.	week	26,00F		
421030	Uitmaaïen waterpartij.	are	6.368,00F		
421040	Vrijmaaïen watergangen rond kleine kunstwerken.	st	256,00F		
43	Grachten (gemeente Almere)				
431	Perceel Recreatie (lichtblauw) - grachten				
431010	Beheersen vegetatie in nat profiel.	week	26,00F		
431020	Beheersen vegetatie in nat profiel, kunstwerken.	week	26,00F		
431030	Uitmaaïen waterpartij.	are	795,00F		
431040	Vrijmaaïen watergangen rond kleine kunstwerken.	st	54,00F		
432	Perceel Recreatie (lichtblauw) - plassen				
432010	Beheersen vegetatie in nat profiel.	week	26,00F		
432030	Uitmaaïen waterpartij.	are	1.967,00F		
50	Werk algemene aard				
502	Mobilisatie materieel				
502010	Aanvoeren van materieel grote boot.	keer	1,00F		
502020	Verplaatsen van materieel grote boot.	keer	1,00F		
502030	Afvoeren van materieel grote boot.	keer	1,00F		
502040	Aanvoeren van materieel kleine boot.	keer	3,00F		
502050	Verplaatsen van materieel kleine boot.	keer	3,00F		
502060	Afvoeren van materieel kleine boot.	keer	3,00F		
861	T.B.S. WERKNEMERS				
861010	Inzet werknemer B tijdens kantooruren	uur	40,00F		
861020	Inzet werknemer B buiten kantooruren	uur	40,00F		
861030	Inzet werknemer B zaterdag	uur	40,00F		
861040	Inzet werknemer B zon- en feestdagen	uur	40,00F		
861050	Inzet werknemer D tijdens kantooruren	uur	40,00F		
861060	Inzet werknemer D buiten kantooruren	uur	40,00F		
861070	Inzet werknemer D zaterdag	uur	40,00F		
861080	Inzet werknemer D zon- en feestdagen	uur	40,00F		
861090	Inzetten werknemer.	uur	20,00F		
862040	Ter beschikking stellen van bus met aanhanger.	uur	40,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				