

■
Bestek:

Onkruidbestrijding en vegen verhardingen Gemeente Rucphen

■
Opdrachtgever:

Gemeente Rucphen

Besteknummer

2023-157

Datum

5 september 2023

Status

Definitief

Opsteller bestek

Ing. R.J.S.A. Overes, MSc

Stad & Groen Wouw B.V.

Bergsestraat 41

4724 CA Wouw

Deel 1. Algemeen	2
01 OPDRACHTGEVER	3
02 DIRECTIE	3
03 LOCATIE	3
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05 TIJDSBEPALING	3
06 ONDERHOUDSTERMIJN	3
07 KWALITEITSBORGING	3
08 VOERTAAL	3
09 BELANGRIJKE ADRESSEN	3
Deel 2.1. Algemene gegevens	5
01 TEKENINGEN	6
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	6
03 KWALITEITSBORGING	6
04 BIJLAGEN	6
Deel 2.2. Nadere beschrijving	7
1 ONKRUIDBESTRIJDING	9
11 ONKRUIDVRIJMAKEN VERHARDINGEN DORPSKERNEN EN BUITENGEBIED	9
12 ONKRUIDVRIJMAKEN VERHARDINGEN GEMEENTEHUIS, MARKT EN BEGRAAFPLAATSEN	10
2 VEGEN VAN VERHARDINGEN	11
21 REGULIER ONDERHOUD	11
211 STRATEN DORPSKERNEN	11
212 GOTEN BUITEN BEBOUWDE KOM	12
213 PLEINEN	12
8 WERKEN VAN ALGEMENE AARD	14
81 TER BESCHIKKING STELLEN	14
811 TER BESCHIKKING STELLEN PERSONEEL	14
812 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL	14
82 VERKEERSMAATREGELEN	14
83 OVERIGE WERKZAAMHEDEN	15
9 STAARTPOSTEN	16
95 STELPOSTEN	16
Deel 3. Bepalingen	17
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	18
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	18
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	18
01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	18
01 07 ZEKERHEIDSTELLING	18
01 08 BIJDAGEN	19
01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN	19
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN	19
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	19
01 15 RECLAME	20
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	20
01 23 COMMUNICATIE	20
01 25 VAKOPLEIDING	21
01 26 GEBRUIK TERREIN	21
01 27 MATERIEEL	21
50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN	21
50 1 AFVALDIENSTEN	21
50 12 EISEN EN UITVOERING	21
50 13 INFORMATIE-OVERDRACHT	22
50 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	22
50 3 REINIGINGSDIENSTEN	23
50 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN	23
51 GROENVOORZIENINGEN	23
51 8 ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING	23
51 81 BEGRIPPEN	23

51 82	EISEN EN UITVOERING ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING	23
62	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	24
62 1	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	24
62 12	EISEN EN UITVOERING	24
62 13	INFORMATIE-OVERDRACHT	24

**BESTEK ONKRUIDBESTRIJDING EN VEGEN VERHARDINGEN
GEMEENTE RUCPHEN**

Besteknummer: 2023-157

Looptijd: 1 januari 2024 t/m 31 december 2025

Status bestek: Definitief

Opgesteld door: Stad & Groen (vestiging Wouw)

Gecontroleerd door: dhr. T. Rolfes

Afdelingsmanager Openbare Werken: E. Stolk

Gemeente Rucphen
Postbus 9
4715 ZG Rucphen

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen.

Bezoekadres:
Binnentuin 1
4715 RW Rucphen

Postadres:
Postbus 9
4715 ZG Rucphen

Contactpersoon: Dhr. T. Rolfes
Telefoon: 0165 349500
E-mail: t.rolfes@rucphen.nl

02 DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door of vanwege de opdrachtgever. In de opdrachtbrief zullen één of meer personen worden aangewezen om als directie op te treden.

Het dagelijks toezicht op het werk zal worden gevoerd door toezichthouder(s) die door de gemeente Rucphen zijn aangewezen.

03 LOCATIE

Het betreft alle verhardingen binnen de gemeente Rucphen. Hierbij zijn de volgende kernen te onderscheiden:

- Rucphen;
- Schijf;
- Sprundel;
- Sint Willebrord;
- Zegge;
- Industrieterrein 'De Nijverhei'.

Daarnaast betreft het de verhardingen (stroken en inritten) en goten in het buitengebied.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit de volgende terugkerende werkzaamheden:

- a. Het periodiek bestrijden van onkruid op verhardingen in dorpskernen, goten en buitengebied;
- b. Het periodiek bestrijden van onkruid op verhardingen bij gemeentehuis en begraafplaatsen;
- c. Het periodiek vegen van straten, goten en pleinen;
- d. Bijkomende werkzaamheden.

05 TIJDSBEPALING

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 januari 2024 t/m 31 december 2025.

In wederzijds overleg kan deze overeenkomst worden verlengd met 2 keer een periode van één jaar.

Na afloop van het eerste jaar is indexeren toegestaan.

In de loop van 2024 komen er delen verharding bij: het precieze tijdstip van vrijkomen is afhankelijk van de bouw. Dit kan ook gefaseerd zijn. Zie ook het bij dit bestek behorende Overzicht hoeveelheden. Gerekend is met de volledige extra hoeveelheden gedurende 1,5 jaar. Er dient rekening mee gehouden te worden dat hierin wijzigingen kunnen optreden.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

Een onderhoudstermijn is niet van toepassing, het betreft een dienst.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

08 VOERTAAL

De voertaal, zowel in woord als in geschrift, tussen de Opdrachtgever en de Aannemer zal in alle gevallen de Nederlandse taal zijn. De dagelijkse leiding op het werk dient de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.

09 BELANGRIJKE ADRESSEN

Directie:
Gemeentehuis Rucphen
Binnentuin 1
4715 RW Rucphen

Gemeentelijk depot:
Gemeentewerken Rucphen
Exeditieweg 3
4715 RM Rucphen

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Tekeningnr.	Omschrijving	Datum
ROG-06-1059-1	Onkruidbestrijding - kom Rucphen	19-05-2022
ROG-06-1060-2	Onkruidbestrijding - kom Schijf	19-05-2022
ROG-06-1061-3	Onkruidbestrijding - kom Sprundel	19-05-2022
ROG-06-1062-4	Onkruidbestrijding - kom St. Willebrord	19-05-2022
ROG-06-1063-5	Onkruidbestrijding - kom Zegge	19-05-2022
ROG-06-1064-7	Onkruidbestrijding - Ind. terr. 'De Nijverhei'	19-05-2022
ROG-06-1065-6	Onkruidbestrijding - Buiten bebouwde kom 1	17-05-2022
ROG-06-1066-6	Onkruidbestrijding - Buiten bebouwde kom 2	17-05-2022
ROG-06-1067-6	Onkruidbestrijding - Buiten bebouwde kom 3	17-05-2022
ROG-06-1068-6	Onkruidbestrijding - Buiten bebouwde kom 4	17-05-2022
ROG-06-1069-6	Onkruidbestrijding - Buiten bebouwde kom 5	17-05-2022
ROG-06-1070-6	Onkruidbestrijding - Buiten bebouwde kom 6	17-05-2022
ROG-06-1071-6	Onkruidbestrijding - Pleinen en begraafplaatsen	20-05-2022
ROG-06-1052-1	Veegroutes - kom Rucphen	11-05-2022
ROG-06-1053-2	Veegroutes - kom Schijf	11-05-2022
ROG-06-1054-3	Veegroutes - kom Sprundel	11-05-2022
ROG-06-1055-4	Veegroutes - kom Sint Willebrord	11-05-2022
ROG-06-1056-5	Veegroutes - kom Zegge	18-05-2022
ROG-06-1057-7	Veegroutes - Industrierrein 'De Nijverhei'	11-05-2022
ROG-06-1058-6	Veegroutes - Te vegen fietspaden	12-05-2022
Bijbehorende documenten:		
	Inritten	20-05-2022
	Borstelen buitengebied	20-05-2022

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing, het betreft een bestaande situatie.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten en verificatiemomenten:

Stoppunt:

- een gedetailleerd werkplan volgens deel 3, art. 01 13 06 van dit bestek, voorafgaand aan de start van het werk.

Verificatiemoment:

- van de aannemer wordt verwacht dat hij uitgevoerde frequentieposten direct na voltooiing gereed meldt aan de directie.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage Inschrijfbiljet
- Bijlage Inschrijfstaat
- Bijlage V&G-plan ontwerpfase
- Bijlage Overzicht hoeveelheden

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								ONKRUIDBESTRIJDING			
11								ONKRUIDVRIJMAKEN VERHARDINGEN DORPSKERNEN EN BUITENGEBIED Werkzaamheden genoemd in dit hoofdstuk combineren met een veegronde volgens bestekspostgroep 211 en 212. Het inzetten van een veegwagen met onkruidborstel is voor genoemde werkzaamheden niet toegestaan.			
110010	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: verhardingen in alle dorpskernen, zie tekeningen. Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage Overzicht hoeveelheden. Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van borstelen Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar, totaal 4 beurten. 9 Vrijgekomen materialen inzamelen en afvoeren volgens bestekspostgroep 211.	are	16.837,35	V
		1									
			1								
				2							
					1						
110020	518204							Onkruidvrij maken goten. Situering: goten in alle dorpskernen, zie tekeningen. Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage Overzicht hoeveelheden. Betreft: goot bestaande uit 1 tot 4 strek- of rollagen Onkruidvrij maken door middel van borstelen Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar, totaal 4 beurten. 9 Vrijgekomen materialen inzamelen en afvoeren volgens bestekspostgroep 211.	m	757.005,00	V
		1									
			2								
				1							
110030	518203							Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Situering: halfverhardingen (Processiepark St. Willebrord) Betreft: ongebonden verharding Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van branden Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	226,24	V
		1									
			1								
				1							
110040	518299							Onkruidvrij maken rondom obstakels - dorpskernen Situering: rondom lichtmasten, palen, verkeersborden, bankjes en overig straatmeubilair, in de onkruidvrij te maken verharding volgens bestekspostnr. 110010 en 110030. Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage Overzicht hoeveelheden. Onkruidvrij maken door middel van branden of bosmaaier. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar, totaal 4 beurten.	are	16.950,47	V
110050	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: stroken en inritten buitengebied, zie tekeningen. Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage Overzicht hoeveelheden. Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van borstelen Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar, totaal 4 beurten. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf, Expeditieweg 3 te Rucphen. Acceptatiekosten zijn niet van toepassing.	are	240,12	V
		1									
			1								
				2							
					1						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
110060	518204							Onkruidvrij maken goten. Situering: goten in alle locaties buiten de bebouwde kom, zie tekeningen. Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage Overzicht hoeveelheden. Betreft: goot bestaande uit 1 tot 4 strek- of rollagen Onkruidvrij maken door middel van borstelen Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar, totaal 4 beurten. 9 Vrijgekomen materialen inzamelen en afvoeren volgens bestekspostgroep 211 en 212.	m	31.140,00	V
12		1						ONKRUIDVRIJMAKEN VERHARDINGEN GEMEENTEHUIS, MARKT EN BEGRAAFPLAATSEN			
120010	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: parkeerterrein rond gemeentehuis, Binnentuin 1 en de markt te Rucphen, zie tekening. Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage Overzicht hoeveelheden. Inclusief onkruidvrij maken rond obstakels. Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van branden Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar, totaal 16 beurten.	are	966,08	V
120020	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: begraafplaatsen St. Willebrord (Kaaistraat) en Rucphen (Kerkstraat), zie tekening. Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage Overzicht hoeveelheden. Inclusief onkruidvrij maken rond obstakels. Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van branden Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar, totaal 6 beurten.	are	158,34	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
2							VEGEN VAN VERHARDINGEN			
21							REGULIER ONDERHOUD			
211							STRATEN DORPSKERNEN			
211010	501311						Verwijderen veegvuil. Situering: alle straten in kern Rucphen volgens tekening. Gecombineerd uit te voeren met onkruidbestrijding volgens bestekspostnrs. 110010 t/m 110040. Over een breedte van 1,00 m langs goot aan beide zijden van de rijbaan. Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage Overzicht hoeveelheden (lengte x 2 zijden van 1 m. breed) Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar, totaal 16 beurten 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf, Expeditieweg 3 te Rucphen. Acceptatiekosten zijn niet van toepassing.	are	5.815,44	V
		2								
			1							
211020	501311						Verwijderen veegvuil. Situering: alle straten in kern Schijf volgens tekening. Gecombineerd uit te voeren met onkruidbestrijding volgens bestekspostnrs. 110010 t/m 110040. Over een breedte van 1,00 m langs goot aan beide zijden van de rijbaan. Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage Overzicht hoeveelheden (lengte x 2 zijden van 1 m. breed) Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar, totaal 16 beurten 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf, Expeditieweg 3 te Rucphen. Acceptatiekosten zijn niet van toepassing.	are	1.572,48	V
		2								
			1							
211030	501311						Verwijderen veegvuil. Situering: alle straten in kern Sprundel volgens tekening. Gecombineerd uit te voeren met onkruidbestrijding volgens bestekspostnrs. 110010 t/m 110040. Over een breedte van 1,00 m langs goot aan beide zijden van de rijbaan. Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage Overzicht hoeveelheden (lengte x 2 zijden van 1 m. breed) Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar, totaal 16 beurten 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf, Expeditieweg 3 te Rucphen. Acceptatiekosten zijn niet van toepassing.	are	5.984,32	V
		2								
			1							
211040	501311						Verwijderen veegvuil. Situering: alle straten in kern St. Willebrord volgens tekening. Gecombineerd uit te voeren met onkruidbestrijding volgens bestekspostnrs. 110010 t/m 110040. Over een breedte van 1,00 m langs goot aan beide zijden van de rijbaan. Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage Overzicht hoeveelheden (lengte x 2 zijden van 1 m. breed) Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar, totaal 16 beurten 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf, Expeditieweg 3 te Rucphen. Acceptatiekosten zijn niet van toepassing.	are	14.254,40	V
		2								
			1							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
211050	501311		2			1		Verwijderen veegvuil. Situering: alle straten in kern Zegge volgens tekening. Gecombineerd uit te voeren met onkruidbestrijding volgens bestekspostnrs. 110010 t/m 110040. Over een breedte van 1,00 m langs goot aan beide zijden van de rijbaan. Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage Overzicht hoeveelheden (lengte x 2 zijden van 1 m. breed) Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar, totaal 16 beurten 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf, Expeditieweg 3 te Rucphen. Acceptatiekosten zijn niet van toepassing.	are	2.573,76	V
211060	501311		2			1		Verwijderen veegvuil. Situering: alle straten op industrieterrein Nijverhei volgens tekening. Gecombineerd uit te voeren met onkruidbestrijding volgens bestekspostnrs. 110010 t/m 110040. Over een breedte van 1,00 m langs goot aan beide zijden van de rijbaan. Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage Overzicht hoeveelheden (lengte x 2 zijden van 1 m. breed) Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar, totaal 16 beurten 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf, Expeditieweg 3 te Rucphen. Acceptatiekosten zijn niet van toepassing.	are	4.166,08	V
211070	501311		9			1		Verwijderen veegvuil. Situering: alle fietspaden volgens tekening. Gecombineerd uit te voeren met onkruidbestrijding volgens bestekspostnrs. 110010 t/m 110040. Over een breedte van 1,00 m aan beide zijden van de rijbaan. Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage Overzicht hoeveelheden (lengte x 2 zijden van 1 m. breed) Betreft: fietspad Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar, totaal 20 beurten 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf, Expeditieweg 3 te Rucphen. Acceptatiekosten zijn niet van toepassing.	are	16.018,40	V
212								GOTEN BUITEN BEBOUWDE KOM			
212010	501311		2			1		Verwijderen veegvuil. Situering: goten buiten de bebouwde kom, volgens tekeningen. Gecombineerd uit te voeren met onkruidbestrijding volgens bestekspostnr. 110060. Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage Overzicht hoeveelheden (lengte x 2 zijden van 0,5 m. breed) Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar, totaal 8 beurten. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf, Expeditieweg 3 te Rucphen. Acceptatiekosten zijn niet van toepassing.	are	622,80	V
213								PLEINEN			
213010	501311							Werkzaamheden aan pleinen dienen te starten om 6:30 uur. Verwijderen veegvuil.	are	13.293,28	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
213020	501171	2						Situering: 5 pleinen, volgens tekening. Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage Overzicht hoeveelheden Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 52 onderhoudsbeurt(en) per jaar, totaal 104 beurten 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf, Expeditieweg 3 te Rucphen. Acceptatiekosten zijn niet van toepassing.	are	13.293,28	V
		1	3	9		1		Verwijderen zwerfafval. Situering: 5 pleinen, volgens tekening. Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage Overzicht hoeveelheden Betreft: verhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval parkeerplein Gerekend is met 52 onderhoudsbeurt(en) per jaar, totaal 104 beurten tijdens de werkzaamheden volgens bestekpostnr. 213010 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf, Expeditieweg 3 te Rucphen. Acceptatiekosten zijn niet van toepassing.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
8								WERKEN VAN ALGEMENE AARD			
81								TER BESCHIKKING STELLEN			
811								TER BESCHIKKING STELLEN PERSONEEL			
811010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft: inzet van werknemers voor handmatig verwijderen van onkruid op achterpaden en andere voor reguliere borstelmachine onbereikbare plaatsen. Verharding bestaande uit betontegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2. Onkruidvrij maken d.m.v. borstelen (kleine borstelmachine). Gerekend is met 4 onderhoudsbeurten van 3 dagen. Inclusief het opruimen en afvoeren van vrijgekomen onkruid. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Werknemers: met handborstelmachine	uur	100,00	V
812								TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL			
812010	100599							T.b.s. borstelmachine (onkruid). Betreft: ter beschikking stellen van een borstelmachine voor het borstelen van verhardingen in het buitengebied, op afroep door de directie. Inclusief bediening, brandstof en de benodigde onkruidborstels.	uur	48,00	V
812020	100599							T.b.s. veegmachine (onkruid). Betreft: ter beschikking stellen van een veegmachine voor onkruidbestrijding, op afroep door de directie. Inclusief bediening en brandstof.	uur	200,00	V
812030	100599							T.b.s. veegmachine (bladeren). Betreft: ter beschikking stellen van een veegmachine voor het verzamelen van bladafval, op afroep door de directie. Inclusief bediening en brandstof.	uur	160,00	V
812040	100599							T.b.s. veegmachine (bladeren fietspad). Betreft: ter beschikking stellen van een veegmachine voor het verzamelen van bladafval op vrijliggende fietspaden, op afroep door de directie. Inclusief bediening en brandstof.	uur	48,00	V
82								VERKEERSMAATREGELEN			
820010	623001							Opstellen verkeersplan. Betreft opstellen verkeersplan met omschrijving van maatregelen in belang van het verkeer conform par. 01 13 06 in deel 3 van dit bestek. Verkeersplan ter goedkeuring directie in te dienen. Inclusief wijzigingen naar aanleiding van door directie opgedragen aanpassingen.	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
820020	620199						Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen Betreft het toepassen van tijdelijke verkeersmaatregelen gedurende het gehele werk. Ook de kosten van vergunningen die nodig zijn om het werk te kunnen verrichten (o.a. ontheffing t.b.v. werk op pleinen of fietspaden) dienen in deze post te zijn opgenomen. Verkeersmaatregelen conform de principes uit CROW-publicatie "Werken op niet-autosnelwegen - Werk in Uitvoering 96b-2020". Met materiaal van de aannemer. Verrekening in evenredige delen per termijnstaat.	EUR		N
83							OVERIGE WERKZAAMHEDEN			
830010	102399						Vooraankondigen uitvoering werkzaamheden Betreft het plaatsen en na afloop verwijderen van vooraandigingsborden van alle werkzaamheden: veegronden (8x per jaar, fietspaden 10x per jaar) en onkruidbestrijdingsronden (2 tot 10x per jaar). Met materiaal van de aannemer. Verrekening in evenredige delen per termijnstaat.	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
9							STAARTPOSTEN			
95							STELPOSTEN			
950010	100301	1					Stelpost Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden	EUR	1.000,00 V	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
 Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
 De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
 De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit bestek is van toepassing de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte, versie 2018 (KOR 2018) voor besteksposten of bepalingen waarbij verwezen wordt naar een bepaalde beeldkwaliteit.

01 01 14 AANVULLINGEN OP DEFINITIES UIT KOR2018

- 01 Het bepaalde onder 'Natuurlijk afval' in de Definities Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 wordt vervangen door:
Natuurlijk afval
 Organisch afval, zoals bladafval, bloesem en twijgen/takken met een diameter tot en met 4 cm, niet-zijnde veegvuil of maaisel.
- 02 Het bepaalde onder 'Obstakel' (in de Definities Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018) omvat in ieder geval ook zogenaamde "biggenruggen" in parkeervakken en boomkransen.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN**

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 60% van de aannemingssom.
- 02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:
- | Brandstofgroep | Percentage (%) |
|-----------------------------------|----------------|
| 01 Gasolie met hoog accijnstarief | 25% |
| 03 Gasolie exclusief accijns | 0% |
| 04 Elektriciteit | 10% |
- 03 De resterende 5% betreft overige bestanddelen. Hierop is geen verrekening van toepassing.

01 04 03 BOUWSTOFFENGROEPEN

- 01 Binnen dit bestek is geen verrekening van bouwstoffengroepen van toepassing.

01 04 07 INDEXEREN PRIJZEN

- 01 Naast de Risicoregeling, genoemd onder paragraaf 01 04 01, is geen indexering van toepassing.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 Betaling geschiedt na indiening van een factuur, vergezeld van een door de directie voor akkoord getekend exemplaar van de bijbehorende termijnstaat.
- 02 De factuur dient binnen twee weken na afsluiting van iedere maand bij de directie worden ingediend.
- 03 In de factuur dienen alleen volledig uitgevoerde werkzaamheden te worden gedeclareerd.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

HFD PAR ART LID

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

- 01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.

01 08 BIJDAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN**01 10 01 VERGUNNINGEN**

- 01 Vergunningen, benodigd voor de uitvoering van de in dit bestek genoemde werkzaamheden, dienen door de aannemer op zijn kosten te worden verkregen (werken op en langs fietspaden en wegen).

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Overig onderhoud in en van de openbare ruimte door of namens opdrachtgever en/of derden;
 - Groot onderhoud, renovatie, reconstructie en herinrichting in en van de van de openbare ruimte door of namens opdrachtgever en/of derden;
 - Reinigingsdiensten en het ophalen van afval.
- 02 Bovenstaande werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk uitgevoerd worden. Voor de aannemer kan dit een onderbreking van zijn werkzaamheden betekenen. Eventuele stagnatie t.g.v. afstemmingsproblemen geven geen recht op verrekening / vergoeding.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN**01 13 06 ALGEMEEN**

- 01 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd.
- 02 In aanvulling op paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012 dienen in het (gedetailleerd) werkplan, de volgende onderdelen te worden opgenomen:
- Gedetailleerde planning waarin onder meer de inzet van onderaannemers, werken van derden, in te zetten materieel en hulpmiddelen zijn omschreven en waarin rekening gehouden wordt met het bepaalde in deel 1, par. 05 van dit bestek;
 - Welke werkzaamheden overlast voor omwonenden bezorgen alsmede de maatregelen die de aannemer neemt om deze overlast te beperken;
 - Vakanties en roostervrije dagen;
 - Lijst van in te zetten werknemers met hun opleidingsniveaus. De opleidingsniveaus moeten op verzoek kunnen worden aangetoond;
 - Veiligheids- en gezondheidsplan (volgens artikel 01 19 01 in deel 3 van dit bestek) waarbij ook de onderscheiden risico's uit het bijgevoegde V&G-plan ontwerpfase zijn meegenomen;
 - Plan van aanpak voor bescherming te handhaven bomen en vegetatie (in overeenstemming met art. 01.18.02 van de Standaard);
 - Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen;
 - Plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen, als bedoeld in par. 62 in deel 3 van dit bestek;
 - Wijze van behandelen van schades, door de aannemer veroorzaakt aan de inrichtingselementen in de openbare ruimte (verhardingen, straatmeubilair, lichtmasten etc.) en aan bezit van derden.

01 13 08 WERKTIJDEN

- 01 De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden op werkdagen (maandag t/m vrijdag, behoudens feestdagen) tussen 07:00 uur en 18:00 uur.
- 02 Het is de aannemer niet toegestaan om tijdens spitsuren op werkdagen tussen 07.00-09.30 en van 15.30 tot 18.00 uur werkzaamheden uit te voeren op of in de onmiddellijke nabijheid van gemeentelijke ontsluitingswegen (GOW).

HFD PAR ART LID

03 Het is de aannemer niet toegestaan om op schooldagen tussen 07.00-09.30 en van 15.00 tot 16.30 uur werkzaamheden uit te voeren op of in de onmiddellijke nabijheid van scholen en de toegangswegen daarheen.

04 Indien de aannemer buiten de in lid 01 genoemde werktijden werkzaamheden wil verrichten dient hij tenminste 48 uur voor dit tijdstip een schriftelijk verzoek daartoe in bij de directie. De directie deelt de aannemer binnen 24 uur haar besluit mede.

01 13 09 PLANNING

01 De aannemer stelt een planning op van de uit te voeren werkzaamheden. Deze planning dient ter goedkeuring van de directie te worden ingediend. Zie ook het bepaalde in artikel 50 15 02 van deel 3 van dit bestek.

02 Indien er omstandigheden zijn (bijvoorbeeld in het belang van het verkeer) kan de directie de aannemer verplichten af te wijken van de planning. De aannemer dient op eerste aanzeggen zijn planning en uitvoering te wijzigen. Eventuele meerkosten die hier uit voortvloeien zijn voor rekening van de aannemer.

03 Indien de aannemer wil afwijken van de goedgekeurde planning, dient hij dit tijdig met de directie te overleggen.

01 13 10 DIVERSE UITVOERINGSBEPERKINGEN EN -VERPLICHTINGEN

01 Indien bepaalde locaties moeilijk bereikbaar zijn door bijvoorbeeld geparkeerde auto's of om andere redenen dient dit direct door de aannemer schriftelijk te worden gemeld aan de directie;

02 De aannemer dient rekening te houden met marktdagen, evenementen, het ledigen van afvalcontainers en dergelijk bij het opstellen van zijn werkplanning;

03 Het schoonhouden en onkruid beheersen rond nutskasten behoort tot de verplichting van de aannemer;

04 Verhardingen rond oorlogsmonumenten of herdenkingsplekken dienen op 4 en 5 mei op beeld te zijn.

01 15 RECLAME

01 15 01 RECLAMEBORDEN EN HERKENBAARHEID

01 Het plaatsen van reclameborden is niet toegestaan.

02 Werknemers, machines en vervoermiddelen dienen herkenbaar te zijn als werkzaam voor de aannemer.

03 Werknemers, machines en vervoermiddelen van onderaannemers dienen herkenbaar te zijn met het logo van hoofdaannemer.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 02 SANITAIRE VOORZIENINGEN

01 Van de aannemer wordt verwacht dat hij zorgt draagt voor eigen sanitaire voorzieningen voor zijn medewerkers. De kosten hiervoor dienen onderdeel te zijn van de uitvoeringskosten.

01 19 03 VOORKOMING FIJNSTOF TIJDENS WERKZAAMHEDEN

01 Bij veeg- en borstelwerkzaamheden dient water te worden gebruikt ter voorkoming van fijnstof.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

HFD PAR ART LID

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd.

01 23 03 AFMELDEN WERKZAAMHEDEN

- 01 De werkzaamheden volgens dit bestek dienen door de aannemer na elke ronde te worden afgemeld via het beheerssysteem van de opdrachtgever.

01 25 VAKOPLEIDING**01 25 01 EISEN PERSONEEL ALGEMEEN**

- 01 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.
- 02 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (B-VCA) te beschikken.
- 03 Het leidinggevend/aansturend personeel van de aannemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.
- 04 Indien een medewerker niet direct aantoonbaar gecertificeerd is, is de aannemer verplicht de betrokken medewerker direct van het werk te verwijderen.
- 05 Indien een medewerker niet direct aantoonbaar gecertificeerd is, zoals omschreven in bovengenoemde leden, wordt een korting opgelegd van € 500,00 (VIJFHONDERD EURO) per dag en per medewerker. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 26 GEBRUIK TERREIN**01 26 01 WERKTERREIN EN OPSLAG**

- 01 In aanvulling op paragraaf 15 lid 4 van de UAV 2012 dient de aannemer dagelijks het werkterrein in de oorspronkelijke toestand te herstellen.
- 02 Eventueel maaisel, veegvuil of geborsteld afval op verhardingen, voor zover door de aannemer veroorzaakt, dient conform lid 1 van deze bepaling van de verharding te worden verwijderd.
- 03 De opdrachtgever stelt geen opslagplaats ter beschikking, opslag is niet toegestaan in openbaar gebied.

01 27 MATERIEEL**01 27 01 VOORRAADTANKS, BRANDSTOFFEN E.D.**

- 01 De aannemer dient er zorg voor te dragen dat geen benzine, oliën of vetten wordt(en) gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel. Desondanks gemorste benzine, oliën of vetten op eigen kosten verwijderen door het afgraven van het vervuilde gebied ter plaatse, het afvoeren van de vervuilde grond en het aanvullen met schone grond.
- 02 Binnen het werkterrein mogen geen oliehoudende smeermiddelen, motoroliën of hydraulische oliën worden opgeslagen. Het toepassen van verrijdbare voorraadtanks is uitsluitend toegestaan na toestemming van de directie.

50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN**50 1 AFVALDIENSTEN****50 12 EISEN EN UITVOERING****50 12 30 EISEN EN UITVOERING; MATERIEEL**

- 01 Het materieel verkeert in goede staat van onderhoud en voldoet aan alle geldende wettelijke eisen en bepalingen
- 02 Onderhoud van het materieel vindt plaats buiten de werktijden zoals genoemd in dit bestek, m.u.v. calamiteiten die

HFD PAR ART LID

tijdens de werkzaamheden plaatsvinden. Onderhoudskosten zijn voor rekening van de aannemer.

- 03 Het veegmaterieel voldoet minimaal aan de Euro-6 emissiestandaard.
- 04 Het veegmaterieel beschikt over een eigen opslag met een capaciteit van ten minste 3,5 m3.
- 05 Fiets- en voetpaden dienen geveegd te worden door een machine met een maximum massa van 12000 kg.
- 06 Het veegmaterieel dient voorzien te zijn van een sproei-installatie.
- 07 Het veegvoertuig dient voorzien te zijn van een derde onkruidborstel aan de voorzijde.
- 08 In de aanzuiging mogen geen lucht lekkages voorkomen.
- 09 Het materieel dient voorzien te zijn van eigen signalering volgens CROW-publicatie 96b. De signalering dient schoon en zichtbaar te zijn.
- 10 Onkruid borstelen dient plaats te vinden met behulp van een borstelmachine met een maximum massa van 2000 kg.
- 11 Borstels mogen geen schade aanbrengen aan de verharding.
- 12 Borstels dienen in goede conditie te zijn. Borstelharen dienen ten minste 70 mm lang te zijn.
- 13 Onkruid borstelen mag niet worden uitgevoerd met het veegmaterieel.
- 14 Er mag geen voegmateriaal uit de verharding verdwijnen bij uitvoering van het borstel- en/of veegwerk.

50 12 31 EISEN EN UITVOERING; PERSONEEL

- 01 Personeel en aannemer dienen de Arbeidsomstandighedenwet, zoals deze geldt op de dag van aanbesteding, in acht te nemen.
- 03 Personeel dient tijdens de uitvoering van de werkzaamheden per mobiele telefoon bereikbaar te zijn.
- 04 Personeel heeft kennis van het op de juiste wijze uitvoeren van de werkzaamheden.
- 05 Het personeel heeft de beschikking over de juiste veiligheidskleding, werkkleding en benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen en is verplicht deze ook te gebruiken.
- 06 Door de aannemer worden periodiek veiligheidsinstructies aan het personeel gegeven, deze instructie dienen door het personeel in acht te worden genomen.
- 07 Het is niet toegestaan om de werkzaamheden uit te laten voeren door personeel dat onder invloed is van alcohol, verdovende middelen of overige middelen die het gedrag negatief beïnvloeden.
- 08 Bij het niet nakomen van de gestelde eisen in lid 01 t/m lid 07 kan de opdrachtgever eisen dat de personeelsleden vervangen worden. Dit geschiedt op eerste aanzeggen van de directie en geeft geen recht op verrekening.

50 12 32 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

- 01 Na de veegwerkzaamheden mag er geen zichtbaar vuil meer aanwezig zijn op de verharding (beeldkwaliteitsniveau A). Indien het vuil niet in één ronde kan worden verzameld, dient er een tweede veegronde plaats te vinden. Een eventuele tweede veegronde geeft geen recht op verrekening.
- 02 Bij wegversmallingen en verkeersremmende maatregelen dient voor aanvang van de werkgang het vuil handmatig te worden verwijderd uit slecht bereikbare hoeken.

50 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

50 13 01 ALGEMEEN

- 01 In het overzicht van te vegen straten dienen de geveegde straten te worden afgetekend.
- 02 Indien er bijzonderheden optreden bij het gestelde in lid 01, dit terstond melden aan de directie.

50 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

HFD PAR ART LID

50 15 01 ALGEMEEN

- 01 Bij droog weer dient er gespreoid te worden om stofvorming tegen te gaan.
- 02 Het innemen van water kan kosteloos plaatsvinden op de gemeentewerf van de gemeente Rucphen, Expeditieweg 3 te Rucphen.
- 03 Het innemen van water dient plaats te vinden aansluitend of voorafgaand aan vaste pauzes in het werk.
- 04 Het aflaten van sproeiwater kan plaatsvinden boven een straatkolk, hierbij dient het overige verkeer niet gehinderd te worden.

50 15 02 TIJDSBEPALING

- 01 De reguliere veeggrondes vinden jaarlijks plaats in de weken 12 t/m 50.
- 02 De aannemer maakt een planning van de reguliere veeggronden. Deze planning dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de directie.
- 03 Iedere veegronde wordt in een aaneengesloten periode uitgevoerd.
- 04 Indien er onvoorziene (weers)omstandigheden optreden, kan er worden afgeweken van het gestelde in lid 03.
- 05 Bij sneeuwval of temperaturen onder +0,5°C wordt er niet geveegd. Bij overige (winterse) weersomstandigheden wordt in overleg met de directie bepaald of het verantwoord is de werkzaamheden uit te voeren.
- 06 Iedere gecombineerde route van onkruidbestrijding met straatvegen dient steeds binnen 4 weken te zijn afgerond. Indien de aannemer deze bepaling niet naleeft, zal per geval een korting worden toegepast van €5.000,-. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

50 15 03 REVISIEGEGEVENS

- 01 Indien tijdens de uitvoering van werkzaamheden blijkt dat de werkelijke situatie buiten niet overeenkomt met de verstrekte tekeningen is aannemer verplicht deze direct te melden aan de directie. Het betreft verhardingen die wel of niet aanwezig zijn in afwijking op de tekeningen, maar ook afwijkende maatvoering en afwijkende materialen. Ook het melden van schades die van invloed zijn op de uitvoering van de bestekswerkzaamheden valt hieronder.

50 3 REINIGINGSDIENSTEN

50 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN

50 37 01 BEDRIJFSCONTROLE

- 01 Opdrachtgever controleert steekproefsgewijs de uitgevoerde werkzaamheden door middel van een visuele inspectie. De visuele inspectie vindt plaats ten tijde van de uitvoering van de veegwerkzaamheden of uiterlijk 4 uur na beëindiging van deze werkzaamheden.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 8 ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING

51 81 BEGRIPPEN

51 81 01 ALGEMEEN

- 02 In tegenstelling tot artikel 51.81.02 in de Standaard valt onder onkruid in dit bestek ook mosbegroeiing, dood onkruid en resten van onkruid.

51 82 EISEN EN UITVOERING ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING

51 82 01 ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN

- 01 Bij de uitvoering vrijgekomen en losliggende materialen dienen dezelfde dag te worden verzameld en verwijderd.

HFD PAR ART LID

02 Het gebruik van bosmaaiers is niet toegestaan, met uitzondering van bestekspost 110030 in deel 2.2 van dit bestek.

03 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief mossen.

51 82 03 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

01 Direct na het uitvoeren van de onkruidbestrijding dient het wegvak te voldoen aan beeldkwaliteitsniveau A.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,- (vijfhonderd euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

62 12 04 BEPERKING HINDER VOOR HET VERKEER

01 Een volledige wegafsluiting voor verkeer is niet toegestaan.

02 De aannemer dient er, indien mogelijk, te allen tijde zorg voor te dragen dat het verkeer in beide richtingen doorgang kan vinden.

03 Tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dient de aannemer zorg te dragen dat bedrijven voor al het voor hen bestemde verkeer bereikbaar blijven.

04 Hulpdiensten en lijnbussen moeten altijd direct doorgang krijgen.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

62 13 02 VERKEERSPLAN EN VERKEERSTEKENING

01 In aanvulling op par. 62.13 van de Standaard 2020 dient het verkeersplan binnen 8 dagen na startdatum contract door de aannemer worden overgelegd.

De tekeningen vermelden met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden bij het opstellen van dit plan.

De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.

Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.

Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee. Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.