



Gemeente Edam-Volendam
M. de Goede
Postbus 180
1130 AD VOLENDAM

info@buroscope.nl

Datum
10 mei 2023

Uw kenmerk
19431

Contactpersoon



Onderwerp
Watervergunning

Registratienummer
23.0514065

Telefoonnummer



Geachte heer De Goede,

Op 14 maart 2023 hebben wij van BuroScope B.V., namens u, een vergunningsaanvraag ontvangen voor het (deels) vervangen van de verharding op Keetzijde, gelegen op de regionale waterkering in Edam. Wij hebben besloten u de gevraagde vergunning te verlenen.

Bij de beoordeling van vergunningsaanvragen kijken wij of het uitvoeren van de aangevraagde werkzaamheden invloed heeft op de bescherming tegen het water, de kwaliteit van het water, de doorstroming van het water en de waterhoeveelheid. Uw aanvraag heeft geen nadelig effect op de door het hoogheemraadschap te beschermen belangen.

Aan welke eisen en voorschriften uw werkzaamheden moeten voldoen, kunt u lezen in deel I van deze vergunning. Het juridisch kader vindt u in deel II.

Van u verwachten we dat u:

- de voorschriften opvolgt die in deze vergunning staan, omdat deze dienen ter bescherming van de waterstaatswerken;
- minimaal tien werkdagen voor uitvoering van de werkzaamheden een startmelding doet bij onze toezichthouder, zodat hij/zij kan controleren of de werkzaamheden volgens de voorschriften in de vergunning worden uitgevoerd;
- voor eventueel bezoek van de toezichthouder uw vergunning binnen handbereik houdt;
- de verleende vergunning deelt met de uitvoerende partijen, zodat deze de werkzaamheden uitvoeren volgens de voorschriften in de vergunning.



Datum
10 mei 2023

U dient minimaal tien werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen dit te melden per e-mail naar post@hhnk.nl.

Vermeldt daarbij de volgende drie zaken:

- uw naam;
- het dossiernummer (HHNK/23002224) van uw vergunning;
- de naam van de toezichthouder (de heer P. Dol).

Voor de behandeling van uw aanvraag bent u leges verschuldigd à € 289,00. U ontvangt hiervoor binnenkort een factuur.

Alliantie Markermeerdijken (AMMD)

Waterkeringen die niet voldoen aan de veiligheidsnormen moeten worden versterkt. Voor primaire waterkeringen bestaat het zogenaamde Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) die een onderdeel vormt van het hoogheemraadschap en het landelijke HWBP. Onder meer nabij de bovenstaande locatie staan versterkingswerkzaamheden aan de primaire waterkering gepland. Deze versterkingswerkzaamheden mogen geen hinder ondervinden van de werkzaamheden van de vergunninghouder. Voor afstemming van de werkzaamheden of vragen over het project kunt u contact opnemen met Alliantie Markermeerdijken, gevestigd in Katwoude en telefonisch bereikbaar op nummer 0299 224 510.

Bij vragen over deze vergunning kunt u contact opnemen met de heer xxx, telefonisch bereikbaar op nummer [redacted]. Bij geen gehoor kunt u bellen naar 072 - 582 8282 en vragen naar een medewerker van Vergunningverlening.

Met vriendelijke groet,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,

[redacted]

Hoofd Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Bijlage

- Watervergunning

Afschrift verzonden aan:

- [redacted] toezichthouder Dijken, hoogheemraadschap
- [redacted] gebiedsbeheerder hoogheemraadschap
- BuroScope B.V., Postbus 1038, 1700 BA Heerhugowaard (b.visser@buroscope.nl)



WATERVERGUNNING

Ten name van:
Gemeente Edam-Volendam
Postbus 180
1130 AD VOLEDAM

DEEL I BESLUIT EN VOORSCHRIFTEN

1 Besluit

De aangevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.2, lid 1 van de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 te verlenen voor:

het reconstrueren van Keetzijde, gelegen op de regionale waterkering in Edam

- **het (deels) vervangen van de verharding op Keetzijde;**
- **het deels verbreden van de weg;**
- **het vervangen van de hemelwaterriolering en het plaatsen van beschoeiing aan de oever van de waterloop aan de zuidzijde van Keetzijde.**

a. De onderstaande bijlagen deel te laten uitmaken van de vergunning:

Project/titel	Kenmerk/nummer	datum
Reconstructie Keetzijde te Edam - Dwarsprofielen en details (4 van 4)	EDA-19431 - DO-01	26-01-2023
Reconstructie Keetzijde te Edam - Situatie (2 van 4)	EDA-19431 - DO-01	26-01-2023
Reconstructie Keetzijde te Edam - Situatie (1 van 4)	EDA-19431 - DO-01	26-01-2023
Reconstructie Keetzijde te Edam - Situatie (3 van 4)	EDA-19431 - DO-01	26-01-2023
Reconstructie Keetzijde te Edam - Situatie (1 van 1)	EDA-19431 - AL-02	26-01-2023
Versterking Markermeerdijken Definitief Ontwerp	AMMD-DO-M09-WK-O-001	01-10-2021
Project: Reconstructie Keetzijde te Edam Titel: Beoordeling beïnvloeding waterkering	2023-2279/1 versie 1	19-04-2023

b. De voorschriften van deel I, hoofdstuk 2, aan deze vergunning te verbinden.

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



Hoofd Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken



Datum
10 mei 2023

Bezwaar

- *Het besluit wordt gepubliceerd op de website www.overheid.nl.*
- *U en andere belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. Het bezwaar kunt u sturen naar Adviescommissie Bezwaren, Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.hhnk.nl.*
- *Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking. Daarvoor kunt u een verzoek indienen bij de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2300 BR Haarlem.*

KOPIE



2 Voorschriften

2.1 Voorschriften van algemene aard

1. U voert de werkzaamheden uit volgens de bij dit besluit behorende bijlagen.
2. U houdt na realisatie de vergunde werken op uw kosten in een goede staat.
3. U meldt minstens tien dagen voordat de werkzaamheden beginnen de start van de werkzaamheden bij de in de begeleidende brief genoemde toezichthouder. Binnen vijf dagen na beëindiging van de werkzaamheden meldt u dit eveneens bij deze toezichthouder.
4. Als u, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. U moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
5. U bent verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het hoogheemraadschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
6. U voert de werkzaamheden zonder onderbreking uit om eventuele nadelige effecten te voorkomen. Daarbij moeten alle aanwijzingen door de toezichthouder onmiddellijk worden opgevolgd.
7. Afwijken van de tekening(en) is alleen toegestaan na goedkeuring van de toezichthouder. Bij afwijkingen stuurt u binnen 2 maanden na beëindiging van de werkzaamheden een revisietekening naar het hoogheemraadschap.
8. U neemt contact op met het hoogheemraadschap indien u geen gebruik meer wenst te maken van het vergunde werk om de locatie zo nodig in oorspronkelijke staat te herstellen.



2.2 Bijzondere voorschriften

Bijzondere voorschriften leidingen¹ algemeen

1. *Aanwezigheid andere leidingen*
Bij de aanleg van de leiding dient rekening te worden gehouden met de reeds aanwezige andere leidingen en dient vooraf onderzoek te worden gedaan naar de eventuele aanwezigheid hiervan (KLIC-melding). De nieuwe leiding moet zoveel mogelijk het bestaande tracé volgen en mag niet belemmerend worden gelegd. Er dient gewerkt te worden volgens de richtlijnen zoals die is vastgelegd in de CROW 500. Indien niet duidelijk is waar de bestaande leidingen exact liggen dienen er vooraf proefsleuven gegraven te worden. Wanneer als gevolg van de aanwezigheid van andere leidingen het tracé van de nieuwe leiding moet worden gewijzigd, mag de leiding op een nieuw tracé pas gelegd worden na goedkeuring van de toezichthouder.
2. *Werkplanning en lijst met aanspreekpunten*
Ten minste tien dagen voor de aanvang van de werkzaamheden wordt de definitieve werkplanning met de startdatum en een lijst van namen en telefoonnummers van aanspreekpunten van de directie en de aannemer die 24 uur per dag bereikbaar zijn, verstrekt aan onze toezichthouder onder vermelding van het vergunningsnummer en de naam van de vergunninghouder.
3. *Verplaatste materialen*
De voor de werkzaamheden verplaatste materialen, zoals hekwerken en afrasteringen, worden direct na voltooiing van de werken op dezelfde plaats teruggebracht.
4. *Verplaatsing van een leiding*
Als het hoogheemraadschap het noodzakelijk vindt een leiding te verplaatsen of te verwijderen om werkzaamheden te kunnen uitvoeren, dan zorgt de vergunninghouder hiervoor binnen de gestelde termijn. Na verplaatsing worden herstelwerkzaamheden verricht overeenkomstig de bij deze vergunning behorende voorschriften voor zover het hoogheemraadschap dat noodzakelijk acht.
5. *Werkzaamheden van het hoogheemraadschap*
De vergunninghouder wordt gewezen op eventuele werkzaamheden van het hoogheemraadschap. Deze werkzaamheden mogen geen hinder ondervinden van de werkzaamheden van de vergunninghouder. De werkzaamheden zouden mogelijk zettingen van de ondergrond als gevolg kunnen hebben. De vergunninghouder neemt hiertegen voldoende maatregelen.
6. *Schouw*
Na gereedkomen van de werkzaamheden wordt het werk geschouwd door onze toezichthouder en de vergunninghouder. Bij verpachting wordt het werk ook naar tevredenheid van de pachters opgeleverd.

¹ Lees ook: kabels



Datum
10 mei 2023

Bijzondere voorschriften werken en leidingen waterkeringen

1. *Wateroverlast en hoge waterstanden*

- a. De werkzaamheden worden niet uitgevoerd indien de waterstand meer dan 0,20 meter boven het streefpeil staat. Het streefpeil ter plaatse is NAP-0,50 meter.
- b. Bij verweking van de waterkering of bij andere waterkeringbedreigende omstandigheden (bijvoorbeeld hoog water, storm, droogte en calamiteiten) worden er geen werkzaamheden uitgevoerd. De toezichthouder beoordeelt dit.

2. *Neerslag*

Er worden geen (graaf)werkzaamheden verricht indien:

- er meer dan 5 mm per uur aan neerslag valt;
- er de 24 uur voorafgaand aan de werkzaamheden meer dan 15 mm aan neerslag is gevallen;
- de week voorafgaand aan de start werkzaamheden meer dan 50 mm aan neerslag is gevallen.

De start van de werkzaamheden wordt daarom altijd afgestemd met de toezichthouder.

3. *Ontgravingen en aanvullingen algemeen*

- a. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden vinden niet meer (open) ontgravingen plaats dan strikt noodzakelijk is.
- b. De ontgravingen zijn zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval aan het eind van iedere werkdag, aangevuld.
- c. De aanvulling met grond, zand of ander materiaal vindt plaats in lagen van maximaal 0,30 meter dikte die laagsgewijs mechanisch worden verdicht. De verdichting van de aanvulling geschiedt zodanig dat die de oorspronkelijke dichtheid zo goed mogelijk benadert.
- d. De houder voert overtollig of uitgekomen grond, puin of ander materiaal dat naar het oordeel van de toezichthouder ongeschikt is, direct af en vervangt dit voor zoveel als nodig is door schone grondsoorten. Onder een grasmatvegetatie bestaat de bovenste aanvulling uit 0,30 meter teelaarde.
- e. Sleufontgravingen in de lengterichting van de waterkering bestaan uit segmenten. De lengte van deze segmenten is maximaal 100 meter.
- f. De aanvulling is homogeen zonder vreemde bestanddelen zoals zand, stenen, wortels en verontreinigingen. De afwerking is zodanig dat boven en terzijde van de aanvulling geen plasvorming ontstaat.
- g. Bij aanvullingen in het talud worden de taluds afgewerkt in goede aansluiting op de taludhelling.

4. *Ontgravingen en aanvullingen buitentalud waterkering/binnentalud waterkering/kruin waterkering*

- a. Ruim voor de start van de werkzaamheden bepaalt de toezichthouder in overleg met de houder op basis van de bijlage 'Voorschriften kleikeuringen en grond voor dijken van HHNK', met registratienummer 16.0383639, welke grond (bijvoorbeeld bij aanvullingen) wordt gebruikt. In deze bijlage staat beschreven aan welke eisen de te gebruiken grond voor waterkeringen moet voldoen. Na het verlenen van de vergunning maar ruim voor de start van de werkzaamheden vraagt de houder deze bijlage op bij de toezichthouder.
- b. Voordat de houder de klei aanbrengt, heeft hij de checklist 'Veldbeoordeling klei dijkverbeteringen' (opgenomen in bovengenoemde bijlage) doorlopen en heeft de toezichthouder de kleipartij goedgekeurd.



Datum
10 mei 2023

- c. De aanvulling van de klei vindt plaats in lagen van maximaal 0,30 meter dikte die laagsgewijs mechanisch worden verdicht. De verdichting van de aanvulling geschiedt zodanig dat die de oorspronkelijke dichtheid zo goed mogelijk benadert.
5. *Bekleding waterkering*
 - a. Direct voorafgaand aan de werkzaamheden wordt het gras gemaaid en afgevoerd.
 - b. De zoden van de grasmat worden vakkundig afgestoken en terzijde gelegd.
 - c. De ontgraving wordt zo spoedig mogelijk na voltooiing van de werkzaamheden aangevuld en afgedekt met de afgestoken zoden. Indien hergebruik van de zoden niet mogelijk is, wordt de bekleding hersteld door het inzaaien van een dijkgrasmengsel. De toezichthouder bepaalt de eisen waaraan het dijkgrasmengsel moet voldoen.
6. *Damwanden en heipalen*

Het is verboden damwanden en funderingspalen uit de waterkering te verwijderen. Bij toepassing van buispalen mag het verschil in diameter tussen voetplaat en doorgaande buispaal niet meer bedragen dan 12 millimeter.
7. *Normatieve voorschriften*

De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de NEN 3650 en 3651 en de NPR 3659. Kunststof leidingen en mantelbuizen gelegen binnen de veiligheidszone van de waterkering hebben sterkteklasse SDR11.
8. Na voltooiing van de werkzaamheden worden materialen en materieel direct verwijderd van de waterkering.
9. *Verplaatste objecten*

De voor de werkzaamheden verplaatste materialen, zoals hekwerken en afrasteringen, worden direct na voltooiing van de werken op dezelfde plaats teruggebracht.
10. *Schouw*

Na gereedkomen van de werkzaamheden wordt het werk geschouwd door onze toezichthouder en de vergunninghouder. Bij verpachting wordt het werk ook naar tevredenheid van de pachters opgeleverd.
11. *Overige voorwaarden*
 - a. Op verzoek van het hoogheemraadschap vindt een veiligheidstoetsing van de leidingen in de waterkering plaats. De houder voert deze toetsing zelf uit en rapporteert hierover aan de toezichthouder. Voordat de houder de toetsing kan uitvoeren, heeft hij voor de uitvoeringswijze hiervan schriftelijk toestemming gekregen.
 - b. Buiten bedrijf gestelde leidingen in de waterkering worden verwijderd. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk gecombineerd met andere graafwerkzaamheden. Indien het redelijkerwijs niet mogelijk is om de leiding te verwijderen, blijft de vergunninghouder verantwoordelijk voor de achtergebleven/verlaten leiding. Na het buiten bedrijf stellen van de leiding vult de houder de leiding met dämmer of een andere, gelijkwaardige afdichtende stof.



Datum
10 mei 2023

Afsluiters

1. De leiding kan binnen de veiligheidszone van de waterkering altijd drukloos worden gesteld.
2. Een nieuw te plaatsen afsluiter zit buiten de veiligheidszone van de waterkering en is bereikbaar en bedienbaar tijdens hoog water.
3. De houder toetst zowel de leiding als de afsluiter op verzoek van het hoogheemraadschap regelmatig aan de gestelde veiligheidseisen.
4. Indien blijkt dat de afsluiter niet voldoet, informeert de houder direct de toezichthouder hierover en brengt de houder de afsluiter binnen één maand na constatering weer in goede staat.

Bijzondere voorschriften leidingen² water

1. *Plaats leiding*
Bij het plaatsen van een leiding in de lengterichting van een waterloop, legt en onderhoudt de vergunninghouder deze leiding minimaal 1,00 meter uit de insteek van de waterloop.
2. *Ontgravingen en aanvullingen*
De vergunninghouder vult de ontgravingen aan die in talud en bodem van de waterloop zijn verricht, direct na voltooiing van de werkzaamheden met het oorspronkelijk ontgraven bodemmateriaal. Dit wordt afgewerkt met stapelzoden die goed aansluitend zijn en met dezelfde taludhelling als de aangrenzende taludvlakken. Als er geen stabiel talud is terug te brengen met de ontgraven grond en stapelzoden, wordt langs het geroerde talud een beschoeiing aangebracht met de bovenkant 0,10 meter boven het ter plaatse geldende waterpeil.
3. *Waterloop*
 - Direct na voltooiing van de werkzaamheden zorgt de vergunninghouder dat de waterloop ter plaatse van de werken dezelfde afmetingen als het overige aansluitende deel krijgt en zonder achterlating van verondiepingen in het water.
 - De doorstroming (en eventuele doorvaart) in de waterloop, respectievelijk bij de werken, wordt niet gestremd of belemmerd.
4. *Leiding kunstwerk*
De leiding wordt op voldoende afstand van een kunstwerk aangelegd zodat onbelemmerd onderhoud aan het kunstwerk en de leiding mogelijk blijft.
5. *Buiten bedrijf gestelde leidingen*
Buiten bedrijf gestelde leidingen onder, over of langs de waterloop worden door of in opdracht van de vergunninghouder verwijderd.

² Lees ook: kabels



Datum
10 mei 2023

Bijzondere voorschriften beschoeiing³

1. De vergunninghouder plaatst de beschoeiing op de bestaande oeverlijn. De bestaande breedte van de waterloop blijft gehandhaafd.
2. De toezichthouder bepaalt de exacte plaats van de beschoeiing.
3. De beschoeiing wordt zodanig gemaakt en zonodig verankerd dat deze voldoende grondkerend is en geen uitspoeling van grond in de waterloop plaatsvindt.
4. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de waterloop ter plaatse van de beschoeiing direct na voltooiing van de werkzaamheden dezelfde afmetingen krijgt als het overige aansluitende deel en zonder achterlating van verondiepingen in het water.
5. Het te gebruiken materiaal heeft geen negatieve invloed op de kwaliteit van het water en de waterbodem. Het gebruik van bijvoorbeeld gecreosoteerd of gewolmaniseerd hout is ingevolge de Waterwet verboden. Daarnaast is het gebruik van afvalstoffen ingevolge de wet Milieubeheer verboden.

3 Overige zaken om rekening mee te houden

1. Naast deze watervergunning heeft u wellicht nog ontheffingen en/of vergunningen nodig van de gemeente of andere overheidsinstanties. Wij raden u aan dit na te vragen. Bij uitvoering van de werkzaamheden is mogelijk ook de Wet Natuurbescherming van toepassing. Dit betekent dat de vergunninghouder schade aan planten en/of dieren en hun directe leefomgeving zoveel mogelijk moet voorkomen.
2. Als het werk aansluit op een openbare weg, of in de berm van de openbare weg ligt (bijvoorbeeld het maken of veranderen van een uitrit of het leggen van een kabel), dan moet vergunning of toestemming worden gevraagd aan de wegbeheerder.
3. Als de werkzaamheden klaar zijn, voert het hoogheemraadschap een controle uit. De vergunning is pas definitief opgeleverd als de controle heeft plaatsgevonden.
4. Wij adviseren u eventuele werkzaamheden welke plaatsvinden binnen percelen in eigendom van derden of uitgegeven in pacht/gebruik, vooraf af te stemmen met de eigenaar, pachter of gebruiker.
5. Mocht u de werkzaamheden uitvoeren in strijd met de voorschriften van deze vergunning, dan kan het bestuur van het hoogheemraadschap besluiten om de vergunning in te trekken.
6. Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.

³ Lees ook: damwand(beschoeiing)



Datum
10 mei 2023

DEEL II JURIDISCH KADER

4 Aanleiding aanvraag

De huidige verharding van Keetzijde is aan het eind van de levensduur en dient vervangen te worden.

5 Toetsingskaders

Bij de behandeling van de aanvraag letten we op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016.

Daarnaast toetsen we de aanvraag aan de van toepassing zijnde Europese en nationale wet- en regelgeving en de relevante regionale kaders:

- De Kaderrichtlijn Water;
- Het Nationaal Waterplan 2016-2021
- Watervisie 2021 van de provincie Noord-Holland;
- Het Waterplan 2022-2027 van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;
- Beleidsnota waterkeringen 2012-2017;
- Beleidsregels watervergunningen 2017;

6 Overwegingen Keurbesluit

Toetsing waterlopen

Het hoogheemraadschap toetst aanvragen voor activiteiten in of nabij waterlopen aan:

- bergingscapaciteit waterloop;
- doorstroomcapaciteit waterloop;
- stabiliteit taluds;
- effect op waterkwaliteit;
- effect op ecologie;
- effect op grondwaterregime;
- doelmatig onderhoud waterloop.

Toetsing waterkeringen

Aanvragen om vergunning van de Keur voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- nadelige effecten op kerende hoogte;
- nadelige effecten op stabiliteit;
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid;
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;
- periode van uitvoeren van activiteiten;
- staat van onderhoud van vergund object;
- verwijderbaarheid van vergund object;
- buiten gebruik stelling van object.



Datum
10 mei 2023

Motivering toetsing en beleid

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zorgt onder andere voor voldoende water, schoon water en waterveiligheid. Tijdens de behandeling en beoordeling van de aanvraag is gebleken dat de waterhuishoudkundige, waterkeringstechnische en ecologische belangen van het waterstaatswerk door de verlening en/of uitvoering van de gevraagde vergunning niet (onevenredig) worden geschaad.

Alliantie Markermeerdijken (AMMD)

Waterkeringen die niet voldoen aan de veiligheidsnormen moeten worden versterkt. Voor primaire waterkeringen bestaat het zogenaamde Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) die een onderdeel vormt van het hoogheemraadschap en het landelijke HWBP. Onder meer nabij de bovenstaande locatie staan versterkingswerkzaamheden aan de primaire waterkering gepland. Deze versterkingswerkzaamheden mogen geen hinder ondervinden van de werkzaamheden van de vergunninghouder. Voor afstemming van de werkzaamheden of vragen over het project kunt u contact opnemen met Alliantie Markermeerdijken, gevestigd in Katwoude en telefonisch bereikbaar op nummer 0299 224 510.

7 Belangen derden en horen aanvrager

Belangen van derden

Bij de beoordeling van de aanvraag is niet gebleken dat er sprake is van relevante belangen van derden die niet door andere wet- of regelgeving worden beschermd en die door het verlenen van de vergunning kunnen worden geschaad.

Horen belanghebbenden en aanvrager

Over de aanvraag, de te verlenen vergunning en de hieraan te verbinden voorschriften heeft e-mailcorrespondentie plaatsgevonden tussen de aanvrager en het hoogheemraadschap.

De Alliantie Markermeerdijken (AMMD) voert versterking uit aan de nabijgelegen primaire waterkering. De grens van de werkzaamheden van het project AMMD (deze loopt vanaf dijkpaal 0+00 richting Volendam) overlapt niet het werk aan Keetzijde, die start vanaf dijkpaal 1+30. Aangezien wel voorkomen moet worden dat de werkzaamheden elkaar hinderen (bv. bij aanvoer materieel) geeft de aanvrager aan dat er afstemming heeft plaatsgevonden tussen gemeente Edam-Volendam en AMMD. Volledigheidshalve is in de watervergunning een passage opgenomen dat voor aanvang van de werkzaamheden er alsnog afstemming plaatsvindt met AMMD.

De ophoging ten behoeve van de wegverbreding heeft invloed op de stabiliteit van het talud richting de sloot, gelegen aan de zuidzijde van Keetzijde. Door het plaatsen van een beschoeiing is er geen risico op instabiliteit van het talud richting de sloot. De aanvrager bevestigt verder desgevraagd dat de beschoeiing zodanig aan de oeverkant wordt geplaatst dat er geen sprake is van demping en de doorstroming derhalve gewaarborgd blijft. Ook heeft de beschoeiing geen invloed op het uitvoeren van onderhoud van de waterloop.

Er wordt tijdelijk voorbelasting (big bags) aangebracht om eventuele restzettingen te minimaliseren. Deze voorbelasting wordt aan de zuidzijde van de huidige weg aangebracht op circa 6-8 meter van de waterzijde van de waterkering. Uit de rapportage die onderdeel uitmaakt van de aanvraag blijkt dat de invloed van deze tijdelijke voorbelasting op de stabiliteit van de waterkering minimaal is.



Datum
10 mei 2023

Afsluitend wordt de weg ook voor een beperkt deel verbreed. Hierbij is dus sprake van een toename van verharding. Door een toename van verharding zal neerslag versneld worden afgevoerd. In de situatie dat deze toename meer dan 800 m² bedraagt dient de aanvrager compenserende maatregelen uit te voeren ter voorkoming van verslechtering van de waterhuishoudkundige situatie. De aanvrager geeft echter aan dat de toename van verharding ruimschoots onder de grens van 800 m² blijft. Derhalve zijn het uitvoeren van watercompenserende maatregelen hier niet aan de orde.

De aan te brengen hemelwaterriool is ten behoeve van het afwateren van de weg naar de waterlopen toe.

Afsluitend heeft het hoogheemraadschap de aanvrager gemeld dat, volgens de informatie van het hoogheemraadschap, een distributieleiding van PWN loopt over Keetzijde, die op sommige delen nog uitgevoerd is in asbestcement (AC). Dit in verband met mogelijk – toekomstige - vervanging van deze leiding.

8 Samenvatting juridisch kader

- Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van de vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige, waterkeringtechnische en ecologische belangen van het waterlichaam die door de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 worden beschermd.
- Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding, de waterkeringen en de ecologie voldoende worden gewaarborgd.

9 Proceduregegevens

De aanvraag is ingediend op 14 maart 2023.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 7658605 en de bij de vergunning behorende bijlagen onder de nummers 23.0336239, 23.0336243, 23.0336246, 23.0336247, 23.0349287 en 23.0396016.

Een aanvulling op de aanvraag is op 25 april 2023 ontvangen en geregistreerd onder nummer 23.0396017.