

Modelovereenkomst inzake de verwerking van restafval

Partijen,

Circulus B.V., hierna te noemen "Opdrachtgever", gevestigd te Apeldoorn, hierbij vertegenwoordigd door (naam vertegenwoordiger).

en

de firma (naam firma), hierna te noemen "Opdrachtnemer", gevestigd te (plaats), (KvK nummer) te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam vertegenwoordiger), hierna te noemen "Opdrachtnemer".

Overwegende:

- dat Opdrachtgever in opdracht van haar aandeelhoudende gemeenten diverse huishoudelijke afvalstromen apart inzamelt met als doel het recyclen dan wel nuttig toepassen van afvalstoffen, het verminderen van de hoeveelheid anderszins te verwerken stoffen en meer in het algemeen vermindering van de belasting van milieu door afvalstoffen;
- dat het voor de Opdrachtgever van belang is in de toekomst in te kunnen springen op nieuwe ontwikkelingen in de verwerking van fijn restafval en nieuwe inzamelsystemen om de afvalscheiding te verbeteren;
- dat het resterende restafval in opdracht van Opdrachtgever dient te worden verwerkt in een daartoe gespecialiseerde afvalverwerkingsinstallatie;
- dat Opdrachtgever daartoe op <<datum>> een Europese aanbestedingsprocedure is gestart
- dat Opdrachtnemer de mogelijkheid heeft dit restafval te ontvangen, (zo nodig) te transporteren en te verwerken en op <<datum>> een Inschrijving heeft gedaan met de beste prijs-kwaliteitverhouding voor de uitvoering van de door Opdrachtgever uitgeschreven opdracht;
- dat Opdrachtgever de opdracht aan Opdrachtnemer heeft gegund en dat partijen thans de gemaakte afspraken in onderhavige overeenkomst wensen vast te leggen als volgt;

Komen als volgt overeen:

Artikel 1 Definities afval en opdracht

1. Op deze Overeenkomst zijn de Definities van toepassing zoals vastgelegd in de aanbestedingsdocumenten behorende bij de Europese aanbesteding voor verwerking van restafval d.d. 21 september 2023 met kenmerk 430717.
2. Opdrachtgever verbindt zich aan Opdrachtnemer om een hoeveelheid restafval ter grootte van minimaal 95% van het restafval dat zij jaarlijks inzamelt, te laten verwerken bij de Opdrachtnemer. Ten behoeve van optimalisatie van (logistieke) efficiëntie aan de zijde van Opdrachtgever, mag het restafval van Opdrachtgever uitgeruild worden met qua samenstelling redelijkerwijs vergelijkbaar restafval van andere gemeenten van de partnerorganisaties binnen CirkelWaarde. Opdrachtgever verbindt zich niet aan

absolute hoeveelheden.

3. Opdrachtgever is gerechtigd haar restafval onder andere afvalcontracten (waaronder ook eventuele pilots) van Circulus en/of partnerorganisaties binnen CirkelWaarde te laten verwerken, zolang zij aan de relatieve hoeveelheidsverplichting van artikel 1.2 voldoet.
4. Opdrachtgever zal in november van ieder jaar aan Opdrachtnemer de geschatte hoeveelheid afval voor het komende jaar mededelen.
5. Opdrachtnemer is gehouden het door Opdrachtgever aangeboden afval af te nemen, mits het aangeboden afval voldoet aan eventuele acceptatievoorwaarden die opgesteld zijn conform artikel 4 van deze overeenkomst.
6. Indien er gedurende de looptijd van deze Overeenkomst overheidsmaatregelen worden getroffen of er zich anderszins omstandigheden voordoen die van zodanig aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van deze Overeenkomst niet kan worden verlangd, dan zullen partijen in overleg treden over aanpassing van deze overeenkomst.
7. Opdrachtnemer is er zich van bewust en verklaart zich ermee akkoord dat:
 - gemeenten die gedurende de looptijd van onderhavige overeenkomst toetreden tot de Opdrachtgever gebruik kunnen maken van de dienstverlening van Opdrachtnemer onder de voorwaarden zoals in deze overeenkomst bepaald, voor zover de toename van de totale hoeveelheid afval van de Opdrachtgever minder is dan 30%;
 - de Opdrachtgever en de in haar deelnemende gemeenten gerechtigd zijn en blijven organisatorische en beleidsmatige veranderingen door te voeren waardoor de omvang van de gevraagde prestaties tijdens Opdrachtnemer tussentijds kunnen worden bijgesteld.

Artikel 2 Verplichtingen van Opdrachtnemer

1. Opdrachtnemer verplicht zich gedurende de looptijd van deze overeenkomst als een goede Opdrachtnemer uitvoering te geven aan de werkzaamheden zoals omschreven in deze overeenkomst:
 - Afvaltransport specifieke eisen, zie overeenkomstbijlage A
 - Afvalverwerking: specifieke eisen, zie overeenkomstbijlage A
2. Opdrachtnemer dient in het bezit te zijn van alle relevante vergunningen die vereist zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden en is gehouden zowel de toepasselijke wet- en regelgeving als de voorschriften uit relevante vergunningen na te leven.
3. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om een audit op de betreffende verwerkingslocatie(s) van Opdrachtnemer uit te voeren welke tot doel heeft om naleving van overeengekomen afspraken, wettelijke regelingen/voorschriften, productieomstandigheden en duurzaamheidsprestaties te toetsen. Opdrachtgever zal

de informatie uit de audit discreet behandelen. Opdrachtnemer verleent haar medewerking aan de audit. Corrigerende en Preventieve maatregelen volgend uit de audit, zullen door Opdrachtnemer voorgesteld worden en door de Opdrachtgever beoordeeld en bij goedkeuring geaccordeerd.

Opdrachtgever zal de auditor aanleveren en betalen. Verder zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer geen kosten op elkaar verhalen rondom de audit.

4. Alle aanvullende toekomstige (werk)afspraken worden schriftelijk vastgesteld en maken integraal onderdeel uit van deze overeenkomst.

Artikel 3 Duur van de overeenkomst

1. De overeenkomst wordt aangegaan vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 december 2027. Deze overeenkomst kan na het verstrijken van deze termijn ten hoogste driemaal voor telkens een periode van twee jaar onder gelijkblijvende voorwaarden door Opdrachtgever eenzijdig worden verlengd. De overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend verlengd tenzij Opdrachtgever deze overeenkomst bij schriftelijke verklaring aan Opdrachtnemer heeft opgezegd tegen de einddatum van de lopende termijn met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden.

Artikel 4 Eigendomsrecht, acceptatie en verwerking

1. Het eigendom en het risico van het door Opdrachtgever geleverde afval gaat over op Opdrachtnemer vanaf het moment van acceptatie op de overdrachtslocatie. Het eigendom gaat niet over indien er geen acceptatie conform artikel 4.2 plaats vindt.

2. Op acceptatie en afkeur is de CirkelWaarde standaard *Acceptatie & afkeur* van toepassing.

Aanvullend hierop geldt voor deze overeenkomst dat:

- acceptatie door Opdrachtnemer heeft plaatsgevonden indien Opdrachtgever niet binnen 4 kantooruren na ontvangst van het afval op de overdrachtslocatie en registratie van het afval gemotiveerd en schriftelijk per mail van Opdrachtnemer een bericht heeft ontvangen dat de betreffende gespecificeerde lading niet geaccepteerd is.
- de acceptatievoorwaarden van Opdrachtnemer geen voorwaarden bevatten ten aanzien van de hoeveelheid, samenstelling en/of calorische waarde van het restafval.

Artikel 5 Financiële bepalingen

1. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden uitvoeren tegen het verwerkingstarief van €X per ton restafval, en de transporttarieven van €X (Apeldoorn); €X (Deventer) en €X (Zutphen) per ton restafval zoals tevens vermeld op de inschrijving van de Opdrachtnemer d.d. (*datum*) met aanbestedingsreferentienummer (*nummer*). De vermelde prijzen en tarieven zijn in euro's en exclusief btw en afvalstoffenbelasting (afkomstig uit wet milieubeheer) en CO2-kosten. Buiten de afvalstoffenbelasting en

CO2-kosten zijn de transport en verwerkingstarieven all-in en zijn alle aanvullende kosten verdisconteerd.

2. De tarieven worden voor het eerst op 1 januari 2025 en vervolgens jaarlijks per 1 januari als gevolg van loon- en prijspeilwijzigingen aangepast op basis van de navolgende regeling. De procentuele wijziging wordt op tienden nauwkeurig (één cijfer achter de komma) afgerond.
3. Bij het bepalen van de tariefaanpassing genoemd onder lid 2, zal gebruik worden gemaakt van door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het transporttarief wordt geïndexeerd op basis van de CBS-index dienstprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2015=100 CPA 2008, 49411 Goederenvervoer over de weg.

Het verwerkingstarief wordt geïndexeerd op basis van onderstaande formule. Omdat kapitaallasten niet geïndexeerd mogen worden, wordt 25% van het oude tarief niet geïndexeerd. De overige 75% wordt geïndexeerd op basis van publieke indexcijfers voor loonkosten (meegewogen voor 45%) en consumentenprijzen (meegewogen voor 55%).

$$NT = OT * (0,25 + 0,75 * (0,45 * \frac{a[nw]}{a[oud]} + 0,55 * \frac{b[nw]}{b[oud]}))$$

waarin:

NT= nieuw tarief geldend voor het jaar van herziening

OT= oude tarief (tarief voor herziening)

a[nw]= het gemiddelde loonindexcijfer voor CAO lonen (sector particuliere bedrijven) van het voorgaande jaar.

a[oud]= het loonindexcijfer voor CAO lonen (sector particuliere bedrijven) dat bij de vorige indexering is gebruikt als a[nw]. Bij de eerste indexering is a[oud] gelijk aan de index van januari 2024.

b[nw] = het gemiddelde indexcijfer voor consumentenprijzen van het voorgaande jaar.

b[oud] = het indexcijfer voor consumentenprijzen dat bij de vorige indexering is gebruikt als b[nw]. Bij de eerste indexering is b[oud] de index van januari 2024.

4. Opdrachtnemer zal een aanpassing van tarieven aan Opdrachtgever zo snel mogelijk bekend maken na publicatie van de CBS-indexcijfers. Indien de indexcijfers niet op tijd bekend zijn, kan Opdrachtnemer de indexatie tot uiterlijk 31 maart bekend maken en factureren met terugwerkende kracht. Opdrachtgever zal deze aanpassing goedkeuren mits de tariefaanpassingen overeenkomstig bovenstaande rekenmethodiek zijn uitgevoerd en op tijd zijn ingediend.

5. Opdrachtgever zal de CO2-kosten betalen die ~~daadwerkelijk~~ voor haar aangeleverde restafval gelden. Het te betalen bedrag moet gebaseerd zijn op de CO2-emissiefactor en biomassafractie van het aangeleverde restafval. De CO2-emissiefactor en biomassafractie cijfers geldende gedurende de gehele contractperiode en kunnen niet wijzigen. De - waarden zijn als volgt. Deze worden na de initiële contracttermijn opnieuw vastgesteld op basis van NEa-publicaties.

	HUISHOUDELIJK AFVAL = HRA, RDA, HDO EN AFGEKEURD PMD	GROFVUIL
Emissiefactor ton CO2 per ton restafval (2023)	0,940	1,076
BIOMASSAFRACTIE (2023)	0,676	0,635

Voor de Nederlandse CO2-heffing gelden op het moment van ondertekenen de volgende Nationale Reductiefactor (NRF) en CO2-tarief:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
NRF	1,20	1,14	1,21	1,14	1,06	0,98	0,90	0,82	0,75	0,67
TARIEF	€30,48	€41,75	€55,94	€67,49	€79,04	€90,95	€102,14	€113,69	€125,24	€136,79

Op basis van bovenstaande gegevens, wordt de CO2-heffing voor Nederlandse afvalverwerkers als volgt vastgelegd.

AFVALSOORT	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
HRA, RDA, HDO EN AFGEKEURD PMD	€0	€0	€1,37	€3,94	€7,07	€10,37	€14,56
GHA	€0	€0	€1,77	€5,10	€9,14	€13,41	€18,82

Voor buitenlandse afvalverwerkers gelden de CO2-kosten zoals opgegeven op het inschrijfformulier.

6. Op het moment dat de EU-ETS regeling wordt ingevoerd gelden de volgende bepalingen:
- Indien de netto te betalen heffing als gevolg van het EU-ETS systeem lager is dan de op dat moment geldende netto CO2-heffing, dan heeft de Opdrachtnemer geen aanvullende kosten in de praktijk en kan zij deze ook niet doorrekenen aan Opdrachtgever.
 - Indien de netto te betalen EU-ETS hoger is dan de op dat moment geldende netto CO2-heffing, dan mag Opdrachtnemer de meerkosten doorberekenen aan Opdrachtgever.
7. Opdrachtgever eist dat bodemassen nuttig worden toegepast en dat hier dus vermindering uit ontstaat voor de afvalstoffenbelasting. Opdrachtgever stelt het percentage bodemassen en metalen per ton restafval op 25%. Derhalve mag per ton aangeleverd restafval maximaal 75% van de afvalstoffenbelasting in rekening worden gebracht.
8. Indien de overheid in de toekomst richting de Opdrachtnemer nieuwe heffingen oplegt of bestaande heffingen aanpast of opheft, voor zover dit op het moment van het indienen van de inschrijving niet bekend was:
- is Opdrachtnemer gerechtigd deze heffingen of prijsstijgingen, nadat deze zijn

- voorgelegd aan en goedgekeurd door Opdrachtgever, door te berekenen. De opdrachtgever zal zich redelijk opstellen,
- is Opdrachtgever gerechtigd om op redelijke wijze samen met Opdrachtnemer in overleg te treden over het aanpassen van de dienstverlening, ten behoeve van het verminderen van betreffende overheidsheffing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen hierbij besluiten om de dienstverlening en bijbehorende tarieven aan te passen.
 - is Opdrachtnemer gehouden eventuele verlagingen of afschaffingen van heffingen in de tarieven te verwerken.
9. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de onderbouwing en de berekening van kosten voor te leggen aan een onafhankelijk derde.
10. Opdrachtgever behoudt de eventuele inzamelvergoeding die zij ontvangt op basis van de aangeleverde hoeveelheden afval, conform de Ketenovereenkomst Verpakkingen¹ en bijbehorende documenten van Nedvang.
11. Wanneer Opdrachtnemer (een deel van) de afvalverwerking niet op Nederlandse bodem laat plaatsvinden, garandeert Opdrachtnemer dat Opdrachtnemer de organisatie en kosten voor haar rekening neemt ten aanzien van het aanvragen van de benodigde EVOA-kennisgeving en/of andere benodigde vergunningen ten behoeve van transport naar en/of verwerking van het afval in het buitenland.
12. Wanneer Opdrachtnemer (een deel van) de afvalverwerking niet op Nederlandse bodem laat plaatsvinden, garandeert Opdrachtnemer dat Opdrachtnemer de kosten voor haar rekening neemt ten aanzien van de eventueel te betalen tol en/of overige extra kosten ten behoeve van transport naar de verwerkingslocatie in het buitenland.

Artikel 6 Betaling

1. De vergoeding die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is, wordt berekend door het tarief per ton afval (conform vermelding en indexering van artikel 5) te vermenigvuldigen met de aangevoerde hoeveelheid afval. Opdrachtnemer weegt de afvalhoeveelheden en rapporteert deze aan de Opdrachtgever conform artikel 14.
2. Facturatie wordt uitgevoerd conform de CirkelWaarde standaard *Transportdocumenten & Facturatie*. Aanvullend geldt dat Opdrachtnemer na elke kalendermaand samen met de maandrapportage zoals bedoeld in artikel 14, lid 1 een (digitale) nota aan Opdrachtgever stuurt. Het notabedrag wordt berekend door middel van de werkelijk geleverde hoeveelheid afval van de vorige maand maal de voor het betreffende jaar vastgestelde prijs per ton afval.
- ~~3. Opdrachtgever zal de CO2-kosten pas betalen zodra deze definitief zijn vastgesteld door het desbetreffende overheidsorgaan en zij een factuur met onderbouwing heeft ontvangen voor deze doorgezette kosten.~~

Artikel 7 Aansprakelijkheid

¹ <https://vng.nl/sites/default/files/2019-11/07a-ketenovereenkomst-verpakkingen-2020-2029.pdf>

1. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg van deze overeenkomst wordt geleden, tenzij die schade het gevolg is van grove schuld of opzet van Opdrachtgever.
2. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die door Opdrachtgever of door ingeschakelde derden wordt geleden voortvloeiende uit de uitvoering van de werkzaamheden ingevolge deze overeenkomst.
3. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever vrijwaren tegen alle (rechts)vorderingen en aanspraken van derden (daaronder mede begrepen personen van wie zich Opdrachtgever en Opdrachtnemer in verband met de uitvoering van de overeenkomst bedienen), voortvloeiende uit door die derden geleden schade - in welke vorm dan ook - ten gevolge van of verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, tenzij die schade het gevolg is van de grove schuld of opzet van Opdrachtgever.
4. Opdrachtnemer zal zich in voldoende mate verzekeren tegen haar contractuele en wettelijke aansprakelijkheden jegens Opdrachtgever. Deze verzekering dient te worden gesteld door een in de lidstaten van de EU gevestigde financiële instelling die over minimaal een A-rating beschikt volgens Standard en Poor's. Het minimaal verzekerde bedrag bedraagt €1.250.000 euro per gebeurtenis en €2.000.000 per kalenderjaar. Voorts zal Opdrachtnemer op eerste verzoek van Opdrachtgever inzage verlenen in het polisblad en eventueel een bijbehorend betalingsbewijs ten aanzien van de verzekeringspremies en/of daarvan aan de Opdrachtgever afschriften verstrekken.
5. De door de Opdrachtnemer verschuldigde verzekeringspremies worden geacht in de overeengekomen tarieven te zijn inbegrepen.
6. Indien één van partijen door een derde wordt aangesproken tot vergoeding van door die derde geleden schade in verband met de uitvoering van de overeenkomst, zal de gedaagde partij zijn wederpartij onder de overeenkomst daarvan met bekwame spoed schriftelijk in kennis stellen.

Artikel 8 Boetes

1. Indien Opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming van één of meer van de verplichtingen uit de overeenkomst, en de Opdrachtnemer - na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld met een redelijke termijn voor nakoming - niet binnen de gestelde termijn alsnog naleving van de overeenkomst weet te realiseren, verbeurt de Opdrachtnemer een direct opeisbare boete ter grootte van €1.000 per overtreding vermenigvuldigt met het aantal kton (afgerond op kton met 1 decimaal achter de komma) dat Opdrachtgever over het meest recent afgesloten jaar heeft overgedragen aan Opdrachtnemer zoals bepaald in artikel 4. Dit bedrag is gemaximeerd op een cumulatief bedrag van €2.000 vermenigvuldigt met het aantal kton (afgerond op kton met 1 decimaal achter de komma) Opdrachtgever over het meest recent afgesloten jaar heeft overgedragen aan Opdrachtnemer zoals bepaald in artikel 4 per jaar. Het verbeuren van de boete laat het recht van Opdrachtgever op vergoeding van de door Opdrachtgever geleden schade onverlet. De boete zal niet verbeurd worden indien sprake is van overmacht, in acht nemende artikel 9.1

Artikel 9 Tijdelijke niet-beschikbaarheid

1. Bij tijdelijke niet-beschikbaarheid van het afvaltransport en/of de afvalverwerking waarvan de oorzaak is gelegen in omstandigheden die aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend,

zal Opdrachtnemer in overleg en ten genoegen van Opdrachtgever het door Opdrachtgever aangeboden afval voor een beperkte periode en binnen 24 uur op andere wijze (laten) afvoeren en be- of verwerken, waarbij de extra kosten voor rekening van Opdrachtnemer zijn. Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, verlate aanlevering of ongeschiktheid van materiaal en/of voertuigen, te hoge of te lage waterstand, het wanpresteren van door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden en liquiditeits- dan wel solvabiliteitsproblemen aan de zijde van de Opdrachtnemer.

2. Opdrachtnemer brengt de tijdelijke stagnatie steeds zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van Opdrachtgever.
3. Mocht het onverhoopt niet lukken de stagnatie op te lossen, dan is Opdrachtgever gerechtigd het door Opdrachtgever aangeboden afval op andere wijze (laten) transporteren en/of verwerken, waarbij de eventuele extra kosten c.q. minder opbrengsten voor rekening van Opdrachtnemer zijn.
4. Opdrachtnemer zal beschikken over een calamiteitenplan voor gevallen waarin zijn reguliere verwerkingsinstallatie door calamiteiten (tijdelijk) niet beschikbaar is. Dit calamiteitenplan dient te beschrijven op welke wijze Opdrachtnemer op eventuele calamiteiten inspeelt en bevat minimaal de volgende gegevens:
 - De locatie van de alternatieve aflever- en/of verwerkingslocatie (plaats waar het afval in geval van calamiteiten gelost kan worden);
 - De openingstijden van de alternatieve losplaats;
 - De contactgegevens van de alternatieve losplaats;
 - De eventueel reeds gemaakte afspraken met alternatieve verwerker(s).

Artikel 10 Tussentijdse beëindiging

1. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst tussentijds per aangetekende brief met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat Opdrachtgever uit enigerlei hoofde gehouden is tot schadevergoeding van door Opdrachtnemer in verband met deze ontbinding geleden schade,
 - a) in geval van het faillissement van Opdrachtnemer of diens surséance van betaling wordt aangevraagd of ingeval van stillegging, liquidatie, beslagname op een aanmerkelijk deel van het eigen vermogen, overname of enige daarmee te vergelijken toestand van de onderneming van Opdrachtnemer indien Opdrachtgever in alle redelijkheid niet kan instemmen met voortzetting na de overname door een bepaalde derde;
 - b) indien Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever toerekenbaar en materieel tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen onder de overeenkomst en Opdrachtnemer niet binnen een redelijke termijn na daartoe door Opdrachtgever te zijn aangemaand alsnog correct nakomt.
2. Opdrachtgever is in de onder lid 1a en 1b genoemde gevallen tevens gerechtigd de betalingsverplichting op te schorten en/of uitvoering van de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk aan derden op te dragen, zonder dat de Opdrachtgever tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele aan de Opdrachtgever verder toekomende rechten daaronder begrepen het recht van de Opdrachtgever op volledige schadevergoeding.

Artikel 11 Onderaanneming

1. Opdrachtnemer zal niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever de onder deze overeenkomst uit te voeren werkzaamheden geheel of gedeeltelijk aan derden of gelieerde ondernemingen uitbesteden.
2. Uitbesteding van enig deel van onder deze overeenkomst uit te voeren werkzaamheden aan enige derden ontslaat Opdrachtnemer op generlei wijze van zijn aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever onder deze overeenkomst.

Artikel 12 Wijzigingen in overeenkomst

Wijzigingen in de overeenkomst behoeven de instemming van zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer. Veranderingen moeten door Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk schriftelijk worden vastgelegd en ondertekend.

Artikel 13 Geschillen

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.

Artikel 14 Informatieverstrekking, rapportage en overleg

1. Opdrachtnemer registreert alle ontvangen vrachten en voert een administratie die voldoet aan de eisen zoals vastgelegd in het Besluit Melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Opdrachtgever weegt elke ontvangen vracht met een gecertificeerde weegbrug op de overdrachtslocatie(s) inclusief identificatie van de voertuigen. Aanvullend gelden de bepalingen en richtlijnen uit de CirkelWaarde standaard *Transportdocumenten en Facturatie*.
2. Opdrachtnemer verstrekt binnen tien dagen na afloop van elke maand samen met de maandelijkse nota zoals bedoeld in artikel 6, lid 2 een , digitale logistieke rapportage aan Opdrachtgever. Hiertoe wordt verwezen naar de eisen zoals opgenomen in de standaard *Rapportage*. Aanvullend hieraan dient het volgende aangeleverd te worden:
 - per vracht: beschrijving van type voertuig en gebruikte brandstof;
 - de over de afgelopen maand behaalde hoeveelheid en sorteerprestatie van de nascheidingsinstallatie van een specifieke scheidingsstroom zoals kunststoffen, drankenkartons, glas, organische natte fractie (ONF) en/of metalen (indien van toepassing). De sorteerprestatie van de nascheidingsinstallatie is als volgt gedefinieerd:

$$\text{Sorteerprestatie (in \%)} = \frac{\text{Gesorteerde scheidingsstromen (in tonnen)}}{\text{Gesorteerde scheidingsstromen} + \text{scheidingsstromen in sorteerresidu (in tonnen)}}$$

Deze onderwerpen verstrekt Opdrachtnemer ook jaarlijks in een totaaloverzicht, binnen vijf dagen ná afloop van een kalenderjaar. Deze jaarrapportage bevat ook een directieverklaring.

3. Halfjaarlijks verstrekt Opdrachtnemer een duurzaamheidsrapportage conform de CirkelWaarde *standaard rapportage*

4. Opdrachtnemer verstrekt Opdrachtgever jaarlijks binnen 3 maanden na afloop van het jaar, dan wel bij de publicatie van het jaarverslag, een jaarrapportage over de CO2-emissies. Hierin staan tenminste:
- het behaalde energetisch rendement
 - totale CO2-uitstoot in tonnen
 - biogene CO2-uitstoot in tonnen
 - hoeveelheid overgedragen fossiele CO2-emissies naar Carbon Capture Storage
 - industriële CO2-emissies in tonnen (totaal – biogeen – CCS)
 - totale hoeveelheid berekende dispensatierechten
 - industriële CO2-emissies minus de dispensatierechten

Deze rapportage is gebaseerd op het CO2-heffingsverslag van de NEa. De voor deze rapportage gebruikte waardes worden in relatie tot het door opdrachtgever aangeleverde tonnage en samenstelling gegeven.

5. Indien Opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming van bovengenoemde rapportages en de door de Opdrachtgever gecommuniceerde hersteltermijn dan verbeurt Opdrachtnemer, zonder dat Opdrachtgever hem voorafgaand in gebreke hoeft te stellen, een direct opeisbare boete ter grootte van € 1.000 per tekortkoming. Hierbij geldt een maximering van één boete per rapportage. Het verbeuren van de boete laat het recht van Opdrachtgever op vergoeding van de door Opdrachtgever aantoonbare geleden directe schade onverlet. Het verbeuren van de boete laat tevens het recht van Opdrachtgever op het opleggen van een boete conform artikel 8 onverlet.
6. Opdrachtgever en Opdrachtnemer stellen een contractpartnersoverleg in waarin regelmatig doch tenminste eenmaal per half jaar overleg wordt gevoerd over de inhoud en de werking van de gemaakte afspraken en eventuele nieuwe ontwikkelingen.
7. Voor zover Opdrachtgever een door haar aan te wijzen en te bekostigen accountant een onderzoek wenst uit te laten voeren naar de juistheid van de bedoelde jaarrapportage zal Opdrachtnemer daaraan haar volledig enkel en alleen met betrekking tot de voor Opdrachtgever van toepassing zijnde rapportages verlenen.
8. Informatieverstrekking vindt plaats in de Nederlandse taal.
9. Opdrachtnemer houdt de Opdrachtgever, gedurende de looptijd van de overeenkomst en voor zover dit effect heeft voor de nakoming van deze opdracht, voortdurend op de hoogte van milieutechnische vernieuwingen, aanpassingen en veranderende wetgeving. Met name de veranderingen die van dwingende aard zijn en welke een milieubesparend effect (kunnen) hebben.

Artikel 15 Bijlagen

1. Op deze overeenkomst zijn de Algemene inkoopvoorwaarden van CirkelWaarde van toepassing. Deze zijn als bijlage III bijgevoegd. De volgende artikelen uit de algemene inkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing: 5.4, 18, 20

De Algemene Verkoopvoorwaarden van de Opdrachtnemer worden expliciet afgewezen.

2. Onderstaande documenten, maken op de volgende rangorde deel uit van deze overeenkomst.

Deze rangorde is ook leidend in geval van strijdigheid tussen de genoemde onderdelen. In dat geval prevaleert het eerdergenoemde document boven het later genoemde.

- I. Toekomstige vastgelegde wijzigingen van de overeenkomst
 - II. De overeenkomst
 - III. Verslag verificatiegesprek d.d. <datum>
 - IV. Nota's van Inlichtingen d.d. <datum>
 - V. Aanbestedingsleidraad d.d. <datum>, ~~21 september 2023~~ inclusief bijlagen
 - VI. Algemene inkoopvoorwaarden CirkelWaarde
 - VII. CirkelWaarde Standaarden (Acceptatie en Afkeur, Rapportage, Transportdocumenten en Facturatie)
 - VIII. Inschrijving Opdrachtnemer d.d. <datum>, inclusief ingevuld Plan van Aanpak en andere bijlagen
 - IX. Locatiereglement Opdrachtgever
 - X. Acceptatievoorwaarden Opdrachtnemer
3. Indien partijen met een uitdrukkelijke verwijzing naar dit artikel schriftelijk overeenkomen, dat ten aanzien van een specifiek onderdeel van de inhoud van deze overeenkomst wordt afgeweken, gelden steeds de nader overeengekomen afwijkingen.

Aldus overeengekomen, vastgelegd en in tweevoud ondertekend te (locatie) d.d. (datum ondertekening)

Opdrachtgever,

Opdrachtnemer.

(naam)

(naam)

(functie)

(functie)

CONCEPT

Modelovereenkomst Bijlage A

Verplichtingen als bedoeld in artikel 2 en 3 van de overeenkomst

Omschrijving van de te verlenen diensten

De te verlenen diensten betreffen:

- a. de overdracht van het door Opdrachtgever aangeboden afval.
- b. het transporteren van het afval van Opdrachtgever van de overdrachtslocatie *(adres)* naar de afvalverwerkingsinstallatie *(adres)* *(indien van toepassing)*;
- c. het verwerken van het afval afkomstig van Opdrachtgever.

Ad A. Afvaltransport

Opdrachtgever is gehouden ook het afvaltransport vanaf de overeengekomen overdrachtslocatie(s) naar de afvalverwerkingsinstallatie voor zijn rekening te nemen. Het transport van het aangeboden afval dient in elk geval te voldoen aan de Wegenverkeerswet en andere relevante wet- en regelgeving.

Ten aanzien van het afvaltransport worden de volgende eisen en voorwaarden gesteld:

1. Vanaf de overeengekomen overdrachtslocatie(s) draagt Opdrachtnemer zorg voor het transport naar de verwerkingsinstallatie *(adres)*;
2. Opdrachtnemer zal het aangeboden en geaccepteerde afval uitsluitend afvoeren naar de overeengekomen afvalverwerkingsinstallatie;
3. Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor de benodigde vervoermiddelen en vakbekwaam opgeleid personeel;
4. In geval van transport per as (vrachtwagen):
 - dienen de transportvoertuigen minimaal te voldoen aan Euro VI norm.
 - draagt Opdrachtnemer zorg voor schone transportmiddelen die in goede staat van onderhoud verkeren. Verontreinigingen aan het oppervlak van het transportmiddel dienen zo snel mogelijk te worden verwijderd;
 - draagt Opdrachtnemer er zorg voor dat de ingezette transportmiddelen geen olie dan wel olieproducten lekken;
 - moet Opdrachtnemer bij onderhoud motorsmeeroliën gebruiken met een lage viscositeit of geregenereerde smeeroliën, met ten minste 25% geregenereerde basisoliën. Smeeroliën met een lage viscositeit zijn die in de categorie SAE 0W30, SAE-5W30 of gelijkwaardig.
 - mogen hydraulische vloeistoffen en vetten niet voorzien zijn van een gevarenaanduiding voor milieu of gezondheid of waarschuwingszin ten tijde van de aanvraag (laagste classificatielimiet in Verordening (EG) nr. 1272/2008).
 - wordt er geen afwijking toegestaan van het verbod in artikel 6, lid 6, van Verordening (EG) nr. 66/2010 voor stoffen die beschouwd worden als zeer zorgwekkend en die zijn opgenomen in de lijst zoals bedoeld in artikel 59 van Verordening (EG) nr. 1907/2006, die aanwezig zijn in concentraties van meer dan 0,010 gewichtsprocent in mengsels.
 - mag de cumulatieve massaconcentratie van aanwezige stoffen die zowel niet

biologisch afbreekbaar als bio-accumulatief zijn, niet meer dan 0,1 gewichtsprocent bedragen.

- maakt Opdrachtnemer gebruik van hoofdroutes;
 - draagt Opdrachtnemer er zorg voor dat chauffeurs en personeel over de vereiste diploma's en rijbewijzen beschikken.
5. Inschrijver voert alle afgeroepen ritten uit en zorgt er hierbij voor dat Circulus te allen tijde voldoende containers beschikbaar heeft om de afvalbunker leeg te houden.
 6. De transportvoertuigen die het afval vanuit Apeldoorn transporteren moeten beschikken over een walking floor die gelijkmatige belading mogelijk maakt.
 7. Opdrachtnemer dient de continuïteit van transport van het aangeboden afval per 1 januari 2024 te garanderen.
 8. Opdrachtnemer houdt zich aan het locatiereglement van de Opdrachtgever (zie bijlage 9).

Ad B. Afvalverwerking

Onder afvalverwerking wordt verstaan de verwerking van al het afval afkomstig van Opdrachtgever, alsmede de daarbij horende werkzaamheden controle en acceptatie respectievelijk registratie en administratie. De verplichtingen inzake informatieverstrekking en rapportage zijn opgenomen in artikel 14 van deze overeenkomst.

Onder nascheiding wordt verstaan: het systematisch, structureel en mechanisch sorteren van HRA opdat deze gescheiden wordt in verschillende nuttig her te gebruiken materiaalstromen (zoals metalen, kunststof en drankenkartonverpakkingen, organisch natte fractie, glas en overgebleven residu), conform de inschrijving van Opdrachtnemer op de aanbesteding met TenderNed nummer: (nummer) en bijbehorende overeenkomsten zoals bijvoorbeeld de Ketenovereenkomst Verpakkingen. (indien van toepassing).

Verwerking

Opdrachtgever verlangt de volgende zaken in relatie tot afvalverwerking:

1. Opdrachtnemer dient voor een volledige verwerking van het aangeboden afval te zorgen, dat wil zeggen dat ook gezorgd moet worden voor de afvoer en (milieu)verantwoorde verwerking van (rest)producten van het verwerkingsproces.
2. Afvalverwerking vindt plaats conform de in inschrijving van Opdrachtnemer vermelde verwerkingstechnieken.
3. Afvalverwerking voldoet aan vigerende beleid en wet- en regelgeving, alsmede het meest recente Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP) en de daarin vastgestelde minimumstandaard voor de verwerking van afval, zoals de verplichte energierterugwinning en afscheiding van metalen uit bodemas.
4. Opdrachtnemer dient de continuïteit van verwerking van het aangeboden afval per 1 januari 2024 te garanderen.

5. De verwerkingslocatie is goed bereikbaar voor inzamelvoertuigen, bulktransport of containercombinaties.
6. De verwerkingslocatie dient geopend te zijn op maandag tot en met vrijdag van 07:00 uur tot 17:00 uur. Op inhaaldagen, bijvoorbeeld wanneer feestdagen op doordeweekse dagen vallen, is de ontvangstlocatie eventueel buiten de genoemde tijden geopend. Openingstijden rondom de feestdagen worden tijdig bekend gemaakt.

Opdrachtgever stelt jaarlijks gezamenlijk met Opdrachtnemer de inhaaldagen vast (maximaal 5 dagen per jaar). Deze inhaaldagen worden geacht bij de prijs inbegrepen te zijn; Opdrachtnemer kan hiervoor geen extra kosten in rekening brengen bij Opdrachtgever.

In overleg dienen daarnaast aanvullende openingstijden buiten de contractueel overeengekomen opening van de ontvangstlocatie mogelijk te zijn. De kosten die hiervoor per uur in rekening worden gebracht, zijn separaat opgegeven door Opdrachtnemer.