

Europees openbare aanbesteding 'Bestrijding en beheersing eikenprocessierups' - Gemeente Coevorden
Referentienummer: 45985-2023

Vraag	Document	Pagina	Paragraaf/artikel	Vraag	Motivatie vraag	Antwoord
1	Raamovereenkomst	Bladnr. 3	4	Wat wordt bedoelt met het verbranden van nesten?	Er wordt beschreven dat de werkzaamheden bestaan uit het opzuigen/verbranden van nesten. Het verbranden van nesten is, los van de parasite hit, niet gewenst aangezien de brandharen hiermee juist verspreidt worden.	Verbranden is niet van toepassing en opdrachtnemer kan uitgaan van opzuigen.
2	Raamovereenkomst	Bladnr. 3	4	Dient er enkel geïnventariseerd te worden in prio 1 gebieden?	Dit komt niet overeen met de hoeveelheden zoals beschreven in bestekspost 10?	Het betreft een raamovereenkomst en opdrachtgever geeft per deelopdracht aan waar geïnventariseerd moet worden. Dit zal hoofdzakelijk zijn in prio 1 gebieden, maar kan ook daarbuiten plaatsvinden.
3	Raamovereenkomst	Bladnr. 9	100020	Hoeveel feromonvallen dienen er opgehangen te worden?	De beschrijving geeft 4 cluster van 3 vallen per jaar aan. Dit komt niet overeen met de fictieve hoeveelheden. De beschreven hoeveelheid staat in schril contrast met het aantal eiken wat de gemeente in eigendom heeft.	Het betreft een raamovereenkomst en hoeveelheden zijn fictief. De opdrachtgever bepaalt hoeveel vallen er daadwerkelijk opgehangen moeten worden en gaat daarbij uit van 4 clusters van 3 vallen op meerdere plekken. Voor inschrijving uitgaan van fictieve hoeveelheid van 150 stuks.
4	Raamovereenkomst	Bladnr. 10 en 11	112 en 121	In de beschrijving wordt aangegeven dat het aantal en de grootte van de nesten vastgelegd moet worden. Kan dit geschrapt worden?	Het is na preventieve behandeling onmogelijk het aantal en de grootte van de nesten per boom vast te leggen.	Dit onderdeel wordt niet geschrapt. Dit betreft in het seizoen kijken of behandeling effectief was en daarbij opnemen van aantal nesten en omvang van de nesten.
5	Raamovereenkomst	Bladnr. 31	51 01 03	Kunnen de werktijden voor preventieven bestrijding verruimd worden naar 1) 20.00 - 06.00 voor TP nema en 2) 00.00 - 23.59 uur voor Xen Tari?	Nu is opgenomen dat de preventieve werkzaamheden tussen 20.00 en 02.00 uitgevoerd dienen te worden.	Dit is akkoord en zal altijd in goed overleg met de opdrachtgever plaatsvinden.
6	Bestek		Bestekposten 194010 t/m 194070 Toepassen van afzettingen	De resultaatplichtingen worden hier aangegeven als 'per keer', kunt u toelichten hoe dit in zijn werk gaat? Bedoeld u hiermee per boom of per straat?		Per keer is per locatie waar die verkeersvoorzieningen wordt toegepast en vaak per straat. Mogelijk staat er 1 te behandelen in een straat en soms meerdere. Dit kan ook een locatie zijn in een grasveld of park.
7	Bestek		Deel 3, 51 02 37 Aanvullende eisen bestrijding eikenprocessierups lid 01	In het begin van het 2e larvale stadium zit er nog geen blad aan de bomen		Er staat tenzij anders overeengekomen en dus in goed overleg met de opdrachtgever.
8	Bestek		Deel 3, 51 02 02 Materieel lid 01	Onder preventief benoemd u: 'ruimzichtcabine met glazen dak voor maximaal zicht', het verzoek om dit te laten vervallen. Als een aannemer namelijk camera's gebruikt aan het uiteinde van de spuitans is er meer dan voldoende zicht, zelfs beter. Om een aannemer te verplichten op een ruimzichtcabine met glazen dak stuurt u alleen maar op extra kosten voor een aannemer.		Deze eis komt niet te vervallen. Zo lang het effect/resultaat gelijkwaardig is, mag inschrijver in overleg met opdrachtgever ook volgens een andere/betere manier te werk gaan. Werkwijze zoals beschreven in in de vraag is akkoord.
9	Bestek		Deel 3, 51 01 04 Vakbekwaamheid	Wilt u het volgende aanpassen, u geeft aan: 'Spuitlicentie bij preventieve bestrijding' echter is dit alleen van toepassing op Xen Tari, daarom het volgende voorstel: Spuitlicentie bij toepassing Xen Tari.		Deze eis wordt niet aangepast. Achterliggende gedachte is om bij vragen van inwoners aan te kunnen geven dat er (altijd) volgens licenties wordt gespoten.
10	Bestek		Deel 3, 01 22 03 lid 01 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten	Graag een bestekpost opnemen voor het opstellen van een plan van aanpak betreft Flora & Fauna. Het is niet kostenhomogeen om dit in de eenheidspreizen te verwerken.		Akkoord en post 196010 is toegevoegd
11	Bestek		Deel 3, 01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan	Wilt u voor het opstellen van het kwaliteitsplan, werkplan, een bestekpost opnemen in het bestek? Het is niet kostenhomogeen om dit in de eenheidspreizen te verwerken.		Dit zijn standaard plannen voor uitvoeren werkzaamheden. Deze kosten kunnen worden opgenomen als algemene kosten van de aannemer.
12	Bestek		bestekpost 122010 t/m 122030	Vanwege de grote impact op de natuur adviseren wij opdrachtgever om dit aan te passen naar 1 bestrijdingsronde i.p.v. 2 ronden		Nee, het is aan de opdrachtgever om deelopdrachten te geven en die kan er voor kiezen om 1x te behandelen of meerdere keren. Opdrachtgever is ook terughoudend met meerdere bestrijdingsrondes
13	Bestek		Bestekpost 120010	U geeft aan: Na bestrijding vastleggen van behandelde beplanting, aantal nesten per beplanting en grootte per nest. Echter zijn het aantal nesten en grootte per nest niet zichtbaar vanaf de grond en is dit niet uitvoerbaar. Graag aanpassen naar: Na bestrijding vastleggen van behandelde beplanting.		Hierbij wordt de inschatting verwacht op basis van ervaring en kennis van de aannemer.
14	Bestek		Bestekpost 114010	Graag de hoeveelheid aanpassen. Nematoden gaan per tank van 600 liter en niet per kg (500.000.000 per tank) 60 per tank		De post betreft het leveren van Tp-Nema en niet de vloeistof in de tank. Vandaar de gekozen eenheid van kg.
15			Bestekpost 111010	U geeft aan: Na bestrijding vastleggen van behandelde beplanting, aantal nesten per beplanting en grootte per nest. Echter zijn het aantal nesten en grootte per nest niet zichtbaar vanaf de grond en is dit niet uitvoerbaar. Graag aanpassen naar: Na bestrijding vastleggen van behandelde beplanting.		Dit wordt niet aangepast. Dit betreft in het seizoen kijken of behandeling effectief was en daarbij opnemen van aantal nesten en omvang van de nesten.
16			Xen Tari	Het belangrijkste middel tegen de eikenprocessierups is het verhogen van de biodiversiteit. Echter voor bestrijding op korte termijn begripen wij dat preventieve bestrijding soms noodzakelijk is. In de besteksposten 120010 t/m 123010 Biologisch bestrijden met Xen Tari vraagt u om bestrijding met het middel Xen Tari WG. Aangezien Xen Tari zeker niet selectief is en alle rupsen doodt op het moment van aanbrengen en die direct daarna voorkomen op de eik zouden wij dan ook graag vernemen wat uw beweegredenen zijn om te kiezen voor bestrijding met Xen Tari?		Het is een raamovereenkomst en het gebruik van posten is per deelopdracht verschillend. Ook de opdrachtgever is terughoudend met Xen Tari en gebruikt dat liefst niet. Ook kan het zijn dat er nieuwe methodes in de toekomst worden toegevoegd aan de raamovereenkomst. Opdrachtnemer kan deze kosten tegen marktconforme prijzen rekenen.
17			Xen Tari	Het belangrijkste middel tegen de eikenprocessierups is het verhogen van de biodiversiteit. Echter voor bestrijding op korte termijn begripen wij dat preventieve bestrijding soms noodzakelijk is. In de besteksposten 120010 t/m 123010 Biologische bestrijding met Xen Tari vraagt u om bestrijding met het middel Xen Tari. Aangezien Xen Tari zeker niet selectief is en alle rupsen doodt op het moment van aanbrengen en die direct daarna voorkomen op de eik zouden wij u willen vragen om deze besteksposten te laten vervallen, en in het geval van preventieve bestrijding alleen te kiezen voor bestrijding met nematoden (beperkte nevenschade en op dit moment het beste alternatief bij preventieve bestrijding)? Kunt u dit bevestigen, en anders motiveren waarom u er voor kiest om deze bestrijdingsmethode wel te hanteren?		Het is een raamovereenkomst en het gebruik van posten is per deelopdracht verschillend. Ook de opdrachtgever is terughoudend met Xen Tari en gebruikt dat liefst niet. Ook kan het zijn dat er nieuwe methodes in de toekomst worden toegevoegd aan de raamovereenkomst.