



Onderhoudsbestek ruw maaien incl. schouw

Opdrachtgever: Gemeente Drechterland

Bestek: 23-DRL-GRN-187248

Datum: 26 oktober 2023

Status: Definitief

Auteur: G. Zwart



NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:
23-DRL-GRN-187248 Ruw maaien incl. schouw

1. ALGEMEEN

PAR

- 1.01 OPDRACHTGEVER**
- 1.02 DIRECTIE**
- 1.03 LOCATIE**
- 1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING**
- 1.05 TIJDSBEPALING**
- 1.06 ONDERHOUDSTERMIJN**
- 1.07 ONDERAANNEMING**
- 1.08 BETTER PERFORMANCE**
- 1.09 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT**

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

- 01 TEKENINGEN**
- 02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN**
- 03 STOP-, BIJWOON- REGISTRATIE EN ACCEPTATIEPUNTEN**
- 04 BIJLAGEN**
- 05 BOUW EN WERKTERREIN**
- 06 BODEM, GRONDSOORTEN EN GRONDWATERTRAPPEN**

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1								ONDERHOUD GRAZIGE VEGETATIES				
11								ONDERHOUD RUW GRAS / KRUIDENBERMEN				
110110								GEWIJZIGDE BESTEKSPPOST				
110110	512503							Maaien grasveld. Betreft: Maaien grasveld, ruw gras 2x/jaar (vlak). Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1) Periode van uitvoering: zie bijlage 06 Aantal percelen: zie bijlage 07: Shapefile Standaard beheer Grasveldtype: ruw gras Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met: 2 maaibeurt(en) per jaa incl. het maaien rondom obstakels en bomen 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	3.362,00	V	
		2										
			9									
				1								
					9							
						1						
110120								GEWIJZIGDE BESTEKSPPOST				
110120	512503							Maaien grasveld. Betreft: Maaien grasveld, ruw gras 2x/jaar (talud). Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1) Periode van uitvoering: zie bijlage 06 Aantal percelen: zie bijlage 07: Shapefile Standaard beheer Grasveldtype: ruw gras Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar incl. het maaien rondom obstakels en bomen 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	2.808,00	V	
		2										
			9									
				2								
					9							
						1						
110130								GEWIJZIGDE BESTEKSPPOST				
110130	000099							Maaien bermstrook langs verharding, 10x/jaar Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1) Standaard beheer Stroken langs halfverharding, voet- en fietspaden (1m breed) Aantal extra maaibeurten: 10x per jaar Periode van uitvoering: zie bijlage 06 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.180,00	V	
110140								GEWIJZIGDE BESTEKSPPOST				
110140	512503							Maaien grasveld. Betreft: Maaien graspaden, 10x/jaar. Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1) Periode van uitvoering: zie bijlage 06 Aantal percelen: zie bijlage 07: Shapefile Standaard beheer Grasveldtype: graspad Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 10 maaibeurt(en) per jaar 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	697,00	V	
		2										
			9									
				1								
					2							
						1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1102								<u>Onderhoud kruidenbermen</u>				
110210								GEWIJZIGDE BESTEKSPPOST				
110210	512504							Maaien kruidachtigen. Betreft: Maaien kruidachtigen, 2x/jaar (vlak) Situering: op aanwijzing van directie Ecologisch beheer, (gehele areaal wordt gemaaid) Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar incl. het maaien rondom obstakels en bomen Indicatief: Voor zomerbloei: - 1e beurt: half-mei - half juni - 2e beurt: september - half oktober Voor voorjaarsbloei: - 1e beurt: half-juni - half juli - 2e beurt: september - half oktober Deels voor tijdelijke ruigte niet maaien	are	829,00	V	
		9				1						
						1						
							9					
110220								GEWIJZIGDE BESTEKSPPOST				
110220	512504							Maaien kruidachtigen. Betreft: Maaien kruidachtigen, 2x/jaar (talud) Situering: op aanwijzing van directie Ecologisch beheer, (gehele areaal wordt gemaaid) Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar incl. het maaien rondom obstakels en bomen Indicatief: Voor zomerbloei: - 1e beurt: half-mei - half juni - 2e beurt: september - half oktober Voor voorjaarsbloei: - 1e beurt: half-juni - half juli - 2e beurt: september - half oktober Deels voor tijdelijke ruigte niet maaien	are	171,00	V	
		9				1						
						2						
							9					
110230								GEWIJZIGDE BESTEKSPPOST				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
110230	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien kruidachtigen, 2x/jaar (vlak) Situering: op aanwijzing van directie Ecologisch beheer Grasveldtype: Kruidenberm Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar incl. het maaien rondom obstakels en bomen Indicatief: Voor zomerbloei: - 1e beurt: half-mei - half juni - 2e beurt: september - half oktober Voor voorjaarsbloei: - 1e beurt: half-juni - half juli - 2e beurt: september - half oktober Deels voor tijdelijke ruigte niet maaien 3 Maaisel verzamelen na minimaal 3 dagen en maximaal 7 dagen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	829,00	V
110240							GEWIJZIGDE BESTEKSPPOST			
110240	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien kruidachtigen, 2x/jaar (talud) Situering: op aanwijzing van directie Ecologisch beheer Grasveldtype: Kruidenberm Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar incl. het maaien rondom obstakels en bomen Indicatief: Voor zomerbloei: - 1e beurt: half-mei - half juni - 2e beurt: september - half oktober Voor voorjaarsbloei: - 1e beurt: half-juni - half juli - 2e beurt: september - half oktober Deels voor tijdelijke ruigte niet maaien 3 Maaisel verzamelen na minimaal 3 dagen en maximaal 7 dagen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	171,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
2								WATERGANGEN				
21								ONDERHOUD WATERGANGEN, ALGEMEEN				
2101								<u>Uitmaaïen watergangen, tot 6 m breed</u>				
210110								GEWIJZIGDE BESTEKSPPOST				
210110	511402							Uitmaaïen nat en droog profiel van watergang. Betreft: Uitmaaïen nat en droog profiel van watergang, tot 6m, zonder beschoeiing, zonder werkruimte Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1) Watergang (tot 6m, zonder besch., zonder werkr.) Aantal maaibeurtten: 1 x per jaar Periode van uitvoering: zie bijlage 06 Het uitmaaïen tot en van 3 meter gemeten vanuit duikers wordt uitgevoerd door derden. Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de insteek variërend van 1 m tot 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m1	234,00	V	
210120								GEWIJZIGDE BESTEKSPPOST				
210120	511402							Uitmaaïen nat en droog profiel van watergang. Betreft: Uitmaaïen nat en droog profiel van watergang, tot 6m, zonder beschoeiing, met werkruimte Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1) Watergang (tot 6m, zonder besch., met werkr.) Aantal maaibeurtten: 1 x per jaar Periode van uitvoering: zie bijlage 06 Het uitmaaïen tot en van 3 meter gemeten vanuit duikers wordt uitgevoerd door derden. Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de insteek variërend van 6 m tot 12 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m1	100,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
210130								GEWIJZIGDE BESTEKSPPOST				
210130	511402							Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang. Betreft: Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang, tot 6m, met beschoeiing, zonder werkruimte Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1) Watergang (tot 6m, met besch., zonder werkr.) Aantal maaibeurten: 1 x per jaar Periode van uitvoering: zie bijlage 06 Het uitmaaaien tot en van 3 meter gemeten vanuit duikers wordt uitgevoerd door derden. Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de insteek variërend van 1 m tot 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: diverse Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m1	51.780,00	V	
210140								GEWIJZIGDE BESTEKSPPOST				
210140	511402							Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang. Betreft: Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang, tot 6m, met beschoeiing, met werkruimte Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1) Watergang (tot 6m, met besch., met werkr.) Aantal maaibeurten: 1 x per jaar Periode van uitvoering: zie bijlage 06 Het uitmaaaien tot en van 3 meter gemeten vanuit duikers wordt uitgevoerd door derden. Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de insteek variërend van 1 m tot 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: diverse Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m1	11.550,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2102								<u>Uitmaaïen watergangen. vanaf 6 m breed</u>			
210210								GEWIJZIGDE BESTEKSPPOST			
210210	511402							Uitmaaïen nat en droog profiel van watergang. Betreft: Uitmaaïen nat en droog profiel van watergang, vanaf 6m, zonder beschoeiing, zonder werkruimte Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1) Watergang (vanaf 6m, zonder besch., zonder werkr.): Aantal maaibeurtten: 1 x per jaar Periode van uitvoering: zie bijlage 06 Het uitmaaïen tot en van 3 meter gemeten vanuit duikers wordt uitgevoerd door derden. Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de insteek variërend van 6 m tot 12 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m1	360,00	V
210220								GEWIJZIGDE BESTEKSPPOST			
210220	511402							Uitmaaïen nat en droog profiel van watergang. Betreft: Uitmaaïen nat en droog profiel van watergang, vanaf 6m, zonder beschoeiing, met werkruimte Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1) Watergang (vanaf 6m, zonder besch., met werkr.) Aantal maaibeurtten: 1 x per jaar Periode van uitvoering: zie bijlage 06 Het uitmaaïen tot en van 3 meter gemeten vanuit duikers wordt uitgevoerd door derden. Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de insteek variërend van 6 m tot 12 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m1	100,00	V
210230								GEWIJZIGDE BESTEKSPPOST			
210230	511402							Uitmaaïen nat en droog profiel van watergang. Betreft: Uitmaaïen nat en droog profiel van watergang, vanaf 6m, met beschoeiing, zonder werkruimte Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1) Watergang (vanaf 6m, met besch., zonder werkr.) Aantal maaibeurtten: 1 x per jaar Periode van uitvoering: zie bijlage 06 Het uitmaaïen tot en van 3 meter gemeten vanuit duikers wordt uitgevoerd door derden. Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de insteek variërend van 6 m tot 12 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: diverse Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m1	23.550,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					5
210240								GEWIJZIGDE BESTEKSPOST			
210240	511402							Uitmaaïen nat en droog profiel van watergang. Betreft: Uitmaaïen nat en droog profiel van watergang, vanaf 6m, met beschoeiing, met werkruimte Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1) Watergang (vanaf 6m, met besch., met werkr.) Aantal maaibeurten: 1 x per jaar Periode van uitvoering: zie bijlage 06 Het uitmaaïen tot en van 3 meter gemeten vanuit duikers wordt uitgevoerd door derden. Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de insteek variërend van 6 m tot 12 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: diverse Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m1	14.150,00	V
3								ONDERHOUD BUITEN DE BEBOUWDE KOM (BUBEKO)			
31								ONDERHOUD RUW GRAS BUBEKO			
3101								<u>Onderhoud ruw gras regulier maaïen</u>			
310110								GEWIJZIGDE BESTEKSPOST			
310110	512503							Maaïen grasveld. Betreft: Maaïen grasveld, ruw gras 2x/jaar (vlak). Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1) Periode van uitvoering: zie bijlage 06 Aantal percelen: zie bijlage 07: Shapefile Standaard beheer Grasveldtype: ruw gras Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met: 2 maaibeurt(en) per jaar incl. het maaïen rondom obstakels en bomen 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	11.805,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
3102								<u>Onderhoud ruw gras veiligheidsronde</u>				
310210								GEWIJZIGDE BESTEKSPPOST				
310210	512503							Maaien grasveld. Betreft: Maaien grasveld, veiligheidsronde, ruw gras1x/jaar (vlak). Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1) Periode van uitvoering: zie bijlage 06 Aantal percelen: zie bijlage 07: Shapefile Standaard beheer Grasveldtype: ruw gras, veiligheidsronde Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met: 1 maaibeurt per jaar incl. het maaien rondom obstakels en bomen 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	858,00	V	
		2										
			9									
				1								
					9							
						1						
32								ONDERHOUD WATERGANGEN BUBEKO				
3201								<u>Uitmaaien watergangen</u>				
320110								GEWIJZIGDE BESTEKSPPOST				
320110	511402							Uitmaaien nat en droog profiel van watergang. Betreft: Uitmaaien nat en droog profiel van watergang Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1) Type watergang: Diverse, met en zonder beschoeiing, met en zonder werkruimte Gem. breedte watergang: Groter en kleiner dan 6 meter Aantal maaibeurten: 1 x per jaar Periode van uitvoering: zie bijlage 06 Het uitmaaien tot en van 3 meter gemeten vanuit duikers wordt uitgevoerd door derden. 3 Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de insteek variërend van 1 m tot 6 m 1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 5 Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m1	3.946,00	V	
		3										
				1								
					5							
						2						
							1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
3202								<u>Verwerken maaisel</u>				
320210								GEWIJZIGDE BESTEKSPPOST				
320210	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang, met werkruimte. Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1) Aantal beurten: 1 x per jaar Periode van uitvoering: zie bijlage 06 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 320110 Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m1	3.946,00	V	
		1										
			3									
				1								
					9							
413								TER BESCHIKKING STELLEN MATERIAAL				
413010								VERVALLEN BESTEKSPPOST				
413010	100099							Leveren zaadmengsel, Bijenmengsel Eenjarig BA-20 Betreft : leverantie Bijenmengsel Eenjarig BA-20 Bijenmengsel Eenjarig BA-20 (medigran.nl) minimum hoeveelheid per keer: >10kg	kg	30,00	V	
									kg			30,00 L
413020								VERVALLEN BESTEKSPPOST				
413020	100099							Leveren zaadmengsel, Graslandflora GN-28 Betreft : leverantie Graslandflora GN-28 Graslandflora GN-28, 80% bloemen en 20% grassen (medigran.nl) MILIEU: natte, vochthoudende voedselrijke grondsoorten TOEPASSING: landschappelijk, meerjarig, inheems minimum hoeveelheid per keer: >1kg	kg	4,00	V	
									kg			4,00 L
413030								VERVALLEN BESTEKSPPOST				
413030	100099							Leveren zaadmengsel, Graslandflora GV-47 Betreft : leverantie Graslandflora GV-47 Graslandflora GV-47, 80% bloemen en 20% grassen (medigran.nl) MILIEU: vochtig tot vochthoudend op alle niet te voedselrijke grondsoorten TOEPASSING: landschappelijk, meerjarig, inheems minimum hoeveelheid per keer: >1kg	kg	4,00	V	
									kg			4,00 L
413040								VERVALLEN BESTEKSPPOST				
413040	100099							Leveren zaadmengsel, Graslandflora GV-48 Betreft : leverantie Graslandflora GV-48 Graslandflora GV-48, 80% bloemen en 20% grassen (medigran.nl) MILIEU: vochtig tot vochthoudend op voedselrijke grondsoorten TOEPASSING: landschappelijk, meerjarig, inheems minimum hoeveelheid per keer: >1kg	kg	4,00	V	
									kg			4,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
413050							VERVALLEN BESTEKSPPOST				
413050	100099						Leveren zaadmengsel, Bloemenweidemengsel BM-10 Betreft : leverantie Bloemenweidemengsel BM-10 Bloemenweidemengsel BM-10, 100% bloemen (medigran.nl) MILIEU: algemeen TOEPASSING: landschappelijk, een- en meerjarigminimum hoeveelheid per keer: >1kg	kg	4,00	V	
								kg			4,00 L
42							VERKEERSMAATREGELEN Elke uitvoerende moeten uitgerust zijn met een werkvoertuig met eigen bebakening, doch minimaal 1 werkvoertuig met eigen bebakening per 2 medewerkers. O.a. t.b.v. figuurnummers: - 1105 dynamische werken op voetpad; - 1105b dynamische werken op voetpad; - 1125b / 1126 dynamische werken op fietspad - 1221 rijbaan en nabij kruisingen (erftoegangsweg); - en soortgelijke afzettingen. Indien de aannemer kosten maakt voor de toepassing van verkeersmaatregelen waarbij uitsluitend een werkvoertuig met eigen bebakening (= actieraam werkvoertuig + pionnen) toegepast wordt, moeten deze kosten zijn inbegrepen in prijs per eenheid voor de onderhoudsmaatregel/ resultaats- verplichting waarvoor deze verkeersmaatregel nodig is.				
420010							GEWIJZIGDE BESTEKSPPOST				
420010	620199						Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: Voorkomende werkzaamheden volgens besteksposten uit hoofdstuk 1, 2 en 3 van deel 2.2. Aan- en afvoerkosten en instandhouden van het materieel dient in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer - 1321 a/b/c/d rijbaan (gebiedsontsluitingsweg); - 1322 a/b/c/d rijbaan (gebiedsontsluitingsweg); - 1323 a/b/c/d rijbaan (gebiedsontsluitingsweg); - en soortgelijke afzettingen. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer	keer	20,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
43								HERSTELLEN INSPORING IN BERMEN				
430010								GEWIJZIGDE BESTEKSPOST				
430010	220301							Grond verwerken in bermen t.b.v. herstel insporing	m3	3,00	V	
								Betreft: Het verwerken van grond in bermen t.b.v. het herstellen van insporing				
								Grondsoort: Grond, kwaliteitsklasse: Wonen	m3			3,00 L
								Gerekend met 0,3 m3 grond per 10 m1 insporing				
								Gemiddelde hoogte 0,10 m				
		1						Breedte bovenzijde 0,30 m				
			1					Op geaccidenteerd oppervlak, met een overhoogte van 2 cm				
				9				Voorafgaand het aanvullen, de onderlaag bewerken door middel van rotoeggen				
					1			Toegepaste positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
						4		Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer				
								Na aanvullen grond, de grond inzaaien met grasmengsel B3	kg			5,00 L
44								GEDRAGSCODE SOORTENBESCHERMING				
440010								TOEGEVOEGDE BESTEKSPOST				
440010	640199							Opstellen ecologisch werkprotocol	keer	1,00	N	
								Betreft: Het opstellen van een ecologisch werkprotocol met betrekking tot bestendig beheer				
								Ecologisch werkprotocol opstellen volgens format gedragscode soortenbescherming gemeenten van Stadswork				
								Werkprotocol minimaal drie weken voor aanvang van de werkzaamheden digitaal ter goedkeuring indienen in pdf formaat. Pas na goedkeuring mag met het werk gestart worden.				

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN: KOSTEN VAN BOUWSTOFGROEPEN

- 01 Verrekening en wijzigingen in loonkosten is van toepassing volgens volgens deel 3, artikel 01.04.03 van de Standaard. De aannemer is verantwoordelijk om deze verrekening per betalingstermijn door te voeren.
- 02 Verrekening en wijzigingen in kosten van brandstofgroepen, hiermee uitsluitend van toepassing gasolie met hoog accijnstarief, is van toepassing volgens deel 3, artikel 01.04.04 van de Standaard. De aannemer is zelf verantwoordelijk om deze verrekening per betalingstermijn door te voeren.