

3^e Nota van Inlichtingen d.d. 7 december 2023

Groot onderhoud N639 kom Chaam van km 8.75 – 10.45

Behorend bij:

Contractnummer 639.08.01.RE

Provincie Noord-Brabant
Brabantlaan 1
5216 TV 's-Hertogenbosch
Tel (073) 681 28 12

Contractnummer 639.08.01.RE

1 Algemeen

Deze nota van inlichtingen met beantwoording is opgesteld naar aanleiding van de ontvangen schriftelijke verduidelijkingsvragen n.a.v. inlichtingenronde 2 van contract 639.08.01.RE Groot Onderhoud N639 kom Chaam.

Tevens wordt aan deze 3e Nota van Inlichtingen nog een knelpuntenanalyse kabels en leidingen en bijhorende VTA's en VTM toegevoegd.

Om mogelijke vertragingen in de planning te voorkomen meld de aanbestedende dienst dat vanaf heden geen vragen meer worden beantwoord.

2 Beantwoording van vragen

In onderstaand tabel wordt de reactie gegeven op de gestelde vragen.

Nr	Hfdst / §	Vraag 3 ^e Nvl	Beantwoording
1.	2 ^e Nvl vraag 8	Vraag 8 van de 2e Nota van Inlichtingen gaat over eis SYS-0363; met als onderwerp het aan te brengen asfalt buiten het centrum. In het antwoord op deze vraag formuleert u een nieuwe eistekst voor eis SYS-0364. Eis gaat over het aan te brengen asfalt binnen het centrum. Als nieuwe eistekst voor eis SYS-0363 stellen wij voor: "De Hoofdrijbaan N639 (buiten het centrum) dient te worden voorzien van een nieuwe tussenlaag en een nieuwe deklaag Asfalt (SMA-NL 8)" Kunt u hier mee akkoord gaan?	Uw bevinding is correct. In de 2^e Nota van Inlichtingen zijn vragen gesteld over eis SYS-0363 welke betrekking hebben op het aanbrengen van asfalt buiten het centrumgedeelte. Het antwoord in de 2^e Nota van Inlichting had betrekking op het aanbrengen van asfalt binnen het centrumgedeelte. Antwoord gevende op uw vraag: De hoofdrijbaan N639 (buiten het centrum) dient te worden voorzien van een nieuwe tussenlaag en nieuwe deklaag Asfalt (SMA-NL8). Het gewijzigde asfaltmengsel voor de deklaag (SMA NL8) geldt nu voor zowel binnen als buiten het centrumgedeelte.

2.	2 ^e Nvl vraag 32	In vraag 32 van de 2e Nota van Inlichtingen wordt eis SYS-0367 aangeduid: 'De N639 dient op en na de rotonde Baarleseweg / Alphensebaan te worden voorzien van een nieuwe tussenlaag en een nieuwe deklaag Asphalt (AC 16 surf DL-IB met polymeer gemodificeerde bitumen, kleur zwart)' uit de Vraagspecificatie deel 1 - Producteisen. In de vraag wordt aangegeven dat het Referentieontwerp niet overkomt met eis SYS-0367. In antwoord op deze vraag verwijst u naar het dwarsprofiel, detail H-VH-01. H-VH-01 bevat inderdaad een tussenlaag én deklaag. Echter moet er conform Referentie wegontwerp (bijlage 02.01) verhardingstype H-VH-02 aangebracht worden op de rotonde. H-VH-02 bevat alleen een deklaag. Hierdoor is het voor ons onduidelijk welk asfalt moet worden aangebracht op de rotonde: met of zonder vervanging van de tussenlaag. Kunt u hier duidelijkheid over scheppen?	De tussenlaag van de rotonde dient te worden vervangen.
3.	1 ^e Nvl vraag 41	Bij de MKI specialisten is een vraag ontstaan omtrent het geleverde antwoord op vraag 41 van Nota van Inlichtingen 1. Hier stelt u namelijk dat alleen paragraaf 2.3 van het protocol berekenen en aantonen MKI-waarde versie 3.0 van toepassing is, echter zegt u hiermee dat paragraaf 2.4 'Eisen t.a.v. specifieke materialen en processen' en Bijlage E 'Levensduren van Categorie 1 data' niet van toepassing zijn. Deze hoofdstukken zijn naar ons inziens van essentieel belang om de MKI-waarde correct te bepalen. Kan Opdrachtnemer ervanuit gaan dat paragraaf 2.4 en Bijlage E wel van toepassing zijn voor het berekenen van de MKI-waarde?	Opdrachtnemer kan er vanuit gaan dat paragraaf 2.4 niet van toepassing is. Opdrachtgever moet er vanuit gaan dat bijlage E wel van toepassing is met dien verstande dat de PCR asfaltversie 1 vervangen is door de PCR asfaltversie 2.

Contractnummer 639.08.01.RE

3 Wijzigingen op initiatief Opdrachtgever

In onderstaand tabel zijn de wijzigingen opgenomen die van toepassing zijn op contract 639.08.01.RE

Nr.	Document/ H / § / blz. / alinea	Was	Wordt/ Toevoeging
	n.v.t.	N.v.t	n.v.t.

Contractnummer 639.08.01.RE

4 Bijlagen bij de inlichtingen

Onderstaande documenten behoren bij deze 3e Nota van Inlichtingen:

- Knelpuntenoverzicht KenL N639.pdf
- Brabant Water N639 VTA 2.pdf
- Enexis N639 VTA V2.pdf
- KPN VTM N639 V2.pdf