

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:
bestek 12-2023

Alle navolgende wijzigingen en aanvullingen zijn van kracht en worden bindend verklaard, als waren zij letterlijk in het bestek opgenomen.

De bij het bestek behorende inschrijfstaat wordt wel vervangen.

1. ALGEMEEN**01 OPDRACHTGEVER****02 DIRECTIE****03 LOCATIE****04 ALGEMENE BESCHRIJVING****05 TIJDSBEPALING****06 ONDERHOUDSTERMIJN****07 KWALITEITSBORGING****2. BESCHRIJVING****2.1. ALGEMENE GEGEVENS****01 TEKENINGEN****02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN****03 KWALITEITSBORGING****04 BIJLAGEN****2.2. NADERE BESCHRIJVING**

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
17							bestekspost toegevoegd			
17							KEURING GROND T.B.V. AFVOER			
170010							bestekspost toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					6
170010	172199						Grond bemonsteren. Betreft bemonstering af te voeren klei Conform geldende regelgeving Bemonstering in-situ Grondsoort: klei, af te voeren volgens bestekspostnr(s). 131010 Uitgangspunt: bodemkwaliteitsklasse achtergrondwaarde PFAS landbouw / natuur	EUR		N	2.580,00 I
170020							bestekspost toegevoegd				
170020	172199						Grond bemonsteren. Betreft bemonstering af te voeren veen Conform geldende regelgeving Bemonstering in-situ Grondsoort: veen, af te voeren volgens bestekspostnr(s). 131020 Uitgangspunt: bodemkwaliteitsklasse achtergrondwaarde PFAS landbouw / natuur	EUR		N	260,00 I
263010							bestekspost gewijzigd				
263010	252221						Aanbrengen PP-buis. Situering: het HWA rioolstelsel Betreft: leveren en aanbrengen PP drainage transport riool Grondwerk conform bestekspostnr(s). 122010, 123030 en 142010	m	45,00	V	
			3				Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 Kleur: grijs (RAL 7037) DT-riool met PP-700 omwikkeling Nominale middellijn 160 mm	m			45,00 L
				1	3		1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet				
263020							bestekspost gewijzigd				
263020	252221						Aanbrengen PP-buis. Situering: het HWA rioolstelsel Betreft: leveren en aanbrengen PP drainage transport riool Grondwerk conform bestekspostnr(s). 122010, 123030, 122030, 142010 en 142020	m	1.065,00	V	
			3				Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 Kleur: grijs (RAL 7037) DT-riool met PP-700 omwikkeling Nominale middellijn 250 mm	m			1.065,00 L
				1	5		1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet				
263030							bestekspost gewijzigd				
263030	252221						Aanbrengen PP-buis. Situering: het HWA rioolstelsel Betreft: leveren en aanbrengen PP drainage transport riool Grondwerk conform bestekspostnr(s). 122010, 123030 en 142010	m	105,00	V	
			3				Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 Kleur: grijs (RAL 7037) DT-riool met PP-700 omwikkeling Nominale middellijn 300 mm	m			105,00 L
				9	9		1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet				
522010							bestekspost gewijzigd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
531030	263101						Aanbrengen energiegrondkabel. Situering: de nieuwe energiegrondkabel t.b.v. de openbare verlichting Betreft: leveren en aanbrengen energiegrondkabel, conform bijlage 19 Ontgraven van funderingslagen volgens bestekspostnr(s). 304110 t/m 304150 Laagspanningskabel 4 x 10 mm Ter plaatse van lichtmasten de bekabeling aanbrengen in een lus met 3 m1 extra lengte per lichtmast op de in- en uitgaande kabel. Geen moffen toepassen bij aansluitingen. 4 aderige kabel. Zie ook deel 3 (34.16) van het Moederbestek Ontgraven/Aanvullen grond volgens bestekspostnrs. 510010 en 510020. Inclusief leveren en aanbrengen aardingspen Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten met poly-urethaanschuim In-/doorvoering(en) dichten met poly-urethaanschuim Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 2,0 m	m	995,00 V	
		1						m		995,00 L
			1					st		4,00 L
				1						
					1					
						1		st		498,00 L
531040							bestekspost gewijzigd			
531040	263101						Aanbrengen energiegrondkabel. Situering: de nieuwe energiegrondkabel t.b.v. de openbare verlichting Betreft: leveren en aanbrengen energiegrondkabel, conform bijlage 19 Ontgraven van funderingslagen volgens bestekspostnr(s). 304110 t/m 304150 Laagspanningskabel 4 x 2,5 mm Ter plaatse van lichtmasten de bekabeling aanbrengen in een lus met 3 m1 extra lengte per lichtmast op de in- en uitgaande kabel. Geen moffen toepassen bij aansluitingen. 4 aderige kabel. Zie ook deel 3 (34.16) van het Moederbestek Ontgraven/Aanvullen grond volgens bestekspostnrs. 510010 en 510020. Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten met poly-urethaanschuim In-/doorvoering(en) dichten met poly-urethaanschuim Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 2,0 m	m	944,00 V	
		1								
			1							
				1						
					1					
						1				
631120							bestekspost gewijzigd			
631120	510701						Aanbrengen wortelscherm. Situering: het wortelweringsscherm tussen de grondverbetering van de bomen en het nutstracé Betreft: leveren en aanbrengen wortelscherm Langs aan te brengen beplanting of boom De nieuwe bomen in de grondverbetering, te planten volgens bestekspostnr(s). 631230 Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in overeenstemming met aan te brengen wortelscherm Wortelweringsscherm, type: Rootblock Lengte per rol 25 m Dikte 2 mm Diepte 1,00 m	m	60,00 V	
		2								
			1							
					9			m		60,00 L

3. BEPALINGEN

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER****01 12 01 ALGEMEEN**

- 03 Indien de toegang tot percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen etc. door de uitvoering van de werkzaamheden wordt gehinderd, dient de aannemer minimaal 2 weken voorafgaand de betrokkenen schriftelijk te informeren. De directievoerder dient van ieder schrijven een kopie te ontvangen.
- 04 Aan de eigenaars en/of gebruikers van de aan het werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de aannemer de nodige hulp om hinder, welke uit de werkzaamheden voortvloeit, zo veel mogelijk te beperken.
- 05 Alvorens tot afsluiting van een weg e.d. wordt overgegaan, dienen de vereiste verkeersmaatregelen inclusief eventuele omleidingen te zijn getroffen en te zijn goedgekeurd door de directievoerder.
- 06 Voorafgaand aan iedere afsluiting dient de aannemer een verkeersplan bij de directievoerder ter goedkeuring in te dienen. Deze plannen dienen uiterlijk 1 week voorafgaand aan de afsluiting te zijn goedgekeurd. De aannemer houdt rekening met minimaal 8 werkdagen voor de goedkeuring van de directievoerder UAV en de opdrachtgever.
- 07 Het plaatsen van keten, auto's, diepladers en ander materieel welke niet direct bij de werkzaamheden betrokken zijn, op trottoirs, in plantsoen, rijwielpaden e.d. is niet toegestaan. Deze dienen op de eerste aanzegging van de directievoerder te worden verwijderd. Bij het niet direct naleven van deze aanwijzing wordt een korting op de aanneemsom toegepast ter grootte van € 500,-. Deze korting wordt verbeurd zonder in gebreke stelling.
- 08 Het is niet toegestaan voor bouwverkeer om door de Sniepweg tussen de Esdoornlaan en de Kastanjelaan te rijden.