

Vragen en antwoorden behorende bij de Nota van Inlichtingen bestek 12-2023: Reconstructie Limaweg met bijkomende werkzaamheden

Ref. nr. Onderwerp	Vraag	Antwoord
1 Bijlage 19/ Bestek	Is de voorziening die op de kabelplan tekening staat achter Kastanjelaan hnr.35 'oversteek over het water' reeds aanwezig? Zo nee, kunt u hiervoor een bestekpost toevoegen?	De huidige verlichtingskabel ligt in een mantelbuis. Deze mantelbuis kan gebruikt worden om de nieuwe verlichtingskabel door te voeren.
2 Bijlage 19/ Bestek	Op de kabelplan tekening- bijlage 19 staan werkzaamheden zoals 'bestaande kabel op eindmof leggen'. In welke bestekpost dienen deze werkzaamheden te worden opgenomen?	Deze werkzaamheden dienen te worden opgenomen in bestekpost 522010 (verwijderen grondkabel). Aanvullen bestekpost incl. leveren en aanbrengen eindmoffen (2 st.).
3 Bijlage 19/ Bestek	In de legenda van bijlage 19 staat dat er nieuwe 4 en 6m masten worden geplaatst. Het bestek gaat echter uit van hergebruik van een groot gedeelte. Wat is van toepassing?	Het bestek is van toepassing, een groot gedeelte van de masten wordt hergebruikt.
4 Bijlage 19/ Bestek	In de kabelplantekening staan verschillende aardingspunten, in welke bestekpost dienen deze te worden opgenomen?	Deze werkzaamheden dienen te worden opgenomen in bestekposten 531010 en 531030 (aanbrengen energiegroendkabel). Leveren en aanbrengen aardingspen meenemen in bestekposten (totaal 5 st.)
5 Bestek - post 531010 tm 531050	In de bestekposten aanbrengen energiegroendkabel wordt gesproken over een in-uit verbinding, op de kabelplantekening staan verbindingsoffenen – welke aansluitmethodiek is van toepassing?	In-uit verbindingen is van toepassing. Er mogen geen aansluit-/verbindingsoffenen worden toegepast. De hoeveelheden in het bestek zijn leidend. Er wordt een aangepaste kabelplantekening verstrekt aan de aannemer na gunning.
6 Bestek - post 531010 tm 531050	Er wordt gesproken over een extra 3m1 lus totaal per lichtmast, is de lengte verwerkt de kabellengte zoals nu aangegeven?	Er wordt zowel op de in als de uit een overlengte van 3m toegepast. Extra meters wordt aangepast in de betreffende bestekposten.
7 Bestek hoofdstuk 123	Kunt u aangeven onder welke veiligheidsklasse het werk moet worden uitgevoerd?	Conform de bijlagen BUS-melding en grondonderzoeken is er geen veiligheidsklasse van toepassing en kan worden volstaan met het werken onder basishygiëne. De uiteindelijke definitieve vaststelling van de beheersmaatregelen is aan de uitvoerende partij. Alle kosten hiervoor dienen te worden opgenomen in bestekpost 123020.
8 Bestekpost 212320 Monitoring grondwaterstanden, stijghoogten en kwaliteit	Post 212320 is een euro-post. Het is niet duidelijk omtrent de aantallen monsters die moeten worden genomen en geanalyseerd vanuit de peilbuizen. Dit kan aardig oplopen. Graag verzoeken wij met welke hoeveelheid rekening gehouden dient te worden.	Dit is afhankelijk van het monitoringsplan van post 212310, welke door de aannemer dient te worden opgesteld. Alle kosten hiervoor dienen te worden opgenomen in de betreffende bestekposten.
9 Hoofdstuk 5 Openbare verlichting, kabels en leidingen	In hoofdstuk 5 van het bestek wordt aangegeven dat de masten brandend gehouden dienen te worden gedurende het werk. Gaat het hier om alle masten of een deel van de masten? Omdat de kabel moet worden vervangen, is het wel mogelijk om alles brandend te houden, maar dat is wel tijdrovend en kostbaar.	Alle masten moeten altijd brandend worden gehouden. Hier dient in de inschrijving rekening mee te worden gehouden.
10 Vervoeren grond en veen	Tijdens de ontgravingswerkzaamheden dient de vrijgekomen klei en veen te worden afgevoerd naar een inrichting. (bestekpost 131010 en 131020) Moet deze vrijgekomen grond en veen niet eerst in een tijdelijk depot worden opgeslagen, voorafgaand deze moet worden afgevoerd? In het bestek zijn geen bestekposten opgenomen voor het vervoeren, verwerken en ontgraven van grond en veen uit depot. Graag verzoeken wij u om deze bestekposten toe te voegen in het bestek. Mochten deze bestekposten worden toegevoegd, dan ook graag een post opnemen voor het verrichten van AP04 partijkuring.	Er is geen ruimte voor een tijdelijk depotruimte. Er worden posten opgenomen voor een in-situ keuring vooraf zodat de vrijgekomen grond direct kan worden afgevoerd.
11 Bestekpost 304210 en 304220 Afvoeren rode lava en slakken	Tijdens de ontgravingswerkzaamheden dienen de vrijgekomen lava en slakken te worden afgevoerd naar een inrichting. (bestekpost 304210 en 304220) Moet deze vrijgekomen lava en slakken niet eerst in een tijdelijk depot worden opgeslagen, voorafgaand deze moet worden afgevoerd? In het bestek zijn geen bestekposten opgenomen voor het vervoeren, verwerken en ontgraven van lava en slakken uit depot. Graag verzoeken wij u om deze bestekposten toe te voegen in het bestek.	De lava en slakken zijn milieuhygiënisch onderzocht en kunnen zonder tijdelijk tussendepot worden afgevoerd, zie hiervoor het uitgevoerde bodemonderzoek
12 Bestekpost 531050 Aansluiten grondkabel	Volgens bestekpost 531050 moet de grondkabel aangesloten worden op de verdeelkast. Is de positie van de verdeelkast bekend?	Deze is weergegeven op het kabelplan in bijlage 19, aangeduid met OVK 0039
13 Bestekpost 631120 Aanbrengen wortelscherm	In het bestek (bestekpost 631120) staat wortelwering vermeld echter staat ernaast Tree Root Guide genoemd. Het staat onduidelijk in het bestek omschreven of er om een wortelwering of wortelgeleidingsscherm gevraagd wordt. Ook is er geen dikte vermeld. Graag vernemen wij of er een wortelwering of wortelgeleidingsscherm moet worden toegepast. Tevens vernemen wij graag de dikte van het materiaal.	Het betreft wortelwering. Dikte 2mm. Bestekpost wordt aangepast.
14 Aanbrengen buizen van PP	Volgens het bestek moeten er buizen van PP worden aangebracht. Betreft DT-riool met omwikkeling. Welke type omwikkeling wordt gevraagd?	PP-700 omwikkeling. Dit wordt toegevoegd in de bestekposten 263010, 263020 en 263030.
15 Bestekpost 123060 Grond vervoeren	Volgens bestekpost 123060 dient er vrijgekomen verontreinigde veen te worden afgevoerd. Volgens de rapporten inzake bodemonderzoeken blijkt dat er geen verontreinigde veengrond aanwezig is. Graag vernemen wij of er daadwerkelijk met verontreinigde veen rekening gehouden moet worden.	Boring 102 uit het bodemonderzoek bevat veen. Deze boring bevindt zich binnen de verontreinigingscontour van de rioolstuf. Er dient dus rekening te worden gehouden met verontreinigd veen.
16 Bestekpost 211010	Er wordt verwezen naar een bijlage met gegevens aangaande ondergrond en grondwater. Kunt u deze s.v.p. toevoegen?	dit betreft de bijlagen 7 en 8 aangaande het bodemonderzoek
17 Toevoeging aanbestedende dienst	De Sniepweg tussen de Estdoornlaan en de Kastanjelaan is verboden voor bouwverkeer. Dit wordt in het bestek aangevuld.	Zie deel 3 art. 01 12 01