

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Bestek met kenmerk: P00525

Gemeente Berg en Dal

Reconstructie Dries, Stekkenberg en Burg. Ottenhoffstraat te Groesbeek

Besteknummer P00525

Status: Nota van inlichtingen

Auteur: A. van de Kraats
Gecontroleerd door: S. Bolder
Status: Nota van inlichtingen
Datum: 20-10-2023

Civil Management B.V.
Adres: Huismanstraat 6
Postcode/plaats: 6851GT Huissen
Telefoon: 026 - 445 00 99
E-mailadres: info@civilmanagement.nl
Website: www.civilmanagement.nl

1. ALGEMEEN**01 OPDRACHTGEVER****02 DIRECTIE****03 LOCATIE****04 ALGEMENE BESCHRIJVING****05 TIJDSBEPALING**

1. Het werk opleveren op 1 augustus 2024 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur - binnen deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn - in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

- Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 is niet van toepassing.
- 2. Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 van de UAV 2012 bedraagt € 1.000,00 per

dag.

3. In verband met de wandelvierdaagse mag zonder toestemming van de directie niet gewerkt worden in Groesbeek, Breedeweg, De Horst en Berg en Dal
4. Buiten de reguliere werktijden (ma t/m vr tussen 07.00 en 19.00 uur) en op feestdagen alsmede het niet kunnen voldoen aan het bouwbesluit 2012 (artikel 8.3 en 8.4) van de gemeente Berg en Dal mag alleen, gewerkt worden met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de directie.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

De volgende tekeningen zijn vervallen

Tekeningnr.	Omschrijving	Schaal	Datum
P00525-BE-SI-OP-01-D	Opbreektekening blad 01	1:200	20-09-2023
P00525-BE-SI-RI-01-D	Ondergrondse situatie blad 01	1:200	20-09-2023

en vervangen door:

Tekeningnr.	Omschrijving	Schaal	Datum
P00525-BE-SI-OP-01-D-A	Opbreektekening blad 01	1:200	23-10-2023
P00525-BE-SI-RI-01-D-A	Ondergrondse situatie blad 01	1:200	23-10-2023

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
123010	810202			3			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Situering: hoofdrijbaan Totaal aantal aansluitingen 4 Teervrij asfalt: zie bijlage asfaltonderzoek zoals toegevoegd aan dit bestek Dikte van de af te frezen laag: 35 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2	30,00	V
123020	810202			5			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Situering: hoofdrijbaan Totaal aantal aansluitingen 4 Teervrij asfalt: zie bijlage asfaltonderzoek zoals toegevoegd aan dit bestek Dikte van de af te frezen laag: 60 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2	10,00	V
223010	220201						Grond vervoeren. Betreft: afvoeren overtollige grond	m3	1.150,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
300030	250101							Grondsoort: zand, matig grof, zwak siltig, sterk puinhoudend Uitgangspunt: klasse Industrie Vervoeren naar: een erkende grondbank. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van ontgraven en verwerken				
			2					Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. Situering: binnen het werkterrein Betreft: overpompen water tijdens de uitvoering van alle rioleringswerkzaamheden. Aanbrengen afsluitingen diameters diversen De droog-weer-afvoer waarborgen met een pomp met een capaciteit van 10 l/s. De regenwaterafvoer waarborgen. De wijze waarop de regenwaterafvoer gewaarborgd wordt is ter keuze van de aannemer Voor doorvoer van hemelwater rioolafsluitingen verwijderen In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen Straat- en trottoirkolken afsluiten en na afloop werkzaamheden afsluitingen ongedaan maken	EUR		N	
322010	252221							Aanbrengen PP-buis. Situering: conform tekeningnr.(s): P00525-BE-SI-RI-01-D Betreft: hoofdriolering HWA infiltratieriool • ITR105-ITR106 • ITR106-ITR107 • ITR107-ITR108 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 Type: IT-Buis omhuld met geotextiel Dubbelwandig: inw. glad / uitw. geribbeld en gesleufd Kleur: groen (RAL 6024) Nominale middellijn 315 mm 1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet	m	92,00	V	
						3			m m m m			46,00 l 40,00 l 6,00 l 92,00 L
520010	800201							Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: conform tekening, t.p.v. rijbaan en parkeervakken Betreft: lev. en aanbr. funderingslaag van menggranulaat Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,25 m Menggranulaat Sortering 0/31,5 Gerekend met 1,875 ton/m³ Op een zandbed, dat is voorberekt volgens bestekspostnr (s). 510020 1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	5.878,00	V	
						4			ton			2.755,31 L
5360	814101							Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Situering: conform tekening Totale breedte groter dan 2,50 m Hoeveelheid bindmiddel: gem. 1,8 kg/m² Eshalite EM	m2	320,00	V	
						3			kg			576,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
55								Hoeveelheid afdek materiaal: gem. 12 kg/m², bestaande uit: • 60% Porfier van Quenast 4/8 • 40% Luxovit 4/8 Eigenschappen van het reflecterende toeslagmateriaal: Qp gecalcineerde vuursteen: bij droog oppervlak: gem. 0,189 (cd/m2)/lx Qp gecalcineerde vuursteen: bij nat oppervlak: gem. 0,171 (cd/m2)/lx Het geheel middels een bandenwals afwalsen Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegooppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen BETONVERHARDINGEN	kg			3.840,00	L
550010	820599							Engineering gefigureerde betonverharding. Betreft: het geheel aan engineeringskosten t.b.v. dimensionering van alle gefigureerde betonverhardingen volgens bestekspostnr.(s): 550021 De volgende resultaten dienen aan de directie te worden overhandigd: • Ontwerp constructie, bovenaanzicht • Ontwerp constructie, dwarsdoorsnede • Gedetailleerd uitvoeringsplan, v.v. planning • Wapeningssplan • Voegenplan m.b.t. zaagsneden Documenten dienen twee weken voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring aan de directie verhandigd te worden	EUR		N		
550020	820599							Lev. en aanbr. gefigureerde betonverharding. Betreft: gewapende betonverharding in rijbaan Aantal locaties: 1 st.	m2	6,00	V		
550021	820501							Aanbrengen onderlegmateriaal. Betreft: onderlaag t.b.v. aan te brengen beton Folie: bekistingsfolie	m2			6,00	I
		2						Aanbrengen met een overlap Minimale overlap: 0,30 m¹ Rekening houdende met overlengte aan buitenzijde betonverharding van 0,75 m¹ t.b.v. bescherming betonbanden tijdens betonstorten Overtollige folie verwijderen na uitharden constructie	m2			6,00	L
			1										
550022	820802							Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten ten behoeve van een verhardingslaag van gewapend beton. Aanbrengen onderin de aan te brengen betonverharding volgens bestekspostnr. 550024 Langswapening kenmiddellijn 6 mm, 150 mm h.o.h. Dwarswapening kenmiddellijn 6 mm, 150 mm h.o.h. Staalkwaliteit FeB 500 HWN (2,91 kg/m²) Betondekking 30 mm	kg			18,18	I
						1	5		kg			55,09	L
						9							
550023	820599							Aanbrengen ethafoam. Betreft: aanbrengen ethafoam rondom betonverharding Kunststof inlage: ethafoam	m2			6,00	I
									m2			6,00	L

[illegible]