

Behoort bij: BS2022-074-B

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:

B)

gevestigd te:

C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Opruimwerkzaamheden				
11	Verwijderen groenvoorzieningen				
110010	Verwijderen zwerfafval.	are	2.700,00V		
110020	Maaien gewas, onkruid.	are	2.700,00V		
110030	Frezen terrein, maaiveld en taluds.	are	2.700,00V		
110040	Uitmaaieren watergang.	m	3.250,00V		
12	Verwijderen waterhuishouding				
120010	Verwijderen duiker, staal, Ø600-700 mm.	m	30,00V		
120020	Verwijderen duiker, beton, h=1850 b=2000 mm.	m	7,00V		
120030	Verwijderen duiker, beton, h=1300 b=2100 mm.	m	10,00V		
120040	Verwijderen duiker, beton, Ø200-300 mm.	m	25,00V		
120050	Verwijderen duiker, PVC, tot Ø250 mm.	m	15,00V		
120060	Verwijderen duiker, PVC, Ø300 mm.	m	85,00V		
13	Verwijderen verhardingen				
131	Verwijderen asfaltverharding				
131010	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	1.950,00V		
132	Verwijderen fundering				
132010	Verwijderen teervrije funderingslaag, niet toepasbaar.	m2	1.950,00V		
132020	Verwijderen teervrije funderingslaag, toepasbaar.	m2	1.300,00V		
2	Grondwerk				
21	Grond ontgraven				
211	Opschonen watergang				
211010	Opschonen watergang.	m	3.250,00V		
212	Ontgraven wadi/watergang				
212010	Grond ontgraven uit wadi.	m3	1.960,00V		
212020	Grond ontgraven uit watergang.	m3	1.000,00V		
213	Ontgraven voorbelasting				
213010	Zand ontgr uit ophoging, voorbelasting, 0,30 m, locatie A.	m3	37.000,00V		
213020	Zand ontgr uit ophoging, voorbelasting, 0,45 m, locatie B.	m3	60.500,00V		
213030	Zand ontgr uit ophoging, extra voorbelasting, watergang.	m3	11.000,00V		
22	Grond vervoeren				
220010	Klei vervoeren, klei ter beschikking gesteld (3km).	m3	4.000,00V		
220030	Klei vervoeren, klei uit wadi/watergang, binnen werk.	m3	2.960,00V		
220040	Zand vervoeren, zand uit voorbelasting, depot (5km).	m3	108.500,00V		
23	Grond verwerken				
231	Grond verwerken in depot				
231020	Zand verwerken in depot.	m3	108.500,00V		
232	Grond verwerken in watergang				
232010	Zand verwerken in te dempen watergang.	m3	6.200,00V		
233	Grond verwerken in bekleding				
233010	Klei verwerken in bekleding.	m3	4.000,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
234	Grond verwerken in terrein				
234010	Klei verwerken in terrein.	m3	2.960,00V		
234020	Zand verwerken in terrein, zandophoging, tot -0,30 m N.A.P., locatie A.	m3	84.600,00V		
234030	Zand verwerken in terrein, zandophoging, tot -0,25 m N.A.P., locatie B.	m3	84.900,00V		
234040	Zand verwerken in terrein, zandophoging, vanaf -0,30 m N.A.P., locatie A.	m3	119.500,00V		
234050	Zand verwerken in terrein, zandophoging, vanaf -0,25 m N.A.P., locatie B.	m3	130.000,00V		
235	Grond verwerken t.b.v. voorbelasting				
235010	Zand verwerken in terrein, voorbelasting, locatie A.	m3	37.000,00V		
235020	Zand verwerken in terrein, voorbelasting, locatie B.	m3	60.500,00V		
235030	Zand verwerken in terrein, extra voorbelasting watergang.	m3	11.000,00V		
236	Grond verwerken in wadi				
236010	Grond verwerken in drainagekoffer, wadi.	m3	300,00V		
236020	Grond verwerken in wadi.	m3	950,00V		
24	Grond bewerken				
241	Grond verdichten				
241010	Verdichten zand, watergangen.	m3	6.200,00V		
241020	Verdichten zand, ophoging.	m3	419.000,00V		
242	Grond profileren				
242010	Profileren oppervlakken, aangebrachte voorbelasting.	m2	260.000,00V		
242020	Profileren oppervlakken, verwijderde voorbelasting.	m2	265.000,00V		
242030	Profileren oppervlakken, wadi, 2:1.	m2	500,00V		
242040	Profileren oppervlakken, wadi, 1:2.	m2	1.370,00V		
242050	Profileren oppervlakken, watergang, 1:2.	m2	175,00V		
25	Grond leveren				
250010	Leveren grond, zand voor aanvulling, tot -0,25/-0,3 m N.A.	m3	175.700,00V		
250020	Leveren grond, zand voor aanvulling, vanaf -0,25/-0,3 m N.A.P. en voorbelasting.	m3	162.520,00V		
250040	Leveren grond, drainagezand, wadi.	m3	300,00V		
250050	Leveren grond, bomenzand, wadi.	m3	950,00V		
26	Overige werkzaamheden				
260010	Plaatsen zakbaken, standaard.	st	81,00V		
260020	Plaatsen zakbaken, automatisch.	st	27,00V		
260030	Verlengen zakbaken.	m	216,00V		
260040	Verwijderen zakbaken.	st	108,00V		
260050	Toepassen waterspanningsmeter.	st	54,00V		
260060	Inmeten en aflezen waterspanningsmeter.	EUR	N		
260070	Toepassen peilbuis.	st	54,00V		
260080	Inmeten en aflezen peilbuis.	EUR	N		
260090	Rapporteren zettingen zakbaken.	EUR	N		
3	Leidingwerk				
32	Wadi				
320010	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	350,00V		
320020	Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer combinatie.	st	5,00V		
320030	Aanbrengen grasbetontegels.	m2	15,00V		
320040	Maken pneumatische boring: staal.	m	110,00V		
320050	Aanbrengen PVC-buis, Ø160 mm.	m	110,00V		
320060	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm.	st	10,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
33	Duiker				
330010	Maken pneumatische boring: staal.	m	22,00V		
330020	Aanbrengen PVC-buis, Ø315 mm.	m	22,00V		
4	Groenvoorzieningen				
41	Tijdelijke groenvoorzieningen				
410020	Zaaïen, na verwijderen voorbelasting.	are	2.650,00V		
410030	Maaïen gewassen gedurende uitvoering.	EUR	N		
442	Beschermen bomen				
442010	Opname en vastlegging bestaande bomen.	EUR	N		
442020	Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	7,00V		
442030	In stand houden stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	EUR	N		
442040	Verwijderen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	7,00V		
5	Terreininrichting				
51	Bouwinrit				
510010	Toepassen drie inritconstructies.	EUR	N		
52	Overig				
520010	Aanbrengen perkoenpaal.	st	12,00V		
6	Grondverzet locatie Heveskes				
61	Vorbereidende werkzaamheden				
610010	Toepassen rijplatenbaan zandtransport.	EUR	N		
610030	Uitmaaïen watergang.	m	2.020,00V		
610040	Herstellen talud van watergang.	m	675,00V		
62	Grondwerk				
621	Grond ontgraven				
621010	Grond ontgraven uit ophoging, 1,58 m, Vak Hev-A.	m3	62.530,00V		
621020	Grond ontgraven uit ophoging, 1,83 m, Vak Hev-B.	m3	76.830,00V		
621030	Grond ontgraven uit ophoging, 1,87 m, Vak Hev-C.	m3	56.120,00V		
622	Grond vervoeren				
622010	Grond vervoeren Heveskes naar Oosterhorn zuid.	m3	195.480,00V		
623	Grondwerk overig				
623010	Profileren van oppervlakken na ontgraving	m2	111.260,00V		
623020	Verwijderen zakbaken.	st	48,00V		
65	Terreininrichting				
650010	Zaaïen, horizontale vlakken.	are	1.112,60V		
650020	Zaaïen, taluds.	are	90,00V		
68	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
8	Werken van algemene aard				
81	Werkplannen/berekeningen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
810010	Maken gedetailleerd werkplan - faseringsplan.	EUR		N	
810020	Uitvoeren AERIUS-berekening.	EUR		N	
810030	Uitvoeren fitberekening.	EUR		N	
82	Verkeersmaatregelen				
820010	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
820020	Toepassen verkeersplan.	EUR		N	
83	Communicatie				
830010	Opstellen communicatieplan.	EUR		N	
830020	Toepassen communicatieplan.	EUR		N	
84	Flora en Fauna				
840010	Toepassen maatregelen broedvrij houden percelen.	EUR		N	
840020	Toepassen maatregelen Wet natuurbescherming.	EUR		N	
85	Overig				
850010	Schoonhouden wegen, zuig/veegauto.	EUR		N	
850020	Schoonhouden wegen, Heveskes.	EUR		N	
850030	Toepassen informatiebord.	EUR		N	
850040	Revisie.	EUR		N	
850050	Revisie, Heveskes.	EUR		N	
850060	VISI-systematiek.	EUR		N	
850070	In- en uitmeten percelen t.b.v. hoeveelheden.	EUR		N	
850080	In- en uitmeten percelen t.b.v. hoeveelheden, Heveskes.	EUR		N	
850090	Plan vrijgekomen materialen.	EUR		N	
86	Inzet werknemers en materieel				
860010	Inzetten werknemer, grondwerker.	uur	120,00V		
860020	Inzetten van verkeersregelaars.	uur	120,00V		
860030	Inzetten bulldozer.	uur	120,00V		
860040	Inzetten hydraulische graafmachine, min. 25 ton.	uur	120,00V		
860050	Inzetten vrachtauto, min. 20 ton.	uur	120,00V		
860060	Inzetten wiellader.	uur	120,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Aanvoeren van materieel.	EUR		N	
910040	Afvoeren van materieel.	EUR		N	
910050	Inrichten depot aannemer.	EUR		N	
910060	Voorbereiding en gebruik VISI.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost, kleine werkzaamheden en leveranties.	EUR	25.000,00V		
950020	Stelpost, havengelden.	EUR	338.470,00V		
950030	Stelpost, duiker constructie.	EUR	60.000,00V		
950040	Stelpost, drainage.	EUR	67.500,00V		
950050	Stelpost, acceptatiekosten.	EUR	5.000,00V		
950060	Verdichten terrein Heveskes na ontgraving.	EUR	25.000,00V		
950070	Terrein vrijmaken van vegetatie.	EUR	3.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				