

Grondbalans

21	ONTGRAVEN						
BPNR.	OMSCHRIJVING	Klei	Zand (ophogen)	Zand (alternatief)	Drainagezand	Bomenzand	TOTAAL vaste m³
212010	Grond ontgraven uit wadi.	1.960 m3					1.960 m3
212020	Grond ontgraven uit watergang.	1.000 m3					1.000 m3
213010	Zand ontgr uit ophoging, voorbelasting, 0,30 m, locatie A.		37.000 m3				37.000 m3
213020	Zand ontgr uit ophoging, voorbelasting, 0,45 m, locatie B.		60.500 m3				60.500 m3
213030	Zand ontgr uit ophoging, extra voorbelasting, watergang.		11.000 m3				11.000 m3
621010	Grond ontgraven uit ophoging, 1,58 m, Vak Hev-A.		62.530 m3				
621020	Grond ontgraven uit ophoging, 1,83 m, Vak Hev-B.		76.830 m3				
621030	Grond ontgraven uit ophoging, 1,87 m, Vak Hev-C.		56.120 m3				
	Ter beschikking gesteld klei	4.000 m3					4.000 m3
TOTAAL ontgraven:		6.960 m3	303.980 m3	0 m3	0 m3	0 m3	115.460 m3

22	VERVOEREN						
220010	Klei vervoeren, klei ter beschikking gesteld (3km).	4.000 m3					4.000 m3
220020	Klei vervoeren, klei uit wadi/watergang, binnen werk.	2.960 m3					2.960 m3
220030	Zand vervoeren, zand uit voorbelasting, depot (5km).		108.500 m3				108.500 m3
622010	Grond vervoeren Heveskes naar Oosterhorn zuid.		195.480 m3				195.480 m3
TOTAAL vervoeren:		6.960 m3	303.980 m3	0 m3	0 m3	0 m3	310.940 m3
AFVOEREN		0 m3	0 m3	0 m3	0 m3	0 m3	0 m3

TOTAAL vervoeren en afvoeren:		6.960 m3	303.980 m3	0 m3	0 m3	0 m3	310.940 m3
-------------------------------	--	----------	------------	------	------	------	------------

23	VERWERKEN						
231020	Zand verwerken in depot.		108.500 m3				108.500 m3
232010	Zand verwerken in te dempen watergang.			6.200 m3			6.200 m3
233010	Klei verwerken in bekleding.	4.000 m3					4.000 m3
234010	Klei verwerken in terrein.	2.960 m3					
234020	Zand verwerken in terrein, zandophoging, tot -0,30 m N.A.P., locatie A.			84.600 m3			84.600 m3
234030	Zand verwerken in terrein, zandophoging, tot -0,25 m N.A.P., locatie B.			84.900 m3			
234040	Zand verwerken in terrein, zandophoging, vanaf -0,30 m N.A.P., locatie A. (vervoerd)		119.500 m3				119.500 m3
234050	Zand verwerken in terrein, zandophoging, vanaf -0,25 m N.A.P., locatie B. (veroord)		75.980 m3				75.980 m3
	Zand verwerken in terrein, zandophoging, vanaf -0,25 m N.A.P., locatie B. (geleverd)		54.020 m3				54.020 m3
235010	Zand verwerken in terrein, voorbelasting, locatie A.		37.000 m3				37.000 m3
235020	Zand verwerken in terrein, voorbelasting, locatie B.		60.500 m3				60.500 m3
235030	Zand verwerken in terrein, extra voorbelasting watergang.		11.000 m3				11.000 m3
236010	Grond verwerken in drainagekoffer, wadi.				300 m3		300 m3
236020	Grond verwerken in wadi.					950 m3	950 m3
TOTAAL verwerken:		6.960 m3	466.500 m3	175.700 m3	300 m3	950 m3	650.410 m3
LEVEREN		0 m3	162.520 m3	175.700 m3	300 m3	950 m3	339.470 m3