

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Opruimwerkzaamheden				
11	Vorbereidende werkzaamheden				
111	Schoonmaken				
1111	<u>Veeg,- zuigauto toepassen</u>				
111180	Schoonm. verhardingsopp., > 500 m2, 3,0m en >	m2	2185,00V		
1112	<u>Wegdekleaner toepassen</u>				
111280	Schoonm. verhardingsopp. 1001-5000m2, >3 m.	m2	2185,00V		
112	Uitzetten				
1121	<u>Freesvakken uitzetten t.b.v. bakfreen en inlagen</u>				
112110	Freesvak uitzet., t.b.v. bakfreen & inlagen, 2500m2	keer	1,00V		
113	Verwijderen belijning en markering				
1131	<u>Verwijderen belijning en markering (Freen)</u>				
113110	Verwijd. thermopl. lengtem. (freen), 0,10m. onder	m2	30,00V		
113150	Verwijderen thermopl. mark. figuraties (freen).	m2	30,00V		
113160	Verwijderen thermopl. mark. vlakken<10m2 (freen).	m2	45,00V		
14	Verwijderen asfaltverharding				
141	Freen schoon asfalt				
1416	<u>Vakken > 100 m2, > 4,00 m</u>				
141630	Freen van asfalt, niet teerh., 40 mm.	m2	2185,00V		
4	Verhardingen				
43	Asfaltverhardingen				
431	Reparaties				
4312	<u>Bakfreen</u>				
431220	Freen van asfalt tbv inlagen > 100 m2	m2	110,00V		
433	Aanbrengen tussenlagen asfalt				
4331	<u>AC Bind <2,5m 0-1000m2</u>				
433120	Aanbr. van een tussenlaag van asfaltbeton. 50mm	ton	13,75V		
434	Aanbrengen deklagen asfalt				
4348	<u>SMA-NL >2,5m >1000m2</u>				
434820	Aanbrengen van een deklaag van SMA 40mm	ton	218,50V		
437	Aanbrengen kleeflagen				
4372	<u>Aanbrengen kleeflaag oppervlaktes >1000 m2</u>				
437220	Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2, > 1000 m2	m2	2295,00V		
439	Aanbrengen voegen				
439010	Aanbrengen dwarsvoegen. < 50 m1	m	25,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
44	Markeringen				
440010	Aanbr. lengtemarkering, doorgetrokken streep.	km	0,23V		
440020	Aanbr. lengtemarkering, onderbroken streep	km	0,25V		
440070	Aanbrengen lengtemarkering, onderbroken 0,5-0,5 m.	km	0,07V		
440120	Aanbrengen overige markering -haaietanden- 50/50	m2	3,00V		
440130	Aanbrengen overige markering -driehoek open 4 m.-	m2	2,70V		
440210	Aanbrengen overige markering -VOP-	m2	48,00V		
440220	Aanbrengen overige markering -vlakken-	m2	22,00V		
8	Werk van algemene aard				
81	Verkeersmaatregelen				
811	Omleidingen				
811010	Toepassen verkeersvoorzieningen t.b.v. afsluiting	keer	1,00V		
811100	Tekeningen tbv verkeersmaatr. met 31 t/m 45 borden	keer	1,00V		
811110	Toepas omleidingsroutes 31-45 st. borden -1 week-	keer	1,00V		
812	Maatregelen bij werk in uitvoering				
812060	Toepassen vooraankondigingsborden	st	4,00V		
83	Bijkomende werkzaamheden				
830	Algemeen				
830010	Opstellen V&G-plan uitvoering	keer	1,00V		
831	Mobiliseren / verplaatsen				
8311	<u>Mobiliseren</u>				
831110	Mobiliseren materieel, asfaltset normaal.	keer	1,00V		
831120	Mobiliseren materieel, asfaltset klein.	keer	1,00V		
831140	Mobiliseren materieel, asfaltfrees 1,00 m.	keer	1,00V		
831150	Mobiliseren materieel, asfaltfrees 2,00 m.	keer	1,00V		
831170	Mobiliseren materieel (overig)	keer	1,00V		
84	Ter beschikking stellen personeel en materieel				
841	Ter beschikking stellen personeel -overdag-				
841040	Landelijk Volledig bevoegd Verkeersregelaar: dag	uur	40,00V		
85	Algemeen tijdschema				
850010	Opstellen algemeen tijdschema per deelopdracht	st	1,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
918870	Korting	%	15,00		
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%			
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	%			
	Deelopdrachtsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			