

Behoort bij: 13-2023

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	Algemene informatie				
1	AANVANGSWERKZAAMHEDEN				
11	Voorzieningen				
112	Riolering en duikers				
1121	<u>Afsluitingen</u>				
112110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
112120	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. aanpassen stuw en duiker.	EUR		N	
113	Bemalingen				
1131	<u>Open bemaling</u>				
113110	Aanbrengen open bemaling.	EUR		N	
113120	Instandhouden open bemaling.	EUR		N	
113130	Verwijderen open bemaling.	EUR		N	
1132	<u>Bronbemaling</u>				
113210	Aanbrengen bronbemaling.	EUR		N	
113220	Instandhouden bronbemaling.	EUR		N	
113230	Verwijderen bronbemaling.	EUR		N	
1134	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
113410	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N	
13	Opruimen leidingwerken				
131	Duikers				
132010	Verwijderen betonbuis (600 mm).	m	20,00V		
149	Diversen				
149010	Opnemen overstortput (stuw 02).	st	1,00V		
149020	Verwijderen damwand.	m	10,00V		
15	Opruimen verhardingen				
153	Opsluitingen				
1531	<u>Trottoirbanden</u>				
153110	Opbreken betonbanden.	m	25,00V		
16	Opruimen groenvoorzieningen				
161	Grasvegetatie				
161010	Maaien gewas.	are	761,00V		
161020	Frezen.	are	761,00V		
169	Diversen				
169010	Verwijderen amfibieënscherm.	m	1.690,00V		
17	Opruimen inrichting en bebakening				
171	Afscheidingen				
171010	Verwijderen afrastering.	m	300,00V		
171020	Verwijderen hek.	st	3,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
172	Inrichtingselementen				
172010	Verwijderen verkeersborden.	st	1,00V		
172020	Verwijderen verkeersborden.	st	1,00V		
172030	Verwijderen verkeersbordpalen.	st	1,00V		
172040	Verwijderen schrikhekken.	st	1,00V		
2	GRONDWERKEN				
22	Grond ontgraven				
221	Cunet				
221010	Grond ontgraven uit cunet (bouwweg).	m3	12.250,00V		
221020	Grond ontgraven uit cunet (nuts).	m3	3.200,00V		
223	Watergang				
223010	Grond ontgraven uit watergang.	m3	50,00V		
225	Voorbelasting				
225010	Grond ontgraven uit voorbelasting	m3	1.350,00V		
225020	Zand ontgraven uit voorbelasting	m3	28.950,00V		
24	Grond vervoeren				
241	Naar depot				
241010	Grond vervoeren.	m3	24.850,00V		
241020	Zand vervoeren.	m3	28.950,00V		
242	Naar plaats van verwerking				
242010	Grond vervoeren.	m3	19.850,00V		
244	Afvoeren				
244010	Uitvoeren grondonderzoek.	st	4,00V		
244020	Zand afvoeren.	m3	28.950,00V		
244030	Grond afvoeren.	m3	5.000,00V		
25	Grond verwerken				
251	Cunet				
251010	Grond verwerken in cunet (rijbaan).	m3	7.810,00V		
251020	Grond verwerken in cunet (nuts).	m3	4.260,00V		
251030	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	4.260,00V		
252	Terrein				
252020	Grond verwerken in terrein	m3	19.850,00V		
253	Watergang				
253010	Grond verwerken in watergang.	m3	90,00V		
26	Sleuven				
261	Grondwerk hoofdriool en bims				
261010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	8.000,00V		
261020	Aanvullen sleuf.	m3	7.170,00V		
261030	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	7.670,00V		
261040	Aanvullen sleuf met draineerzand.	m3	500,00V		
261050	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	3.610,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
262	Grondwerk detailriool				
262010	Ontgraven en aanvullen sleuf detailriool.	m	5.050,00V		
264	Grondwerk persleidingen				
264010	Ontgraven en aanvullen sleuf persleiding.	m	290,00V		
264020	Opnemen en herstellen sleufbedekking.	m2	25,00V		
27	Grondbewerkingen				
270010	Profileren van oppervlakken.	m2	62.200,00V		
28	Grond leveren				
280010	Leveren grond (zand).	m3	19.330,00V		
3	LEIDINGWERKEN				
311	Drainagebuizen				
311010	Aanbrengen drainagebuizen (nuts).	m	2.485,00V		
32	Duikers				
321	Betonduikers gewapend				
321010	Aanbrengen gewapend betonnen duiker - m-s buis -.	m	38,00V		
329	Paalfunderingen				
329010	Aanbrengen paal van naaldhout.	st	64,00V		
329020	Aanbrengen fundering betonbuis.	m	38,00V		
33	Vrijval riool				
333	Kunststof riool				
3331	<u>DWA-riool</u>				
333110	Aanbrengen PVC-buis (Ø 250).	m	1.240,00V		
333120	Aanbrengen PVC-buis (Ø 160).	m	10,00V		
333130	Aanbrengen PVC-buis (Ø 125).	m	1.365,00V		
3332	<u>HWA-riool</u>				
333210	Aanbrengen PVC-buis (Ø 500).	m	30,00V		
333220	Aanbrengen PVC-buis (Ø 400).	m	90,00V		
333230	Aanbrengen PVC-buis (IT Ø 400).	m	850,00V		
333240	Aanbrengen PVC-buis (IT Ø 315).	m	600,00V		
333250	Aanbrengen PVC-buis (Ø 200).	m	5,00V		
333260	Aanbrengen PVC-buis (Ø 160).	m	10,00V		
333270	Aanbrengen PVC-buis (Ø 125).	m	3.660,00V		
335	Hulpstukken				
3351	<u>Diameter 125 mm</u>				
335110	Aanbrengen PVC-hulpstuk (T-stuk 90).	st	255,00V		
335120	Aanbrengen PVC-hulpstuk (T-stuk 45).	st	6,00V		
335130	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 90°).	st	305,00V		
335140	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 45°).	st	565,00V		
335150	Aanbrengen PVC-hulpstuk (combikap).	st	695,00V		
335160	Aanbrengen PVC-hulpstuk (ontstoppingsstuk).	st	455,00V		
3352	<u>Diameter 160 mm</u>				
335210	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 90°).	st	3,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
335220	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 45°).	st	6,00V		
335230	Aanbrengen PVC-hulpstuk (T-stuk 45°).	st	2,00V		
335240	Aanbrengen PVC-hulpstuk (combikap).	st	1,00V		
335250	Aanbrengen PVC-hulpstuk (ontstoppingsstuk).	st	1,00V		
335260	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verloop).	st	4,00V		
3353	<u>Diameter 200 mm</u>				
335310	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 90°).	st	1,00V		
335320	Aanbrengen PVC-hulpstuk (combikap).	st	1,00V		
336	Inlaten				
3361	<u>Diameter 125 mm op nieuw riool</u>				
336110	Maken inlaat (PVC 250).	st	131,00V		
336120	Maken inlaat (PVC 315).	st	130,00V		
336130	Maken inlaat (PVC 400).	st	196,00V		
3362	<u>Diameter 160 mm</u>				
336210	Maken inlaat (PVC 250).	st	1,00V		
336220	Maken inlaat (PVC 315).	st	1,00V		
34	Persleidingen				
341	Leidingen				
341010	Aanbrengen PE-buis.	m	290,00V		
342	Hulpstukken				
342010	Aanbrengen PE-hulpstuk.	st	1,00V		
342020	Aanbrengen afsluiter.	st	1,00V		
342030	Aanbrengen PE-hulpstuk.	st	1,00V		
342040	Aanbrengen PE-hulpstuk.	st	1,00V		
349	Diversen				
349010	Beproeven rioolpersleiding.	EUR		N	
35	Putten en kolken				
351	Betonnen putten				
3511	<u>DWA-riool</u>				
351110	Maken prefab put (800x800).	st	23,00V		
351120	Maken prefab put incl. stalen plaat (800x800).	st	12,00V		
351130	Aanbrengen rioolgemaal.	st	1,00V		
352	Polyester putten				
3522	<u>HWA-riool</u>				
352210	Aanbrengen put van kunststof.	st	1,00V		
352220	Aanbrengen put van kunststof (Ø800).	st	27,00V		
352230	Aanbrengen put van kunststof incl. stalen plaat (Ø800).	st	18,00V		
354	Putafdekkingen				
354010	Aanbrengen putrand met deksel.	st	23,00V		
354020	Aanbrengen putrand met deksel.	st	27,00V		
355	Kolken				
355010	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	130,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
359	Fundering rioolgemaal				
359010	Aanbrengen paal van naaldhout.	st	4,00V		
39	Diversen				
391	Uitstroombakken				
391010	Aanbrengen uitstroomvoorziening.	st	2,00V		
391020	Aanbrengen uitstroomvoorziening.	st	5,00V		
391030	Aanbrengen funderingsconstructie.	st	7,00V		
398	Reiniging en inspectie				
398010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	2.795,00V		
398020	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	2.795,00V		
398030	Reinigen kolken.	st	65,00V		
4	OEVER- EN BOUWWERKEN				
44	(Kleine) kunstwerken				
441	Stuwen				
441010	Aanbrengen overstortput (stuw 02).	st	1,00V		
441020	Aanbrengen damplanken (stuw 02).	m	10,00V		
441030	Aanbrengen gordingen.	m	20,00V		
5	WEGENBOUWWERKEN				
51	Vorbereidende werken				
511	Zandbed				
511010	Afwerken zandbed.	m2	14.300,00V		
511020	Profileren van oppervlakken.	m2	14.300,00V		
512	(Kunststof) inlagen				
512010	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	12.920,00V		
516	Bestrating				
5163	<u>Straatlaag</u>				
516310	Aanbrengen straatlaag (brekerzand).	m2	7.520,00V		
516320	Aanbrengen straatlaag (betonplaten).	m2	320,00V		
52	Funderingen				
521	Menggranulaat 0/31,5				
521010	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	12.160,00V		
521020	Aanbr. ongebonden wegfundering (toekomstig groen).	m2	755,00V		
521030	Profileren/herstellen ongebonden verhardingslaag.	m2	2.000,00V		
53	Opsluitingen				
532	Opsluitbanden				
5324	<u>Opsluitbanden 120 x 250</u>				
532410	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	2.510,00V		
57	Betonstraatstenen				
571	Keiformaat				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
571010	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	7.520,00V		
579	Herstraten				
579010	Herstraten betonstraatstenen.	m2	20,00V		
58	Betontegels				
587	Prefab betonplaten				
587010	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	80,00V		
7	INRICHTINGSWERKEN				
72	Bebakeningen				
721	Verkeersborden				
721010	Aanbrengen vrijgekomen verkeersborden.	st	1,00V		
721020	Leveren en aanbrengen verkeersborden.	st	1,00V		
721030	Leveren en aanbrengen tekstborden.	st	2,00V		
722	Palen				
722010	Aanbrengen vrijgekomen verkeersbordpalen.	st	1,00V		
78	Verlichting				
781	Bekabeling				
781030	Aanbrengen mantelbuis.	st	15,00V		
781040	Aanbrengen energiegrondkabel (3 x 10).	m	1.500,00V		
781050	Aanbrengen energiegrondkabel (3 x 6).	m	400,00V		
781060	Aanbrengen energiegrondkabel (3 x 4).	m	150,00V		
781070	Aanbrengen energiegrondkabel (3 x 2,5).	m	1.800,00V		
782	Lichtmasten				
782010	Leveren en aanbrengen tijdelijke lichtmast.	st	39,00V		
784	Diversen				
784010	In bedrijf stellen verlichting.	EUR	N		
784020	Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting.	st	1,00V		
784030	Overdragen verlichting.	EUR	N		
79	Diversen				
791	Amfibieënscherm				
791010	Aanbrengen Amfibieënscherm.	m	1.650,00V		
791020	Aanbrengen Amfibieëntrap.	st	55,00V		
792	Amfibiëntunnel				
792010	Aanbrengen PVC-buis (Ø 315).	m	15,00V		
793	Amfibiëngoot				
793010	Aanbrengen Amfibieëngoot.	m	30,00V		
8	WERK ALGEMENE AARD				
80	Verkeersmaatregelen				
800010	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR	N		
800020	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR	N		
800030	Toepassen omleidingsroutes.	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
800040	Toepassen tekstborden.	st	2,00V		
800050	Schoonhouden wegen.	EUR	N		
81	Tijdelijke voorzieningen				
810010	Toepassen rijplatenbaan.	EUR	N		
810030	Toepassen maatregelen bereikbaarheid.	EUR	N		
810040	Inrichten, instandhouden en verwijderen depot.	EUR	N		
810050	Instandhouden ecologische voorzieningen.	EUR	N		
810060	Beheersen grashoogte	EUR	N		
810070	Afvangen fauna.	EUR	N		
82	Aanleveren plannen				
820010	Straatwerkplan.	EUR	N		
820020	Plan vrijkomende materialen.	EUR	N		
820030	VGM-plan uitvoeringsfase.	EUR	N		
820040	Kwaliteitsplan.	EUR	N		
820050	Werkplanning.	EUR	N		
820060	Logboek Ecologische werkzaamheden.	EUR	N		
820070	Maken bemalingsadvies en verrichten melding.	EUR	N		
83	Communicatie				
830020	Communiceren met derden.	EUR	N		
84	Kabels en leidingen				
840010	Graven proefsleuf (WIBON).	EUR	N		
840020	Graven proefsleuf (op aanwijs directie).	m	20,00V		
840030	Maatregelen beschermen kabels en leidingen.	EUR	N		
86	Revisiegegevens				
860010	Inmeten en verwerken revisiegegevens (Algemeen).	EUR	N		
860020	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens (OV).	EUR	N		
88	Inzetten werknemers en materieel				
880010	Inzetten werknemer. Opperman of grondwerker	uur	100,00V		
880020	Inzetten werknemer. Stratenmaker incl. bus	uur	100,00V		
880030	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	100,00V		
880040	Inzetten vrachtauto.	uur	100,00V		
880050	Inzetten wiellader.	uur	100,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Aan- afvoer materieel.	EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost (algemeen).	EUR	100.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				