

Bijlage 1: Programma van Eisen

Door voor deze aanbesteding een Inschrijving in te dienen, verklaart Inschrijver zich onvoorwaardelijk en volledig akkoord met onderstaande eisen. Eventuele voortvloeiende kosten uit onderstaande eisen dient u te verwerken in uw prijsopgave. Onderstaande eisen kunnen dus niet leiden tot extra kosten.

Algemene, materie, logistieke, commerciële en juridische eisen

Algemene-eisen	
a-e-1	Kwaliteit dienstverlening Inschrijver garandeert dat de door Inschrijver te leveren dienstverlening gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst en gedurende de garantieperiode van onveranderde goede kwaliteit is en blijft.
a-e-2	Personeel Het door Inschrijver in te zetten personeel (of onderaannemers) dient: • Voldoende te zijn opgeleid voor de door Opdrachtgever verlangde dienstverlening; • De Nederlandse taal te beheersen; • De geldende huisregels (algemeen normaal gangbare fatsoensregels) van Opdrachtgever, voor zover aanwezig, in acht te nemen;
a-e-3	Servicepunt Inschrijver beschikt over een servicepunt, waar door Opdrachtgever inlichtingen kunnen worden verkregen, waar vragen gesteld kunnen worden en waar klachten ingediend kunnen worden. Dit servicepunt dient op werkdagen tijdens kantooruren (08:00 uur tot 17:00 uur), telefonisch en per e-mail, bereikbaar te zijn. Communicatie geschiedt in de Nederlandse taal. Klachten met betrekking tot geleverde zaken dienen te worden afgehandeld door een serviceorganisatie van Inschrijver of namens een door Inschrijver in stand te houden serviceorganisatie.

Materie-eisen	
m-e-1	Specificaties Inschrijver geeft in de Inschrijving aan welke types worden aangeboden en levert de bijbehorende specificaties van de lockers mee. De specificaties tonen aan dat de lockers aan alle gestelde eisen voldoen. Eventuele afwijkingen welke na opdrachtverstrekking zouden blijken, zullen voor rekening van Inschrijver worden hersteld.
m-e-2	Fabrieksnieuw Inschrijver levert fabrieksnieuwe lockers en terminals.
m-e-3	Levensduur en naleverbaarheid Inschrijver staat er voor in dat de technische levensduur van de geleverde producten minimaal vijftien (15) jaar bedraagt, waarbij oneigenlijk gebruik en vandalisme zijn uitgesloten, en dat de geleverde producten (van hetzelfde systeem, dan wel compatible met hetzelfde systeem), evenals reserveonderdelen, tot minimaal vijftien (15) jaren na levering naleverbaar zijn.
m-e-4	Kwaliteit producten Inschrijver garandeert dat de door Inschrijver geleverde producten gedurende de garantieperiode van onveranderde, goede kwaliteit, kleur en vorm zijn en blijven en dat producten in alle opzichten voldoen aan de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid, doelmatigheid, geschiktheid van taak, specificaties, overheidsvoorschriften (waaronder de AVG), normen en milieubepalingen.

m-e-5	Montage eigen beheer Het verrichten van eenvoudige reparaties dient in eigen beheer mogelijk te zijn. Inschrijver dient een toolbox met kleine reserve-onderdelen te leveren. Indien door verkeerde montage in eigen beheer, door Inschrijver extra kosten gemaakt moet worden, dan zijn deze kosten verhaalbaar bij Opdrachtgever.
m-e-6	Onderhoud en reiniging Onderhoud en reiniging van het geleverde dient eenvoudig mogelijk te zijn met gebruik van gangbare milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen.
m-e-7	Uitbreidingsmogelijkheden Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om het aantal geplaatste lockers, tot 15 jaar na plaatsingsdatum, uit te breiden met dezelfde lockers en werkend onder hetzelfde lockermanagementsysteem.

Logistieke-eisen	
l-e-1	Implementatie Inschrijver is verantwoordelijk voor de volledige implementatie van de lockers en het aansluiten op het lockermanagementsysteem. Inschrijver stelt een projectleider beschikbaar die het project aanstuurt, zo vaak als nodig is op locatie aanwezig is en communiceert met alle benodigde betrokkenen. Inschrijver stelt na gunning een implementatieplan op en bezoekt de locaties om de leverdatum en details te bespreken.
l-e-2	Levering en installatie De eerste opdracht betreft het leveren van 600 lockers voor de Theaterhavo/vwo in december (exacte datum in overleg met Opdrachtgever) 2023. Het gaat om 360 lockers op de locatie Pieter de Hoochstraat 29 en 240 lockers op de locatie Pieter de Hoochweg 222 (160 stuks in de gang op de begane grond en 80 stuks in de hal op de 1ste verdieping). Voor oplevering dient alles getest te zijn en operationeel te zijn. Minimaal 2 weken voor de opleverdatum worden de opstellingen in bijzijn van Opdrachtgever opgeleverd en gedemonstreerd. Eventuele restpunten worden binnen twee weken volledig en naar tevredenheid van Opdrachtgever opgelost. Inschrijver verzorgt, levert en plaatst de gehele lockervoorziening, dus zowel lockers (inclusief eventuele interieurbouw en eventueel bijbehorende visuals) als ook een daarvoor bestemd digitaal sluitsysteem en sluit de lockers aan op het lockermanagementsysteem van LMC en zorgt daarmee voor een bedrijfsklare oplevering van de gehele lockervoorziening.
l-e-3	Vertraging levering Inschrijver dient Opdrachtgever onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen, indien zich omstandigheden voordoen op grond waarvan de levering geen doorgang kan vinden of uitgesteld moet worden. Voor zover Opdrachtgever wegens verhindering zijdens Inschrijver aantoonbaar onnodig kosten heeft gemaakt of moet maken worden deze kosten door Inschrijver vergoed.
l-e-4	Aflevertijden Aflevering en uitvoering van werkzaamheden vindt plaats in overleg met de locatie van LMC-VO.
l-e-5	Leveringsvoorwaarden De lockers worden geleverd op basis van de conditie DDP (Delivery Duty Paid). Hierbij dienen de volgende kosten te zijn inbegrepen: • Het geleverde moet volledig afgeleverd en geplaatst zijn op de daadwerkelijke plaats van gebruik; • Het geleverde moet gebruiksklaar gemonteerd en geïnstalleerd zijn; • Het geleverde moet volgens tekening geplaatst zijn; • De vrijgekomen emballage dient door Inschrijver kosteloos te worden afgevoerd.

I-e-6	Aanvullende bestellingen Inschrijver zal aanvullende bestellingen binnen vijf (5) werkdagen nadat de schriftelijke order van Opdrachtgever is ontvangen schriftelijk aan Opdrachtgever bevestigen en een datum afspreken waarop het bestelde geleverd wordt.
I-e-7	Te leveren diensten Inschrijver verplicht zich tot het verrichten van de volgende diensten welke bij de prijs zijn inbegrepen: • Het geven van technische instructie aan de technische medewerkers over montage, demontage en eenvoudige reparaties enz.; • Het geven van een gebruikersinstructie aan de beheerders van het geleverde; • Het verlenen van nazorg direct na het plaatsen en installeren aan de beheerders en gedurende de garantieperiode; • Het op verzoek deelnemen aan het overleg van het projectteam van Opdrachtgever inzake voorbereiding en levering; • Het leveren van een plan inclusief technische tekeningen (DWG) voor de voorbereiding, inname, levering, plaatsing en nazorg van het geleverde.
I-e-8	Legitimeren Inschrijver draagt er zorg voor dat alle medewerkers zich bij binnenkomst in de gebouwen of terreinen van Opdrachtgever kunnen legitimeren als zijnde een medewerker van Inschrijver.
I-e-9	Inname huidige lockers De huidige lockers van de Theaterhavo/vwo dienen door Inschrijver afgevoerd te worden. Het gaat hier om: • ca 570 lockers, ca. 20 jaar oud. Zie bijlage 9 voor foto's van de huidige lockers. Op het calculatieblad (bijlage 5) kan Inschrijver een bedrag per locker aanbieden. Indien de lockers geen waarde voor Inschrijver hebben, maar alleen kosten, dan dient dit met een negatief bedrag aangeven te worden. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de lockers (deels) zelf af te (laten) voeren indien zij dit wenst. Voor toekomstige bestellingen zal Opdrachtgever per bestelling aangeven of het afvoeren van de huidige lockers wel of geen onderdeel uitmaakt van de opdracht.
I-e-10	Voorbeeldfunctie De werkzaamheden worden uitgevoerd op een school. Het is voor Opdrachtgever belangrijk dat het personeel van Inschrijver zich bewust is dat iedereen in en om de school een voorbeeldfunctie heeft. Er wordt verwacht dat er professioneel, vakbekwaam en dienstverlenend wordt gehandeld en het personeel een positieve uitstraling heeft. Denk aan o.a. gedrag, kleding, taalgebruik en (geluid)overlast.

Commerciële-eisen	
c-e-1	Prijzen Alle aangeboden prijzen en kosten zijn inclusief het leveren, plaatsen, installeren, dienstverlening, aansluiten op het lockermanagementsysteem Releezme Cloud, garantie en voorrijkosten. De prijzen en kosten zijn vermeld in Euro's, exclusief BTW en zoveel mogelijk gespecificeerd zoals gevraagd in het Bestek en het Calculatieblad. Er kunnen geen andere kosten in rekening worden gebracht dan de kosten die zijn opgenomen op het Calculatieblad, tenzij expliciet en schriftelijk anders overeengekomen.
c-e-2	Geen afnamegarantie Het Bestek is gebaseerd op de verwachte aantallen van Opdrachtgever. De genoemde aantallen zijn geen afnamegarantie.

Juridische-eisen	
j-e-1	Garantie Er geldt een garantieperiode van tien (10) jaar op alle lockers inclusief sloten en een garantieperiode van drie (3) jaar op alle terminals en de elektronica van de terminals. De kosten voor deze garantie zijn inclusief voorrijkosten en verbruiksmateriaal. Tijdens de garantietermijn worden geleverde zaken kosteloos (oneigenlijk gebruik en vandalisme uitgesloten) vervangen, dan wel tot volle tevredenheid van Opdrachtgever gerepareerd.
j-e-2	Aansprakelijk Inschrijver is aansprakelijk voor elke schade welke het gevolg is van een onjuiste werking van de lockers en onjuiste handelingen bij de uitvoering van de dienstverlening. Opdrachtnemer wordt niet verantwoordelijk gehouden voor het onjuist handelen van (niet door Opdrachtnemer ingeschakelde) derden.
j-e-3	Beschermingsmateriaal Inschrijver is verantwoordelijk voor het aanbrengen van deugdelijk beschermingsmateriaal aan liften, kozijnen, deuren en dergelijke. Beschadigingen aan het gebouw veroorzaakt door Inschrijver, worden ten laste van Inschrijver gelegd.

Minimale technische eisen lockers

Afmetingen:	
Buitenmaat:	Ca. 30 cm breed; Ca. 30 cm hoog; Ca. 45 cm diep. Bovengenoemde afmetingen zijn van toepassing op de eerste bestelling voor de Theaterhave/vwo. De lockers zijn ook in andere maten leverbaar zodat per bestelling gekozen kan worden voor de best passende afmetingen.
Kolommen	5 lockers hoog. Pieter de Hoochstraat 29: 360 lockers in de ruimte die daarvoor nu ook gebruikt worden. Zie foto's 3 t/m 5 in Bijlage 9. Pieter de Hoochweg 222: 160 lockers in de gang op de begane grond, zie foto 1 in Bijlage 9. 80 lockers in de hal op de 1^{ste} verdieping, zie foto 2 in Bijlage 9.
Dak:	Voor de eerste bestelling geldt: De kolommen van 5 hoog worden geleverd met een plat dak.
Plint circa:	Stelbare plint van ca. 50 a 70 tot 90 a 110 mm. Een plint in lijn met de deuren is gewenst, maar niet verplicht.

Materiaal en constructie:	
Deur:	• Vlakke opdekdeur • Gepoedercoat (minimaal 60 micron dik) krasvast plaatstaal (minimaal 1,5 mm). De poedercoating die gebruikt wordt, is vrij van oplosmiddelen en voldoet minimaal aan de kwaliteitseisen zoals beschreven in NEN-EN 71-3. • Rechts- of linksdraaiend. • Vandalisme bestendig. • Deuren zijn verstevigd ivm schoppen van leerlingen. • Een deurbegrenzer/deurpen is toegestaan, maar geen eis.
Romp:	Hoogwaardig plaatstaal (min. 1,0 mm), gelaste uitvoering, gepoedercoat.
Legborden:	Hoogwaardig plaatstaal (min. 0,8 mm), gepoedercoat.
Scharnier:	De deuren van de lockers dienen vervangbaar te zijn zonder dat de volledige kolom verplaatst hoeft te worden.
Kleur:	In diverse RAL kleuren (later door Opdrachtgever te bepalen), zonder meerkosten leverbaar. Inschrijver dient bij de specificaties van de lockers (zie paragraaf 6.3 van het Bestek) de beschikbare kleuren te vermelden.
Nummering:	Kolommen zijn voorzien van deurnummers.
Slot:	Push to open systeem (deur springt niet open bij ontgrendeling). Elektronische bediening middels een (mifare classic) schoolpas (Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de schoolpas) en middels de mobiele telefoon (middels een smartphone app die voldoet aan de AVG en in de playstore beschikbaar is). Als de locker niet wordt geopend, wordt deze automatisch na xx seconden weer vergrendeld.
Onderkant:	Bescherming tegen beschadigingen en roestvorming op de vloeren.
Leerlingproof:	De lockers zijn geschikt voor het gebruik binnen een voortgezet onderwijsomgeving en van voldoende kwaliteit om de gevraagde levensduur van minimaal 15 jaar te halen.
Onderstel	De lockerkasten worden geleverd met een instelbaar onderstel o.i.d. waardoor de lockerkasten onafhankelijk van de vloer, altijd waterpas worden neergezet. Dit betekent op 4 hoeken stelbaar.
Uitrusting:	
Verlichting	De lockers hoeven niet te zijn voorzien van verlichting. Indien dit standaard aanwezig is dan mag dit alleen LED-verlichting zijn (en op basis van sensor of koelkast principe alleen aan indien deur geopend is) en moet de verlichting centraal voor alle lockers uit te schakelen zijn.
(USB) oplaadpunt	De lockers zijn uitgerust met een USB oplaadpunt voor het opladen van apparatuur zoals een telefoon of een laptop.
Afwerkmateriaal	Alle kosten voor het benodigde afwerkmateriaal, zoals bijvoorbeeld zijpanelen, dient Inschrijver in zijn prijsopgave te verwerken. In totaal zal het ongeveer gaan om 7 opstellingen. Zie bijlage 9 voor de huidige opstellingen. De huidige opstelling is ook de gewenste opstelling voor de nieuwe lockers. Inschrijver dient Opdrachtgever na gunning te adviseren over de mogelijkheden die er zijn ten aanzien van de opstellingen om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de beschikbare ruimte. Het aantal hierboven genoemde opstellingen is een indicatie en zal mogelijk, mede op het advies van Inschrijver, nog wijzigen. Voor de calculatie dient Inschrijver uit te gaan van het aantal opstellingen zoals hier genoemd.

Visuals	Het is mogelijk om visuals (d.m.v. sublimatie) aan te brengen op de opstellingen. Per opstelling wordt aangegeven of dit wel of niet van toepassing is.
Spuitwerk	Op aanvraag is het mogelijk om afbeeldingen of logo's op de lockers te laten spuiten.

Minimale technische eisen terminals

Werking:	
Bedieningspanelen	De bediening van de lockers dient te gebeuren via bedieningspanelen welke op strategische posities in de lockerkasten dienen te worden gemonteerd. Het voorhouden van de pas is voldoende om de locker te laten openen. Het lockernummer is niet zichtbaar op de terminal.
Netstroom	Het systeem dient niet afhankelijk te zijn van batterijen, maar dient wel te zijn voorzien van een noodstroomvoorziening.

Minimale technische en functionele eisen lockermanagementsysteem

Functionele eisen:	
Releezme	Inschrijver dient de lockers aan te sluiten op het lockermanagementsysteem Releezme Cloud van Vecos dat reeds door LMC-VO in gebruik is.