

Bijlage 4: RICHTLIJN BEHEER EN ONDERHOUD RWS MATERIEEL

Eventuele verplichte keuringen van materieel dienen conform wettelijke verplichtingstermijn uitgevoerd te worden. De overige, onderstaande punten zijn richtlijnen, geen voorschriften. De uitvoering en registratie van het onderhoud is de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer. Tevens wordt de Opdrachtnemer uitgenodigd voorstellen tot verbeteringen of optimalisatie van het onderhoud te geven. De operationele gereedheid en functionele beschikbaarheid van het materieel is bij toetsing de primaire maatstaaf.

Maandelijks:

- visuele inspectie van het materieel op algemene staat (reinheid, correct opgeslagen/afgedekt, bereikbaarheid voor vlotte mobilisatie, leesbaarheid ID-plaatjes);
- visuele inspectie van de technisch cruciale componenten, waaronder accuspanning en druppellader, hydrauliekslangen en -koppelingen, vloeistoflekkages, vloeistofpeilen, filters, remmen, wielen/banden/profiel/spanning, correct opgerolde olieschermen;
- algemene constructie en staat van het verfsysteem (corrosie);

Driemaandelijks:

- testen van alle motoren (belast draaien) en bedieningsinstrumenten, testen van aandrijfmechanismen van bewegende delen van het materieel (inclusief aanwezige remmen) van o.a. skimmers, veegarmen, haspels, current/harbour busters, luchtblowers, power packs, etc.).
- de hydrauliek laten werken om stagnatie van olie en het vastzitten van kleppen te voorkomen;
- grondige inspectie van de conditie van rubbers, kunststof en stiksels van olieschermen in opgerolde toestand;
- smeren van de containerdeuren en andere smeerpunten o.a. van de haspels;
- het met zoet water spoelen/schoonmaken van de containers/materieel dat buiten opgesteld staat (bescherming tegen corrosie).

Jaarlijks:

- (APK) keuring van de aanhangers, controle op draaiende onderdelen, werking verlichting en veiligheidsonderdelen zoals o.a. (oploop)rem, koppeling en breekkabel;
- keuren van sluitingen, hijsspruiten, hijsogen, kettingtakels en overige hijsmiddelen;
- keuren van hijswerktuigen als kraantjes en davits;
- het schoonmaken van de containers/materieel dat binnen opgesteld staat;

Algemeen:

- het verversen van (smeer-)olie en het wisselen van (olie-)filters volgens van draaiuren/onderhoudsschema;
- Vervangen van onderdelen conform voorschrift fabrikant (banden, slangen, aandrijfriemen etc.).