




BIJLAGE 4 PROGRAMMA VAN EISEN STRANDONDERHOUD





Programma van Eisen

Inschrijver wordt verzocht deze Bijlage volledig in te vullen en als Bijlage bij te voegen.

Inschrijver wordt verzocht van alle in de Bijlage genoemde Eisen te verklaren of Inschrijver deze voorschriften accepteert en conform de procedure handelt / heeft gehandeld. Inschrijver dient, indien Inschrijver de Eisen accepteert, in de tabellen in de daarvoor bestemde kolom een '**ja**' te plaatsen, een '**nee**' leidt tot uitsluiting.

Inschrijver dient zich aan onderstaande voorschriften te houden. Afwijkingen van hetgeen is voorgeschreven worden niet geaccepteerd en leiden tot ongeldigheid en/of het niet (verder) in behandeling nemen van de Inschrijving.

Commerciële eisen

Nr.		Ja / Nee
1	Opdrachtnemer gaat akkoord met een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum van een geldige/juiste factuur .	
2	Opdrachtnemer factureert digitaal door facturen éénmalig in PDF-formaat te mailen aan: facturen@gemeentewestland.nl .	
3	Opdrachtnemer factureert maandelijks achteraf.	
4	Opdrachtnemer vermeldt op de factuur de volgende kenmerken: - projectnummer - verplichtingnummer - de datum van geleverde dienstverlening - specificatie uitgevoerd werk - specificatie soort en hoeveelheid afgevoerd afval - weegbonnen - specificatie afvoer kadavers (mits van toepassing) - het btw-bedrag - btw-nummer van Opdrachtnemer - KvK-nummer van Opdrachtnemer - Bankrekeningnummer van Opdrachtnemer Indien deze kenmerken ontbreken vindt geen betaling plaats en zal de factuur worden geretourneerd.	
5	De verplichting tot betaling van de geleverde diensten ontstaat eerst na acceptatie van de diensten.	
6	Inschrijver, en bij een combinatie de penvoerder, beschikt over één vast aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Opdrachtgever stelt ook een vaste contactpersoon (en vervanger) aan.	

Algemene eisen

Nr.		Ja / Nee
7	De werkzaamheden kennen een zomer en een winterperiode. De zomerperiode loopt vanaf 15 mei van enig jaar, de winterperiode loopt vanaf 15 september van enig jaar.	



Nr.		Ja / Nee
8	Het kan voorkomen dat de zomerperiode eerder start vanwege mooi weer. De in dit bestek genoemde datum van 15 mei van enig jaar wordt tenminste 3 dagen van te voren, op schriftelijk aangeven van de opdrachtgever, verschoven naar een eerdere datum.	
9	Het kan voorkomen dat de zomerperiode langer doorloopt vanwege aanhoudend mooi weer. De in dit bestek genoemde datum van 15 september van enig jaar wordt tenminste 3 dagen van te voren, op schriftelijk aangeven van de opdrachtgever, verschoven naar een latere datum,	
10	De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de venstertijd zoals vermeld in bijlage 15 'Venster tijden strandwerkzaamheden' binnen de daarbij aangegeven beperkingen (verboden, verplicht, mogelijk).	
11	Op dagen dat er vrijwel geen strandbezoekers zijn, kunnen de 'avondwerkzaamheden' na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever ook overdag uitgevoerd worden. Hier voor vindt geen verrekening plaats.	
12	Op bijzonder mooie en drukke avonden worden, afstemming met de opdrachtgever, de start van de avondwerkzaamheden uitgesteld tot na 22.00 uur. Hier voor vindt geen verrekening plaats.	
13	De opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat het strand een dynamische omgeving betreft waarbinnen de werkzaamheden verricht dienen te worden (waaronder de dynamische waterlijn en afrastering aangrenzend aan het duingebied). Door inschrijving verklaart de opdrachtnemer bekend te zijn en akkoord te gaan met deze dynamische omgeving en zal hier als zodanig rekening mee houden gedurende het werk.	
14	Voor deze opdracht is in het kader van de Wet Natuurbescherming de gedragscode "Gedragscode soortbescherming 2020-2024" (Stadswerk en VHG, 2020) van toepassing. De gedragscode is verkrijgbaar via Stadswerk te Ede. De opdrachtnemer dient 14 dagen na definitieve opdracht het werkprotocol in te acceptatie.	
15	Jaarrond dient het verwijderen van opschot, onkruid of andere begroeiing te worden uitgevoerd met niet chemische middelen.	
16	Voor deze opdracht wordt een V&G plan gevraagd De opdrachtnemer dient 14 dagen na definitieve opdracht het V&G ter acceptatie in.	
17	<u>Stakeholders</u> De opdrachtnemer dient ten minste rekening te houden met de volgende stakeholders tijdens de uitvoering van werkzaamheden: - Gemeente Rotterdam; - Gemeente Den Haag; - Provincie Zuid-Holland; - Zuid-Hollands Landschap; - Rijkswaterstaat; - Hoogheemraadschap van Delfland; - Reddingsbrigade; - KNRM; - Boa's; - Huurders/eigenaren van strandpaviljoens;	



Nr.		Ja / Nee
	- Organisatoren van (strand) evenementen.	
18	Ieder jaar beoordeelt de Stichting Nederland Schoon in het strandseizoen de verschillende stranden van de Gemeente Westland. Tijdens de beoordeling wordt gekeken of de strandopgangen en het strand vrij is van zwerfvuil en fecaliën. Beoordeling vindt plaats op de volgende punten: - de strandopgangen (incl. de parkeerplaatsen); - het strand rondom de strandpaviljoens; - het strand; - het zichtbare gedeelte achter de afrastering (rond de duinen); - de vloedlijn. Daarnaast moeten de stranden ook voldoen aan het criteria van 'De Blauwe Vlag'. Dit betekent dat in aanvulling op bovengenoemde punten ook beoordeling plaats vindt op onder andere: - op het strand zijn voldoende afvalbakken en containers en worden regelmatig geleegd; - het strand beschikt over faciliteiten voor gescheiden afval inname van papier, plastic en restafval.	

Functionele eisen

Nr.		Ja / Nee
19	Opdrachtnemer evalueert in het eerste jaar per kwartaal met de Gemeente de gang van zaken met betrekking tot de Overeenkomst. Vanaf het tweede jaar vindt een evaluatie plaats naar behoefte. De onderwerpen worden in overleg tussen de Gemeente en Opdrachtnemer nader bepaald, maar bevatten in ieder geval de gunningscriteria zoals deze in beschrijving is ingediend door Opdrachtnemer.	
20	Maandelijks vindt er een bouwvergadering plaats om alle werkzaamheden ter bespreking te stellen. De onderwerpen worden in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer nader bepaald.	
21	Opdrachtnemer dient een vaste contactpersoon (en vervanger) aan te stellen voor alle communicatie tussen de Gemeente en Opdrachtnemer. De Gemeente stelt ook een vaste contactpersoon (en vervanger) aan.	
22	Opdrachtnemer draagt zorg dat er maandplanning wordt opgemaakt, waaruit blijkt hoe alle werkzaamheden worden ingepland en uitgevoerd. Deze planning zal in de bouwvergadering worden besproken op naleving.	
23	Opdrachtnemer draagt zorg dat de weekstaten worden ingevuld en afgetekend, in overleg met de toezichthouder van de opdrachtgever. De weekstaten zullen in de bouwvergadering worden besproken.	
24	Opdrachtnemer draagt zorg dat er maandrapportages worden ingevuld en aangeleverd bij opdrachtgever, waarin bijzonderheden schriftelijk worden gemeld. (denk hierbij aan bijzonderheden als aangespoelde dieren / ondersteunen hulpdiensten e.d.). De maandrapportages zullen in de bouwvergadering worden besproken.	



Nr.		Ja / Nee
25	De opdrachtnemer is jaarrond beschikbaar voor calamiteitsituaties. Uiteraard geldt de inzet voor zaken die in deze opdracht staan benoemd. Indien medewerkers van de gemeente of hulpdiensten ondersteuning nodig hebben bij een calamiteit, bijvoorbeeld vastzitten van een voertuig of bij hoog water gevaar, biedt de opdrachtnemer tenminste de eerste 4 uur ondersteuning. Indien langere ondersteuning nodig blijkt, zal opdrachtgever daartoe schriftelijk aanvullend opdracht verlenen. Hiertoe dient opdrachtnemer eerst de opdrachtgever te informeren. Pas na akkoord van opdrachtgever wordt deze aanvullende opdracht aan opdrachtnemer verleend.	
26	In geval van calamiteit moet de opdrachtnemer binnen 30 minuten op de betreffende locatie aanwezig zijn, met het vereiste materieel en personeel.	
27	Meerwerk wordt alleen na schriftelijke opdracht van opdrachtgever uitgevoerd, waarbij de meerkosten voor aanvullende diensten verrekend zullen worden overeenkomstig de op de inschrijfstaat genoemde tarieven.	
28	Indien de opdrachtnemer door welke oorzaak dan ook de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt of niet kan nakomen, is de opdrachtgever bevoegd bedoelde werkzaamheden tijdelijk, maar wel zolang als nodig is, op kosten van de opdrachtnemer uit te voeren of te doen uitvoeren om de voortgang van de werkzaamheden in het belang van de opdrachtgever te garanderen. Daarnaast behoudt de opdrachtgever zich het recht voor een korting op te leggen van €750,00 per geval en per dag zonder dat er in gebreke stelling wordt verzonden. De korting wordt in het eerst volgende termijn in rekening gebracht.	

Reinigen van het strand

Nr.		Ja / Nee
	Gedurende de zomerperiode van enig jaar dienen, met inachtneming van de venstertijden, de volgende werkzaamheden op het strand uitgevoerd te worden:	
29	Dagelijks om 8:00 uur opleveren van het strand op kwaliteitsniveau A.	
30	Continu handmatig reinigen van het strand, de vloedlijn en het vanaf het strand zichtbare gedeelte van de duinenstrook tot kwaliteitsniveau A.	
31	Als uit controle door opdrachtgever blijkt dat het handmatig reinigen onvoldoende is uitgevoerd zal opdrachtnemer het werk uitvoeren totdat het gewenste kwaliteitsniveau is behaald.	
32	Het mechanisch reinigen (bijvoorbeeld met een beachcleaner) tot kwaliteitsniveau A.	
33	Als uit controle door opdrachtgever blijkt dat het mechanisch reinigen onvoldoende is uitgevoerd zal opdrachtnemer het werk uitvoeren totdat het gewenste kwaliteitsniveau is behaald.	
	Gedurende de winterperiode van enig jaar dienen, met inachtneming van de venstertijden, dienen de volgende werkzaamheden op het strand uitgevoerd te worden:	



Nr.		Ja / Nee
34	Dagelijks om 8:00 uur opleveren van het strand op kwaliteitsniveau B	
35	Continu handmatig reinigen van het strand, de vloedlijn en het vanaf het strand zichtbare gedeelte van de duinenstrook tot minimaal kwaliteitsniveau B.	
36	Als uit controle door opdrachtgever blijkt dat het handmatig reinigen onvoldoende is uitgevoerd zal opdrachtnemer het werk uitvoeren totdat het gewenste kwaliteitsniveau is behaald.	
37	Het mechanisch reinigen (bijvoorbeeld met een beachcleaner) tot kwaliteitsniveau B.	
38	Als uit controle door opdrachtgever blijkt dat het mechanisch reinigen onvoldoende is uitgevoerd zal opdrachtnemer het werk uitvoeren totdat het gewenste kwaliteitsniveau is behaald.	
39	Onder handmatig reiniging wordt verstaan het middels handpicking bijvoorbeeld met een quad (of ander geschikt voertuig) verwijderen van zwerfafval, uitwerpselen en andere onrechtmatigheden evenals het beheer van al het strandmeubilair.	
40	Het kan voorkomen dat door eb en vloed, meerdere vloedlijnen aanwezig zijn. Deze moeten allemaal gereinigd zijn.	
41	Uitvoeren van handpicking binnen de 'handpickingzone' (zie bijlage 16 projectgrens inclusief handpicking zone) als gevolg van flora en fauna.	
42	Bij bijzondere omstandigheden, zoals illegale dumpingen, bijzondere vervuiling, aangespoelde voorwerpen e.d. moet direct worden gereageerd. Eigen constateringen of meldingen dienen direct te worden afgehandeld. Opdrachtnemer stelt opdrachtgever hier ten spoedigste van op de hoogte.	
43	Bij aangespoelde scheepsladingen, chemicaliën en/of olie moet direct zowel de opdrachtgever als de politie gewaarschuwd worden. De opdrachtnemer blijft vervolgens ter plaatse totdat de politie of de opdrachtgever aanwezig is.	
44	Kleinschalige vervuiling moet in overleg met de opdrachtgever verwijderd worden. Bij grootschalige vervuiling, meer dan 5 kuub, draagt Rijkswaterstaat zorg voor reiniging en afvoer.	
45	Gedurende het hele jaar dient opdrachtnemer dode dieren te verwijderen. Dit dient altijd gemeld te worden aan opdrachtgever.	
46	Bij aangespoelde menselijk lichamen moeten direct de hulpdienst alsmede de opdrachtgever gewaarschuwd worden. Menselijke lichamen mogen niet aangeraakt worden. Opdrachtnemer blijft te allen tijde ter plaatse totdat de hulpdiensten aanwezig zijn en verleend (mits gewenst) ondersteuning aan hen.	
47	Mocht de opdrachtnemer zich niet aan de gestelde eisen voldoen behoudt de opdrachtgever zich het recht voor een korting op te leggen van €750,00 per geval en per dag zonder dat er in gebreke stelling wordt verzonden . De korting wordt in het eerst volgende termijn in rekening gebracht	

Reinigen strandopgangen



Nr.		Ja / Nee
48	Gedurende de zomerperiode van enig jaar dienen, met inachtneming van de venstertijden, de volgende werkzaamheden bij de strandopgangen uitgevoerd te zijn: - Dagelijks dienen alle bij ons in beheer zijnde strandopgangen om 8:00 uur van kwaliteitsniveau A te zijn. Als uit controle door opdrachtgever blijkt dat het reinigen onvoldoende is uitgevoerd zal opdrachtnemer het werk uitvoeren totdat het gewenste kwaliteitsniveau is behaald. - Continu reinigen van de strandopgangen tot kwaliteitsniveau A. - Dagelijkse zorg voor het vrij houden van uitwerpselen van honden en paarden. Van afrastering tot afrastering, inclusief fietsenstallingen. - Dagelijkse zorg voor het vrijhouden van opschot en onkruid op elementverharding.	
49	Alle toegangswegen van parkeergelegenheden richting strand/strandopgangen dienen vrij te zijn opschot, onkruid en zand (kwaliteitsniveau A). Trappen zijn hierbij inbegrepen.	
50	Gedurende de winterperiode van enig jaar dienen, met inachtneming van de venstertijden, de volgende werkzaamheden bij de strandopgangen uitgevoerd te zijn: - Dagelijks dienen alle bij ons in beheer zijnde strandopgangen om 8:00 uur van kwaliteitsniveau B te zijn. Als uit controle door opdrachtgever blijkt dat het reinigen onvoldoende is uitgevoerd zal opdrachtnemer het werk uitvoeren totdat het gewenste kwaliteitsniveau is behaald. - Wekelijks (of zoveel vaker als nodig is om kwaliteitsniveau B continu te waarborgen) reinigen van de strandopgangen. - Dagelijkse zorg voor het vrij houden van uitwerpselen van honden en paarden. Van afrastering tot afrastering, inclusief fietsenstallingen. - Zorg voor het vrijhouden van opschot en onkruid op elementverharding.	
51	Alle toegangswegen van parkeergelegenheden richting strand/strandopgangen dienen vrij te zijn van onkruid, begroeiing en zand (kwaliteitsniveau B). Trappen zijn hierbij inbegrepen	
52	Mocht de opdrachtnemer zich niet aan de gestelde eisen voldoen behoudt de opdrachtgever zich het recht voor een korting op te leggen van €750,00 per geval en per dag zonder dat er in gebreke stelling wordt verzonden. De korting wordt in het eerst volgende termijn in rekening gebracht	

Beheren van strandmeubilair

Nr.		Ja / Nee
53	Aanbrengen van strandmeubilair voor 1 mei van enig jaar en het verwijderen na 15 september van enig jaar en voor 1 oktober van enig jaar. Het meubilair wat wordt bedoeld: Het plaatsen en verwijderen van maximaal 30 verdwaalpalen (herkenningspalen) inclusief betonvoet. Het plaatsen en verwijderen van maximaal 25 hondenverbodsborden.	



Nr.		Ja / Nee
	Het plaatsen en verwijderen van maximaal 35 zoneborden. Het plaatsen en verwijderen van maximaal 20 stuks informatieve bebording. Het plaatsen en verwijderen van maximaal 36 rood/wit palen op aangewezen strandslagen. Het plaatsen en verwijderen van (+/-) 400 prullenbakken. Het plaatsen en verwijderen van maximaal 30 afvalboeien. Het plaatsen en verwijderen van maximaal 8 afvaleilanden. Het plaatsen en verwijderen van maximaal 20 picknick banken. Het plaatsen en verwijderen van maximaal 40 banken. Het plaatsen en verwijderen van maximaal 20 droppits. Het plaatsen en verwijderen van minimaal 200 stelconplaten. Het plaatsen en verwijderen van maximaal 150 piketpalen t.b.v. opbouw verkleedhuisjes (let op uitzondering plaatsingsdatum piketpalen) Het plaatsen en verwijderen van maximaal 20 vlaggenmasten. Het plaatsen, vullen en verwijderen van maximaal 10 afvalpalen/afvalzakjes	
	Verdwaalpalen	
54	De betonvoeten moeten worden vastgezet met minimaal vier bouten en acht ringen. De draadeinden moeten zijn ingevet bij opbouw en afbreken.	
55	Als opdrachtnemer signaleert dat de afbeelding op de verdwaalpalen niet meer in goede staat verkeren, geeft hij dat ten spoedigste door aan opdrachtgever. Opdrachtgever stelt deze vervolgens ter beschikking.	
	Bebording	
56	Alle genoemde bebording dient geplaatst te worden op de daartoe aangewezen plaatsen, in overleg met opdrachtgever. Deze worden ter beschikking gesteld door opdrachtgever.	
57	Het is mogelijk dat de locaties in de loop van de overeenkomst kan veranderen.	
	Rood/wit palen	
58	Op de strandslagen Vlughtenburg, Beukel, Strandweg (KNRM botenpad) en Molenslag dienen ter bevordering van de toegang van hulpdiensten 8 rood/witte palen te worden gezet.	
59	Mochten deze palen vernield/verdwenen zijn dienen nieuwe palen te worden geplaatst.	
60	De rood/witte palen worden ter beschikking gesteld door opdrachtnemer.	
	Prullenbakken	
61	Voordat de prullenbakken geplaatst worden, dienen deze door opdrachtnemer gereinigd (en indien nodig geverfd/behandeld te worden in de huidige kleur) te zijn op een daarvoor geschikte locatie.	
62	Bij plaatsing van de prullenbakken dienen deze door opdrachtnemer aan bevestigingspalen gemonteerd te zijn.	
63	Prullenbakken, bevestigingspalen worden door de opdrachtgever beschikbaar gesteld.	
64	Prullenbakken, bevestigingspalen dienen opgehaald, gereinigd en geïnspecteerd te worden.	



Nr.		Ja / Nee
65	Vuilniszakken voor aanwezige prullenbakken dienen door opdrachtnemer beschikbaar gesteld te worden.	
66	De eerste rij prullenbakken dient geplaatst te zijn op circa 5-10 meter voor de strandpaviljoens, parallel aan de duinen.	
67	De eerste rij prullenbakken moet geplaatst zijn voor 1 mei van enig jaar, de overige prullenbakken dienen in overleg met de opdrachtgever geplaatst te worden.	
68	Als het weer in april van enig jaar zodanig is dat strandgasten verwacht worden, dan dient tijdig (in april) de eerste rij prullenbakken bij de strandopgangen geplaatst te zijn. (in overleg met opdrachtgever).	
69	Voor 15 juni van enig jaar dient de tweede rij prullenbakken geplaatst te zijn.	
70	De prullenbakken dienen uiterlijk 15 september van enig jaar verwijderd te zijn, tenzij door opdrachtgever een latere datum is aangegeven.	
71	Een beperkt aantal prullenbakken dient het gehele jaar te blijven te staan en tevens het gehele jaar geleegd en onderhouden worden.	
72	Het moment van plaatsen en verwijderen van alle genoemde prullenbakken is ook afhankelijk van weersomstandigheden. Indien eerdere plaatsing of verwijdering gewenst is, geeft de opdrachtgever tijdig aan opdrachtnemer de datum waarop deze prullenbakken geplaatst of verwijderd moeten zijn. Het is de verantwoordelijkheid voor de opdrachtnemer om de prullenbakken tijdig en veilig te verplaatsen en terug te zetten indien sprake is van springvloed/hogwater.	
73	Bij de strandopgangen Molenslag, Strandweg, Karel Doormanweg, Beukel en Vlugtenburg dienen de prullenbakken circa 10 meter uit elkaar te staan, tot circa 150 meter links (c.q. rechts) vanaf na het eerste (c.q. laatste) strandpaviljoen.	
74	Bij de strandopgangen Watertoren, Schelpenpad en Arendsduin dienen de prullenbakken circa 25 meter uit elkaar te staan, tot circa 150 meter links en rechts van de opgang.	
75	Op de andere stukken strand (waar weinig mensen komen) dienen de prullenbakken circa 100 meter uit elkaar te staan.	
76	Het aantal prullenbakken bedraagt circa 400. Dit zijn globale hoeveelheden die zowel naar boven als naar beneden kunnen afwijken vanwege: Seizoensinvloeden en weersinvloeden; Wijzigingen in het gedrag van bezoekers. De opdrachtnemer kan geen rechten ontleen aan afwijkingen in de hoeveelheden	
	Afvalboeien	
77	Voordat de afvalboeien geplaatst worden, dienen deze door opdrachtnemer gereinigd (en indien nodig geverfd/gecoat in huidige kleurstelling) te zijn op een daarvoor geschikte locatie. Deze worden ter beschikking gesteld door opdrachtgever.	
78	De eerste afvalboeien moet geplaatst zijn voor 1 mei van enig jaar, de overige afvalboeien dienen in overleg met de opdrachtgever geplaatst te worden.	



Nr.		Ja / Nee
79	Als het weer van enig jaar zodanig is dat veel strandgasten verwacht worden, dan dienen de afvalboeien eerder geplaatst te worden (in overleg met opdrachtgever). Hier voor vindt geen verrekening plaats.	
80	Het moment van plaatsen en verwijderen van (alle) afvalboeien is ook afhankelijk van weersomstandigheden. Indien eerdere plaatsing of verwijdering gewenst is, geeft de opdrachtgever tijdig aan opdrachtnemer de datum waarop deze afvalboeien geplaatst of verwijderd moeten zijn. Het is de verantwoordelijkheid voor de opdrachtnemer om de afvalboeien tijdig en veilig te verplaatsen en terug te zetten indien sprake is van springvloed/hoogwater. Hier voor vindt geen verrekening plaats.	
81	Afvalboeien kunnen worden geplaatst/verwijderd/geledigd middels een kinshofer opnamesysteem.	
	Afvaleilanden	
82	Voordat de afvaleilanden geplaatst worden, dienen deze door opdrachtnemer gereinigd (en indien nodig gerepareerd) te zijn op een daarvoor geschikte locatie. Deze worden ter beschikking gesteld door opdrachtgever.	
83	De eerste afvaleilanden moet geplaatst zijn voor 1 mei van enig jaar.	
84	Als het weer van enig jaar zodanig is dat veel strandgasten verwacht worden, dan dienen de afvaleilanden eerder geplaatst te worden (in overleg met opdrachtgever). Hier voor vindt geen verrekening plaats.	
85	Het moment van plaatsen en verwijderen van (alle) afvaleilanden is ook afhankelijk van weersomstandigheden. Indien eerdere plaatsing of verwijdering gewenst is, geeft de opdrachtgever tijdig aan opdrachtnemer de datum waarop deze afvaleilanden geplaatst of verwijderd moeten zijn. Het is de verantwoordelijkheid voor de opdrachtnemer om de afvaleilanden tijdig en veilig te verplaatsen en terug te zetten indien sprake is van springvloed/hoogwater. Hier voor vindt geen verrekening plaats.	
	Picknick banken	
86	Er staan diverse picknick banken binnen de projectgrens. Deze blijven jaarrond staan.	
87	Picknickbanken staan bevestigd op een stelconplaat.	
88	Opdrachtnemer kan deze picknick banken verwijderen / terugplaatsen als dat nodig is naar aanleiding van bijvoorbeeld vernieling/schade/vervanging. Deze worden ter beschikking gesteld door opdrachtgever.	
	Banken	
89	Er staan diverse banken binnen de projectgrens. Deze blijven jaarrond staan.	
90	Opdrachtnemer kan deze banken verwijderen/terugplaatsen als dat nodig is naar aanleiding van bijvoorbeeld vernieling/schade/vervanging. Deze worden ter beschikking gesteld door opdrachtgever.	
	Droppits	
91	Er staan diverse droppits binnen de projectgrens. Op dit moment staan ze op de strandopgangen Vlughtenburg, Beukel, Strandweg, Karel Doorman en Molenslag. Deze worden ter beschikking gesteld door opdrachtgever.	



Nr.		Ja / Nee
92	De locatiebepaling van droppits is in overleg met opdrachtgever.	
93	Het kan voorkomen dat opdrachtgever beslist dat een droppit jaarrond blijft staan.	
	Stelconplaten	
94	Opdrachtnemer plaatst en verwijderd de mindervalidepaden.	
95	Opdrachtnemer draagt zorg dat de stelconplaten ten behoeve van de mindervalidenpaden altijd veilig en recht liggen.	
96	Als opdrachtnemer signaleert dat de stelconplaten op de strandopgangen scheef liggen of er ruimte tussen is ontstaan, meldt hij dat ten spoedigste bij opdrachtgever. In overleg moeten deze platen ook recht gelegd worden.	
97	Jaarlijks dienen de platenbanen van de strandopgangen (voor het strandseizoen) op hoogte te worden gebracht. De hoogteligging dient te zijn afgestemd op het naastliggende duin. De ervaring leert dat dit gemiddeld 1x per 4 jaar moet gebeuren. De platen banen richting de strandpaviljoens dienen hierop netjes aan te blijven sluiten. Gebroken platen dienen vervangen te worden.	
98	Stelconplaten worden ter beschikking gesteld door opdrachtgever.	
	Piketpalen	
99	Voor de 1e zaterdag van april van enig jaar dienen de piketpalen ten behoeve van de opbouw verkleedhuisjes te worden geplaatst. De plaatsingsdag wordt overeengekomen met opdrachtgever.	
100	De strook waarop de verkleedhuisjes komen te staan dient vooraf geëgaliseerd te worden.	
101	Piketpalen worden door opdrachtnemer ter beschikking gesteld.	
	Vlaggenmasten	
102	Op elke bij opdrachtgever in beheer zijnde strandopgang staat één vlaggenmast. Deze blijven jaarrond staan.	
103	Opdrachtnemer kan deze vlaggenmasten verwijderen/terugplaatsen als dat nodig is naar aanleiding van bijvoorbeeld vernieling/schade/vervanging.	
104	Vlaggenmasten inclusief vlaggen worden door opdrachtgever ter beschikking gesteld.	
	Palen voor afvalzakjes	
105	Bij elke strandopgang die bij opdrachtgever in beheer is staan palen met afvalzakjes. Deze dienen door opdrachtnemer te worden neergezet.	
106	Het aanvullen (voorraadbeheer) van de afvalzakjes wordt dagelijks door opdrachtnemer verzorgd.	
107	De palen en papieren afvalzakjes worden door opdrachtgever ter beschikking gesteld.	
	Dampalen	
108	Er staan 8 dampalen langs de kuststrook. Deze blijven jaarrond staan.	
109	Opdrachtnemer kan deze dampalen verwijderen/terugplaatsen als dat nodig is naar aanleiding van bijvoorbeeld vernieling/storm/schade/vervanging.	
110	Deze worden ter beschikking gesteld door opdrachtgever.	



Nr.		Ja / Nee
	Algemeen	
111	Opdrachtnemer beheert al het hierboven genoemde strandmeubilair middels goed huisvaderschap. Al het meubilair dient te worden recht gezet indien deze scheef staan en worden schoon- dan wel onderhouden, conform kwaliteitsniveau.	
112	Indien er (aanstootgevende) teksten, afbeeldingen of stickers door derden op het strandmeubilair zijn aangebracht dient dit ten spoedigste verwijderd te worden.	
113	Indien opdracht signaleert dat er sprake is van diefstal of vandalisme wordt dit ten spoedigste doorgegeven aan opdrachtgever.	
114	Inschrijver draagt zorg voor een veilige en deugdelijke opslag van het meubilair in de maanden dat het niet op het strand staat, evenals de aan- en afvoer naar deze opslaglocatie.	
115	Mocht de opdrachtnemer zich niet aan de gestelde eisen voldoen behoudt de opdrachtgever zich het recht voor een korting op te leggen van €750,00 per geval en per dag zonder dat er in gebreke stelling wordt verzonden. De korting wordt in het eerst volgende termijn in rekening gebracht.	

**Plaatsen, verwijderen en opslag voorzieningen en gebouwen
(toiletunits, posten reddingsbrigade, watertappunten)**

Nr.		Ja / Nee
116	Opdrachtnemer plaatst alle hieronder omschreven objecten voor 1 april van enig jaar. Genoemde objecten dienen voor 31 oktober van enig jaar te zijn verwijderd. De exacte data van uitvoering gaan in overleg met de opdrachtgever en zijn mede afhankelijk van de weersomstandigheden. Let op! Het opbouwen voor 1 april 2024 wordt nog uitgevoerd door de huidige contractant, daarna valt de uitvoering onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.	
117	De benodigde kabels en leidingen worden door de opdrachtgever geleverd.	
118	Stelconplaten worden te alle tijden aansluitend aan een bouwwerk gelegd, zodat het onmogelijk is om tussen het bouwwerk en de stelconplaat vast te garen.	
	Vlugtenburg	
119	Het uit de opslag halen van de toilet-unit, invalide-toiletunit en de stelconplaten, locatie parkeerplaats Beukel. Vervoer geschiedt via de strandopgang Beukel over het strand vervoeren naar de plaats van bestemming. De bestemming is gemarkeerd op de kaart in bijlage 17. *Alle onderdelen die conform afspraak in opslag bij de opdrachtnemer zijn ondergebracht, worden over de weg naar Beukel gebracht en van daaruit over het strand vervoerd naar de locatie van plaatsing.	
120	Ten behoeve van de fundatie van de toilet-unit zand uitgraven en egaliseren. Aanbrengen van de stelconplaten voor de fundering.	
121	Ingraven van de rioolput en afvoerleiding. Deze aansluiten op het aansluitpunt van het persriool.	



Nr.		Ja / Nee
122	Het aanbrengen en ingraven van de waterleiding. De waterleiding aansluiten op het vaste aansluitpunt.	
123	Aanbrengen en aansluiten buitenkraan ter plaatse van de vaste post van de reddingsbrigade.	
124	Plaatsen en aansluiten van drukkraan bij parkeerplaats Vlugtenburg	
125	De leidingen en kabels dienen tijdens de zomerperiode onderhouden te worden, zoals het opnieuw ingraven of repareren vanwege aanvreten en dergelijke. De materiaalkosten voor een nieuwe aansluiting/verbinding worden vergoed door opdrachtgever. De werkzaamheden worden geacht in de prijs te zijn meegenomen.	
126	Voor de verwijdering voor de winterperiode dient u alles vorstvrij te maken. De kabels en leidingen vanaf het aansluitpunt schoon te maken, op te bossen en in opslag bij de opdrachtnemer te nemen.	
127	De leidingen worden doorgespoeld zodat ze schoon in opslag gaan. Het persriool wordt ook doorgespoeld voordat deze winter gereed wordt afgedopt.	
128	De toilet-units wordt over het strand vervoerd naar de opslag op de parkeerplaats bij strand Beukel. De unit wordt samen met de andere units en containers zodanig in opslag geplaatst dat de kans op schade in de winterperiode zo minimaal mogelijk is.	
129	Alle onderdelen die voor de zomerperiode geplaatst worden, dienen voor de winterperiode verwijderd te worden en conform eisen te worden opgeslagen.	
	Beukel	
130	Het uit de opslag Beukel halen van de container, stelconplaten, toilet-unit, invalide-toiletunit, bordes, afdekplaten, vlaggenmast en drukkraan. Vervoer geschied via de strandopgang Beukel naar de plaats van bestemming. De bestemming is gemarkeerd op de kaart in Bijlage 17. Alle onderdelen die conform afspraak in opslag bij de opdrachtnemer zijn ondergebracht, worden over de weg naar Beukel gebracht en van daaruit over het strand vervoerd naar de locatie van plaatsing.	
131	Ten behoeve van de fundatie voor het toilet-unit en de container voor de reddingsbrigade zand uitgraven en egaliseren. Aanbrengen stelconplaten voor de fundering.	
132	Het ingraven van de rioolput en de aansluitleiding. Deze aansluiten op het aansluitpunt van het persriool.	
133	Het plaatsen van de reddingsbrigadepost en toilet-unit op stelconplaten. Het aanbrengen van het bordes.	
134	Ingraven van de elektriciteitskabel vanaf het vaste aansluitpunt.	
135	Plaatsen afdekplaten in cabines en op het dak.	
136	Plaatsen S.O.S. plaat, deze wordt door derden aangesloten.	
137	Het aansluiten van water, elektra, aarding, boiler, telefoon, internet en riolering op de rioolputten.	
138	Plaatsen vlaggenmast.	



Nr.		Ja / Nee
139	Het verwijderen en opslaan van het zichtscherm gedurende de zomerperiode op het terrein van de opdrachtnemer.	
140	Plaatsen en aansluiten van een drukkraan bij parkeerplaats Beukel.	
141	De leidingen en kabels dienen tijdens de zomerperiode onderhouden te worden, zoals het opnieuw ingraven of repareren vanwege aanvreten en dergelijke. De materiaalkosten voor een nieuwe aansluiting/verbinding worden vergoed door opdrachtgever. De werkzaamheden worden geacht in de prijs te zijn meegenomen.	
142	Voor de verwijdering voor de winterperiode dient u alles vorstvrij te maken. De kabels en leidingen vanaf het aansluitpunt schoon te maken, op te bossen en in opslag bij de opdrachtnemer te nemen.	
143	De leidingen worden doorgespoeld zodat ze schoon in opslag gaan. Het persriool wordt ook doorgespoeld voordat deze winter gereed wordt afgedopt.	
144	De containers wordt over het strand vervoerd naar de opslag op de parkeerplaats bij strand Beukel. De containers worden samen met de andere units zodanig in opslag geplaatst dat de kans op schade in de winterperiode zo minimaal mogelijk is.	
145	Alle onderdelen die voor de zomerperiode geplaatst worden, dienen voor de winterperiode verwijderd te worden en conform eisen te worden opgeslagen	
	Arendsduin	
146	Het uit de opslag halen van de container t.b.v. de onbemande reddingspost en stelconplaten, vanaf locatie parkeerplaats Beukel. De container en stelconplaten vanaf Beukel over het strand vervoeren naar de plaats van bestemming. De bestemming is gemarkeerd op de kaart in Bijlage 17. Alle onderdelen die conform afspraak in opslag bij de opdrachtnemer zijn ondergebracht, worden over de weg naar Beukel gebracht en van daaruit over het strand vervoerd naar de locatie van plaatsing.	
147	Ten behoeve van de fundatie zand uitgraven en egaliseren. Aanbrengen van stelconplaten voor de fundering van de container.	
148	Plaatsen container ten behoeve van de onbemande reddingspost.	
149	De leidingen en kabels dienen tijdens de zomerperiode onderhouden te worden, zoals het opnieuw ingraven of repareren vanwege aanvreten en dergelijke. De materiaalkosten voor een nieuwe aansluiting/verbinding worden vergoed door opdrachtgever. De werkzaamheden worden geacht in de prijs te zijn meegenomen.	
150	Voor de verwijdering voor de winterperiode dient u alles vorstvrij te maken. De kabels en leidingen vanaf het aansluitpunt schoon te maken, op te bossen en in opslag bij de opdrachtnemer te nemen.	
151	De leidingen worden doorgespoeld zodat ze schoon in opslag gaan. Het persriool wordt ook doorgespoeld voordat deze winter gereed wordt afgedopt.	
152	De container wordt over het strand vervoerd naar de opslag op de parkeerplaats bij strand Beukel. De container wordt samen met de andere units zodanig in opslag geplaatst dat de kans op schade in de winterperiode zo minimaal mogelijk is.	



Nr.		Ja / Nee
153	Alle onderdelen die voor de zomerperiode geplaatst worden, dienen voor de winterperiode verwijderd te worden en conform eisen te worden opgeslagen	
	Strandweg	
154	Het uit de opslag halen van douchepaal, toilet-unit, invalide-toiletunit en stelconplaten vanaf locatie parkeerplaats Beukel. Alles vanaf Beukel over het strand vervoeren naar de plaats van bestemming. De bestemming is gemarkeerd op de kaart in Bijlage 17. Alle onderdelen die conform afspraak in opslag bij de opdrachtnemer zijn ondergebracht, worden over de weg naar Beukel gebracht en van daaruit over het strand vervoerd naar de locatie van plaatsing.	
155	Ten behoeve van de fundatie toilet-unit en invalidetoilet-unit zand uitgraven en egaliseren. Aanbrengen stelconplaten voor de fundering.	
156	Ingraven van de 2 rioolputten en aansluitleiding. Deze aansluiten op het aansluitpunt van het persriool.	
157	Het ingraven van 1 douchepaal en waterleiding. De waterleiding aansluiten op het vaste aansluitpunt en de douchepaal.	
158	Ingraven van de elektriciteitskabel vanaf het vaste aansluitpunt naar de toilet-unit en de invalidetoilet-unit.	
159	Het aansluiten van de toilet-unit en invalidetoilet-unit op water, elektra, aarding en rioolputten.	
160	De leidingen en kabels dienen tijdens de zomerperiode onderhouden te worden, zoals het opnieuw ingraven of repareren vanwege aanvreten en dergelijke. De materiaalkosten voor een nieuwe aansluiting/verbinding worden vergoed door opdrachtgever. De werkzaamheden worden geacht in de prijs te zijn meegenomen.	
161	Voor de verwijdering voor de winterperiode dient u alles vorstvrij te maken. De kabels en leidingen vanaf het aansluitpunt schoon te maken, op te bossen en in opslag bij de opdrachtnemer te nemen.	
162	De leidingen worden doorgespoeld zodat ze schoon in opslag gaan. Het persriool wordt ook doorgespoeld voordat deze winter gereed wordt afgedopt.	
163	De toilet-unit en invalidetoilet-unit worden over het strand vervoerd naar de opslag op de parkeerplaats bij strand Beukel. De unit wordt samen met de andere units en containers zodanig in opslag geplaatst dat de kans op schade in de winterperiode zo minimaal mogelijk is.	
164	Alle onderdelen die voor de zomerperiode geplaatst worden, dienen voor de winterperiode verwijderd te worden en conform eisen te worden opgeslagen.	
165	Het aansluiten van water, elektra, aarding, boiler, telefoon, internet, riool en rioolputten. Al het aangeslotene dient te worden gecontroleerd op juiste werking voor oplevering voor gebruik.	
166	Alle onderdelen die voor de zomerperiode geplaatst worden, dienen voor de winterperiode verwijderd te worden en conform eisen te worden opgeslagen.	
	Watertappunten	



Nr.		Ja / Nee
167	Het uit de opslag halen van 5 watertappunten, vanaf opslag van de opdrachtnemer over het strand vervoeren naar de plaats van bestemming. De bestemming is gemarkeerd op de kaart in Bijlage 17. Alle onderdelen die conform afspraak in opslag bij de opdrachtnemer zijn ondergebracht, worden over de weg naar Beukel gebracht en van daaruit over het strand vervoerd naar de locatie van plaatsing.	
168	Plaatsen en aansluiten van 5 watertappunten. Het ingraven van de waterleiding en aansluiten op het vaste aansluitpunt.	
169	Koppelen aan aanwezige betonvoet.	
170	De leidingen en kabels dienen tijdens de zomerperiode onderhouden te worden, zoals het opnieuw ingraven of repareren vanwege aanvreten en dergelijke. De materiaalkosten voor een nieuwe aansluiting/verbinding worden vergoed door opdrachtgever. De werkzaamheden worden geacht in de prijs te zijn meegenomen.	
171	Voor de verwijdering voor de winterperiode dient u alles vorstvrij te maken. De kabels en leidingen vanaf het aansluitpunt schoon te maken, op te bossen en in opslag bij de opdrachtnemer te nemen.	
172	De leidingen worden doorgespoeld zodat ze schoon in opslag gaan.	
173	Alle onderdelen die voor de zomerperiode geplaatst worden, dienen voor de winterperiode verwijderd te worden en conform eisen te worden opgeslagen	
	Zichtscherm (parkeerplaats Beukel)	
174	Het zichtscherm welke is geplaatst om de opslag op de parkeerplaats Beukel wordt in de periode vanaf de opbouw tot afbouw van het strand op geslagen bij de opdrachtnemer.	
175	Het plaatsen in de winterperiode en verwijderen in de zomerperiode van het zichtscherm en de bijbehorende constructie.	
	Bijplaatsen (invaliden)toiletunits	
176	Er is mogelijk sprake van het bijplaatsen invalidetoilet-units bij de diverse strandopgangen. Voor het plaatsen van deze units is in de prijslijst een aparte post opgenomen. Opdrachtgever stelt deze units ter beschikking.	
177	De eisen voor het bijplaatsen van de (invaliden)toiletunits zijn conform de eerder genoemde eisen in de die PVE.	
	Algemeen	
178	Na oplevermoment en akkoord van opdrachtgever zal het technisch beheer worden opgepakt door een derde partij.	
179	Als opdrachtnemer op enige wijze informatie verkrijgt over een technische storing van bovengenoemd geplaatste zaken, geeft hij dat ten spoedigste door aan opdrachtgever.	
179	Tijdens het zomerseizoen van enig jaar kan gebruik gemaakt worden van de openbare toiletten op het strand. Tijdens het winterseizoen van enig jaar dient de opdrachtnemer zelf zorg te dragen voor toiletvoorzieningen.	
180	Indien in de toekomst wordt beslist om de toiletunits jaarrond te laten staan, worden er nieuwe prijsafspraken gemaakt over bovenstaande.	



Nr.		Ja / Nee
181	Mocht de opdrachtnemer zich niet aan de gestelde eisen voldoen behoud de opdrachtgever zich het recht voor een korting op te leggen van €750,00 per geval en per dag zonder dat er in gebreke stelling wordt verzonden. De korting wordt in het eerst volgende termijn in rekening gebracht	

Reiniging toiletunits

Nr.		Ja / Nee
182	Opdrachtnemer reinigt na het plaatsen van de toiletunits conform onderstaande eisen: Reiniging laagseizoen 1 april t/m start zomervakantie - 2 maal per dag reinigen, logischerwijs verdeeld over de dag. - Toiletten zijn om 08:00 uur geopend. - Toiletten zijn om 22:00 uur gesloten. Reiniging hoogseizoen (gehele zomervakantie) . - 3 maal per dag reinigen, logischerwijs verdeeld over de dag. - Toiletten zijn om 06:30 geopend. - Toiletten zijn om 23:00 gesloten. Reiniging laagseizoen van einde zomervakantie t/m 31 oktober - 2 maal per dag reinigen, logischerwijs verdeeld over de dag - Toiletten zijn om 08:00 uur geopend - Toiletten zijn om 22:00 uur gesloten	
183	Naast de reguliere schoonmaakwerkzaamheden behoren de volgende dagelijkse taken ook tot het werk: -Zeepdispensers bijvullen -Voorraad beheer toiletrollen -Afteken lijst bijhouden en wekelijks overleggen aan opdrachtgever -Verwijderen van bestickering en graffiti	
184	Het is mogelijk dat er in de toekomst een (invaliden)toiletunit wordt bijgeplaatst. Als dit het geval is worden daar aanvullende prijsafspraken over gemaakt.	
185	Mocht de opdrachtnemer zich niet aan de gestelde eisen voldoen behoud de opdrachtgever zich het recht voor een korting op te leggen van €750,00 per geval en per dag zonder dat er in gebreke stelling wordt verzonden . De korting wordt in het eerst volgende termijn in rekening gebracht.	

Verplaatsen van zand

Nr.		Ja / Nee
186	Gedurende de zomerperiode van enig jaar dient het strand dagelijks geëgaliseerd te zijn.	
187	Gedurende de winterperiode van enig jaar dient het strand wekelijks geëgaliseerd te zijn.	



Nr.		Ja / Nee
188	Gedurende het gehele jaar dienen de zandpaden (als verlengde van de strand-opgangen) vloeiend af te lopen naar de vloedlijn.	
189	Gedurende het gehele jaar dienen al het aanwezige meubilair, gemeentelijke opstallen en voorzieningen (van derden) zandvrij gehouden te worden.	
190	Gedurende het gehele jaar dienen de post(en) van de reddingsbrigade zandvrij gehouden te worden. Op Vlughtenburg houdt dat ook in dat het voorliggende duin tot onder vloerpeil moet worden gehouden over een oppervlakte van circa 4000m ² . (Dit werk wordt uitgevoerd in overleg met opdrachtgever).	
191	Gedurende het gehele jaar dienen alle strandopgangen (inclusief noodweg) in beheer bij opdrachtgever zandvrij en goed begaanbaar gehouden te worden, van afrastering tot afrastering inclusief al het aanwezige meubilair, toiletten, trappen, fietsenstallingen etc. Beukel: de gehele oprit naast de parkeerplaats tot aan het strand, inclusief trap en verharde looppad vanaf parkeerplaats. Vlughtenburg: vanaf de Nieuwlandsedijk tot aan het strand, inclusief noodweg. Molenslag: de weg naast de parkeerplaats tot aan het strand, inclusief de trap. Karel Doorman: vanaf de fietsenstalling tot aan het strand. Strandweg: Vanaf de slagboom tot aan het strand, inclusief het opslagterrein.	
192	Gedurende het gehele jaar dienen al het aanwezige meubilair, gemeentelijke opstallen en voorzieningen zandvrij gehouden te worden.	
193	Het zand dient teruggebracht te worden naar het strand (het mag niet elders of in de duinen gestort worden).	
194	Alle bovengenoemde werkzaamheden worden uitgevoerd met inachtneming van de venstertijden.	
195	Mocht de opdrachtnemer zich niet aan de gestelde eisen voldoen behoudt de opdrachtgever zich het recht voor een korting op te leggen van €750,00 per geval en per dag zonder dat er in gebreke stelling wordt verzonden. De korting wordt in het eerst volgende termijn in rekening gebracht.	

Inzamelen/afvoeren afval

Nr.		Ja / Nee
	Zwerfafval	
196	Het zwerfafval wat wordt ingezameld binnen de projectgrens, zie bijlage 16, dient direct opgeruimd te worden. Hiertoe beschikt het personeel op het inzamelvoertuig over het benodigde materieel en middelen.	
197	Opdrachtgever stelt bij strandslag Ter Heijde een op- en overslagterrein beschikbaar voor de stalling van materieel (en materiaal) en voor de overslag van het verzamelde zwerfafval (maximaal 40 m ³ afgedekt).	



Nr.		Ja / Nee
198	Opdrachtnemer stelt verzamelcontainers beschikbaar voor het opbulken van het afval dat van het strand gezeefd en verzameld wordt. Deze verzamelcontainers kunnen, mits deze kunnen worden afgesloten, worden geplaatst op de genoemde op- en overslaglocatie. Eventuele verdere op- of overslag van afval vindt plaats op terrein van de opdrachtnemer.	
199	Prullenbakken, containers van de afvaleilanden en droppits dienen handmatig geleegd te worden.	
200	De afvalboeien kunnen worden geledigd middels een kinshofer opnamesysteem.	
201	Opdrachtnemer verzorgt het transport van het zwerfafval naar de afvalverwerker.	
202	Het ingezamelde zwerfafval dient naar een erkende afvalverwerker te worden gebracht. In het plan van aanpak dient terug te komen welke afvalverwerker wordt gekozen.	
203	Opdrachtnemer draagt zorg voor de afvalverwerking en dient hiervoor dus zelf afvalstroomnummers aan te vragen. Daarnaast is opdrachtnemer verantwoordelijk voor administratie ten behoeve van de verwerking.	
204	Alle ingezamelde afvalstoffen moeten voor verwerking per vracht (verzamelcontainer en/of perscontainer) gewogen worden. Nb. Op het strand is geen elektra aansluiting aanwezig.	
205	De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat steeds per weging de volgende weeggegevens middels weegbonnen geregistreerd worden: - De datum en het tijdstip van weging. - Het vol gewicht van het inzamelvoertuig. - Het leeggewicht van het inzamelvoertuig.	
206	De betreffende weegbonnen dienen als bijlage bij de maandelijkse factuur te worden gevoegd.	
207	De opdrachtgever heeft het recht een geringe hoeveelheid van het aangeboden afval te onttrekken voor onderzoek en experimentele doeleinden.	
	Dode dieren	
208	Gedurende het hele jaar dient opdrachtnemer dode dieren (kadavers) te verwijderen.	
209	Opdrachtnemer meldt kadavers aan bij een verwerkingsbedrijf voor categorie 1- en 2- materiaal. In dit geval is dat Rendac Son.	
210	Opdrachtnemer draagt zorg dat het kadaver ten spoedigste en op een nader af te spreken locatie wordt aangeboden als het verwerkingsbedrijf het kadaver komt ophalen.	
211	Gemaakte verwerkingskosten ten aanzien van kadavers kunnen als bijlage worden gevoegd aan de maandelijkse factuur. Deze mogen een op een doorbelast worden aan de opdrachtgever.	
	Afvalinzameling bedrijfsafval paviljoens	
212	De afvalinzameling van bedrijfsafval van de strandpaviljoens is geen onderdeel van deze opdracht:	



Nr.		Ja / Nee
	- Opdrachtgever stelt geen op- of overslagterrein beschikbaar voor de inzameling van bedrijfsafval. - Bedrijfsafval wordt nooit gemengd met het ingezamelde zwerfafval - Opdrachtgever draagt geen verantwoordelijkheid voor het inzamelen van bedrijfsafval.	
	Zeewier	
213	Het zeewier dat wordt ingezameld op het strand dient in overleg met opdrachtgever opgeruimd te worden. Mocht het noodzakelijk zijn dat het wordt opgeruimd beschikt het personeel op het inzamelvoertuig over het benodigde materieel en de juiste middelen.	
214	Het door de opdrachtgever beschikbare op- en overslagterrein kan gebruikt worden voor de overslag van zeewier. Zie eis 197.	
215	Het ingezamelde zwerfafval dient naar een erkende afvalverwerker te worden gebracht. In het plan van aanpak dient terug te komen welke afvalverwerker wordt gekozen.	
216	Opdrachtnemer verzorgt het transport van de containers naar de afvalverwerker.	
217	Opdrachtnemer draagt zorg voor de afvalverwerking en dient hiervoor dus zelf afvalstroomnummers aan te vragen. Daarnaast is opdrachtnemer verantwoordelijk voor administratieve ten behoeve van de verwerking.	
218	Alle ingezamelde afvalstoffen moeten voor verwerking per vracht (verzamelcontainer en/of perscontainer) gewogen worden. Nb. Op het strand is geen elektra aansluiting aanwezig.	
219	De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat steeds per weging de volgende weeggegevens middels weegbonnen geregistreerd worden: De datum en het tijdstip van weging. Het vol gewicht van het inzamelvoertuig. Het leeggewicht van het inzamelvoertuig.	
220	De betreffende weegbonnen dienen als bijlage bij de maandelijkse factuur te worden gevoegd.	
221	Opdrachtnemer stelt verzamelcontainers beschikbaar voor het opbulken van het zwerfafval dat van het strand gezeefd en verzameld wordt, ook voor zeewier. Deze verzamelcontainers kunnen, mits deze kunnen worden afgesloten, worden geplaatst op de genoemde op- en overslaglocatie. Eventuele verdere op- of overslag van afval vindt plaats op terrein van de opdrachtnemer.	
222	De opdrachtgever heeft het recht een geringe hoeveelheid van het aangeboden afval te onttrekken voor onderzoek en experimentele doeleinden.	
223	Opdrachtgever hecht veel waarde aan duurzaamheid en circulariteit. De kans bestaat dat tijdens deze overeenkomst zeewier als grondstof behandeld dient te gaan worden, al dan niet met een aangewezen derde partij/verwerker.	



Nr.		Ja / Nee
	De inzameling zal altijd onderdeel blijven van de uit te voeren taken, echter bestaat de mogelijkheid dat de onderdelen transport en verwerken dus komen te vervallen.	
224	Mocht in het kader van duurzaamheid en circulariteit zeewier als grondstof behandeld gaan worden, maken opdrachtgever en opdrachtnemer hier nadere afspraken over.	

Beheer (fiets-/brom)parkeerplaatsen

Nr.		Ja / Nee
225	Voor 1 april van enig jaar worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd op de parkeerterreinen: - Gaten en sporen vullen, vlakken van de ondergrond op Vlugtenburg, Beukel en Molenslag.(conform vigerende wet- en regelgeving en in overleg met opdrachtgever) - Vervangen boompalen op Beukel en Molenslag. Deze touwen worden geleverd door opdrachtnemer - Markeren van parkeervlakken met touwen op Beukel en Molenslag. Deze touwen worden geleverd door opdrachtnemer	
226	Gedurende het hele jaar kan het door omstandigheden voorkomen dat bovenstaande werkzaamheden noodzakelijk zijn. Echter voor 1 april dienen de parkeerplaatsen vlak opgeleverd te zijn.	
227	Gedurende het hele jaar worden alle bij opdrachtgever in beheer zijnde (brom)fietsstallingen onderhouden en zo nodig worden er reparaties uitgevoerd.	
228	Mocht de opdrachtnemer zich niet aan de gestelde eisen voldoen behoudt de opdrachtgever zich het recht voor een korting op te leggen van €750,00 per geval en per dag zonder dat er in gebreke stelling wordt verzonden. De korting wordt in het eerst volgende termijn in rekening gebracht.	

Technische/materiele eisen --> Tractiemiddelen en materieel

Nr.		Ja / Nee
229	De opdrachtnemer zorgt zelf voor het vereiste materiële materiaal en materiaal, geschikt voor de uitvoering van alle werkzaamheden. Materieel/materiaal wat op dit moment wordt ingezet: : - Trekker met beachcleaner - Shovel - Trekker met aanhanger. - Auto of ander geschikt strandvoertuig. - Quad of ander geschikt klein strandvoertuig. - Handgereedschap, zoals een grondboor en sleutels voor het plaatsen van prullenbakken.	



Nr.		Ja / Nee
230	Voor al het in te zetten materieel bij transport/uitvoering werkzaamheden gelden de onderstaande minimumeisen: - voertuigen dienen te voldoen aan minimaal Euro VI/6 uitstoot emissies (uitsluitend geldend voor voertuigen met een laadvermogen van 500 kg of meer); - materieel dient te voldoen aan minimaal EU Stage V of TIER 4 final.	
231	De toegepaste brandstof of motoraandrijving voor de ingezette voertuigen voldoen aan de beantwoording conform kwalitatief gunningcriteria duurzaamheid. De toegepaste brandstof of motoraandrijving van de ingezette voertuigen kan worden gecontroleerd tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden voor de opdrachtgever. Indien wordt geconstateerd dat inschrijver brandstof of motoraandrijving gebruikt dat niet aan de opgegeven beantwoording voldoet, zal direct een opeisbare boete worden opgelegd van € 750,00 per constatering, per voertuig. De opdrachtgever zal vaker controleren als geconstateerd wordt dat de ingezette voertuigen niet de opgegeven brandstof of motoraandrijving gebruiken. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor ieder ingezet voertuig te controleren.	
232	De quad of gelijkwaardig voertuig wordt ingezet voor het begeleiden van 'handpicking' en het beheer van de prullenbakken. Aan het voertuig worden de volgende eisen gesteld: - elektrische aangedreven voertuig. - Veilig en wendbaar, voldoet aan alle vigerende wet- en regelgeving - Maximaal 1,40m breed. - In staat om op het strand te rijden en mensen en afval te vervoeren.	
233	De quad of gelijkwaardig voertuig mag de gehele dag op het strand ingezet worden. Met het overige materieel mag alleen tijdens de toegestane of na goedkeuring van de opdrachtgever op het strand gereden worden.	
234	De tractie verkeert in goede staat van onderhoud en voldoet aan de vigerende wettelijke eisen. Tevens heeft al het materieel een behoorlijk aanzien.	
235	Het materieel moet voldoen aan de voorschriften die ter zake zijn gesteld bij of krachtens wetten, verordeningen, besluiten, maatregelen en voorschriften die door de rijksoverheid, de provinciale en de gemeentelijke overheid, dan wel door andere daartoe door bevoegde instanties aangewezen organen.	
236	Tijdens de werkzaamheden neemt de opdrachtnemer alle mogelijke maatregelen om de veiligheid op het strand te waarborgen en om de overlast door rijdend materieel en stuivend zand voor strandgasten te voorkomen.	
237	Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor alle bijkomende kosten voor bijvoorbeeld brandstof, onderhoud en afdoende verzekering. (WAM risico, Allrisk(casco) en beperkt casco (brand, diefstal, storm en ruitbreuk), etc.	
238	Bij uitval materieel/materiaal zorgt de inschrijver direct voor vervanging, conform de genoemde eisen.	
239	Mocht de opdrachtnemer zich niet aan de gestelde eisen voldoen behoudt de opdrachtgever zich het recht voor een korting op te leggen van €750,00	



Nr.		Ja / Nee
	per geval en per dag zonder dat er in gebreke stelling wordt verzonden . De korting wordt in het eerst volgende termijn in rekening gebracht	

Personele eisen

Nr.		Ja / Nee
240	De schriftelijke en mondelinge communicatie tussen Opdrachtnemer en de projectpartners alsmede de Gemeente, is zowel online als offline, netjes, accuraat, vriendelijk en zakelijk.	
241	De inschrijver zal zich bij de uitvoering van de werkzaamheden houden aan de wettelijke voorschriften en regelgeving ten aanzien van het milieu en arbeidsomstandigheden.	
242	Inschrijver beschikt over voldoende gekwalificeerd personeel om de beschreven dienstverlening uit te voeren.	
243	Al het personeel dat een voertuig bestuurd beschikt over de benodigde en geldige rijbewijzen en certificaten.	
244	Het personeel van opdrachtnemer is verplicht tijdens de werkzaamheden ter plaatse veiligheidskleding conform NEN 20471 minimaal klasse 2 te dragen. De kosten voor de veiligheidskleding en PBM's zijn voor opdrachtnemer.	
245	Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat: -het personeel zich correct opstelt tegenover partners en publiek -werkzaamheden verricht vrij van alcohol, verdoovende middelen of andere middelen die het rij- en werkgedrag kunnen beïnvloeden. -instructies en voorschriften ten aanzien van de veiligheid bij uitvoering van de werkzaamheden in acht neemt. -gevonden voorwerpen (van waarde) worden op het gemeentehuis gedeponeerd. -het personeel zich onthoudt van het vragen of aannemen van fooien. -het personeel zicht onthoudt van het doorzoeken van de afvalstoffen.	
246	In het kader van zorgvuldig handelen Wet Natuurbescherming (bestendig beheer) heeft opdrachtnemer medewerkers of een meewerkend voorman in vaste dienst die beschikt over de opleiding Wet Natuurbescherming niveau 1 of zorgt er voor dat mensen zodanig zijn opgeleid voordat het contract ingaat.	
248	In het kader van zorgvuldig handelen Wet Natuurbescherming (bestendig beheer) heeft opdrachtnemer een opzichter of uitvoerder in vaste dienst die beschikt over de opleiding Wet Natuurbescherming niveau 2 of zorgt er voor dat mensen zodanig zijn opgeleid voordat het contract ingaat.	
249	In het kader van zorgvuldig handelen Wet Natuurbescherming (bestendig beheer) heeft opdrachtnemer een werkvoorbereider of bedrijfsleider in vaste dienst die beschikt over de opleiding Wet Natuurbescherming niveau 3. Voor het schrijven van een plan van aanpak mag inschrijver er ook voor kiezen om deze opdracht extern te laten uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf.	



Nr.		Ja / Nee
250	De inschrijver dient alle (bijna) ongevallen, die tijdens de uitvoering van de beschreven werkzaamheden plaats vinden, van welke aard ook, direct te melden bij de opdrachtgever met verstrekking van eventueel het schadeformulier aan de opdrachtgever. Tevens moeten ongevallen vermeld worden in het weekrapport, met vermelding van wat er gebeurd is en de acties die daarop zijn genomen.	
251	Bij het niet nakomen van gestelde eisen kan de opdrachtgever te allen tijde vorderen dat één of meerdere personeelsleden van de opdrachtnemer direct worden vervangen door andere(n).	
252	Mocht de opdrachtnemer zich niet aan de gestelde eisen voldoen behoudt de opdrachtgever zich het recht voor een korting op te leggen van €750,00 per geval en per dag zonder dat er in gebreke stelling wordt verzonden. De korting wordt in het eerst volgende termijn in rekening gebracht.	

Juridische eisen

253	Op deze aanbesteding is het Nederlands recht van toepassing.	
254	De Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de VNG inclusief addendum, zijn uitsluitend van toepassing. Levering, betaling- en andere voorwaarden van Inschrijver worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Inschrijver gaat akkoord met de Overeenkomst en de Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de VNG, inclusief Addendum.	

Naam inschrijver:	
Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger:	
Functie rechtsgeldig vertegenwoordiger:	
Ondertekening rechtsgeldig vertegenwoordiger:	
Datum:	