

Begrippen en afkortingen

31159162 Renovatie Bergse Diepsluis en Zandkreeksluis
Rijkswaterstaat PPO ZD B Sluizen
Versie 1.0

Deze lijst bevat de belangrijkste en vaakst gebruikte begrippen en afkortingen in dit project. Overige begrippen en afkortingen worden in de relevante ontwerpdocumenten toegelicht. Begrippen en afkortingen die algemeen gekend zijn binnen het relevante vakgebied, zijn hier niet opgenomen. Indien [BDS] of [ZKS] na de verklaring staat, is dit begrip/afkorting specifiek voor dat sluiscomplex.

Begrip/afkorting	Verklaring	Noot
3B	Bedienings-, besturings- en (proces)bewakingssysteem	
Achterste sluishoofd	Sluishoofd waarheen de schepen met hun achterstevan liggen. Gelijk aan het sluishoofd waarlangs de schepen de kolk zijn ingevaren.	Afbeelding beschikbaar
Aflaatkelder	Kelder op de Bergse Diepsluis, gesitueerd naast de sluisolk, waarin het zoute water vanuit de kolk afgelaten wordt tijdens het zoutwaterscheidingsproces.	[BDS]
AIS	Automatic Identification System	
AIV	Adviseur integrale veiligheid	
AM	Assetmanagement	
ASB	Afsluitboom	
B&B	Beveiliging en bewaking	
Basisspecificatie	Standaard eisenset van Rijkswaterstaat voor diverse kunstwerken en systemen, waaronder beweegbare bruggen, sluizen, gebouwen en conserveringsystemen.	
BDS	Bergse Diepsluis	
Bedienaar	Zie 'Operator'	
Bedienplaats	De MMI vanwaar een Operator zijn/haar werkzaamheden uitvoert.	
Bedienplek	Zie 'Bedienplaats'	Term niet hanteren
Beheerder	Zie 'District'	
Beheermanagementsysteem	Softwaresysteem van RWS ten behoeve van assetmanagement. DISK, Topdesk, RUPS en RCM-Cost zijn enkele van de beheermanagementsystemen.	
BEI	Bedrijfsvoering elektrische installaties	
Beveiliging en bewaking	Beveiliging en bewaking van een nautisch object tegen fysieke dreigingen, zoals inbraak, vandalisme, brand en waterbezwaar. Ook het uitvoeren van toegangscontrole wordt hieronder gerekend.	
Bewaking	In het kader van dit project is dit bijna altijd onderdeel van 'Bediening, besturing en (proces)bewaking' (3B). Het duidt dus op de geautomatiseerde bewaking van de door het besturingssysteem aangestuurde processen. Zie ook 'Beveiliging en bewaking'.	
Binnenhoofd	Sluishoofd dat aan de Zoommeerzijde [BDS] of Veerse Meerzijde [ZKS] ligt.	
Blauwe Golf Verbindend	Samenwerkingsproject tussen vaarwegbeheerders, waarbij brugopeningen, de shuttoestand van sluizen en beschikbare havenligplaatsen real-time op een website worden weergegeven.	
BMS	Beheermanagementsysteem	
BopA	Bediening op afstand	
Bouwblok	Zie 'IA Sourcing'	
BPO	Bedienplaats Onderhoud	
BPP	Bedienplaats Primair Proces	
BPR	Binnenvaartpolitiereglement	
Brugval	Beweegbaar deel van het brugdek van een ophaal- of basculebrug.	
Buitenhoofd	Sluishoofd dat aan de Oosterscheldezijde van de sluis ligt.	
Bypass	Wegstelsel van de Zandkreeksluis waarlangs het doorgaand verkeer kan rijden bij opening van de Oosterscheldebrug. Algemene term, die onder andere de wegen, het wegmeubilair, de gehele verkeersregelinstantie en soms ook de Hongersdijkbrug omvat.	[ZKS]
Bypassbrug	Zie 'Hongersdijkbrug'	[ZKS] Term niet hanteren
C, CT	Civiele techniek	
CE-markering	EG-verklaring van overeenstemming conform Bijlage II van de Machinerichtlijn.	
CIV	RWS Centrale Informatievoorziening	
Cluster	Een groep Bedienplaatsen Primair Proces in een nautische centrale, welke fysiek gegroepeerd zijn.	
CM	- Contractmanagement - Contractmanager	
CONOPS	Concept of Operations	
Coördinerend opdrachtnemer	Opdrachtnemer van RWS belast met de coördinatie van werkzaamheden en veiligheidsaspecten in een deel van het areaal van RWS.	
	In het kader van dit project: de opdrachtnemers van de prestatiecontracten in de Regio Zee & Delta.	
Corridor	Bundel van verbindingen tussen twee economische centra, die uit meerdere modaliteiten kan bestaan.	
	In het kader van dit project: de verschillende scheepvaartroutes doorheen Zeeland.	
COTS	Commercial off-the-shelf	
CSIR	Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten RWS	
DAG-proces	Proces voor 'Datamanagement Areaalgegevens Grond-, weg en waterbouw'.	
DAP-modus	Bestelprocedure voor producten en diensten bij RWS CIV	
Deelinstallatie	Zie 'Systeem'	
Deelsysteem	Zie 'Systeem'	
Deurschuif	Algemene term voor een beweegbare schuif in een sluisdeur.	Afbeelding beschikbaar
Deurset	Set van twee puntdeuren welke meestal gezamenlijk geopend en gesloten worden.	[ZKS]
Deurstel	Zie 'Deurset'	[ZKS]
DGAM	Datagedreven assetmanagement	
DID	RWS Data-ICT-Dienst: voorloper van RWS CIV	Term niet gebruiken
Dienstkring	Voorloper van de Districten in een Regio	Term niet hanteren
DISK	Data Informatie Systeem Kunstwerken: softwaresysteem waarin RWS de gegevens van kunstwerken beheert.	
District	Afdeling van een Regio welke zich richt op het netwerkmanagement (waaronder assetmanagement en crisismangement) van een deel van het areaal van die Regio.	
	In het kader van dit project meestal het District Noord van de Regio Zee & Delta.	
DKGT	Draaibruggen Kanaal Gent-Terneuzen	
Droog areaal/droge objecten	Areaal van RWS dat behoort tot het hoofdwegennet.	
Dubbel dicht	Situatie waarbij alle vier puntdeuren (dus beide deursets) van eenzelfde sluishoofd gesloten zijn.	[ZKS] Afbeelding beschikbaar
Dubbel waterkerend	Situatie waarbij beide sluishoofden dubbel dicht zijn.	[ZKS] Afbeelding beschikbaar
Duo Werkplek	Een combinatie van twee Bedienplaatsen Primair Proces, welke door eenzelfde operator wordt gebruikt.	
Dynamisch systeem	Systeem dat een dynamische functionaliteit uitvoert, aangestuurd door een meet- en regelsysteem.	

Begrip/afkorting	Verklaring	Noot
E	Elektrotechniek	
Enkel dicht	Situatie waarbij slechts één deurset van een sluishoofd gesloten is.	[ZKS] Afbeelding beschikbaar
Fail-safe	Eigenschap van een installatie waarbij de installatie in geval van falen op een veilige wijze faalt. 'Veilig' kan de veiligheid van mens en dier betreffen, maar ook milieuschadebeperking en beperking van verlies van economische waarde.	
FIT	Functionele Inspecties en Testen	
FME(C)/A	Failure Mode, Effects (and Criticality) Analysis	
Fysieke beveiliging en bewaking	Zie 'Beveiliging en bewaking'	
GEEI	RWS Generieke Eisen Elektrotechnische Installaties. De inhoud hiervan is opgenomen in de RWS Z&D Richtlijn Elektrotechniek.	
Getrapt nivelleren	Nivelleerproces bij dubbel dichte deuren op een sluishoofd, waarbij: 1. Nivelleerd wordt over de niet-kerende deurset 2. De niet-kerende deurset geopend wordt 3. Nivelleerd wordt over de kerende deurset 4. De kerende deurset geopend wordt	[ZKS] Afbeelding beschikbaar
Glasaalstand	Zie 'Natuurlijk sluisbeheer'	[BDS] Term niet hanteren
GLS	Grevelingsluis	
GNS	Gerouteerd Noodstopstelsel	
GOVA	Groot Onderhoud Vaarwegen: projectenportfolio van RWS-projectteam RWS ZN B Vaarwegen.	
GPO	RWS Grote Projecten en Onderhoud	
Grip	Relatics-omgeving van Rijkswaterstaat	
HAI	Handboek Architectuur en Installaties BopA V2.0+	
Halsbeugel	Lager waarin de halspen van een sluisdeur draait. Deze is verankerd in het betonnen sluishoofd. Samen met de halspen vormt dit het bovendraaipunt van een sluisdeur.	Afbeelding beschikbaar
Halspen	Verticaal geïoriënteerde pen aan een sluisdeur, welke in de halsbeugel draait.	Afbeelding beschikbaar
Handmatige noodbediening	Zie 'Noodbediening hand'	
Havenlicht	Lichtbaken ten behoeve van de scheepvaart welke een haveningang markeert. Meestal een vast groen of rood licht, soms uitgebreid met witte mistlichten of rode sperlichten.	
HB	Hummingbird	
HID	Hoofdingenieur-directeur	
HMC	Hydro Meteo Centrum	
HMI	Human machine interface	
Hongersdijkbrug	Brug over het binnenhoofd van de Zandkreeksluis, dus aan Veerse Meerzijde.	[ZKS]
Hoofdobject	In het kader van dit project: de Bergse Diepsluis of de Zandkreeksluis.	
Hummingbird	Documentmanagementsysteem van Rijkswaterstaat, waarin met name projectdocumenten bewaard worden.	
HVWN	Hoofdvaarwegennet	
HWN	Hoofdwegennet	
HWS	Hoofdwatersysteem	
Hydro Meteo Centrum	Afdeling van RWS WVM, met name van het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN), dat onder andere de waterkwaliteit en -kwantiteit in Zeeland reguleert. Het Hydro Meteo Centrum bevindt zich in de kantoren Rijswijk en Middelburg. Het bedient onder andere de spuisluizen en gemalen in Zeeland.	
IA	Industriële Automatisering	
IA Sourcing	Programma van RWS CIV waarbij gestandaardiseerde 'bouwblokken' voor industriële automatisering bij RWS ontwikkeld wordt.	
IMPAKT	Voormalig 'Impulsprogramma Aanpak Kritieke Technische Infrastructuur' van RWS CIV. Dit had de volgende doelen: - voldoende beveiligen (fysieke beveiliging en cybeseuriteit), - verhogen beschikbaarheid, betrouwbaarheid en (arbo)veiligheid, en - bijdragen aan een goed beveiligde, betrouwbare en veilig werkende ICT voor kritieke infrastructuur van RWS.	
Infor	Onderhoudsmanagementsysteem voor het areaal van RWS Zee & Delta.	
Installatie	Zie 'Systeem'	
Integraal Veiligheidsdossier	Dossier dat de bouwkundige en technische kenmerken van een specifiek object bevat die van belang zijn voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en zelfstandigen die werkzaamheden verrichten in de gebruiks- of sloopfase van dat object.	
Integraal Veiligheidsplan	Plan dat beschrijft aan welke veiligheidseisen een object moet voldoen en hoe de veiligheid tijdens het ontwerp, de bouw en in het gebruik zal worden gerealiseerd en gehandhaafd.	
IPM	Integraal projectmanagement	
IRN	Directie Informatievoorziening RWS Netwerken. Afdeling van RWS CIV.	
IV	Informatievoorziening	
IVD	Integraal Veiligheidsdossier	
IVP	Integraal Veiligheidsplan	
IVS	- Invaarsein - Zie 'IVS Next'	
IVS Next	Informatie- en Volgsysteem voor de Scheepvaart	
IVS90	Voorloper van IVS Next	
K&L	Kabels en leidingen	
KA	Kantoorautomatisering	
KB	Kathodische bescherming	
Kentering	- Kentering van het getij: moment waarop de stroming omkeert. Er is dan kortstondig geen stroming en/of de stroming verandert snel van richting. - Kentering van het verval: moment waarop het verval over de sluis omkeert. Het verval over de sluis is dan kortstondig gelijk aan nul. In het kader van dit project wordt meestal 'kentering van het verval' bedoeld.	
KES	Klanteisenspecificatie	
LBS	RWS Landelijke Brug- en Sluisstandaard	
LFV	Logische functievervuller	
LMW	RWS Landelijk Meetnet Water	
Logische functievervuller	Deelinstallatie (veldapparatuur, technische installaties, bewegingswerken e.d.) en zijn representatie in het besturingssysteem (door middel van een LFV koppelvlaak).	
LS	Laagspanning	
LVS	Landverkeerssein	
Mangementsysteem	Geheel van systemen dat zorgt voor een koppeling van flexibele bedienplaatsen aan nautisch objecten om deze te kunnen bedienen of om mee te kijken. Dit kan lokaal of op afstand zijn.	
Bediensystemen		

Begrip/afkorting	Verklaring	Noot
Meenivelleren	Onderdeel van het nivelleerproces van de Zandkreeksluis, waardoor negatief verval op een deurset van het andere (achterste) sluishoofd dan het sluishoofd waarover genivelleerd wordt, voorkomen wordt. Hiertoe worden de deurschuiven van de niet-kerende deurset een klein stukje geopend, zodat het tussendeurpand van dat sluishoofd met de kolk mee nivelleert.	[ZKS] Afbeelding beschikbaar
Meridian	Documentmanagementsysteem van Rijkswaterstaat, waarin met name de areaalgegevens (technische tekeningen, technische documentatie, e.d.) bewaard worden.	
Middenschuif	Middelste deurschuif in de sluisdeur van het binnenhoofd van de Bergse Diepsluis. De middenschuif wordt gebruikt voor het zoutwaterscheidingsproces en tijdens het Natuurlijk sluisbeheer.	[BDS] Afbeelding beschikbaar
MIV	Medewerker informatievoorziening	
MKO	Afdeling Missie Kritieke Ondersteuning van RWS CIV IRN	
MMI	Mens-machine-interface	
MNSA	Mobiel noodstroomaggregaat	
Mobile panel	Draagbaar bedienpaneel (HMI) waarmee noodbediening technisch uitgevoerd kan worden en dat flexibel op andere aansluitpunten aangesloten kan worden.	
MOBZ	Modernisering Objectenbediening Zeeland - MOBZ 1/2: fase 1 en 2 van het project MOBZ - MOBZ 3/4: fase 3 en 4 van het project MOBZ	
MPB	Manager projectbeheersing	
MSBS	Managementsysteem Bediensystemen	
MV	Machineveiligheid	
MWW	Programma Multiwaterwerken van RWS	
NAP	Normaal Amsterdams Peil	
Nat areaal/natte objecten	Areaal van RWS dat behoort tot het hoofdvaarwegennet en/of het hoofdwatersysteem.	
Natuurlijk sluisbeheer	Automatisch functionerend waterlooppkundig proces op de Bergse Diepsluis, waarbij water onder vrij verval doorheen de sluisolk kan stromen onder bepaalde hydraulische condities. Fysisch worden de middenschuif aan Zoommeerzijde en de nivelleerschuiten aan Oosterscheldezijde geopend, meestal bij lager water op de Oosterschelde dan op het Zoommeer. Het Natuurlijk sluisbeheer heeft als doelen: het bevorderen van de vismigratie (met name van glasalen, dit zijn jonge palingen) en het verversen van het zoete water op het Zoommeer (inclusief afvoer van zoutwaterlast). Vroegere, vervallen synoniemen: vismigratiestand, glasaalstand, zoetwaterspuien.	[BDS]
Nautisch hoofdobject	Een vanuit de functie voor land- en scheepvaartverkeer bezien bij elkaar behorend samenstel van nautische objecten. In het kader van dit project: de sluiscomplexen (bestaande uit één of meer kolken en eventuele bruggen) en de solitaire beweegbare bruggen (o.a. Post- en Vlaktebruggen) in Zeeland.	
Nautisch object	Een nautisch kunstwerk, gelegen in het hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en/of hoofdwatersysteem van Rijkswaterstaat, waarvoor bediening noodzakelijk is om de dynamische functies van dat kunstwerk uit te kunnen voeren. Een Nautisch object kan bestaan uit een functioneel zelfstandig nautisch kunstwerk of uit een functioneel te onderscheiden onderdeel van een samengesteld nautisch kunstwerk (Nautisch hoofdobject). In het kader van dit project: de bruggen en sluisen in Zeeland.	
Nautische centrale	Een verkeerscentrale van waaruit de daarop aangesloten nautische objecten worden bediend.	
Nautische verlichting	In het kader van dit project: gelijk aan de havenlichten.	
NC	- Nautische centrale - Normally Closed	
NCNJ	Nautische Centrale Neeltje Jans	
NCT	Nautische Centrale Terneuzen	
NDO	Niet-destructief onderzoek	
Negatief kerend	Situatie waarbij het verval over een set puntdeuren tegenovergesteld is dan bij positief keren, d.w.z. waarbij de deuren in hun constructief zwakke wijze belast worden en opgedrukt kunnen worden.	[ZKS] Afbeelding beschikbaar
NGE	Niet-gesprongen explosieven	
Nieuwe Netwerkvoorzieningen	Het RWS-netwerk (WAN). Opvolger van het RWS VICnet.	
Nivelleerschuij	Deurschuif ten behoeve van het nivelleerproces.	
Nivelleren	De stap in het schutproces waarbij de waterstand in een bepaald pand aangepast wordt naar de gewenste waterstand.	
NNV	Nieuwe Netwerkvoorzieningen	
NO	- Nautisch object - Normally Open	
No-breakinstallatie	Elektrische installatie welke een ononderbroken elektrische voeding garandeert bij uitval van de reguliere (net)voeding. Betreft met name de UPS. De onderliggende no-breakverdeler wordt in het kader van dit project gezien als onderdeel van de laagspanningsinstallatie.	
Noodbediening hand	Bediening van een nautisch object om deze in een gewenste stand ("in rust") te brengen wanneer de reguliere en/of onderhoudsbediening niet meer correct functioneert. Met noodbediening hand worden de logische functievervullers direct bediend middels handkracht of een niet permanent aangesloten technisch hulpmiddel.	
Noodbediening technisch	Bediening van een nautisch object om deze in een gewenste stand ("in rust") te brengen wanneer de reguliere en/of onderhoudsbediening niet meer correct functioneert. Met noodbediening technisch worden de logische functievervullers direct bediend middels een besturing op componentniveau; in het kader van dit project met een mobile panel.	
NSA	Noodstroomaggregaat	
NST	Nieuwe Sluis Terneuzen	
Object	Zie 'Systeem'	
Object Data Service	Een 'bouwblok' van RWS CIV, waarmee gegevens uit het Bedienings- en Besturingssysteem ontsloten kunnen worden naar landelijke RWS-afdelingen of derden.	
ODS	Object Data Service	
ODVS	Onderdoorvaarsein	
OG	Opdrachtgever	
OM	- Omgevingsmanagement - Omgevingsmanager	
OMS	Onderhoudsmanagementsysteem	
ON	Opdrachtnemer	
Onderhoudsbediening	Bediening van een nautisch object ten behoeve van onderhoud, storingsanalyse of -herstel.	
Onderhoudsmanagementsysteem	Softwaresysteem van RWS en/of een onderhoudsaannemer ten behoeve van onderhoudsmanagement.	

Begrip/afkorting	Verklaring	Noot
Oneigenlijk schutten	Schutprocedure waarbij op beide sluishoofden de buitenste deursets gebruikt worden. Geen van beide sluishoofden kan dubbel dicht gezet worden.	[ZKS] Afbeelding beschikbaar
ONO	Ontwerpnota	
Oosterscheldebrug	Brug over het buitenhoofd van de Zandkreeksluis, dus aan Oosterscheldezijde.	[ZKS]
Open-kolksituatie	Situatie waarbij water ongewenst en onbeheerst door een sluisolk kan stromen. Ter vergelijking: bij spuien doorheen de sluisolk is deze stroming wel gewenst en beheerst.	
Operator	Persoon die een nautisch object bedient, aanwijzingen en informatie aan landverkeer en scheepvaart geeft, en storingen, veiligheidsincidenten van/op dit nautisch object meldt. In de Regio Zee & Delta wordt meestal over 'Operator' gesproken en niet over 'Bedienaar'.	
OS	Oosterschelde	
OSBI	Objectspecifieke bedieninstructie	
OSR	Directie Ontwikkeling Services RWS. Afdeling van RWS CIV.	
OSS	Objectsimulatiesysteem	
Pand	Gedeelte van een watersysteem met eenzelfde waterstand.	
PB	Projectbeheersing	
PBM	Persoonlijk beschermingsmiddel	
PC	Prestatiecontract	
PDC	Producten- en dienstencatalogus	
PID	Projectinitiatiedocument	
PIV	Projectadviseur integrale veiligheid	
PM	- Projectmanagement - Projectmanager - Presentatiemanager	
Positief kerend	Situatie waarbij het verval over een set puntdeuren zodanig is dat de deuren in hun constructief sterke wijze belast worden.	[ZKS] Afbeelding beschikbaar
Praatpaal	Een intercompost ten behoeve van de scheepvaart.	
Presentatiemanager	Onderdeel van het Mangementsysteem Bediensystemen op een Bedienplaats Primair Proces.	
Prestatiecontract	Onderhoudscontract voor het instandhouden van het betreffende areaal.	
Primair proces	De activiteiten die een operator uitvoert.	
Programming	Het geheel van de productievraag en -aanbod van RWS, binnen het werkveld van assetmanagement. In basis een overzicht van welke assets wanneer vervangen of gerenoveerd moeten worden.	
Projectinitiatiedocument	Het projectplan van RWS CIV waarin afspraken zijn vastgelegd hoe de CIV betrokken is en welke producten en diensten zij leveren bij dit renovatieproject.	
PTZ	Pan, Tilt, Zoom	
PZ	Provincie Zeeland	
RAM	Regisseur assetmanagement	
RAMS	Reliability, Availability, Maintainability, Safety: beschikbaarheid, betrouwbaarheid, onderhoudbaarheid, veiligheid	
RE	RWS Z&D Richtlijn Elektrotechniek	
Recreatiezeizoen	Periode, ongeveer van mei tot september, waarin veel recreatievaart gebruik maakt van de vaarwegen.	
Regelschuif	Zie 'Middenschuif'	[BDS] Term niet hanteren
Regio	Regionale dienst van Rijkswaterstaat. In het kader van dit project meestal de Regio Zee & Delta.	
Regulier schutten	Schutprocedure met een kolkengte dusdanig dat er altijd ruimte is om de sluis dubbel waterkerend te zetten.	[ZKS] Afbeelding beschikbaar
Reguliere bediening	Bediening van een nautisch object in normale omstandigheden, waarbij het primaire proces wordt gerealiseerd.	
RI&E	Risicoinventarisatie en -evaluatie	
Ribo	Risicobeoordeling	
ROK	RWS Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken	
RPA	RWS Z&D Richtlijn Procesautomatisering	
RPS	Roompotsluis	
RST	RWS Richtlijnen Scheepvaarttekens	
RTD	RWS Technisch Document	
RUPS	RWS Uniform Programmeer Systeem: softwaresysteem waarin RWS de programmering administreert.	
RVW	RWS Richtlijnen Vaarwegen	
SA/SI	System Architect / Systems Integrator	
SE	Systems Engineering	
SHW	Sluis Hansweert	
SIL	Safety Integrity Level conform de NEN-EN-IEC 62061	
SLA	Service Level Agreement	
SLU	Samenwerking Landelijke Uitvoering. Afdeling van een Regio welke de schakel vormt tussen de Regio en het PPO-projectteam. Formeel de RWS-interne opdrachtgever aan het PPO-projectteam.	
Spuischuif	Deurschuif ten behoeve van het spuiproces.	[ZKS] Afbeelding beschikbaar
Stormseizoen	Periode van 1 oktober tot 1 april van het daaropvolgende jaar, waarin in principe geen werkzaamheden aan primaire waterkeringen uitgevoerd mogen worden.	
SVM	Afdeling Scheepvaartverkeersmanagement van RWS CIV OSR	
SWM	Directie Scheepvaartverkeer- en Watermanagement. Afdeling van RWS VWM.	
Systeem	Verzameling van componenten die gezamenlijk een functie realiseren of een fysiek geheel vormen. Meestal komt dit overeen met een object in de objectenboom. Synoniemen: installatie, deelinstallatie, deelsysteem, object. De synoniemen worden soms gebruikt om de hiërarchie in de objectenboom te duiden.	
Taakmanager	Onderdeel van het Mangementsysteem Bediensystemen op een nautisch object.	
Taatskap	Metalen kap die over de taatspen geplaatst wordt.	Afbeelding beschikbaar
Taatskom	Metalen kom die in een stalen vatting bevestigd is aan de onderzijde van een sluisdeur. De taatskom in de deur rust op de taatskap in de sluisvloer. Tzamen vormen zij het onderdraaipunt van een sluisdeur.	Afbeelding beschikbaar
Taatspen	Metalen pen die is ingestort in de betonnen vloer van de sluisolk/deurkas. Deze pen is het onderdraaipunt van een sluisdeur.	Afbeelding beschikbaar
TCD	Technisch constructiedossier, als onderdeel van het technisch dossier conform Bijlage VII van de Machinerichtlijn.	
TD	Technisch dossier conform Bijlage VII van de Machinerichtlijn.	
Technisch constructiedossier	Onderdeel van het technisch dossier conform Bijlage VII van de Machinerichtlijn.	
Technisch dossier	Dossier conform Bijlage VII van de Machinerichtlijn.	
Technische noodbediening	Zie 'Noodbediening technisch'	
TIV	Zie 'T-IV'	
T-IV	Technisch installatieverantwoordelijke, volgens de Bedrijfsvoering elektrische installaties van RWS, in het kader van de NEN 3140.	

Begrip/afkorting	Verklaring	Noot
TM	- Technisch management - Technisch manager - Taakmanager	
TOFD	Time of Flight Diffraction	
TOLGI	Tekenvoorschrift Object- en Lijninfrastructuur gebonden installaties	
Tussendeurpand	Pand tussen beide deursets van eenzelfde sluishoofd.	
Uitwisselen	In het kader van dit project: het vervangen van het zoute water in de kolk door zoet water, zonder daarbij de waterstand te veranderen. Zie ook 'Zoutwaterscheiding'.	[BDS]
UKVC	Universeel Koppelvlak Verkeerscentrale	
UPS	Uninterruptible Power System	
UVS	Uitvaarsein	
V1.0	In het kader van de MOBZ 3/4 Bediening op Afstand-architectuur: de eerste generatie van deze architectuur en bijbehorende Bedienplek Primair Proces, zoals gerealiseerd in het MOBZ 3/4-project.	
v2.0	Zie 'V2.0+'	
V2.0+	In het kader van de MOBZ 3/4 Bediening op Afstand-architectuur: de tweede generatie van deze architectuur en bijbehorende Bedienplek Primair Proces, zoals ontworpen binnen het project van de Nieuwe Sluis Terneuzen en toegepast binnen dit project.	
Vaarwegen A	Zie 'ZD A Vaarwegen'	
Vaarwegen B	Zie 'ZD B Vaarwegen'	
Val	Zie 'Brugval'	
Veiligheidsfunctie	Safety function conform de NEN-EN-IEC 61508-4	
Verkeersregelinstallatie	In het kader van dit project het samenstel van sensoren, signaalgevers, afsluitbomen, besturing, elektrische voeding en besturingsinterfaces waarmee de functionaliteit van de bypass wordt gerealiseerd.	[ZKS]
Verlengd schutten	Schutprocedure waarbij de kolk lengte dusdanig is dat op één van beide sluishoofden de deuren enkel dicht moeten zijn om het schip te laten passen. Er kan altijd één sluishoofd dubbel dicht gezet worden.	[ZKS] Afbeelding beschikbaar
VHF	- Veiligheidsfunctie - Very High Frequency; marifoonkanaal	
ViCnet	Verkeersinformatie- en communicatienetwerk: voorloper van de RWS Nieuwe Netwerkvoorzieningen (NNV).	Term niet gebruiken
Vierkant dicht	Zie 'Dubbel dicht'	[ZKS] Term niet hanteren
Vierkant gesloten	Zie 'Dubbel dicht'	[ZKS] Term niet hanteren
Vismigratievoorziening	Zie 'Natuurlijk sluisbeheer'	
Vlinderklep	In het kader van dit project: de vlinderkleppen van de Bergse Diepsluis, als onderdeel van de zoutwaterscheiding.	[BDS]
VM	Veerse Meer	
Voorste sluishoofd	Sluishoofd waarheen de schepen met hun boeg liggen. Gelijk aan het sluishoofd waarover genivelleerd wordt.	Afbeelding beschikbaar
VRI	Verkeersregelinstallatie	[ZKS]
VSE	Vraagspecificatie eisen	
VSP	Vraagspecificatie proces	
VWM	RWS Verkeer- en Watermanagement	
VWS	Voorwaarschuwingssein	
W	Werktuigbouwkunde	
WBI	Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium	
WM	Watermanagement	
WTB	Werktuigbouwkunde	
WVL	RWS Water, Verkeer en Leefomgeving	
WWWABS	Werkwijze Aanleg/renovatie Bruggen en Sluizen, als onderdeel van de RWS Landelijke Brug- en Sluisstandaard (LBS).	
Z&D	Zee & Delta	
ZD	Zee & Delta	
ZD A Vaarwegen	Projectteam van RWS PPO dat het onderhoud van het natte areaal van de Regio Zee & Delta verzorgt.	
ZD A Wegen	Projectteam van RWS PPO dat het onderhoud van het droge areaal van de Regio Zee & Delta verzorgt.	
ZD B Vaarwegen	Projectteam van RWS PPO dat de Krammersluizen renoveert.	
ZKS	Zandkreeksluis	
ZM	Zoommeer	
Zoetwaterspuien	Zie 'Natuurlijk sluisbeheer'	[BDS] Term niet hanteren
Zoutdrempel	Drempel op de bodem van de sluis kolk van de Bergse Diepsluis ten behoeve van de zoutwaterscheiding. Bestaat uit een vast en een beweegbaar deel.	[BDS] Afbeelding beschikbaar
Zoutkelder	Zie 'Aflaatkelder'	[BDS] Term niet hanteren
Zoutwaterdrempel	Zie 'Zoutdrempel'	
Zoutwaterscheiding	Systeem op de Bergse Diepsluis waarmee zout en zoet water gescheiden worden tijdens schutprocessen van de Oosterschelde naar het Zoommeer. Omvat onder andere de middenschuif, zoutdrempel, vlinderkleppen, aflaatkelder, zoutwaterpompen, bijbehorende meet- en regelinstallaties en besturingssysteem.	
Zout-zoetscheiding	Zie 'Zoutwaterscheiding'	
Zout-zoetschuif	Zie 'Middenschuif'	[BDS] Term niet hanteren





Begrippen en afkortingen




Afbeeldingenbijlage


31159162 Renovatie Bergse Diepsluis en Zandkreeksluis


Rijkswaterstaat PPO ZD B Sluizen


Versie 1.0


Begrip	Afbeelding
Achterste sluishoofd	
Deurschuif	
Dubbel dicht	
Dubbel waterkerend	
Enkel dicht	
Getrapt nivelleren	

Begrip	Afbeelding
Halsbeugel, halspen	
Meenivelleren	
Middenschuif	
Negatief kerend	
Oneigenlijk schutten	
Positief kerend	
Regulier schutten	

Begrip	Afbeelding
Spuischuiif	

Taatskap, taatskom, taatspen	
------------------------------	---

Verlengd schutten	
-------------------	--

Voorste sluishoofd	
--------------------	--

Begrip	Afbeelding
Zoutdrempel	