

01 Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

RAAMOVEREENKOMST EN VOORWAARDEN

Naam project: Raamovereenkomst Integraal onderhoud Speel- en sportvoorzieningen en valondergronden Zuid 1ste NVI met bijhorende en bijkomende werkzaamheden

1e NOTA VAN INLICHTINGEN Besteknummer: 610332005

Behorende bij 'Beschrijvend document 610332005'

Datum: 07-11-2023

_____ datum / paraaf

_____ Auteur : R.Bankers

_____ Projectleider : J. van den Boomen

_____ Afdelingshoofd SB : Marc Peeters

-- Gemeente Eindhoven
---- Sector stadsbedrijf
----- Afdeling Stadsbeheer

02 INLEIDING

Dit document betreft de 1e Nota van Inlichtingen op de overeenkomst 610332005 Raamovereenkomst Integraal onderhoud Speel- en sportvoorzieningen en valondergronden Zuid met bijbehorende en bijkomende werkzaamheden .

De vragen en antwoorden op de overeenkomst Raamovereenkomst Integraal onderhoud Speel- en sportvoorzieningen en valondergronden Zuid zijn opgenomen in document: 610332005 vragen en antwoorden Nota van inlichtingen. PDF.

De mutaties op de besteksposten overeenkomst 610332005 Raamovereenkomst Integraal onderhoud Speel- en sportvoorzieningen en valondergronden Zuid zijn opgenomen in dit document deel 2.2 Nadere beschrijving.

De mutaties op de bepalingen deel 3 op de overeenkomst 610332005 Raamovereenkomst Integraal onderhoud Speel- en sportvoorzieningen en valondergronden Zuid zijn opgenomen in dit document deel 3 bepalingen.

03 VRAGEN EN OPMERKINGEN VANUIT DE OPDRACHTGEVER

>> Diverse vragen en opmerkingen zie verder in deze NVI

04 MUTATIES BESTEK.

Op de volgende onderstaande onderdelen van het bestek zijn vragen gesteld en/of zijn gemuteerd en nader in deze Nota van inlichtingen weergegeven.

* Deel 0: Totstandkoming van de overeenkomst
--- Geen mutaties.

* Deel 1: Algemeen
--- Geen mutaties.

* Deel 2.1: Algemene gegevens
--- Geen mutaties.

* Deel 2.2: Nadere beschrijving
>> enkele mutaties, zie nader in deze Nota van inlichtingen.

* Deel 3: Bepalingen
>> Enkele mutaties, zie nader in deze Nota van inlichtingen.

03 INSCHRIJVINGSBILJET
--- Geen mutaties.

04 INSCHRIJVINGSSTAAT
>> Enkele mutaties, zie nader in deze Nota van inlichtingen.

05 Bijlagen
--- Geen mutaties.

1. Algemeen

PAR

- 01 Opdrachtgever**
- 02 Directie**
- 03 Locatie**
- 04 Algemene beschrijving**
- 05 Tijdsbepaling**
- 06 Onderhoudstermijn**
- 07 Kwaliteitsborging**

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

De bij dit bestek behorende tekeningen zijn:

-overzichtstekening stadsdelen, wijken en buurten.pdf

* Detailtekeningen conform boek "Standaarddetails Gemeente Eindhoven" januari 2023.

02 Peilen en hoofdafmetingen**03 Kwaliteitsborging****04 Bijlagen**

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- V&G_plan Integraal onderhoud speel- en sportvoorzieningen en valondergronden Zuid
- Overzicht speeltoestellen
- Overzicht sporttoestellen

De volgende bij het bestek behorende bijlagen zijn vrij te downloaden via: www.eindhoven.nl/kwaliteitscontrole

- "Handleiding projectBorg - Algemeen";
- "Handleiding projectBorg - Aannemer".
- "Kaart 9.00-16.00 uur wegen"
- "Hoofdwegennet Eindhoven tbv meldingen wegafsluitingen"
- "Standaarddetails gemeente Eindhoven 2023";

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
711010			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
711010	711599		Visuele controle keer	keer	26,00	F
			Betreft: Vierwekelijkse inspectie op zichtbare gebreken.			
			Bep aling op basis van urgentie conform beschrijving			
			513103 lid 02.			
			Aantal speeltoestellen	st		939,00 I
			Aantal sporttoestellen-elementen	st		281,00 I
			Aantal speelondergronden-locaties	st		245,00 I
			Aantal sportlocaties	st		89,00 I
			De aannemer wordt geacht een integrale werkgang			
			te hanteren waardoor de kans op ontstaan van			
			gevaarlijke situaties wordt geminimaliseerd en			
			eenvoudig oplosbare gebreken direct worden			
			opgelost (zie bestekposten 721010 en 721020).			
			Inspectie gegevens verwerken in het digitaal			
			logboek van de gemeente Eindhoven 'Geovisia'			
			(zie bestekpost 751010).			
721010			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
721010	711399		Preventief onderhoud speeltoestellen	keer	26,00	F
			Betreft: Vierwekelijkse reparatie ronde van zichtbare			
			gebreken.			
			De aannemer wordt geacht een integrale werkgang			
			te hanteren waardoor de kans op ontstaan van			
			gevaarlijke situaties wordt geminimaliseerd en			
			eenvoudig oplosbare gebreken direct worden			
			opgelost (zie ook bestekpost 711010).			
			Aantal speeltoestellen:	st		939,00 I
			Het werk bestaat o.a. uit:			
			- opheffen van gevaarlijke situaties middels het			
			verwijderen van speeltoestellen of delen hiervan			
			en / of het blokkeren van het speeltoestel;			
			- vastzetten schroeven, bouten en verbindingen;			
			- smeren van lagers;			
			- verwijderen bekladding en graffiti;			
			- opheffen lakbeschadigingen;			
			- verwijderen splinters;			
			- egaliseren valondergrond en / of terugscheppen			
			van zand van de omliggende verharding (er mag			
			geen vervuiling/menging van natuurlijk- of			
			zwerfafval) egaliseren van valondergronden			
			middels frezen is niet toegestaan;			
			- reparaties aan bestrating kleiner dan 5 m²;			
			- vastzetten en leegscheppen hondenroosters			
			- verwijderen zwerfafval en andere			
			speeltoestellen of speelelementen;			
			- etc.			
			Uitgevoerde werkzaamheden verwerken in het			
			digitaal logboek van de gemeente Eindhoven			
			'Geovisia' (zie ook bestekpost 751110).			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door			
			het bevoegd gezag erkende inrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
721020			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
721020	711399		Preventief onderhoud sporttoestellen	keer	26,00 F	
			Betreft: Vierwekelijkse reparatie ronde van zichtbare gebreken.			
			De aannemer wordt geacht een integrale werkgang te hanteren waardoor de kans op ontstaan van gevaarlijke situaties wordt geminimaliseerd en eenvoudig oplosbare gebreken direct worden opgelost (zie ook bestekpost 711010).			
			Aantal sporttoestellen	st		281,00 I
			Het werk bestaat o.a. uit:			
			- opheffen van gevaarlijke situaties middels het verwijderen van sporttoestellen of delen hiervan en / of het blokkeren van het sporttoestel;			
			- vastzetten schroeven, bouten en verbindingen;			
			- smeren van lagers;			
			- verwijderen bekladding en grafitti;			
			- opheffen lakbeschadigingen;			
			- verwijderen splinters;			
			- reparaties aan bestrating kleiner dan 5 m²;			
			- etc.			
			Uitgevoerde werkzaamheden verwerken in het digitaal logboek van de gemeente Eindhoven 'Geovisia' (zie ook bestekpost 751110).			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
722010			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
722010	514499		Onkruidvrij maken van zandondergronden	keer	26,00 F	
			Betreft: Onkruidvrij maken van zandondergronden			
			aantal zandondergronden:			
			oppervlakte zandondergronden: Uitvoering 1 maal per vier weken.			
			Uitgevoerde werkzaamheden verwerken in het digitaal logboek van de gemeente Eindhoven			
			De te onderhouden hoeveelheid per week	m2		32.285,00 I
			'Geovisia' (zie ook bestekpost 751110).			
			Betreft: zandondergronden			
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
			Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer			
			Gerekend is met 13 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
731010			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
731010	711399	.	Correctief onderhoud speeltoestellen, Urgentie 1	week	104,00	F
		.	Betreft: Opheffen gebreken met een hoog risico op			
		.	ernstig letsel volgens bepaling op basis van urgentie			
		.	conform beschrijving 513103 lid 02.			
		.	Herstel binnen vijf (5) dagen na constatering.			
		.	Indien herstel binnen deze termijn niet mogelijk			
		.	is het toestel veiligstellen binnen drie (3)			
		.	dagen en voortgang muteren in het digitaal			
		.	logboek.			
		.	Aantal speellocaties	st		245,00 I
		.	Aantal speeltoestellen	st		939,00 I
		.	De kosten van het leveren van onderdelen dienen			
		.	in deze bestekspost te worden opgenomen.			
		.	Uitgevoerde werkzaamheden verwerken in het			
		.	digitaal logboek van de gemeente Eindhoven			
		.	'Geovisia' (zie ook bestekpost 751120).			
		.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door			
		.	het bevoegd gezag erkende inrichting			
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
731020		.	De volgende bestekspost is gewijzigd:			
731020	711399	.	Correctief onderhoud speeltoestellen, Urgentie 2	week	104,00	F
		.	Betreft: Opheffen gebreken met een hoog risico op			
		.	ernstig letsel volgens bepaling op basis van urgentie			
		.	conform beschrijving 513103 lid 02.			
		.	Herstel binnen tien (10) dagen na constatering.			
		.	Indien herstel binnen deze termijn niet mogelijk			
		.	is het toestel veiligstellen binnen drie (3)			
		.	dagen en voortgang muteren in het digitaal			
		.	logboek.			
		.	Aantal speellocaties	st		245,00 I
		.	Aantal speeltoestellen	st		939,00 I
		.	De kosten van het leveren van onderdelen dienen			
		.	in deze bestekspost te worden opgenomen.			
		.	Uitgevoerde werkzaamheden verwerken in het			
		.	digitaal logboek van de gemeente Eindhoven			
		.	'Geovisia' (zie ook bestekpost 751120).			
		.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door			
		.	het bevoegd gezag erkende inrichting			
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
731110		.	De volgende bestekspost is gewijzigd:			
731110	711399	.	Correctief onderhoud speeltoestellen, Urgentie 3	week	104,00	F
		.	Betreft: Opheffen gebreken met een hoog risico op			
		.	ernstig letsel volgens bepaling op basis van urgentie			
		.	conform beschrijving 513103 lid 02.			
		.	Herstel binnen 4 weken na constatering.			
		.	Indien herstel binnen deze termijn niet mogelijk			
		.	is het toestel veiligstellen binnen drie (3)			
		.	dagen en voortgang muteren in het digitaal			
		.	logboek.			
		.	Aantal speellocaties	st		245,00 I
		.	Aantal speeltoestellen	st		939,00 I
		.	De kosten van het leveren van onderdelen dienen			
		.	in deze bestekspost te worden opgenomen.			
		.	Uitgevoerde werkzaamheden verwerken in het			
		.	digitaal logboek van de gemeente Eindhoven			
		.	'Geovisia' (zie ook bestekpost 751120).			
		.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door			
		.	het bevoegd gezag erkende inrichting			
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
731120		.	De volgende bestekspost is gewijzigd:			
		.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
731120	711399	.	Correctief onderhoud speeltoestellen, Urgentie 4	week	104,00	F
		.	betreft: Opheffen gebreken met een hoog risico op			
		.	ernstig letsel volgens bepaling op basis van urgentie			
		.	conform beschrijving 513103 lid 02			
		.	Herstel binnen 12 weken na constatering..			
		.	Indien herstel binnen deze termijn niet mogelijk			
		.	is het toestel veiligstellen binnen drie (3)			
		.	dagen en voortgang muteren in het digitaal			
		.	logboek.			
		.	Aantal speellocaties	st		245,00 I
		.	Aantal speeltoestellen	st		939,00 I
		.	De kosten van het leveren van onderdelen dienen			
		.	in deze bestekspost te worden opgenomen.			
		.	Uitgevoerde werkzaamheden verwerken in het			
		.	digitaal logboek van de gemeente Eindhoven			
		.	'Geovisia' (zie ook bestekpost 751120).			
		.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door			
		.	het bevoegd gezag erkende inrichting			
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
741110		.	De volgende bestekspost is gewijzigd:			
741110	711399	.	Correctief onderhoud sporttoestellen, Urgentie 1	week	104,00	F
		.	Betreft: Opheffen gebreken met een hoog risico op			
		.	ernstig letsel volgens bepaling op basis van urgentie			
		.	conform beschrijving 513103 lid 02.			
		.	Herstel binnen vijf (5) dagen na constatering.			
		.	Indien herstel binnen deze termijn niet mogelijk			
		.	is het toestel veiligstellen binnen drie (3)			
		.	dagen en voortgang muteren in het digitaal			
		.	logboek.			
		.	Aantal sportlocaties	st		89,00 I
		.	Aantal sporttoestellen	st		281,00 I
		.	De kosten van het leveren van onderdelen dienen			
		.	in deze bestekspost te worden opgenomen.			
		.	Uitgevoerde werkzaamheden verwerken in het			
		.	digitaal logboek van de gemeente Eindhoven			
		.	'Geovisia' (zie ook bestekpost 751130).			
		.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door			
		.	het bevoegd gezag erkende inrichting			
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
741120		.	De volgende bestekspost is gewijzigd:			
741120	711399	.	Correctief onderhoud sporttoestellen, Urgentie 2	week	104,00	F
		.	Betreft: Opheffen gebreken met een hoog risico op			
		.	ernstig letsel volgens bepaling op basis van urgentie			
		.	conform beschrijving 513103 lid 02.			
		.	Herstel binnen tien (10) dagen na constatering.			
		.	Indien herstel binnen deze termijn niet mogelijk			
		.	is het toestel veiligstellen binnen drie (3)			
		.	dagen en voortgang muteren in het digitaal			
		.	logboek.			
		.	Aantal sportlocaties	st		89,00 I
		.	Aantal sporttoestellen	st		281,00 I
		.	De kosten van het leveren van onderdelen dienen			
		.	in deze bestekspost te worden opgenomen.			
		.	Uitgevoerde werkzaamheden verwerken in het			
		.	digitaal logboek van de gemeente Eindhoven			
		.	'Geovisia' (zie ook bestekpost 751130).			
		.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door			
		.	het bevoegd gezag erkende inrichting			
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
741210		.	De volgende bestekspost is gewijzigd:			
		.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
741210	711399	.	Correctief onderhoud sporttoestellen, Urgentie 3	week	104,00	F
		.	Betreft Opheffen gebreken met een hoog risico op			
		.	ernstig letsel volgens bepaling op basis van urgentie			
		.	conform beschrijving 513103 lid 02.			
		.	Herstel binnen 4 weken na constatering.			
		.	Indien herstel binnen deze termijn niet mogelijk			
		.	is het toestel veiligstellen binnen drie (3)			
		.	dagen en voortgang muteren in het digitaal			
		.	logboek.			
		.	Aantal sportlocaties	st		89,00 I
		.	Aantal sporttoestellen	st		281,00 I
		.	De kosten van het leveren van onderdelen dienen			
		.	in deze bestekspost te worden opgenomen.			
		.	Uitgevoerde werkzaamheden verwerken in het			
		.	digitaal logboek van de gemeente Eindhoven			
		.	'Geovisia' (zie ook bestekpost 751130).			
		.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door			
		.	het bevoegd gezag erkende inrichting			
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
741220		.	De volgende bestekspost is gewijzigd:			
741220	711399	.	Correctief onderhoud sporttoestellen, Urgentie 4	week	104,00	F
		.	Betreft: Opheffen gebreken met een hoog risico op			
		.	ernstig letsel volgens bepaling op basis van urgentie			
		.	conform beschrijving 513103 lid 02.			
		.	Herstel binnen 12 weken na constatering.			
		.	Indien herstel binnen deze termijn niet mogelijk			
		.	is het toestel veiligstellen binnen drie (3)			
		.	dagen en voortgang muteren in het digitaal			
		.	logboek.			
		.	Aantal sportlocaties	st		89,00 I
		.	Aantal sporttoestellen	st		281,00 I
		.	De kosten van het leveren van onderdelen dienen			
		.	in deze bestekspost te worden opgenomen.			
		.	Uitgevoerde werkzaamheden verwerken in het			
		.	digitaal logboek van de gemeente Eindhoven			
		.	'Geovisia' (zie ook bestekpost 751130).			
		.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door			
		.	het bevoegd gezag erkende inrichting			
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
751010		.	De volgende bestekspost is gewijzigd:			
751010	711399	.	Inspectiegegevens visuele controle	keer	26,00	F
		.	Betreft: Verwerken vierwekelijkse inspectie op zichtbare			
		.	gebreken.			
		.	Bepaling op basis van urgentie conform beschrijving			
		.	513103 lid 02.			
		.	Aantal speeltoestellen	st		939,00 I
		.	Aantal sporttoestellen-elementen	st		281,00 I
		.	Aantal speelondergronden-locaties	st		245,00 I
		.	Aantal sportlocaties	st		89,00 I
		.	Zie ook bestekspost 711010			
751110		.	De volgende bestekspost is gewijzigd:			
751110	711399	.	Uitgevoerde werkzaamheden cyclisch onderhoud	keer	26,00	F
		.	Betreft: Verwerken vierwekelijkse reparatie ronde en			
		.	onkruidvrij maken van zandondergronden.			
		.	Aantal speeltoestellen	st		939,00 I
		.	Aantal sporttoestellen	st		281,00 I
		.	Oppervlakte zandondergronden	m2		32.285,00 I
		.	Zie ook besteksposten 721010, 721020 en 722010			
751120		.	De volgende bestekspost is gewijzigd:			
		.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
751120	711399		Uitgevoerde werkzaamheden correctief onderhoud	keer	26,00	F
			Betreft: Verwerken werkzaamheden aan geconstateerde			
			gebreken met urgenties 1,2,3 en 4 aan			
			speeltoestellen			
			Aantal speellocaties	st		245,00 I
			Aantal speeltoestellen	st		939,00 I
			Zie ook besteksposten 731010, 731020, 731110 en			
			731120			
751130			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
751130	711399		Uitgevoerde werkzaamheden correctief onderhoud	keer	26,00	F
			Betreft: Verwerken werkzaamheden aan geconstateerde			
			gebreken met urgenties 1,2,3 en 4 aan			
			speeltoestellen			
			Aantal sportlocaties	st		89,00 I
			Aantal sporttoestellen	st		281,00 I
			Zie ook besteksposten 741110, 741120, 741210 en			
			741220			
						
						

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen**51 3 Sportvelden****51 31 EISEN EN UITVOERING****51 31 03 EISEN AAN HET RESULTAAT CORRECTIEF ONDERHOUD**

- 01 Alle geconstateerde gebreken dienen te worden hersteld vóór de in de bestekpost vermelde reactietermijn. Indien herstel binnen deze termijn niet mogelijk is: opgave van reden en voortgang muteren in het digitaal logboek.
- 02 De staat van gebreken wordt aangegeven door middel van een urgentie
- Urgentie 1
Wordt gegeven aan gebreken waarbij een hoog risico op ernstig letsel bestaat. Deze hebben de hoogste prioriteit.
De aangegeven problemen dienen binnen 5 dagen te worden opgelost.
- Urgentie 2
Wordt gegeven aan gebreken waarbij een verhoogt risico op ernstig letsel bestaat. Deze hebben de hoogste prioriteit.
De aangegeven problemen dienen binnen 10 dagen te worden opgelost.
- Urgentie 3
Wordt gegeven aan gebreken waarbij een hoog risico op letsel bestaat. Is geen gevaarlijke situatie maar kan bij niet ingrijpen wel ontstaan.
De aangegeven problemen dienen binnen 4 weken te worden opgelost.
- Urgentie 4
Wordt gegeven aan gebreken waarbij een verhoogt risico op letsel bestaat. Is geen gevaarlijke situatie maar kan bij niet ingrijpen wel ontstaan.
De aangegeven problemen dienen binnen 12 weken te worden opgelost.
- Urgentie 5
Deze hebben geen prioriteit, toestel is goed.
- 03 Indien de kosten van de benodigde onderdelen voor herstel van een toestel de dagwaarde overschrijden wordt in overleg met de directie het toestel verwijderd, dan wel op basis van aanvullende opdracht alsnog hersteld.
- 04 Bij reparatie dienen de te gebruiken onderdelen zoveel mogelijk origineel te zijn. Indien van originele onderdelen voor het betreffende speeltoestel wordt afgeweken moet minimaal de kwaliteit gelijkwaardig te zijn en moet de veiligheid van het speeltoestel gewaarborgd blijven.
- 05 Indien racistische of aanstootgevende teksten of symbolen aanwezig zijn dienen deze direct te worden verwijderd of als dit niet mogelijk is te worden overschilderd (urgentie 1).

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
01 Opdrachtgever	4
02 Directie	4
03 Locatie	4
04 Algemene beschrijving	4
05 Tijdsbepaling	4
06 Onderhoudstermijn	4
07 Kwaliteitsborging	4
2. Beschrijving	5
2.1 Algemene gegevens	5
01 Tekeningen	6
02 Peilen en hoofdafmetingen	6
03 Kwaliteitsborging	6
04 Bijlagen	6
2.2 Nadere beschrijving	7
3. Bepalingen	14
51 Groenvoorzieningen	15
51 3 Sportvelden	15
51 31 EISEN EN UITVOERING	15

