



Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 24 MAART 2014

GEMEENTE GELDROP-MIERLO

BESTEK : 2014-07

OMSCHRIJVING : AANLEG KUNSTGRAS HOCKEYVELD
SPORTPARK "OUDVEN" TE MIERLO.

Alle navolgende wijzigingen en aanvullingen zijn van kracht en worden bindend verklaard, als waren zij letterlijk in het bestek opgenomen.

De voorgaande inschrijvingsstaat komt hierbij te vervallen. De inschrijver moet de inschrijvingsstaat d.d. 24-03-2014 gebruiken voor zijn inschrijving.

De voorgaande Eigen Verklaring komt hierbij te vervallen. De inschrijver moet de, bij deze nota van inlichtingen toegevoegde, Eigen Verklaring (beveiligd) gebruiken voor zijn inschrijving

Ten behoeve van de inlichtingen zijn de volgende vragen gesteld:

Vraag:

Deel 3 van het bestek, artikel 01.10.01 Vergunningen door derden aan de aannemer verleend.

Welke vergunningen zijn hier benodigd?

Antwoord:

Een eventuele omgevingsvergunning wordt door de opdrachtgever aangevraagd. Eventuele andere vergunningen e.d., alsmede van de hieruit voortvloeiende verplichtingen, voor het realiseren van het werk zijn voor rekening aannemer.

Vraag:

Is er een rapportage aanwezig van de af te voeren asfaltverharding?

Antwoord:

Nee, er is geen rapportage aanwezig van de af te voeren asfaltverharding.

vraag:

Hoe zit het met de herstelwerkzaamheden van de tijdelijke doorgang en waar zou eventueel een depot geplaatst kunnen worden?

Antwoord:

Er zijn verder geen herstelwerkzaamheden van de tijdelijke doorgang dan deze omschreven zijn in bestekpost 140010

De lokatie van een depot wordt tijdens de eerste bouwvergadering in overleg met directie bepaald.

DEEL 0

In deel 0 is de navolgende paragraaf gewijzigd en in deel 0 van deze nota nader omschreven:

0.04 Inschrijving, lid 3b

0.07 Opdracht, lid 1

DEEL 1

In deel 1 is de navolgende paragraaf gewijzigd en in deel 1 van deze nota nader omschreven:

1.05 Tijdsbepaling

DEEL 2.1

In deel 2.1 is de navolgende paragraaf gewijzigd en in deel 2.1 van deze nota nader omschreven:

01 Tekeningen

DEEL 2.2 NADERE BESCHRIJVING

In deel 2.2 zijn de volgende bestekposten gewijzigd en in deel 2.2 van deze nota nader omschreven:

230010

561050

561060

562010

DEEL 3 BEPALINGEN

In deel 3 is de volgende bepaling gewijzigd en in deel 3 van deze nota nader omschreven:

63.01.01, lid 01

Bijlage:

- Gewijzigde inschrijvingsstaat d.d. 24 maart 2014
- Eigen Verklaring 24 maart 2014 (beveiligd)
- bestekstekening 2014-011-01 gewijziging 24 maart 2014

Opgemaakt te Geldrop d.d. 24 maart 2014.

Gemeente Geldrop-Mierlo,
afdeling Ruimte, cluster Beheer.

A. van den Aker



0. Totstandkoming van de overeenkomst

PAR

0.04 Inschrijving

1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).
In aanvulling op het gestelde in artikel 01.01.02 van de Standaard 2010 dient in de verzamelenvolpoe gesloten te worden:
 - Inschrijvingsbiljet;
 - Eigen Verklaring;
 - Productspecificatie type kunstgrasmat (semi-waterveld) en onderbouw van de leverancier;
 - Inschrijvingsstaat (deze moet in een gesloten enveloppe in de verzamelenvolpoe worden bijgesloten).Op beide enveloppen dient duidelijk te zijn vermeld op welke werk de inschrijving betrekking heeft.
2. Eigen Verklaring
Bij de inschrijving moet worden gevoegd de bij het bestek behorende door de inschrijver volledig ingevulde en ondertekende Eigen Verklaring, zoals deze door de aanbestedende dienst is verstrekt bij de aanbestedingsdocumenten.
3. Om in aanmerking te komen voor de gunning van het werk zijn er geen uitsluitingsgronden op de inschrijver van toepassing en voldoet hij aan de de gestelde geschiktheidseisen. Om dit te bewijzen overlegt de inschrijver binnen zeven dagen na het verzoek van de aanbestedende dienst de navolgende documenten :
 - a) De bewijsstukken met betrekking tot de uitsluitingsgronden als bedoeld in de Uniforme Eigen Verklaring, te weten :
 - Een uittreksel uit het handelsregister, niet ouder dan 6 maanden;
 - Een gedragsverklaring aanbesteden, niet ouder dan 2 jaar;
 - Een verklaring van de belastingdienst, niet ouder dan 6 maanden.
 - b) De inschrijver heeft in de afgelopen 5 jaren aantoonbare ervaring gehad met het aanleggen van een kunstgrasveld.
Dit wordt aangetoond door het overleggen van een eigen verklaring conform het model dat als bijlage is toegevoegd.
 - c) Bankgarantie van 5% van de aanneemsom voor de duur van de gehele aanleg van het werk incl. de onderhoudsperiode of een bankverklaring bestaande uit een bereidheidsverklaring van een bank voor het afgeven van een bankgarantie van 5% van de aanneemsom voor de duur van de gehele aanleg van het werk incl. de onderhoudsperiode.
 - d) Een geldig kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO 9001 'Kwaliteits - managementsystemen - Eisen', dat betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is geaccrediteerd door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
 - e) Een geldig en relevant VCA**-certificaat
4. Sportvloerenlijst
De inschrijver dient in te schrijven met een kunstgrasmat (semi-waterveld) die onder zijn of haar bedrijf vermeld staat op de sportvloerenlijst.
5. In afwijking van het gestelde in artikel 2.20.1 van de ARW 2012 is de termijn van gestanddoening 80 dagen.
6. Varianten worden niet toegestaan

PAR

0.07 Opdracht

1. Het gunningscriterium, als bedoeld in de aankondiging afdeling IV.2, is:
 - de laagste prijs.Motivering:

De redenen van de keuze van dit gunningscriterium is gelegen in het feit dat:

 - De planning wordt voorgeschreven in het bestek.
 - Indien de werkzaamheden eerder worden opgeleverd dan de uiterlijke opleverdatum zoals genoemd in het bestek heeft dit voor de opdrachtgever geen meerwaarde.
 - De technische uitvoering van de werkzaamheden is voorgeschreven in het bestek.
 - De keuze voor de materialen is reeds door de opdrachtgever/eindgebruiker gemaakt en vastgelegd in het bestek.
2. Inschrijvers die niet in aanmerking komen voor gunning van de opdracht ontvangen een motivering van de redenen tot afwijzing. De gemeente hanteert een periode van twintig (20) dagen vanaf het bekendmaken van de gunningsbeslissing aan de inschrijvers totdat de opdracht definitief wordt verstrekt aan de geselecteerde inschrijver. Als binnen die termijn een kort geding tegen de gunningsbeslissing aanhangig is gemaakt, wordt in beginsel de definitieve overeenkomst in afwachting van de uitspraak van de rechter opgeschort. Indien de inschrijver niet binnen deze termijn een kort geding aanhangig maakt dan wordt geacht dat de inschrijver afstand heeft gedaan van dit recht en is de inschrijver niet-ontvankelijk in zijn vorderingen wanneer de inschrijver alsnog een kort geding aanhangig maakt.

Op deze aanbesteding is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze aanbesteding worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

De gemeentes stellen geen eigen klachtenmeldpunt in. Ondernemers die desondanks een klacht willen indienen, kunnen zich wenden tot de Nationale Commissie van Aanbestedingsexperts.

De klachtenprocedure staat nader uitgewerkt op de website van de Commissie van Aanbestedingsexperts (www.commissievanaanbestedingsexperts.nl).



1. A l g e m e e n

PAR

1.05 Tijdsbepaling

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) is niet van toepassing.

- Start werkzaamheden 2 juni 2014
- Oplevering werk uiterlijk 18 juli 2014

Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 1989 bedraagt EUR 1500,-- per dag.



2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens



01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Tek. nr	Omschrijving	Datum
2014-011-01	Nieuwe situatie	04-03-2014
	(wijziging nr. 1)	24-03-2014



2.2 Nadere beschrijving



RAW0283-81203

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
230010	220299	Grond vervoeren	ton	5.265,00	V	
		Betreft: grond vrijgekomen volgens bestekpost				
		210010	m3			2.639,00 I
		210020	m3			25,00 I
		210030	m3			36,00 I
		210040	m3			5,00 I
		510010	m3			30,00 I
		510020	m3			7,00 I
		Grondsoort: zand				
		Gekeurde grond: achtergrondwaarde (bijlage 4)				
		Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van				
		vervoer				
		Vrijgekomen grond wordt geacht voor de				
		opdrachtgever geen waarde te hebben				
		Stortkosten zijn voor rekening aannemer				
561050	340301	Aanbrengen verlichtingsarmatuur.	st	12,00	V	
		Betreft: verlichtingsarmaturen voor hockeyveld				
		9.	Armaturen voor sportveldverlichting	st			12,00 L
		Lumosa Campo Sportivo				
		type CS860/S1, 1600 W met afschermkappen				
		incl. dynamisch systeem				
		kleurweergave > 80 Ra				
		kleurtemperatuur > 6000 K				
		Leverancier: Asuro BV te Son				
		.9. . . .	Montagewijze: op lampenrek				
		.4. . . .	Lichtpunthoogte: 18 m				
561060	340301	Aanbrengen verlichtingsarmatuur.	st	4,00	V	
		Betreft: verlichtingsarmaturen voor trimbaan				
		(kopse kanten van de trimbaan)				
		9.	Armaturen voor sportveldverlichting	st			4,00 L
		Lumosa Campo Sportivo				
		type CS860/S1, 1600 W met afschermkappen				
		incl. dynamisch systeem				
		kleurweergave > 80 Ra				
		kleurtemperatuur > 6000 K				
		Leverancier: Asuro BV te Son				
		.9. . . .	Montagewijze: op lampenrek				
		.4. . . .	Lichtpunthoogte: 18 m				
		Inclusief de volgende werkzaamheden:				
		- aansluiten op kabelwerk				
		- richten en afstellen verlichtingsarmaturen op				
		trimbaan (gelijk verdeelde verlichting)				
562010	345099	Aanpassen verdeler / bediening	EUR		N	
		Betreft alle benodigde werkzaamheden en				
		leveringen voor het geschikt en gebruiksklaar				
		maken van de verdeler en bediening van de				
		sportveldverlichting van het hockeyveld.				
		Incl. aanleveren revisie aansluitschema.				
		Hockeyveld:				
		- beveiliging d.m.v. 1 krachtgroep (3x25A)				
		incl. magneetschakelaars				
		- 2 Schakelingen				
		(standaard trainingsverlichting, 200 lux, en				
		wedstrijdverlichting, 250 lux, toepasbaar door				
		sleutel)				
		- 4 bedieningsknoppen				
		1. linkse helft hockeyveld				
		2. rechtse helft hockeyveld				
		3. kopse kanten trimbaan				
		4. loopverlichting (totaal)				
		incl. aanbrengen stroomkabel				
		Installatie moet voldoen aan de geldende				



RAW0283-81203

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
804040	611299	. .	elektrotechnische installatievoorschriften. Ter beschikking stellen van een minigraver Betreft: minigraver rups 1,50 ton	uur	10,00	V	



3. B e p a l i n g e n

**63 01 01 Toplaag kunstgras**

01 De sportvloer waarmee wordt ingeschreven dient aantoonbaar minimaal te voldoen aan de onderstaande eisen:

- kunstgrasconstructie dient op de dag van inschrijving erkend en gecertificeerd of in onderzoek te zijn volgens de vigerende sportvloerenlijst van NOC*NSF inzake semi-waterkunstgras.
Norm: NOCNSF-KNHB2-15.e semi-waterkunstgras
- Poolmateriaal: monofilament 100% PE, UV gestabiliseerd, kleur en licht resistent
- Garendikte: minimaal 150 μ m
- Poolhoogte: 18 - 20 mm
- Steken per m2: minimaal 44000
- Filamenten per m2: minimaal 880000
- Aantal steken per m1 (lengte): minimaal 210
- Aantal steken per m1 (breedte): minimaal 210
- Poolinzetgewicht: minimaal 1650 gr/m2
- Backing - tuftdoek: 100% polypropyleen met glasvezel versterkt minimaal 300 gr/m2
 - coating: latex minimaal 1000 gr/m2 waterdoorlatend volgens geldende normen
- Infill: zand, opslag in silo's op het werk
hoogte volgens specificatie behorende bij grasmat
- kleur:
 - speelveld: donkergroen
 - uitloop: lichtgroenkleuren dienen overeenstemming te hebben met de kleuren van de kunstgras hockeyvelden op het WK Hockey 2014 in Den Haag
- belijning volgens geldende normen KNHB in wit

02 Kwaliteitsplan

Er dient een kwaliteitsplan te worden overgelegd, waarin is opgenomen welke keuringen zullen plaatsvinden, welke garanties op de constructie gelden en welke onderhoudsvoorschriften dienen te worden nageleefd

In de op te stellen garantieregeling dient opgenomen te worden dat de sporttechnische eigenschappen tot en met het 10e jaar voldoen aan de NOCNSF normering.