Perceel 1

Perceel 2

Victoriapark

Victoriaplein

Ventenseilaan

Vondelweg

Lichtstraat

Willemsvaart

Brandtrap

P-entree (op)

Ehrenhof

AAP

Verharding

verhardingsvlakken

Trottoir
Gebakken klinker, dikformaat, keperverband, roodbruin

Esplanade
Eindhovense steen (beton met toeslag), 15x30 cm, keperverband

Parkeren
gebakken klinkers, keiformaat, elleboogverband, roodbruin

L&L zone
reservering op stoepzone met inritbanden

Rijweg
asfalt (rijrichting niet gemarkeerd)

Parkpad
asfalt met lnstroollaag; breedte 1.80 m

buiten plangebied

Eindhovense steen (beton met toeslag), keperverband

betontegels, 30x30 cm (bestaand - Eindhoven standaard)

rood asfalt (bestaand - fietspad)

banden

trottoirband (tb) / opsluitband (ob) langs Lichtstraat / -as
Band, grania, donkergrijs, afm 30x30x100 cm met afronding r=3cm
kleur donkergrijs, zichtzijde 12 cm (tb) en 3 cm (ob),
recht en diverse bochten en hoeken

parkeerbanden
Band, belgisch hardsteen, afm 15/30x30 cm recht, kleur donkergrijs

opsluitband
betonbanden 10x20 cm - kleur donkergrijs
nordom groenvakken

parkband (pb)
Band, granliet, donkergrijs, afm 25x50x100 cm met afronding r=10cm
recht en diverse radii

Zitranden (zr) rond groenvlakken
Granieten banden, hoogte 45 cm, breedte 50 cm
recht en diverse radii

zitranden langs parkpaden (Lichtplein)
graniet en platen, gezaagd / vlak oppervlak
afm LxBxH: ca 100 x 200 cm

kelen
ronde rivierkeien in en rond beekbedding
diameter 40-80cm

rotsen langs beekbedding
gehanpositioneerde rotsen (oorspronkelijke locatie: Lichtplein)

Civiele kunstwerken

vlakke brug
horizontaal brugdek, lengte ca. 16,5 m, loopvlak breedte 2,4m

zadelbrug
houten brug, lengte ca. 18 m, loopvlak breedte 3m

zie VO Kunstwerken voor nadere uitwerking

duikerbrug tpv Lichtas
betonnen duiker met kroosheik en taludafschuining,
breedte 2 m (natte doorsnede: 2,7 m2)

inlaat beek
betonnen uitstroombak met taludafschuining
en kroosheik, aanvullend op inlaatbuis diam 1500 mm

uitlaat beek
betonnen bak met stalen klepstuw en taludafschuining
rond afdekelement met stalen rooster
aanvullend op uitlaatbuis diam 1000 mm

Bomen

	Boom - bestaand (buiten projectgrens)		
	Boom - bestaand te behouden Platanus x hispanica		
PH-1	Platanus x hispanica *plataan*	*maat 20-25*	**19 st**
PH-1	Platanus x hispanica *plataan*	*maat 35-40*	**3 st**
RP	Robinia pseudoacacia *valse acacia*	*maat 35-40*	**24 st**
QR	Quercus robur *zomereik*	*maat 35-40*	**37 st**
QP	Quercus petraea *wintereik*	*maat 20-25*	**20 st**
TC	Tilia cordata *winterlinde*	*maat 35-40*	**21 st**
	Betula pubescens *zachte berk*	*maat 20-25*	**16 st**
CS	Castanea sativa *tamme kastanje*	*maat 35-40*	**1 st**
PA	Prunus avium *zoete kers*	*maat 20-25*	**2 st**
UH	Ulmus x hollandica *hollandse iep*	*maat 30-35*	**3 st**
TDP	Taxodium distichum *moerascipres*	*maat 30-35*	**24 st**
TDP	Taxodium distichum - groepsaanplant *moerascipres*	*maat 18-20*	**43 st**
PM	Pseudotsuga menziesii *douglaspar*	*maat 35-40*	**2 st**

Onderbeplanting

- Struikstructuren gemengd inheemse
  - Amelanchier lamarckii
  - Sambucus nigra
  - Viburnum opulus
  - Viburnum x bodnantense
  - Cornus mas
  - Corylus avellana
  - Rhamnus cathartica
  - Rosa rubiginosa
- Elzen/Alnus glurtinosa stobben getransplantard
- Orchideeën
- Blokhaag carpinus betulus
- Bloemrijk gras, diverse mengsels
- Intensief gras (ligweide)

Verlichting en objecten

Voor lichtberekening en specificatie armaturen zie LB03 Victoriapark DO dd. 24.01.2022 (Signify)

- *L01 - paalloparmatuur Urban Star, LPH 4,8 m*
- *L02 - gevelarmatuur, type Citysoul*
- *L03 - grondspots bij kunstwerk (nader uit te werken)*
- *L04 - Viking Vision*
- *L05 - bollards langs parkpad, type Optispace*
- *L06 - 'Loomlight' (Tilia Ex)*
- *L07 - gevelaanlichting Witte Dame bestaand te handhaven*
- *Monument Gerard Philips (kunstenaar Andreas Heftelt)*

Straatmeubilair

- fietsaanleunhekjes 'Scala' (Velopa)
- boomrooster, rond diam 1,80 m (Anae)
- ondergrondse afvalcontainers
- laadpalen Amber (2 aansluitingen per paal)

Nutsvoorzieningen

- bestaand Warmtenet
- waterinlaat Gender (buis Ø 1500 mm)

overig

- projectgrens

G	Verwerking commentaar gemeente	30.03.2023
F	Verwerking commentaar gemeente	20.12.2022
E	Verwerking commentaar gemeente	07.11.2022
D	Verwerking commentaar gemeente	22.02.2022
C	Verwerking commentaar gemeente	21.01.2022
B	Aanpassing lichtplan n.a.v. lichtberekening Signify	19.11.2021
A	Verwerking commentaar gemeente + inpassing kunstwerk	29.10.2021

projectnr	nekw	titel	schaal	format	datum	revisie A	B	C	D	E	F	G
s267.117	001	**Overzichtsplan**	1:250	A0	27.09.2021	19.11.2021	21.01.2022	22.02.2022	07.11.2022	20.12.2022	30.03.2023	
	002	**Topografie en bestanme/sloping**	1:250	A0							30.03.2023	
	003	**Ernerplan - bomen voor verplanting merk/streef**	1:250	A0	27.09.2021		21.01.2022	22.02.2022	07.11.2022	20.12.2022	30.03.2023	
	004	**Verlichtingsplan**	1:250	A0	27.09.2021	19.11.2021	21.01.2022	22.02.2022	07.11.2022	20.12.2022	30.03.2023	
	005	**Projectie Oud over Nieuw**	1:250	A0	27.09.2021		21.01.2022	22.02.2022	07.11.2022	20.12.2022	30.03.2023	
	006	**Kabels en Leidingen**	1:250	A0	27.09.2021		21.01.2022	22.02.2022	07.11.2022	20.12.2022	30.03.2023	
	007	**Pedanplan**	1:250	A0	27.09.2021		21.01.2022	22.02.2022	07.11.2022	20.12.2022	30.03.2023	
	008	**Principskedes**	1:250	A0	27.09.2021		21.01.2022	22.02.2022	07.11.2022	20.12.2022	30.03.2023	
	009	**Profielen**	1:250	A0	27.09.2021		21.01.2022	22.02.2022	07.11.2022	20.12.2022	30.03.2023	
	010	**Profielen beeldbd**	1:250	A0	27.09.2021		21.01.2022	22.02.2022	07.11.2022	20.12.2022	30.03.2023	
	011	**Profielen en detailtekeningen**	var	A0	27.09.2021		21.01.2022	22.02.2022	07.11.2022	20.12.2022	30.03.2023	

opdrachtgever:

Gemeente Eindhoven

project:

Inrichtingsplan Victoriapark (DOIP)

locatie: Eindhoven tekening: plan datum: 27.09.2021 schaal: 1:500 door: kab

Overzichtsplan

projectnr: s267.117 formaat: A0 tekeningnr: 001 revisie: **G**

WEST 8 urban design & landscape architecture b.v.
Nico Koomanskade 1021
3072 LM Rotterdam The Netherlands
+31 (0) 10 485 5801