

***011 Zwerfafval en afvalbeheersing plantsoen**

Post *01120 + *01130: Zwerfafval fijn; sierplantsoen

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.15.01				
Groen	beplanting-zwerfafval fijn			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen fijn zwerfafval.	Er ligt weinig fijn zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate fijn zwerfafval.	Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.	Er ligt veel fijn zwerfafval.
fijn zwerfafval (1-10 cm) 0 stuks per 1m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 3 stuks per 1m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 10 stuks per 1m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 25 stuks per 1m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) > 25 stuks per 1m ²
Meetinstructie: Zwerfafval fijn				

Post *01180 + *01190: Zwerfafval grof; sierplantsoen

Post *01220 + *01230: Zwerfafval grof; bosplantsoen

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.15.11				
Groen	beplanting-zwerfafval grof			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof zwerfafval.	Er ligt weinig grof zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate grof zwerfafval.	Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.	Er ligt veel grof zwerfafval.
grof zwerfafval (>10 cm) 0 stuks per 100m ²	grof zwerfafval (>10 cm) ≤ 3 stuks per 100m ²	grof zwerfafval (>10 cm) ≤ 10 stuks per 100m ²	grof zwerfafval (>10 cm) ≤ 25 stuks per 100m ²	grof zwerfafval (>10 cm) > 25 stuks per 100m ²
Meetinstructie: Zwerfafval grof				

Post *01280 + *01290: Blad en natuurlijk afval ruimen; sierplantsoen

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.06				
Groen	beplanting-natuurlijk afval			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen natuurlijk afval.	Er is weinig natuurlijk afval.	Er is in beperkte mate natuurlijk afval.	Er is redelijk veel natuurlijk afval.	Er is veel natuurlijk afval.
bedekking binnen bladvalperiode 0% per 100m ²	bedekking binnen bladvalperiode ≤ 20% per 100m ²	bedekking binnen bladafvalperiode ≤ 45% per 100m ²	bedekking binnen bladafvalperiode ≤ 60% per 100m ²	bedekking binnen bladvalperiode > 60% per 100m ²
bedekking buiten bladvalperiode 0% per 100m ²	bedekking buiten bladvalperiode ≤ 15% per 100m ²	bedekking buiten bladvalperiode ≤ 30% per 100m ²	bedekking buiten bladvalperiode ≤ 50% per 100m ²	bedekking buiten bladvalperiode > 50% per 100m
laagdikte 0 cm	laagdikte ≤ 3 cm	laagdikte ≤ 10 cm	laagdikte ≤ 30 cm	laagdikte > 30 cm
		laagdikte binnengebied ≤ 20 cm	laagdikte binnengebied ≤ 20 cm	
Meetinstructie: Natuurlijk afval				

De bladvalperiode is bepaald op de periode van week 45 t/m 4.

Bij kwaliteitsniveau B geldt voor het binnengebied van een groot plantvak een andere prestatie-eis.

Buitenste randen rondom het plantvak dienen te voldoen aan gestelde eis: laagdikte.

Het overblijvende deel van het plantvak dient te voldoen aan gestelde eis: laagdikte binnengebied.

De rand is hierbij 1,5m breed langs de gehele omtrek van het plantvak, dus langs gras, verharding, water, gevels, zijtuinen e.d.

Definitie groot vak: plantvakken breder dan 3,0 m, de rand van 1,5 m breed conform "laagdikte" en het binnengebied conform "laagdikte binnengebied". Betreft alleen sierplantsoen, geldt niet voor bosplantsoen.

***013 Onkruidbeheersing plantsoen**

Post *01310 + *01320: Onkruidbeheersing sierplantsoen; plantsoen jong

Post *01330 + *01340: Onkruidbeheersing sierplantsoen; vaste planten

Post *01350 + *01360 + *01370: Onkruidbeheersing sierplantsoen

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.07 + toevoeging KOR 2023				
Groen	beplanting-onkruid			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking 0% per 100m ²	bedekking ≤ 20% per 100m ²	bedekking ≤ 30% per 100m ²	bedekking ≤ 40% per 100m ²	bedekking > 40% per 100m ²
bedekking door resten 0% per 100m ²	bedekking door resten ≤ 20% per 100m ²	bedekking door resten ≤ 30% per 100m ²	bedekking door resten ≤ 40% per 100m ²	bedekking door resten > 40% per 100m ²
aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm 0 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm ≤ 10 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm ≤ 20 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm ≤ 30 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm > 30 stuks per 100m ²
hoogte onkruid ≤ 75 cm	hoogte onkruid ≤ 75 cm	hoogte onkruid ≤ 75 cm	hoogte onkruid ≤ 75 cm	hoogte onkruid > 75 cm
Meetinstructie: Onkruid in groen (vernieuwde meetinstructie in KOR 2023)				

Zie artikel 51.42.45 in deel 3 voor enkele eisen gesteld aan resultaat op onkruidbegroeiing

* = 1 bij perceel 1, 2 bij perceel 2 of 3 bij perceel 3 (bijv. *106 = 1106, 2106 of 3106)

Post *01380 + *01390: Onkruidbeheersing leeg plantvak

Eigen beeldmeetlat Lansingerland				
Groen	beplanting-onkruid-kale grond			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking 0% per 100m ²	bedekking ≤ 20% per 100m ²	bedekking ≤ 30% per 100m ²	bedekking ≤ 40% per 100m ²	bedekking > 40% per 100m ²
bedekking door resten 0% per 100m ²	bedekking door resten ≤ 20% per 100m ²	bedekking door resten ≤ 30% per 100m ²	bedekking door resten ≤ 40% per 100m ²	bedekking door resten > 40% per 100m ²
aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm 0 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm ≤ 10 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm ≤ 20 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm ≤ 30 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm > 30 stuks per 100m ²
hoogte onkruid ≤ 75 cm	hoogte onkruid ≤ 75 cm	hoogte onkruid ≤ 75 cm	hoogte onkruid ≤ 75 cm	hoogte onkruid > 75 cm
Meetinstructie: Onkruid in groen (vernieuwde meetinstructie in KOR 2023)				

*015 Onkruidbeheersing boomspiegels

Post *01510 + *01520 + *01530: Onkruidbeheersing boomspiegels; bomen in verharding

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.18				
Groen	boom-boomspiegel-onkruid			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking 0% per boomspiegel	bedekking ≤ 20% per boomspiegel	bedekking ≤ 30% per boomspiegel	bedekking ≤ 40% per boomspiegel	bedekking > 40% per boomspiegel
bedekking door resten 0% per boomspiegel	bedekking door resten ≤ 20% per boomspiegel	bedekking door resten ≤ 30% per boomspiegel	bedekking door resten ≤ 40% per boomspiegel	bedekking door resten > 40% per boomspiegel
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm 0 stuks per boomspiegel	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 1 stuk per boomspiegel	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 3 stuks per boomspiegel	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 5 stuks per boomspiegel	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm > 5 stuks per boomspiegel
hoogte onkruid ≤ 75 cm	hoogte onkruid ≤ 75 cm	hoogte onkruid ≤ 75 cm	hoogte onkruid ≤ 75 cm	hoogte onkruid > 75 cm
Meetinstructie: Onkruid in groen (vernieuwde meetinstructie in KOR 2023)				

***018 Snoeibeheersing plantsoen**

Post *01820 + *01830: Snoeien haag laag

Post *01850 + *01860: Snoeien haag hoog

Post *01880 + *01890: Snoeien blokhaag (eenheid dan in m²)

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.17

Groen	beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen			
A+	A	B	C	D
				
De strakke lijnen van de haag zijn duidelijk zichtbaar. Er steken geen uitlopers uit de haag.	De strakke lijnen van de haag zijn goed zichtbaar. Er steken weinig uitlopers uit de haag.	De strakke lijnen van de haag zijn redelijk zichtbaar. In beperkte mate steken kleine uitlopers uit de haag.	De strakke lijnen van de haag zijn niet meer zichtbaar. Er steken redelijk veel kleine uitlopers uit de haag.	De strakke lijnen van de haag zijn niet meer zichtbaar. Er steken veel uitlopers uit de haag. De haag heeft zich ontwikkeld tot losse heesterrand
gemiddelde lengte uitlopers buiten de knipmaat van de haag 0 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte uitlopers buiten de knipmaat van de haag ≤ 10 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte uitlopers buiten de knipmaat van de haag ≤ 20 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte uitlopers buiten de knipmaat van de haag ≤ 30 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte uitlopers buiten de knipmaat van de haag > 30 cm per 100m ¹
lengte uitgroeiende uitlopers buiten de knipmaat van de haag 0 cm	lengte uitgroeiende uitlopers buiten de knipmaat van de haag ≤ 30 cm	lengte uitgroeiende uitlopers buiten de knipmaat van de haag ≤ 35 cm	lengte uitgroeiende uitlopers buiten de knipmaat van de haag ≤ 45 cm	lengte uitgroeiende uitlopers buiten de knipmaat van de haag > 45 cm
Meetinstructie: Snoeibeeld geschoren hagen				

Elk haagelement dient na het knippen over de gehele lengte een vlak en strak uiterlijk te hebben. Mede te zijn teruggesnoeid tot de oorspronkelijke afmeting / haagvorm.

Post *01920 + *01930: Randsnoei sierplantsoen

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.13

Groen	beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras			
A+	A	B	C	D
				
De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overgroei 0 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroei ≤ 10 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroei ≤ 35 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroei ≤ 40 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroei > 40 cm per 100m ¹
lengte overgroei 0 cm	lengte overgroei ≤ 30 cm	lengte overgroei ≤ 50 cm	lengte overgroei ≤ 75 cm	lengte overgroei > 75 cm
Meetinstructie: Overgroei beplanting				

Randsnoei inclusief de scheidingsranden tussen de vakken en beplantingssoorten in een plantvak, hierbij geldt ook "gemiddelde lengte overgroei" gerekend uit het midden van plantafstand van scheidingsrand.

De rand is hierbij: de gehele omtrek van het plantvak, dus langs gras, verharding, water, gevels, zijtuinen e.d.

Alsmede dienen in vakken met klimvormers zoals Hedera en Euonymus ook de uitlopers / overgroei welke tegen boomstammen of gevels omhoog groeien verwijderd worden.

* = 1 bij perceel 1, 2 bij perceel 2 of 3 bij perceel 3 (bijv. *106 = 1106, 2106 of 3106)

Post *01950 + *01960: Randsnoei bodembedekkers

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.11

Groen beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras				
A+	A	B	C	D
				
De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overgroeiende beplanting 0 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeiende beplanting ≤ 5 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeiende beplanting ≤ 15 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeiende beplanting ≤ 25 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeiende beplanting > 25 cm per 100m ¹
lengte overgroeiende beplanting 0 cm	lengte overgroeiende beplanting ≤ 30 cm	lengte overgroeiende beplanting ≤ 30 cm	lengte overgroeiende beplanting ≤ 45 cm	lengte overgroeiende beplanting > 45 cm
Meetinstructie: Overgroei beplanting				

Randsnoei inclusief de scheidingsranden tussen de vakken en beplantingssoorten in een plantvak, hierbij geldt ook “gemiddelde lengte overgroeiende beplanting” gerekend uit het midden van plantafstand van scheidingsrand

De rand is hierbij: de gehele omtrek van het plantvak, dus langs gras, verharding, water, gevels, zijtuinen e.d.

Alsmede dienen in vakken met klimvormers zoals Hedera en Euonymus ook de uitlopers / overgroei welke tegen boomstammen of gevels omhoog groeien verwijderd worden.

* = 1 bij perceel 1, 2 bij perceel 2 of 3 bij perceel 3 (bijv. *106 = 1106, 2106 of 3106)

*021 Snoei beheersing bomen

Post *02120 + *02130: Bomen wortelopschot verwijderen

Beeldmeetlat welke weer terugkomt in KOR 2023				
Groen	boom-wortelopschot			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen wortelopschot.	Er is weinig wortelopschot.	Er is in beperkte mate wortelopschot.	Er is redelijk veel wortelopschot.	Er is veel wortelopschot.
gemiddelde lengte wortelopschot 0 cm per boom	gemiddelde lengte wortelopschot ≤ 20 cm per boom	gemiddelde lengte wortelopschot ≤ 50 cm per boom	gemiddelde lengte wortelopschot ≤ 100 cm per boom	gemiddelde lengte wortelopschot > 100 cm per boom
maximale lengte wortelopschot 0 cm	maximale lengte wortelopschot ≤ 40 cm	maximale lengte wortelopschot ≤ 70 cm	maximale lengte wortelopschot ≤ 120 cm	maximale lengte wortelopschot > 120 cm
Meetinstructie: Stam-en wortelopschot (meetinstructie in KOR 2023)				

Post *02150 + *02160: Bomen stamopschot verwijderen

Beeldmeetlat welke weer terugkomt in KOR 2023				
Groen	boom-stamopschot			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen stamopschot.	Er is weinig stamopschot.	Er is in beperkte mate stamopschot.	Er is redelijk veel stamopschot.	Er is veel stamopschot.
gemiddelde lengte stamopschot 0 cm per boom	gemiddelde lengte stamopschot ≤ 20 cm per boom	gemiddelde lengte stamopschot ≤ 50 cm per boom	gemiddelde lengte stamopschot ≤ 100 cm per boom	gemiddelde lengte stamopschot > 100 cm per boom
maximale lengte stamopschot 0 cm	maximale lengte stamopschot ≤ 40 cm	maximale lengte stamopschot ≤ 70 cm	maximale lengte stamopschot ≤ 120 cm	maximale lengte stamopschot > 120 cm
leeftijd stamopschot < 1 jaar	leeftijd stamopschot < 1 jaar	leeftijd stamopschot < 1 jaar	leeftijd stamopschot < 2 jaar	leeftijd stamopschot > 2 jaar
Meetinstructie: Stam-en wortelopschot (meetinstructie in KOR 2023)				

Rekening houden met boomsoorten zoals beuk en andere soorten met een gevoelige bast.
Deze niet opkronen of teveel takken ineens wegsnoeien.

***031 Zwerfafval en afvalbeheersing gras intensief**

Post *03120 + *03130: Blad en natuurlijk afval ruimen; gras intensief

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.18.06 - 51.28.11 - 51.38.13				
Groen	gras en kruidachtigen-natuurlijk afval			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen natuurlijk afval.	Er ligt weinig natuurlijk afval.	Er ligt in beperkte mate natuurlijk afval.	Er ligt redelijk veel natuurlijk afval.	Er ligt veel natuurlijk afval.
bedekking binnen bladafvalperiode 0% per 100m ²	bedekking binnen bladafvalperiode ≤ 10% per 100m ²	bedekking binnen bladafvalperiode ≤ 25% per 100m ²	bedekking binnen bladafvalperiode ≤ 35% per 100m ²	bedekking binnen bladafvalperiode > 35% per 100m ²
bedekking buiten bladafvalperiode 0% per 100 m ²	bedekking buiten bladafvalperiode ≤ 5% per 100 m ²	bedekking buiten bladafvalperiode ≤ 10% per 100 m ²	bedekking buiten bladafvalperiode ≤ 25% per 100 m ²	bedekking buiten bladafvalperiode > 25% per 100 m ²
laagdikte 0 cm	laagdikte ≤ 3 cm	laagdikte ≤ 10 cm	laagdikte ≤ 30 cm	laagdikte > 30 cm
Meetinstructie: Natuurlijk afval				

Inclusief boomspiegels welke in gras liggen en/of aangrenzend.

De bladvalperiode is bepaald op de periode van week 45 t/m 4.

Post *03150 + *03160: Zwerfafval fijn ruimen; gras intensief

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.15.04				
Groen	gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen fijn zwerfafval.	Er ligt weinig fijn zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate fijn zwerfafval.	Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.	Er ligt veel fijn zwerfafval.
fijn zwerfafval (1-10 cm) 0 stuks per 1m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 3 stuks per 1m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 10 stuks per 1m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 25 stuks per 1m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) > 25 stuks per 1m ²
Meetinstructie: Zwerfafval fijn				

Inclusief boomspiegels welke in gras liggen en/of aangrenzend.

Post *03180 + *03190: Zwerfafval grof ruimen; gras intensief

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.15.15				
Groen	gras en kruidachtigen-zwerfafval grof			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof zwerfafval.	Er ligt weinig grof zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate grof zwerfafval.	Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.	Er ligt veel grof zwerfafval.
zwerfafval grof (>10 cm) 0 stuks per 100m ²	zwerfafval grof (>10 cm) ≤ 3 stuks per 100m ²	zwerfafval grof (>10 cm) ≤ 10 stuks per 100m ²	zwerfafval grof (>10 cm) ≤ 25 stuks per 100m ²	zwerfafval grof (>10 cm) > 25 stuks per 100m ²
Meetinstructie: Zwerfafval grof				

Inclusief boomspiegels welke in gras liggen en/of aangrenzend.

* = 1 bij perceel 1, 2 bij perceel 2 of 3 bij perceel 3 (bijv. *106 = 1106, 2106 of 3106)

***033 Zwerfafvalbeheersing extensief gras woonkern**

Post *03320 + *03330: Zwerfafval grof; gras extensief in woonkern

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.15.15				
Groen	gras en kruidachtigen-zwerfafval grof			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof zwerfafval.	Er ligt weinig grof zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate grof zwerfafval.	Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.	Er ligt veel grof zwerfafval.
zwerfafval grof (>10 cm) 0 stuks per 100m ²	zwerfafval grof (>10 cm) ≤ 3 stuks per 100m ²	zwerfafval grof (>10 cm) ≤ 10 stuks per 100m ²	zwerfafval grof (>10 cm) ≤ 25 stuks per 100m ²	zwerfafval grof (>10 cm) > 25 stuks per 100m ²
Meetinstructie: Zwerfafval grof				

Inclusief eventuele aanwezige boomspiegels welke in gras liggen en/of aangrenzend.

***035 Beheersing grashoogte**

Post *03520 + *03530: Maaien gazon

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.28.01				
Groen	gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte			
A+	A	B	C	D
				
Het gazon ziet er zeer strak gemaaid uit.	Het gazon ziet er strak gemaaid uit.	Het gazon ziet er redelijk strak gemaaid uit.	Het gazon ziet er nauwelijks strak gemaaid uit.	Het gazon ziet er niet strak gemaaid uit.
hoogte gras ≤ 50 mm	hoogte gras ≤ 60 mm	hoogte gras ≤ 70 mm	hoogte gras ≤ 80 mm	hoogte gras > 80 mm
minimale hoogte > 20 mm	minimale hoogte > 20 mm	minimale hoogte > 20 mm	minimale hoogte > 20 mm	minimale hoogte < 20 mm
aantal opeenhopingen van maaisel geen	aantal opeenhopingen van maaisel geen	aantal opeenhopingen van maaisel ≤ 5 stuks per 100 m ²	aantal opeenhopingen van maaisel ≤ 10 stuks per 100 m ²	aantal opeenhopingen van maaisel > 10 stuks per 100 m ²
Meetinstructie: Grashoogte				
hoogte onkruid 0 cm	hoogte onkruid ≤ 10 cm	hoogte onkruid ≤ 30 cm	hoogte onkruid ≤ 60 cm	hoogte onkruid > 60 cm
Meetinstructie: Onkruid in groen (vernieuwde meetinstructie in KOR 2023)				

Aanvullend op de Standaard zijn de prestatie-eis van 'aantal opeenhopingen van maaisel' en 'minimale hoogte' toegevoegd.

Bij de aanwezigheid van onkruid / "sprieten" in de gazon-vlakken dient dit gelijktijdig mee gemaaid te worden in het beheersen van de grashoogte van het areaal aan gazon (*niet omheen maaïen*).

Een afwisseling tussen verschillende type maaimachines gedurende het maaiseizoen kan het ontstaan van sprieten voorkomen (*bijv. kooimaaien afwisselen met cirkelmaaien*).

In afwijking op de KOR betreft de definitie van gazon: "Verschijningsvorm: grasterrein met relatief uniform grasmengsel met beperkt bedekkingspercentage onkruid, met een maximale hoogte van 80 mm. Functie: verfraaiing, recreatief (mede)gebruik zoals spelen, recreëren, lopen, picknicken. Beheer: wordt veelal intensief gemaaid. Synoniemen: intensief gazon, recreatief grasveld".

Post *03550 + *03560: Maaien gras; grasbetontegel-gazon

Eigen beeldmeetlat Lansingerland				
Groen	gras en kruidachtigen-grasbetontegel-grashoogte			
A+	A	B	C	D
				
Het gras ziet er zeer strak gemaaid uit.	Het gras ziet er strak gemaaid uit.	Het gras ziet er redelijk strak gemaaid uit.	Het gras ziet er nauwelijks strak gemaaid uit.	Het gras ziet er niet strak gemaaid uit.
hoogte gras ≤ 70 mm	hoogte gras ≤ 80 mm	hoogte gras ≤ 90 mm	hoogte gras ≤ 100 mm	hoogte gras > 100 mm
aantal opeenhopingen van maaisel geen	aantal opeenhopingen van maaisel geen	aantal opeenhopingen van maaisel ≤ 5 stuks per 100 m ²	aantal opeenhopingen van maaisel ≤ 10 stuks per 100 m ²	aantal opeenhopingen van maaisel > 10 stuks per 100 m ²
Meetinstructie: Grashoogte				

Post *03580 + *03590: Bijmaaien obstakels in gras intensief

Eigen beeldmeetlat Lansingerland inclusief KOR 2023				
Groen	gras-en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels			
A+	A	B	C	D
				
Het gazon rondom obstakel is laag.	Het gazon rondom obstakel is niet hoog.	Het gazon rondom obstakel is redelijk hoog.	Het gazon rondom obstakel is hoog.	Het gazon rondom obstakel is erg hoog.
hoogte gazon tot 0,3m van obstakel ≤ 40 mm	hoogte gazon tot 0,3m van obstakel ≤ 75 mm	hoogte gazon tot 0,3m van obstakel ≤ 120 mm	hoogte gazon tot 0,3m van obstakel ≤ 210 mm	hoogte gazon tot 0,3m van obstakel > 210 mm
Meetinstructie: Grashoogte rondom obstakels				

Betreft alleen rond obstakels rond bomen NIET bijmaaien i.v.m. kans op maaischade

De term: tot 0,3m van obstakel = ter verduidelijking: binnen een afstand van 0,30 m van obstakel

***041 Zwerfafvalbeheersing verharding woonkern**

Post *04120 + *04130: Zwerfafval fijn; verharding in woonkern

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.15.05				
Verharding	zwerfafval fijn			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen fijn zwerfafval.	Er ligt weinig fijn zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate fijn zwerfafval.	Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.	Er ligt veel fijn zwerfafval.
fijn zwerfafval (1-10 cm) 0 stuks per 1m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 3 stuks per 1m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 10 stuks per 1m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 25 stuks per 1m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) > 25 stuks per 1m ²
Meetinstructie: Zwerfafval fijn				

Inclusief boomspiegels welke in verharding liggen en/of aangrenzend.

Post *04150 + *04160: Zwerfafval grof; verharding in woonkern

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.15.17				
Verharding	zwerfafval grof			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof zwerfafval.	Er ligt weinig grof zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate grof zwerfafval.	Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.	Er ligt veel grof zwerfafval.
grof zwerfafval (> 10 cm) 0 stuks per 100 m ²	grof zwerfafval (> 10 cm) ≤ 3 stuks per 100 m ²	grof zwerfafval (> 10 cm) ≤ 10 stuks per 100 m ²	grof zwerfafval (> 10 cm) ≤ 25 stuks per 100 m ²	grof zwerfafval (> 10 cm) > 25 stuks per 100 m ²
Meetinstructie: Zwerfafval grof				

Inclusief boomspiegels welke in verharding liggen en/of aangrenzend.

***043 Onkruidbeheersing verharding elementen**

Post *04310 + *04320 + *04330: Onkruidbeheersing verharding; klinkers

Post *04340 + *04350 + *04360: Onkruidbeheersing verharding; tegels en overig

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.88.01				
Verharding	open verharding-elementenverharding-onkruid			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking 0% per 100m ²	bedekking ≤ 2% per 100m ²	bedekking ≤ 4% per 100m ²	bedekking ≤ 8% per 100m ²	bedekking > 8% per 100m ²
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm 0 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 10 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 20 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 30 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm > 30 stuks per 100m ²
hoogte onkruid 0 cm	hoogte onkruid ≤ 35 cm	hoogte onkruid ≤ 40 cm	hoogte onkruid ≤ 70 cm	hoogte onkruid > 70 cm
bloeiwijze van grasaren aanwezig nee	bloeiwijze van grasaren aanwezig nee	bloeiwijze van grasaren aanwezig nee	bloeiwijze van grasaren aanwezig ja	bloeiwijze van grasaren aanwezig ja
Meetinstructie: Onkruid op verharding (vernieuwde meetinstructie in KOR 2023)				

Zie artikel 51.82.15 in deel 3 voor enkele eisen gesteld aan resultaat op onkruidbegroeiing

De definitie van grasaren: de bloeiwijze van de grassoort *Hordeum murinum* (Nederlandse naam: kruipertje, muizengerst en/of grasaar). Verwijdering, inclusief afvoeren van gemaaide aren, is noodzakelijk ter voorkoming van overlast bij met name honden.

Post *04370 + *04380 + *04390: Onkruidbeheersing verharding; rondom obstakels

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.88.03 + aanpassing KOR 2023				
Verharding	onkruid rondom obstakels			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid rondom de obstakels.	Er is weinig onkruid rondom de obstakels.	Er is in beperkte mate onkruid rondom de obstakels.	Er is redelijk veel onkruid rondom de obstakels.	Er is veel onkruid rondom de obstakels.
bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel 0 per m ²	bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel ≤ 10 % per m ²	bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel ≤ 20 % per m ²	bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel ≤ 30 % per m ²	bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel > 30 % per m ²
hoogte onkruid 0 cm	hoogte onkruid ≤ 35 cm	hoogte onkruid ≤ 40 cm	hoogte onkruid ≤ 70 cm	hoogte onkruid > 70 cm
bloeiwijze van grasaren aanwezig nee	bloeiwijze van grasaren aanwezig nee	bloeiwijze van grasaren aanwezig nee	bloeiwijze van grasaren aanwezig ja	bloeiwijze van grasaren aanwezig ja
Meetinstructie: Onkruid rondom obstakels				

De definitie van grasaren: de bloeiwijze van de grassoort *Hordeum murinum* (Nederlandse naam: kruipertje, muizengerst en/of grasaar). Verwijdering, inclusief afvoeren van gemaaide aren, is noodzakelijk ter voorkoming van overlast bij met name honden.

*044 Onkruidbeheersing halfverharding en goten

Post *04410 + *04420 + *04430: Onkruidbeheersing verharding; halfverharding

Verharding open verharding-ongebonden verharding-onkruid				
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking 0% per 100m ²	bedekking ≤ 5% per 100m ²	bedekking ≤ 10% per 100m ²	bedekking ≤ 35% per 100m ²	bedekking > 35% per 100m ²
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm 0 stuks	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 1 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 3 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 5 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm > 5 stuks per 100m ²
hoogte onkruid 0 cm	hoogte onkruid ≤ 35 cm	hoogte onkruid ≤ 40 cm	hoogte onkruid ≤ 70 cm	hoogte onkruid > 70 cm
Meetinstructie: Onkruid op verharding (vernieuwde meetinstructie in KOR 2023)				

Post *4440 + *04450 + *04460: Onkruidbeheersing goten; langs asfalt

Verharding onkruid in goten en randstroken				
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking goot/randstrook 0% per 100m ²	bedekking goot/randstrook ≤ 5% per 100m ²	bedekking goot/randstrook ≤ 10% per 100m ²	bedekking goot/randstrook ≤ 25% per 100m ²	bedekking goot/randstrook > 25% per 100m ²
aantal stuks hoger dan 20 cm 0 stuks per 100m ²	aantal stuks hoger dan 20 cm ≤ 10 stuks per 100m ²	aantal stuks hoger dan 20 cm ≤ 20 stuks per 100m ²	aantal stuks hoger dan 20 cm ≤ 30 stuks per 100m ²	aantal stuks hoger dan 20 cm > 30 stuks per 100m ²
hoogte onkruid 0 cm	hoogte onkruid ≤ 35 cm	hoogte onkruid ≤ 40 cm	hoogte onkruid ≤ 70 cm	hoogte onkruid > 70 cm
Meetinstructie: Onkruid op verharding (vernieuwde meetinstructie in KOR 2023)				

***045 Natuurlijk afval en veegvuilbeheersing verharding**

Post *04510 + *04520 + *04530: Blad en natuurlijk afval ruimen; verharding

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.87.01				
Verharding	natuurlijk afval op verharding			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen natuurlijk afval.	Er is weinig natuurlijk afval.	Er is in beperkte mate natuurlijk afval.	Er is redelijk veel natuurlijk afval.	Er is veel natuurlijk afval.
bedekking binnen bladvalperiode 0% per 100m ²	bedekking binnen bladvalperiode ≤ 10% per 100m ²	bedekking binnen bladvalperiode ≤ 25 % per 100m ²	bedekking binnen bladvalperiode ≤ 35% per 100m ²	bedekking binnen bladvalperiode > 35% per 100m ²
bedekking buiten bladvalperiode 0% per 100m ²	bedekking buiten bladvalperiode ≤ 5% per 100m ²	bedekking buiten bladvalperiode ≤ 10% per 100m ²	bedekking buiten bladvalperiode ≤ 25% per 100m ²	bedekking buiten bladvalperiode > 25% per 100m ²
laagdikte 0 cm	laagdikte ≤ 3 cm	laagdikte ≤ 10 cm	laagdikte ≤ 30 cm	laagdikte > 30 cm
Meetinstructie: Natuurlijk afval				

De bladvalperiode is bepaalt op de periode van week 45 t/m 4.

Post *04540 + *04550 + *04560: Veegvuilbeheersing verharding; klinkers

Post *04570 + *04580 + *04590: Veegvuilbeheersing verharding; tegels en overig

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.17.05 + nieuwe foto's KOR 2023				
Verharding	veegvuil op verharding			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen veegvuil.	Er is weinig veegvuil.	Er is in beperkte mate veegvuil.	Er is redelijk veel veegvuil.	Er is veel veegvuil.
bedekking 0% per 100m ²	bedekking ≤ 5% per 100m ²	bedekking ≤ 10% per 100m ²	bedekking ≤ 20% per 100m ²	bedekking > 20% per 100m ²
volume 0 liter per 100m ²	volume ≤ 10 liter per 100m ²	volume ≤ 20 liter per 100m ²	volume ≤ 40 liter per 100m ²	volume > 40 liter per 100m ²
Meetinstructie: Veegvuil				

***046 Veegvuilbeheersing goten**

Post *04610 + *04620 + *04630: Veegvuilbeheersing goten; langs asfalt

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.17.04 + aanpassing KOR 2023				
Verharding	veegvuil in goten en randstroken			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen veegvuil.	Er is weinig veegvuil.	Er is in beperkte mate veegvuil.	Er is redelijk veel veegvuil.	Er is veel veegvuil.
Bedekking goot 0% per 100m ²	Bedekking goot ≤ 10% per 100m ²	Bedekking goot ≤ 20% per 100m ²	Bedekking goot ≤ 40% per 100m ²	Bedekking goot > 40% per 100m ²
volume 0 liter per 100m ²	volume ≤ 10 liter per 100m ²	volume ≤ 20 liter per 100m ²	volume ≤ 40 liter per 100m ²	volume > 40 liter per 100m ²
Meetinstructie: Veegvuil				

* = 1 bij perceel 1, 2 bij perceel 2 of 3 bij perceel 3 (bijv. *106 = 1106, 2106 of 3106)

***051 Zwerfafval en afvalbeheersing speelplaatsen**

Post *05120 + *05130: Zwerfafval fijn; op speelondergronden

Eigen beeldmeetlat Lansingerland

Speelplaats	zwerfafval fijn			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen fijn zwerfafval.	Er ligt weinig fijn zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate fijn zwerfafval.	Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.	Er ligt veel fijn zwerfafval.
fijn zwerfafval (1-10 cm)	fijn zwerfafval (1-10 cm)	fijn zwerfafval (1-10 cm)	fijn zwerfafval (1-10 cm)	fijn zwerfafval (1-10 cm)
0 stuks per 1m ²	≤ 1 stuks per 1m ²	≤ 3 stuks per 1m ²	≤ 5 stuks per 1m ²	> 5 stuks per 1m ²
Meetinstructie: Zwerfafval fijn				

Post *05150 + *05160: Zwerfafval grof; op speelondergronden

Eigen beeldmeetlat Lansingerland

Speelplaats	zwerfafval grof			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof zwerfafval.	Er ligt weinig grof zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate grof zwerfafval.	Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.	Er ligt veel grof zwerfafval.
zwerfafval grof (>10 cm)	zwerfafval grof (>10 cm)	zwerfafval grof (>10 cm)	zwerfafval grof (>10 cm)	zwerfafval grof (>10 cm)
0 stuks per 100m ²	≤ 1 stuks per 100m ²	≤ 3 stuks per 100m ²	≤ 5 stuks per 100m ²	> 5 stuks per 100m ²
Meetinstructie: Zwerfafval grof				

***052 Natuurlijk afvalbeheersing speelplaatsen**

Post *05250 + *05260: Blad en natuurlijk afval ruimen; op speelondergronden

Eigen beeldmeetlat Lansingerland

Speelplaats	natuurlijk afval			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen bladafval/bloesem.	Er ligt weinig bladafval/bloesem.	Er ligt in beperkte mate bladafval/bloesem.	Er ligt redelijk veel bladafval/bloesem.	Er ligt veel bladafval/bloesem.
bedekking	bedekking	bedekking	bedekking	bedekking
0% per 100m ²	≤ 5% per 100m ²	≤ 10% per 100m ²	≤ 25% per 100m ²	> 25% per 100m ²
maximale dikte	maximale dikte	maximale dikte	maximale dikte	maximale dikte
0 cm	≤ 3 cm	≤ 10 cm	≤ 20 cm	> 20 cm
Meetinstructie: Natuurlijk afval				

*081 Afval voorzieningen

Post *08110 + *08120 + *08130: Vullingsgraad afvalbak

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.62.01				
Meubilair	afvalbak-vullingsgraad			
A+	A	B	C	D
				
Afvalbak is leeg.	Afvalbak is voor minder dan de helft vol.	Afvalbak is niet vol.	Afvalbak is nagenoeg vol.	Afvalbak is vol.
vullingsgraad 0% per afvalbak	vullingsgraad ≤ 40% per afvalbak	vullingsgraad ≤ 80% per afvalbak	vullingsgraad ≤ 100% per afvalbak	vullingsgraad > 100% per afvalbak
zwerfafval binnen een straal van 1 m rondom de afvalbak 0 stuks per 3m ²	zwerfafval binnen een straal van 1 m rondom de afvalbak ≤ 3 stuks per 3m ²	zwerfafval binnen een straal van 1 m rondom de afvalbak ≤ 10 stuks per 3m ²	zwerfafval binnen een straal van 1 m rondom de afvalbak ≤ 25 stuks per 3m ²	zwerfafval binnen een straal van 1 m rondom de afvalbak > 25 stuks per 3m ²
Meetinstructie: Vullingsgraad afvalbak				

*085 Afvalbeheersing grofvuil - omgeving

Post *08520 + *08530: Grof vuil omgeving; in woonkern

Eigen beeldmeetlat Lansingerland				
Groen	omgeving-grofvuil			
A+	A	B	C	D
				
				
				
Er ligt geen grofvuil in de beplanting, op het gras en/of op de verharding.	Er ligt geen grofvuil in de beplanting, op het gras en/of op de verharding.	Er ligt weinig grofvuil in de beplanting, op het gras en/of op de verharding.	Er ligt weinig grofvuil in de beplanting, op het gras en/of op de verharding.	Er ligt veel grofvuil in de beplanting, op het gras en/of op de verharding.
grofvuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter en ≤ 23 kg) 0 stuks per 100m ²	grofvuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter en ≤ 23 kg) 0 stuks per 100m ²	grofvuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter en ≤ 23 kg) 1 stuks per 100m ²	grofvuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter en ≤ 23 kg) 1 stuks per 100m ²	grofvuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter en ≤ 23 kg) > 1 stuks per 100m ²
Meetinstructie: Grofvuil				

Inclusief boomspiegels welke in gras en/of verharding liggen en/of aangrenzend.

##

* = 1 bij perceel 1, 2 bij perceel 2 of 3 bij perceel 3 (bijv. *106 = 1106, 2106 of 3106)