

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3 - kern Berkel en Rodenrijs

besteknummer : 2023-09
contractperiode : -
looptijd bestek: : 11-2023 t/m 12-2025
datum van uitgifte : 17 - 04 - 2023
nota van inlichtingen : 25 - 05 - 2023
werkbesteding : -

Onderdeel van:

Aanbestedingsleidraad Europese Openbare Procedure
Onderhoud Groen en Water - Berkel en Rodenrijs van 17 april 2023

Projectnummer : POR 468

Toelichting RAW-raamovereenkomst

In de toelichting RAW-raamovereenkomst wordt onder het kopje 'Cyclisch Onderhoud - weekposten' aan de eerste zin toegevoegd "en C". En aan de eerste zin van de derde alinea is ook toegevoegd "en C".

Cyclisch Onderhoud - weekposten

Alle beeldkwaliteitsposten zijn opgenomen in de kwaliteitsniveaus B en C. Een aantal

Voor kwaliteit B en C geldt dat de hoeveelheden "te onderhouden" zijn berekend op basis van de meest actuele areaalgegevens voor het gehele deelgebied.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

Bijlage B is aangepast n.a.v. het toevoegen van de beeldkwaliteitsposten op kwaliteitniveau C waarbij de volgende beeldmeetlatten een wijziging of toevoeging hebben gekregen:

- Groen-beplanting-natuurlijk afval is ook onder C de laagdikte binnengebied ≤ 20 cm
- Groen-beplanting-onkruid is onder C de hoogte onkruid ≤ 75 cm
- Groen-beplanting-onkruid-kale grond is onder C de hoogte onkruid ≤ 75 cm
- Groen-boom-boomspiegel-onkruid is onder C de hoogte onkruid ≤ 75 cm
- Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen is onder C de lengte uitgroeiende uitlopers ≤ 45 cm
- Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen is onder D de lengte uitgroeiende uitlopers > 45 cm

Alsmede is de definitie van grasaren verbeterd en toegevoegd aan onkruidbeheersing rondom obstakels in verharding:

- Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid is de definitie van grasaren verbeterd
- Verharding-onkruid rondom obstakels is de eis "bloeiwijze van grasaren aanwezig" toegevoegd

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- B Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte Lansingerland V1

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
30			CYCLISCH ONDERHOUD - op kwaliteitsniveau Aan hoofdstuk 30 worden toegevoegd 37 bestekposten met kwaliteitsniveau C.				
301			PLANTSOEN en BOOMSPIEGELS				
301130	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn *Zwerfafval fijn; sierplantsoen* Situering: heesters, hagen, blokhagen, sierrozen, vaste planten, kruidachtige en sedumvegetatie	week	52,00 F		
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1.155,34	I
		.4.	Kwaliteitsniveau C				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.9.	Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied en hoofdwegen				
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
301190	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof *Zwerfafval grof; sierplantsoen* Situering: heesters, hagen, blokhagen, sierrozen, vaste planten, kruidachtige en sedumvegetatie	week	52,00 F		
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1.155,34	I
		.4.	Kwaliteitsniveau C				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.9.	Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied en hoofdwegen				
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
301230	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof *Zwerfafval grof; bosplantsoen* Situering: bosplantsoen	week	52,00 F		
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		411,37	I
		.4.	Kwaliteitsniveau C				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.9.	Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied en hoofdwegen				
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
301290	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval *Blad en natuurlijk afval ruimen; sierplantsoen* Situering: heesters, hagen, blokhagen, sierrozen, vaste planten, kruidachtige en sedumvegetatie Bladvalperiode: week 45 t/m 4 Voor het binnengebied groot plantvak geldt een aangepaste prestatie-eis voor maximale laagdikte.	week	52,00 F		
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1.155,34	I
		.4.	Kwaliteitsniveau C				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4 : 5 : 6					
301370	514807	.	.	.	.	Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid *Onkruidbeheersing sierplantsoen* Situering: heesters, hagen, blokhagen en sierrozen 1. Te onderhouden oppervlakte .4. Kwaliteitsniveau C .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Grondsoort: klei .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
		.	.	.	.		are			1.052,54 I
301390	514899	.	.	.	.	Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig eigen-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid-kale grond *Onkruidbeheersing leeg plantvak* Situering: leeg plantvak Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
		.	.	.	.		are			0,80 I
301530	514818	.	.	.	.	Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid *Onkruidbeheersing boomspiegels; bomen in verharding* Situering: bomen in verharding 9. Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 5,0 m2 .4. Kwaliteitsniveau C .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Grondsoort: klei .9. Boom in verharding, voornamelijk zonder boomrooster .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
		.	.	.	.		st			436,00 I
301830	514817	.	.	.	.	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen *Snoeien haag laag* Situering: hagen laag Bij snoei het volledige haagelement snoeien en tot oorspronkelijke afmeting / haagvorm Gemiddelde hoogte: 0,7 a 1,2 m tot max. 1,5 m Gemiddelde breedte: van ca. 0,5 tot ca. 1,0 m 1. Te onderhouden lengte .4. Kwaliteitsniveau C .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Grondsoort: klei .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
		.	.	.	.		m			19.885,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
301860	514817	.	.	.	.	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen *Snoeien haag hoog* Situering: hagen hoog Bij snoei het volledige haagelement snoeien en tot oorspronkelijke afmeting / haagvorm Gemiddelde hoogte: 1,5 m tot 2,0 a 2,5 m Gemiddelde breedte: van ca. 0,8 tot ca. 1,5 m	week	52,00	F	
		1.	.	.	.	Te onderhouden lengte	m			1.104,00 I
		.4.	.	.	.	Kwaliteitsniveau C				
		.	4.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.	.	2.	.	Grondsoort: klei				
		.	.	.	4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
301890	514817	.	.	.	.	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen *Snoeien blokhaag* Situering: blokhaag Bij snoei het volledige haagelement snoeien en tot oorspronkelijke afmeting / haagvorm Gemiddelde hoogte: 0,5 tot 1,0 m tot max. 1,2 m Gemiddelde breedte: van ca. 1,0 tot ca. 2,5 m	week	52,00	F	
		9.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte	m2			11.570,00 I
		.4.	.	.	.	Kwaliteitsniveau C				
		.	4.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.	.	2.	.	Grondsoort: klei				
		.	.	.	4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
301930	514813	.	.	.	.	Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras *Randsnoei sierplantsoen* Situering: heesters (0,5-1,0m en 1,0-3,0m) en sierrozen Randsnoei inclusief de scheidingsranden tussen de vakken en beplantingssoorten in een plantsoenvak. Alsmede opgaande klimvormers in bomen en gevels	week	52,00	F	
		1.	.	.	.	Te onderhouden lengte	m			63.706,00 I
		.4.	.	.	.	Kwaliteitsniveau C				
		.	4.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.	.	2.	.	Grondsoort: klei				
		.	.	.	4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
301960	514811	.	.	.	.	Beheersen overgroei-bodembedekkers. Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras *Randsnoei bodembedekkers* Situering: heesters (0,1-0,5m) Randsnoei inclusief de scheidingsranden tussen de vakken en beplantingssoorten in een plantsoenvak. Alsmede opgaande klimvormers in bomen en gevels	week	52,00	F	
		1.	.	.	.	Te onderhouden lengte	m			6.332,00 I
		.4.	.	.	.	Kwaliteitsniveau C				
		.	4.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.	.	2.	.	Grondsoort: klei				
		.	.	.	4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
302			BOMEN				
302130	515899		Beheersten wortelopschot. Betreft het beheersen van wortelopschot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-wortelopschot *Bomen wortelopschot verwijderen* Situering: bomen in verharding, bomen in gras en bomen in beplanting Te onderhouden aantal bomen Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Boom in verharding, gras en/of beplanting Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
302160	515899		Beheersten stamopschot. Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-stamopschot *Bomen stamopschot verwijderen* Situering: bomen in verharding, bomen in gras en bomen in beplanting Aandacht voor beuk e.d. gevoelige soorten, deze niet opkronen / teveel takken wegsnoeien Te onderhouden aantal bomen Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Boom in verharding, gras en/of beplanting Stamopschot beheersen tot een hoogte van 4,50 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
303			GRAS INTENSIEF EN EXTENSIEF GRAS				
303130	512811		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval *Blad en natuurlijk afval ruimen; gras intensief* Situering: gazon (vlak en talud), gazon met bloembollen, gazon extensief en grasbetontegel-gazon + extensief Inclusief boomspiegels welke in gras liggen en/of aangrenzend. Bladvalperiode: week 45 t/m 4 1. Te onderhouden oppervlakte 4. Kwaliteitsniveau C 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
				are			4.430,65 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUS HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5						6
0303160	501504	.	.	.	.	.	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	52,00	F		
		.	.	.	.	.	Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig					
		.	.	.	.	.	KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en					
		.	.	.	.	.	kruidachtigen-zwerfafval fijn					
		.	.	.	.	.	*Zwerfafval fijn ruimen; gazon*					
		.	.	.	.	.	Situering: gazon (vlak en talud), gazon met bloembollen,					
		.	.	.	.	.	gazon extensief en grasbetontegel-gazon + extensief					
		.	.	.	.	.	Inclusief boomspiegels welke in gras liggen en/of					
		.	.	.	.	.	aangrenzend.					
		.	.	.	.	.	Grastype: gazon					
		.	.	.	.	.	Zie definitie van gazon in deel 3 artikel 51.21.03					
		1.	.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte	are			4.430,65	I
		.	4.	.	.	.	Kwaliteitsniveau C					
		.	3.	.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		.	9.	.	.	.	Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied					
		.	.	.	.	.	en hoofdwegen					
		.	.	4.	.	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
.	.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer							
0303190	501515	.	.	.	.	.	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	52,00	F		
		.	.	.	.	.	Betreft het beheersen van grof zwerfafval					
		.	.	.	.	.	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en					
		.	.	.	.	.	kruidachtigen-zwerfafval grof					
		.	.	.	.	.	*Zwerfafval grof ruimen; gras intensief*					
		.	.	.	.	.	Situering: gazon (vlak en talud), gazon met bloembollen,					
		.	.	.	.	.	gazon extensief en grasbetontegel-gazon + extensief					
		.	.	.	.	.	Inclusief boomspiegels welke in gras liggen en/of					
		.	.	.	.	.	aangrenzend.					
		1.	.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte	are			4.430,65	I
		.	4.	.	.	.	Kwaliteitsniveau C					
		.	3.	.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		.	9.	.	.	.	Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied					
		.	.	.	.	.	en hoofdwegen					
		.	.	4.	.	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		.	.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		0303330	501515	.	.	.	.	.	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	52,00	F
.	.			.	.	.	Betreft het beheersen van grof zwerfafval					
.	.			.	.	.	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en					
.	.			.	.	.	kruidachtigen-zwerfafval grof					
.	.			.	.	.	*Zwerfafval grof; gras extensief in woonkern*					
.	.			.	.	.	Situering: alle extensief gras, grasoever, oevers-droog,					
.	.			.	.	.	greppel en alle grasbetontegel-extensief-gras					
.	.			.	.	.	Inclusief eventuele aanwezige boomspiegels welke in					
.	.			.	.	.	gras liggen en/of aangrenzend.					
1.	.			.	.	.	Te onderhouden oppervlakte	are			2.756,48	I
.	4.			.	.	.	Kwaliteitsniveau C					
.	3.			.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
.	9.			.	.	.	Gebiedstype: woongebied of werkgebied en					
.	.			.	.	.	hoofdwegen					
.	.			4.	.	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
.	.			.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
.	.			.	.	.						

304

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
304130	501505	.	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	52,00	F	
		.	Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig				
		.	KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn				
		.	*Zwerfafval fijn; verharding in woonkern*				
		.	Situering: alle verhardingen				
		.	Inclusief boomspiegels welke in verharding liggen en/of				
		.	aangrenzend.				
		.	Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen,				
		.	afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d.				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			11.471,96 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.9.	Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied				
		.	en hoofdwegen				
		.1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens				
304160	501517	.	bestekspostnummer(s) par 3045, 3046 en				
		.	doorgenummerde postnrs				
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		.					
		.	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	52,00	F	
		.	Betreft het beheersen van grof zwerfafval				
		.	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
		.	Verharding-zwerfafval grof				
		.	*Zwerfafval grof; verharding in woonkern*				
		.	Situering: alle verhardingen				
		.	Inclusief boomspiegels welke in verharding liggen en/of				
		.	aangrenzend.				
		.	Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen,				
		.	afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d.				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			11.471,96 I
304330	518801	.4.	Kwaliteitsniveau C				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.9.	Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied				
		.	en hoofdwegen				
		.1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens				
		.	bestekspostnummer(s) par 3045, 3046 en				
		.	doorgenummerde postnrs				
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		.					
		.	Beheersen onkruid-elementenverharding	week	52,00	F	
		.	(oppervlaktebedekking).				
		.	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
		.	KOR-beeldmeetlat: Verharding-open				
		.	verharding-elementenverharding-onkruid				
		.	*Onkruidbeheersing verharding; klinkers*				
		.	Situering: betonstraatstenen en gebakken klinkers				
		.	Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen,				
		.	afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d.				
		.	Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens				
		.	bestekspostnummer(s): n.v.t., onkruid meenemen in het				
		.	areaal aan elementen verharding				
		.	Onkruidbeheersing is inclusief randstroken langs				
		.	private terreinen				
		.	Beheersen onkruid rondom obstakels volgens				
		.	bestekspostnummer(s): 304390				
		.	Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.,				
		.	geschiedt op frequentie par 3124 en 3136				
		.	Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten				
		.	hoogste 2 weken achterblijven, zolang voldaan wordt				
		.	aan de gestelde eis van bedekking van de beeldmeetlat				
		.	Verhardingstype: klinkers, zie overzicht areaal				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			6.375,33 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.9.	Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied				
		.	en hoofdwegen				
		.1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
304360	518801		bestekspostnummer(s) par 3045, 3046 en				
			doorgenummerde postnrs				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
			Beheersen onkruid-elementenverharding	week	52,00	F	
			(oppervlaktebedekking).				
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-open				
			verharding-elementenverharding-onkruid				
			*Onkruidbeheersing verharding; tegels en overig*				
			Situering: betontegels en overige elementen				
			Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen,				
			afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d.				
			Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens				
			bestekspostnummer(s): n.v.t., onkruid meenemen in het				
			areaal aan elementen verharding				
			Onkruidbeheersing is inclusief randstroken langs				
			private terreinen				
			Beheersen onkruid rondom obstakels volgens				
			bestekspostnummer(s): 304390				
			Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.,				
			geschiedt op frequentie par 3124 en 3136				
			Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten				
			hoogste 2 weken achterblijven, zolang voldaan wordt				
			aan de gestelde eis van bedekking van de beeldmeetlat				
			Verhardingstype: betontegels en overige elementen, zie				
			overzicht areaal				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			2.908,51 I
		.4. . . .	Kwaliteitsniveau C				
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . .9. .	Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied				
			en hoofdwegen				
		1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens				
			bestekspostnummer(s) par 3045, 3046 en				
			doorgenummerde postnrs				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
304390	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	52,00	F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom				
			obstakels				
			*Onkruidbeheersing verharding; rondom obstakels*				
			Situering: betonstraatstenen, gebakken klinkers,				
			betontegels, overige elementen en halfverharding				
			Onkruidbeheersing is inclusief randstroken langs				
			private terreinen				
			Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten				
			hoogste 2 weken achterblijven, zolang voldaan wordt				
			aan de gestelde eis van bedekking van de beeldmeetlat				
		1.	Te onderhouden aantal	st			8.836,00 I
		.4. . . .	Kwaliteitsniveau C				
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . .9. .	Verhardingstype: elementenverharding - straatstenen en				
			tegels alsmede ongebonden verharding				
		1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens				
			bestekspostnummer(s) par 3045, 3046 en				
			doorgenummerde postnrs				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
304430	518802	.	.	.	.	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00	F	
		.	.	.	.	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
		.	.	.	.	KOR-beeldmeetlat: Verharding-open				
		.	.	.	.	verharding-ongebonden verharding-onkruid				
		.	.	.	.	*Onkruidbeheersing verharding; halfverharding*				
		.	.	.	.	Situering: halfverharding en onverhard				
		.	.	.	.	Onkruidbeheersing is inclusief randstroken langs				
		.	.	.	.	private terreinen				
		.	.	.	.	Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten				
		.	.	.	.	hoogste 2 weken achterblijven, zolang voldaan wordt				
		.	.	.	.	aan de gestelde eis van bedekking van de beeldmeetlat				
		.	.	.	.	Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen,				
		.	.	.	.	afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d.				
		.	.	.	.	Beheersen onkruid rondom obstakels volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer(s): 304390				
		1.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte	are			39,04 I
		.4.	.	.	.	Kwaliteitsniveau C				
		.4.	.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.9.	.	.	.	Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied				
		.	.	.	.	en hoofdwegen				
		.1.	.	.	.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer(s) n.v.t., op ongebonden				
		.	.	.	.	verharding vindt geen veegvuilbeheersing plaats				
		.4	.	.	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
304460	518806	.	.	.	.	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.	week	52,00	F	
		.	.	.	.	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
		.	.	.	.	KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en				
		.	.	.	.	randstroken.				
		.	.	.	.	*Onkruidbeheersing goten; langs asfalt*				
		.	.	.	.	Situering: gesloten verharding (asfalt)				
		.	.	.	.	Beheersen onkruid rondom obstakels volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer(s): 304390				
		.	.	.	.	Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.,				
		.	.	.	.	geschiedt op frequentie par 3124 en 3136				
		.	.	.	.	Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten				
		.	.	.	.	hoogste 2 weken achterblijven, zolang voldaan wordt				
		.	.	.	.	aan de gestelde eis van bedekking van de beeldmeetlat				
		9.	.	.	.	Te onderhouden lengte	m			39.368,00 I
		.	.	.	.	Inclusief randstroken langs private terreinen				
		.4.	.	.	.	Kwaliteitsniveau C				
		.4.	.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.9.	.	.	.	Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied				
		.	.	.	.	en hoofdwegen				
		.1.	.	.	.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer(s) par 3045, 3046 en				
		.	.	.	.	doorgenummerde postnrs				
		.4	.	.	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		.	.	.	.					

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
304630	501704	. 9.4.4.9.4	Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil goten en randstroken *Veegvuilbeheersing goten; langs asfalt* Situering: gesloten verharding (asfalt) Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen, afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d. Te onderhouden lengte Inclusief randstroken langs private terreinen Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied en hoofdwegen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week m	52,00 	F 39.368,00 I
305			SPEELPLAATSEN			
305130	501599	. .	Beheersen fijn zwerfafval-speelplaats. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig eigen-beeldmeetlat: Speelplaats-zwerfafval fijn *Zwerfafval fijn; op speelondergronden* Situering: alle speelondergronden (in gras / plantsoen en verharding) Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied en hoofdwegen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	52,00 	F 104,50 I
305160	501599	. .	Beheersen grof zwerfafval-speelplaats. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig eigen-beeldmeetlat: Speelplaats-zwerfafval grof *Zwerfafval grof; op speelondergronden* Situering: alle speelondergronden (in gras / plantsoen en verharding) Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied en hoofdwegen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	52,00 	F 104,50 I
305260	501599	. .	Beheersen natuurlijk afval-speelplaats. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig eigen-beeldmeetlat: Speelplaats-natuurlijk afval *Blad en natuurlijk afval ruimen; op speelondergronden* Situering: alle speelondergronden (in gras / plantsoen en verharding) Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied en hoofdwegen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	52,00 	F 104,50 I
308			TERREIN INRICHTINGSELEMENTEN / OMGEVING			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
308130	506201		Beheersen vullingsgraad-afvalbak.	week	52,00	F	
			Betreft het beheersen van de vullingsgraad				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Meubilair-afvalbak-vullingsgraad				
			*Vullingsgraad afvalbak*				
			Situering: afvalbak				
		1.	Te onderhouden aantal	st			310,00 I
		.4. . . .	Kwaliteitsniveau C				
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . .9. .	Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied				
			en hoofdwegen				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
308530	501599		Beheersen grofvuil-omgeving.	week	52,00	F	
			Betreft het beheersen van grofvuil overeenkomstig				
			eigen-beeldmeetlat: Groen-omgeving-grof vuil				
			*Grof vuil omgeving; in woonkern*				
			Situering: alle beplanting, gras intensief, extensief gras,				
			verharding en speelondergronden				
			Inclusief boomspiegels welke in gras en/of verharding				
			liggen en/of aangrenzend.				
			Te onderhouden oppervlakte	are			20.330,00 I
			Kwaliteitsniveau C				
			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
			Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied				
			en hoofdwegen				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
309			VERKEERSMAATREGELEN				
			Aan de twaalf besteksposten van deze paragraaf wordt				
			i.v.m. de toevoeging van de posten kwaliteitsniveau C				
			toegevoegd de verwijzing naar "C".				
			Dit wordt gedaan in het werkbesteding				
			-				
			Uitvoering kwaliteitsniveau B gewijzigd				
			naar: Uitvoering kwaliteitsniveau B, C of combinatie				
			-				
			Uitvoering kwaliteitsniveau A, B of combinatie gewijzigd				
			naar: Uitvoering kwaliteitsniveau A, B, C of combinatie				
							
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 27 Werknemers en materieel

01 27 06 Elektrische of waterstof voertuig(en)

- 06 De voertuigen van lid 04 en lid 07 dienen dezelfde kleur van de carrosserie te hebben. Dit kan zijn in de huisstijl kleur van de aannemer of in de kleur wit.
- 08 De twee voertuigen van lid 04 en 07 dienen te worden voorzien van reclame / belettering. Alle voertuigen dienen op de deur te zijn voorzien van een beeldmerk "electrische auto" met de tekst "wij rijden elektrisch". Eisen voor reclame / belettering op de voertuigen: de twee zijkanten van de laadruimte en achterzijde laadruimte dient te worden voorzien van logo aannemer en logo Gemeente. De verhoudingen van de oppervlakten tussen de logo's zijn 50% (aannemer) en 50 % (Gemeente). Aanvullend een slogan zoals "Wij werken in opdracht van". Slogan in overleg. Het ontwerp van beide zijdes dient op elkanders wensen afgestemd te worden. Gewenst is een gezamenlijke duurzame uitstraling te creëren van het onderhoud van de openbare ruimte. De Slogan en het logo gemeente staan op één aaneengesloten witte achtergrond.

51 Groenvoorzieningen

51 4 Beplantingen

51 42 Eisen en uitvoering

51 42 15 Beheersen natuurlijk afval - beplanting

- 11 In aanvulling op deze paragraaf geldt bij kwaliteitsniveau B en C in het binnengebied van een groot plantvak is de dikte van de aanwezige bedekking door natuurlijk afval ten hoogste 20 cm. Voor de definities zie lid 12, 13, 14 en 15. (toegevoegd in de eerste zin "en C")

51 42 16 Beheersen onkruid - beplanting

- 15 Bij kwaliteitsniveau C is de hoogte van het onkruid niet meer dan 75 cm.

51 42 18 Beheersen onkruid - boomspiegel

- 15 Bij kwaliteitsniveau C is de hoogte van het onkruid niet meer dan 75 cm.

51 42 26 Beheersen snoeibeeld geschoren hagen

- 06 In afwijking van artikel 51.42.26 lid 06 van de Standaard is de lengte van uitgroeiende uitlopers buiten de knipmaat van de haag niet meer dan 45 cm.

51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding

51 81 Begrippen

51 81 02 Beeldkwaliteit

- 02 Aanvullend op lid 01 van de Standaard:
g. grasaren: dde bloeiwijze van de grassoort Hordeum murinum (Nederlandse naam: kruipertje, muizengerst en/of grasaar). Verwijdering, inclusief afvoeren van gemaaide aren, is noodzakelijk ter voorkoming van overlast bij met name honden.

51 82 Eisen en uitvoering Onkruid en natuurlijk afval op verharding

51 82 05 Beheersen onkruid rondom obstakels - verharding

- 11 Bij kwaliteitsniveau A+, A en B komen geen bloeiwijze van grasaren voor.