

Marktverkenning Houten insectenlade		
versie: 8 november 2023		
Nr	Vraag	Antwoord
1	Per welke aantallen (badges), complete insectenlades, is te verwachten dat er door Naturalis per keer afgenomen wordt?	Naturalis neemt 250-500 lades per zending af en jaarlijks totaal 1.000 lades. De levering van lades willen we graag regelmatig verspreid over het jaar ontvangen.
2	Wat zijn de door jullie verwachte en wenselijke levertijden daarop?	Dit is bespreekbaar, maar Naturalis wenst de lades regelmatig verspreid over het jaar te ontvangen.
3	Op de tekening staat massief Esdoorn, in document 4.3 wordt gestoomd Elzenhout beschreven. Wat is juist?	Er wordt gestoomd Elzenhout bedoeld. De tekening wordt herzien.
4	Welke afwerking (afronding, radius) van de zijkanen, hoeken en randen is gewenst?	De zijkanen van een lade zijn iets afgerond. Hierdoor snijden de zijkanen niet in iemands handen. De handling van de lades is hierdoor comfortabeler. Er is geen voorgeschreven radius van de afronding.
5	In bijlage 4.3 wordt beschreven dat er in de zijkanen van de deksel vingergrepen worden ingevreesd. In de tekening; BE 2495168 REV A en op de voorbeeld foto's zijn deze vingergrepen echter ingetekend in de zijkanen van de lade i.p.v. in de deksel. Wat is juist?	De vingergrepen moeten in de zijkant van de lade worden ingevreesd, zoals op de tekening is aangegeven. Een herziene versie van bijlage 4.3 is bijgevoegd.
6	Staat u open voor een ander materiaal gebruik dan het beschreven beukentriplex?	Naturalis staat open voor een ander materiaal mits dit aan de algemene eisen voldoet.
7	Volgens de tekening wordt de deksel afgewerkt met een schuin stuk (onder 45,00°) naar het glas toe. Er is daarna nog een stukje haaks naar het glas, hoeveel mm is dat haakse stukje?	De constatering is juist. Het haakse stukje is circa 1 - 2 mm.
8	Aan de glaslat zit onderaan een vellingkant gefreesd welke afmetingen heeft deze vellingkant, of binnen welke marges is wenselijke?	Aan de glaslat zit een vellingkant gefreesd. Deze vellingkant is aangebracht zodat de deksel makkelijker op de lade kan worden aangebracht indien er plastic bakjes in een lade zitten. Er zijn extra detail foto's bijgevoegd, bijlage 4.6.
9	In bijlage 4.3 wordt beschreven dat de zijden, binnen en buitkant, glad afgewerkt zijn. Gebruikelijk voor het glad afwerken van dergelijke stukken is schuren met korrel 120. Is dat voor de insectenlade ook de bedoeling?	Dit is akkoord mits er na het lakken geen zichtbare krassen zijn.