

GEMEENTE HOEKSCHÉ WAARD: RO AANKOOP PLANTMATERIAAL

GEMEENTE HOEKSCHÉ WAARD

Postadres: Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
Bezoekadres: Sportlaan 22
3299 XG Maasdam
Telefoon: 14 0186

RAW Raamovereenkomst Aankoop plantmateriaal 2023-2025, gemeente Hoeksche Waard
Besteksnummer: Z/23/213995/P1

Versie: definitief (na nota van inlichtingen)
Datum: november 2023

De overeenkomst vangt aan op 04 januari 2024 en loopt door tot en met 31 december 2025, met een mogelijkheid tot verlengen van 2 keer 1 jaar.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Levering bomen, inclusief lossen.

Perceel 1: Bomen

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoeksche Waard.

Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

tel: 14 0186

Gemeente Hoeksche Waard, Afdeling Openbare Ruimte

Sportlaan 22

3299 XG MAASDAM

1.02 DIRECTIE

De directie wordt namens de opdrachtgever gevoerd een nader bekend te maken medewerker van de gemeente Hoeksche Waard en/of door een door de gemeente aangewezen persoon of bureau.

1.03 LOCATIE

De werkzaamheden zijn gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Hoeksche Waard.

Perceel 1: Bomen

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het betreft aan werk gerelateerde levering van bomen, inclusief lossen.

1.05 TIJDSBEPALING

De overeenkomst vangt aan op 04 januari 2024 en loopt door tot en met 31 december 2025, met een mogelijkheid tot verlengen van 2 keer 1 jaar.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

1.07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

Niet van toepassing.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing.

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

1. Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)
2. Verplichtingen ten aanzien van social return

04 DEELOPDRACHTEN

De opdrachtgever streeft ernaar om de deelopdracht zo groot mogelijk te maken. De aannemer dient er rekening mee te houden dat binnen een deelopdracht op meerdere plaatsen plantmateriaal geleverd en gelost dient te worden.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om aanplant binnen (civiele) projecte buiten deze raamovereenkomst te houden.

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
1								PERCEEL 1: LEVEREN BOMEN Levering bomen voorzien met label met informatie conform artikel 52.46.01 lid 12, deel 3 van het bestek.					
100010	515212	1						Leveren bomen.	st	5,00	F		
			1					Bomen voor stedelijke toepassing					
				1				Te leveren bomen: Acer campestre 'Elsrijk'	st			5,00	L
					1			Plantmaat 18-20, 3xV, Draadkluit					
						1		Leveren op plaats van verwerking					
100020	515212	1						Leveren bomen.	st	8,00	F		
			1					Bomen voor stedelijke toepassing					
				1				Te leveren bomen: Acer x freemanii 'Autum Blaze'	st			8,00	L
					1			Plantmaat 18-20, 3xV, Draadkluit					
						1		Leveren op plaats van verwerking					
100030	515212	1						Leveren bomen.	st	8,00	F		
			1					Bomen voor stedelijke toepassing					
				1				Te leveren bomen: Amelanchier arborea 'Robin Hill'	st			8,00	L
					1			Plantmaat 18-20, 3xV, Draadkluit					
						1		Leveren op plaats van verwerking					
100040	515212	1						Leveren bomen.	st	7,00	F		
			1					Bomen voor stedelijke toepassing					
				1				Te leveren bomen: Celtis occidentalis	st			7,00	L
					1			Plantmaat 18-20, 3xV, Draadkluit					
						1		Leveren op plaats van verwerking					
100050	515212	1						Leveren bomen.	st	7,00	F		
			1					Bomen voor stedelijke toepassing					
				1				Te leveren bomen: Gleditsia triacanthos 'Shademaster'	st			7,00	L
					1			Plantmaat 18-20, 3xV, Draadkluit					
						1		Leveren op plaats van verwerking					
100060	515212	1						Leveren bomen.	st	7,00	F		
			1					Bomen voor stedelijke toepassing					
				1				Te leveren bomen: Liriodendron tulpifera	st			7,00	L
					1			Plantmaat 18-20, 3xV, Draadkluit					
						1		Leveren op plaats van verwerking					
100070	515212	1						Leveren bomen.	st	8,00	F		
			1					Bomen voor stedelijke toepassing					
				1				Te leveren bomen: Parrotia persica 'Vanessa'	st			8,00	L
					1			Plantmaat 18-20, 3xV, Draadkluit					
						1		Leveren op plaats van verwerking					
100080	515212	1						Leveren bomen.	st	8,00	F		
			1					Bomen voor stedelijke toepassing					
				1				Te leveren bomen: Prunus hillieri 'Spire'	st			8,00	L
					1			Plantmaat 18-20, 3xV, Draadkluit					
						1		Leveren op plaats van verwerking					
100090	515212	1						Leveren bomen.	st	5,00	F		
			1					Bomen voor stedelijke toepassing					
				1				Te leveren bomen: Quercus robur 'Fastigiata Koster' (zuilvormig)	st			5,00	L
					1			Plantmaat 18-20, 3xV, Draadkluit					
						1		Leveren op plaats van verwerking					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING			
		1	2	3	4	5	6							
100100	515212	1						Leveren bomen.	st	5,00	F			
			1					Bomen voor stedelijke toepassing						
				1				Te leveren bomen: Salix alba ' Liempde'	st				5,00	L
					1			Plantmaat 18-20, 3xV, Draadkluit						
							Leveren op plaats van verwerking							
100110	515212	1						Leveren bomen.	st	7,00	F			
			1					Bomen voor stedelijke toepassing						
				1				Te leveren bomen: Styphnolobium japonicum	st				7,00	L
					1			Plantmaat 18-20, 3xV, Draadkluit						
							Leveren op plaats van verwerking							
100120	515212	1						Leveren bomen.	st	5,00	F			
			1					Bomen voor stedelijke toepassing						
				1				Te leveren bomen: Tilia cordata 'Greenspire'	st				5,00	L
					1			Plantmaat 18-20, 3xV, Draadkluit						
							Leveren op plaats van verwerking							
100130	515212	1						Leveren bomen.	st	9,00	F			
			1					Bomen voor stedelijke toepassing						
				1				Te leveren bomen: Tilia x europaea	st				9,00	L
					1			Plantmaat 18-20, 3xV, Draadkluit						
							Leveren op plaats van verwerking							
100140	515212	1						Leveren bomen.	st	8,00	F			
			1					Bomen voor stedelijke toepassing						
				1				Te leveren bomen: Ulmus 'Columella'	st				8,00	L
					1			Plantmaat 18-20, 3xV, Draadkluit						
							Leveren op plaats van verwerking							
100150	515212	1						Leveren bomen.	st	5,00	F			
			1					Bomen voor stedelijke toepassing						
				1				Te leveren bomen: Ulmus 'Homestead'	st				5,00	L
					1			Plantmaat 18-20, 3xV, Draadkluit						
							Leveren op plaats van verwerking							
100200	514214	1						Leveren plantmateriaal	st	102,00	F*			
								Betreft: leveren en lossen bomen met kluit op diverse plaatsen binnen de gemeente. Afroep door de opdrachtgever.						
								Met materiaal en medewerkers van de aannemer.						
			1					Te leveren plantmateriaal: betreft bomen met kluit						
							Leveren op plaats van verwerking							

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 06 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INSCHRIJVINGSSTAAT

- 05 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.01.06 van de Standaard mogen geen negatieve bedragen opgenomen worden na het subtotaal.

01 02 BETALINGREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 02 OPNEMING**

- 02 Voor opneming als bedoeld in artikel 01.02 wordt een keuring van bouwstoffen bedoeld zoals beschreven in paragraaf 18 van de UAV.
- 04 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.02.02 van de Standaard vindt de opneming plaats binnen twee werkdagen na levering.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 04 07 INDEXERING

- 01 Binnen de overeenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de overeenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)'. De prijzen van het aankomende jaar worden vooraf geïndexeerd op basis van de jaarmutatatie van het voorgaande jaar.

HFD PAR ART LID

01 08 BIJDAGEN**01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- het door derden uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden;
 - het door derden uitvoeren van cultuurtechnische werkzaamheden;
 - het door derden aanbrengen van kabels en leidingen;
 - het door derden uitvoeren van huisvuilinzamelingswerkzaamheden.
- 02 Bovengenoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
- 03 In verband met de door gemeentelijke diensten en/of derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN**01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**

- 01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd.

01 14 BOUWSTOFFEN**01 14 05 KWALITEITSBORGING EN KEURING VAN BOUWSTOFFEN**

- 01 Van de aannemer wordt verwacht dat deze beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk, als bedoeld in artikel 01.14.05 van de Standaard.

01 14 07 BEWIJS VAN OORSPRONG

- 01 Een bewijs van oorsprong zoals bedoeld in artikel 01.14.07 van de Standaard wordt van de aannemer verlangd.

HFD PAR ART LID

01 15 GARANTIE**01 15 01 ALGEMEEN**

- 01 De garantie als bedoeld in artikel 01.15 van de Standaard is van toepassing vanaf het moment van leveren tot de verwerking van de geleverde producten.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE**

- 01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 03 De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen een V&G-plan voor de uitvoeringsfase voor aan de directie. Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermindering van de in de ontwerpfase geïdentificeerde en overige optredende risico's.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST**01 21 01 BEGRIPPEN**

- 01 In toevoeging op het gestelde artikel 01.21.01 lid 01 sub d. dient ook verstaan te worden het leveren van producten zoals beschreven in de raamovereenkomst.

De onder sub e. vastgestelde responstijd bedraagt maximaal 3 weken.

01 23 COMMUNICATIE**01 23 02 BOUWVERGADERINGEN**

- 01 In aanvulling op paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012 worden indien de voortgang van het werk hiertoe aanleiding geeft, een bouwvergadering belegd. Beide partijen kunnen een bouwvergadering inroepen en beiden zijn verplicht om aan een oproep gehoor te geven.

HFD PAR ART LID

01 26 SOCIAL RETURN**01 26 01 INVULLING SOCIAL RETURN VERPLICHTING**

- 01 Op dit bestek is social return van toepassing, de specificaties zijn na te lezen in bijlage 02.

51 GROENVOORZIENINGEN**51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT****51 03 06 GRONDSOORT**

- 01 De bodem in de gemeente Hoeksche Waard waarop de percelen zijn gesitueerd bestaat hoofdzakelijk uit klei.

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**51 05 06 LABELS BOMEN EN BEPLANTINGEN**

- 01 Al het plantmateriaal dient gelabeld te zijn. Naast de standaard gegevens zoals soort, maat en herkomst dient op het label ook informatie te staan over de plaats van levering, te weten:
- kern.
 - straatnaam.
 - huisnummer (indien van toepassing)
- 02 Bij heesters, vaste planten en haagplantsoen is het toegestaan om labels groepsgewijs toe te passen, zolang het een unieke soort betreft.
- 03 De correcte soortnaam, de gebruikte vermeerderingswijze dienen te worden vermeld op de offertes, orderbevestigingen, labels, leveranciersdocumenten en facturen.

51 44 RISCOVERDELING EN GARANTIE: BEPLANTINGEN**51 44 01 KEUREN PLANTMATERIAAL**

- 03 Het keuren van het plantmateriaal vindt plaats door de directie bij levering op de overeengekomen locatie. De aannemer mag hierbij aanwezig zijn.

51 46 BOUWSTOFFEN: BEPLANTINGEN

HFD PAR ART LID

51 46 01 PLANTMATERIAAL

- 01 Alle plantmateriaal moet soortecht, goed gevormd, goed geworteld, rechte wortelhals, stamomtrek op 1 meter staat in relatie met de boomlengte (de verhouding omtrek: lengte mag in het algemeen niet groter zijn dan 1:30 en bij snelgroeibomen 1:35), bomen hebben een takvrije stamhoogte van minimaal 200 cm, tenzij anders is aangegeven, geen snoeiwonden op de takvrije stam tot de eerste tak aanzet van de kroon, in de kroon mogen de verse snoeiwonden op de stam niet groter zijn dan 1,5 centimeter, de vertakking is regelmatig en de boom heeft minimaal 4 gesteltakken, er mogen geen zwaardere takken boven de lichtere voorkomen, op tijd verplant, ruim gerooid, afgerijpt, onbeschadigd, ziekte vrij, zonder onkruid, ongedierte en/of schimmels zijn.
- 08 De in lid 01 bedoelde boomkwekerijproducten (plantmaterialen en bomen) worden daartoe afgeleverd met:
- a. in geval van bomen: een Naktuinbouw waarmerkstrookje of ander gelijkwaardig document dat minimaal de vermelding van de soortnaam, herkomstbenaming en de herkomstcode bevat;
- 09 Al het te leveren plantmateriaal voldoet minimaal aan de criteria voor duurzaam inkopen van groenvoorzieningen, zoals gepubliceerd door PIANOo.nl. Op peildatum juli 2023 is de meest recente versie versie 1.5, d.d. oktober 2011. Indien de duurzaamheidscriteria door Agentschap.nl worden aangepast, gelden die aangepaste criteria vanaf de ingangsdatum op de te sluiten overeenkomsten Inkoop groen.
- 10 Bomen mogen niet eerder dan twee weken voor levering te worden gerooid en bekleed met volledig verteerbaar materiaal.
- 11 Er mag geen sprake zijn van een kunstmatig gevormde kluit.
- 14 De correcte soortnaam, de gebruikte vermeerderingswijze dienen te worden vermeld op de offertes, orderbevestigingen, labels, leveranciersdocumenten en facturen.

51 56 BOUWSTOFFEN: BOMEN**51 56 01 BOMEN, ALGEMEEN**

- 03 De te leveren bomen:
- het plantmateriaal dient voorafgaand aan de levering op natuurlijke wijze volledig te zijn afgerijpt (natuurlijke bladval niet groenblijvende soorten);
 - voor zover niet specifiek anders is voorgeschreven, mag het oprooien op de kwekerij ten behoeve van de levering van bomen met een draadkluit of naakte wortelpruik in het najaar niet plaatsvinden voor 15 november;
 - bomen komen van een kwekerij gelegen in Europa ten noorden van de lijn Parijs Noord-Italië;
 - bomen mogen niet eerder dan twee weken voor levering worden gerooid en ingegaasd. SPE-AB.
- 04 Plantmateriaal moet worden aangeboden als één partij: uniform van herkomst, grootte, vorm, kroonopbouw en stamomvang. Het plantmateriaal binnen één partij mag onderling niet meer dan +/- 10% verschillen en/ of afwijken in boomhoogte en kroonbreedte.
- 05 Eisen gesteld aan de kwekerij van de te leveren bomen zijn: lidmaatschap Select Plant en Milieukeur Bomen zijn voorzien van een leveranciersdocument, het label bevat:
- soortnaam (met vermelding van variëteit, cultivar en onderstam of op eigen wortel);
 - een aanvullende vermelding van: 'Naktuinbouw kwaliteitscontrole' en het Naktuinbouwregistratienummer;
 - een juiste maat(kleur)label en moet voldoen aan alle EU-fytosanitaire voorschriften en EU-richtlijnen, 'EG-kwaliteit' (info: www.naktuinbouw.nl).
 - naam kern (plaatsnaam) van levering.
 - straatnaam van levering.
 - huisnummer bij straatnaam van levering (indien van toepassing)
- 06 Daar waar in het bestek bij leveranties draadkluit genoemd wordt mogen ook bomen geleverd worden in container, airpot of springring.

HFD PAR ART LID

51 56 04 FYSIEKE EISEN AAN BOMEN

- 17 De ent onderstam lijst als bedoeld in artikel 51.56.04 lid 17 van de Standaard van de Raad vervalt en wordt vervangen door de 'Vermeerderingslijst Boomsoorten' d.d. juli 2022.
- 18 In aanvulling op de Standaard worden de volgende eisen gesteld aan de kluit:
- worteleinden zijn niet rafelig of gekneusd en (voorheen) beschadigde wortels of takken moeten middels deskundige snoei zijn verwijderd, mits deze selectieve wortel- c.q. taksnoei de overige gestelde kwaliteitseisen van de boom niet frustreert;
 - de kluit mag geen dode, gekneusde en uitgedroogde wortels hebben. De wortelkluit dient tevens vrij te zijn kruisende, ronddraaiende of knikkende wortels;
 - de wortelpruik in goede conditie en vitaliteit en permanent beschermd tegen uitdroging (o.a. zon en wind), vorst en broei;
 - de boom met kluit is volledig beschermd met natuurjute;
 - er mag geen sprake zijn van een kunstmatig gevormde grondkluit, dus geen kluit met aanvulgrond. Er mag geen extra grond boven op de kluit zijn aangebracht.
- 19 In aanvulling op de Standaard worden de volgende eisen aan de stam gesteld:
- de topscheut is voldoende stevig en goed aangehecht (vergroeid) en staat recht op de stam;
 - de topscheut moet in lengte in verhouding zijn met de rest van de kroon en mag niet zijn ingenomen. De eventuele klik dient weggeknipt te zijn en mag de stevigheid van de stam of harttak niet negatief beïnvloeden;
 - vanaf 2,0 tot 2,50 m takvrije stam met als uitgangspunt een takvrije stam van 1/3 van de boomlengte verhouding kroon : takvrije stam = 2:1).
- 20 In aanvulling op de Standaard worden de volgende eisen aan de kroon gesteld:
- een ingenomen kroon, bijvoorbeeld snoei ten behoeve van een gereduceerde kroonomvang ('kroon-wortel'-verhouding), is zonder expliciete toestemming van de opdrachtgever niet toegestaan;
 - de kroon bestaat uit onderling gelijkmatig ontwikkelde, niet te dikke takken; takdiameter maximaal 50% van de stamdiameter op aanhechtingshoogte (gemeten op de tak ter hoogte van de takkraag en op de stam direct boven de takaanhechting);
 - de kroon is vrij van 'probleemtakken', zoals een dubbele top, te dikke takken, beschadigde takken, zuigers of slecht aangehechte takken.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: Z/23/213995/P1

RAW RO Aankoop plantmateriaal, Gemeente Hoeksche Waard

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezès bereid de opdracht voor: Z/23/213995/P1

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

		(naam)
		(functie)
B)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)
C)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)

Behoort bij: Z/23/213995/P1

RAW RO Aankoop plantmateriaal, Gemeente Hoeksche Waard

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	PERCEEL 1: LEVEREN BOMEN				
100010	Leveren Acer campestre 'Elsrijk'	st	5,00	F	
100020	Leveren Acer x freemanii 'Autum Blaze'	st	8,00	F	
100030	Leveren Amelanchier arborea 'Robin Hill'	st	8,00	F	
100040	Leveren Celtis occidentalis	st	7,00	F	
100050	Leveren Gleditsia triacanthos 'Shademaster'	st	7,00	F	
100060	Leveren Liriodendron tulpifera	st	7,00	F	
100070	Leveren Parrotia persica 'Vanessa'	st	8,00	F	
100080	Leveren Prunus hillieri 'Spire'	st	8,00	F	
100090	Leveren Quercus robur 'Fastigiata Koster'	st	5,00	F	
100100	Leveren Salix alba 'Liempde'	st	5,00	F	
100110	Leveren Styphnolobium japonicum	st	7,00	F	
100120	Leveren Tilia cordata 'Greenspire'	st	5,00	F	
100130	Leveren Tilia x europaea	st	9,00	F	
100140	Leveren Ulmus 'Columella'	st	8,00	F	
100150	Leveren Ulmus 'Homestead'	st	5,00	F	
100200	Leveren en lossen plantmateriaal, betreft bomen met kluit	st	102,00	F*	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%			
929990	Uitvoeringskosten	%			
939990	Algemene kosten	%			
949990	Winst en risico	%			
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%			
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				