

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**



**01 Tekeningen**

Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Omschrijving tekeningen	Nummer	Datum
<b>Riolering</b>		
- Te verwijderen situatie	92-R-1988	28-02-2014
- Nieuwe situatie	92-R-1989	28-02-2014
- Graafprofielen	92-R-1990	28-02-2014
- Puttenstaat details	92-R-1991	28-02-2014
- Details	92-R-1992	28-02-2014
<b>Wegenbouw</b>		
- Bestaande situatie	92-W-1983	28-02-2014
- Nieuwe situatie	92-W-1984	28-02-2014
- Maatvoering	92-W-1985	28-02-2014
- Profielen en details	92-W-1986	28-02-2014
- Tijdelijke weg	92-W-1987	28-02-2014
<b>Suikerbakkerstraat</b>		
- Bestaande en aan te brengen situatie	92-R-2006	28-02-2014
<b>Faseringen</b>	Faseringstekening	04-02-2014

**02 Peilen en hoofdafmetingen**

De hoofdafmetingen en peilen zijn op de bestekstekening(en) aangegeven.

In de directe omgeving van het werk worden door de directie enkele vaste punten met de hoogte ten opzichte van NAP aangegeven en worden de hoofdassen in het werk uitgezet.

**03 Kwaliteitsborging**

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2010, rekening houden met de volgende stoppunten:

- Aanlevering kwaliteitsplan, werkplannen en tijdschema/planning aan de directie binnen tien werkdagen na de dag waarop het werk is opgedragen;
- Acceptatie kwaliteitsplan, werkplannen en tijdschema/planning door directie voor start werkzaamheden;
- Acceptatie V&G-plan uitvoering;
- Controle verdichting van rioolsleuven voor aanbrengen funderingen en verhardingen;
- Controle video-inspectie en hoogteligging riolerings voor aanbrengen funderingen en verhardingen;
- Controle verdichting en profiel van zandbaan voor aanbrengen verhardingen;
- Controle verdichting en profiel van zandbaan en funderingen rondom aangebrachte kolken, OV-masten;

**04 Bijlagen**

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Veiligheids- & Gezondheidsplan, d.d. 6-2-2014
- Richtlijn Bijbehorende verplichtingen "orde en netheid" werkgebied, versie d.d. 02-11-2007
- Standaardkeuringsplan d.d. 05-01-2011
- Controlelijst Keuringsplan d.d. 27-11-2008
- Boombescherming op bouwlocaties d.d. 01-01-2007
- Legschemata K&L 2009, uit handboek leidingen, d.d. 23-09-2009
- 10-fase procedure van de Afdeling Watermanagement
- Voorbeeld tekening revisie riolerings
- Voorbeeld tekening revisie putkruizen
- Geotechnisch advies, 3 overstortputten Oudelandseweg, 2104-007/A d.d. 17 februari 2014
- 14.330.0 Schrijnwerkerstraat Hoogvliet V2
- 14.330.1 Schrijnwerkerstraat Hoogvliet fase 1
- 14.330.2 Schrijnwerkerstraat Hoogvliet fase 2
- 14.330.3 Schrijnwerkerstraat Hoogvliet fase 3
- 14.330.4 Schrijnwerkerstraat Hoogvliet fase 4
- 14.330.5 Schrijnwerkerstraat Hoogvliet fase 5
- 14.330.6 Schrijnwerkerstraat Hoogvliet fase 6
- 14.330.7 Schrijnwerkerstraat Hoogvliet fase 7
- 14.330.8 Schrijnwerkerstraat Hoogvliet fase 8

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- verkennend bodemonderzoek Bedrijventerrein Gadering 3e fase, 2013-0109, 11 september 2013;
- bemalingsadvies rioolvervanging en drainage aanleg bedrijventerrein Gadering te Hoogvliet, fase 3.
- notitie: definitief verhardingsonderzoek Gadering fase 3, 22 oktober 2013..

**05 Gegevens ten behoeve van bemalingen**

De volgende gegevens ten behoeve van bemalingen behoren tot het bestek:

- a. geologische gegevens:  
zie bijgevoegde bemalingsadvies en verkennende bodemonderzoeken
- b. hydrologische gegevens:  
zie bijgevoegde bemalingsadvies en verkennende bodemonderzoeken
- c. gegevens betreffende de energievoorziening:  
de energievoorziening mag niet meer geluid produceren dan 80 dB(A)
- d. berekeningen van het eventuele bemalingsontwerp en de resultaten van eventueel verrichte pompproeven met bijbehorende berekeningen:  
zie bijgevoegde bemalingsadvies

**06 Gebiedsomstandigheden**

1. Het werk dient te worden uitgevoerd in een gemeentelijk gebied waarin mogelijk een verhoogd risico heerst voor diefstal, vandalisme en andere vormen van (veel voorkomende) criminaliteit.

De aannemer dient de eigendommen, die hem door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, te beschermen tegen deze vormen van criminaliteit. Daartoe dient de aannemer onder andere de afzettingen compleet en gesloten te houden.

2. De aannemer wordt geattendeerd op het feit dat in verschillende gebieden van de gemeente Rotterdam een "betaald parkeren"-regime van kracht is. De aannemer dient er kennis van te nemen of er ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden een "betaald parkeren"-regime van kracht is.

Indien een "betaald parkeren"-regime van kracht is, mag niet productief materieel, waaronder vervoersmiddelen van werknemers, niet gratis binnen het werkterrein worden geparkeerd.

De aannemer dient voor parkeervoorzieningen voor eigen werknemers en werknemers van de onderaannemers een regeling te treffen bij de dienst Stadstoezicht.

Voor meer informatie betreffende parkeervoorzieningen kan de aannemer contact opnemen met:

- de dienst Stadstoezicht van gemeente Rotterdam:  
telefoon: 010-890 2200  
website: [www.rotterdam.nl/parkeren](http://www.rotterdam.nl/parkeren).
- Park-line:  
telefoon: 0900-7275 5463  
website: [www.park-line.nl](http://www.park-line.nl).

3. Kosten, als gevolg van diefstal, vandalisme en/of parkeervoorzieningen worden niet aan de aannemer vergoed.
4. De aannemer wordt geattendeerd op de milieuzone binnen de gemeente Rotterdam waarbij beperkingen gelden voor vrachtauto's i.v.m. de uitstoot van uitlaatgassen. Voor meer informatie en situering van de milieuzone wordt verwezen naar de website [www.rotterdam.nl/milieuzones](http://www.rotterdam.nl/milieuzones)

**07 Verontreinigingaspecten en veiligheidsklassen**

zie verkennend bodemonderzoek Bedrijventerrein Gadering 3e fase, 2013-0109, 11 september 2013

Kwaliteitsklasse: achtergrond en industrie

Veiligheidsklasse:  
basisklasse

- Oudelandseweg