

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
513160			NIEUW			
513160	300201		Frezen van asfalt. Betreft frezen van asfaltbetonverharding ter plaats van de rijbaan ten behoeve van de rioolsleuf. Betreft de deklaag. Situatie: kruising Schrijnwerkerstraat - Oppermanstraat 6. Totale breedte 4,00 m en groter .1. Dikte van de af te frezen laag: 40 mm .3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben	m2	495,00	A
513170			NIEUW			
513170	300201		Frezen van asfalt. Betreft frezen van asfaltbetonverharding ter plaats van de rijbaan ten behoeve van de rioolsleuf. Betreft de tussen - en onderlaag. Situatie: kruising Schrijnwerkerstraat - Oppermanstraat 6. Totale breedte 4,00 m en groter .2. Dikte van de af te frezen laag: 110 mm .3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben	m2	495,00	A
513240			NIEUW			
513240	300203		Frezen asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. Betreft frezen van asfaltbetonverharding ter plaats van de rijbaan. Situatie: kruising Schrijnwerkerstraat - Oppermanstraat 2. Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen volgens bestekspostnrs. 543020 en 543030 .2. Afmetingen van de eerste te frezen laag: Dikte 40 mm en breedte 1,00 m Afmetingen van de tweede te frezen laag: Dikte 50 mm en breedte 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben	m3	3,00	A
950020			NIEUW	EUR		V
950020	610501		Stelpost. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: .9. Min of meer variabele kosten, zoals bedoeld in CROW- publicatie 132, als gevolg van de op de uitvoering van het werk van toepassing verklaarde veiligheidsklasse(n)	EUR	2.000,00	V