

Nota van Inlichtingen behorende bij:
Europees Openbare Aanbesteding "Groot planmatig onderhoud elementenverharding" 23.300-OW

Nota van inlichtingen nummer :	1
Datum	14 november 2023

Deze Nota van Inlichtingen dient te worden beschouwd als een integraal onderdeel van de inschrijvingsleidraad. De gestelde vragen (nr. 1 tot en met 54) zoals opgenomen in deze Nota van Inlichtingen zijn letterlijk overgenomen zoals deze zijn gesteld.

Deze Nota van Inlichtingen is ter beschikking gesteld op www.tenderned.nl

Uiterlijke datum inschrijving:	28 november 2023 / 10:00 uur
---------------------------------------	-------------------------------------

Let op: De volgende documenten dienen bij inschrijving bijgevoegd te worden (ref. Inschrijvingsleidraad paragraaf 5.2):

- Uniform Europees aanbestedingsdocument (bijlage 1) **(ondertekend)**
- Uittreksel Handelsregister (KvK)
- Inschrijvingsstaat en Inschrijvingsbiljet **(ondertekend)**
- Format referentieopdracht

Nr.	Betreft	Vraag	Antwoord
1	Deel 2.2 Algemeen	Binnen het bestek wordt er geen gebruikgemaakt van een staffel, kunt u aangeven wat de minimale hoeveelheid van elke post op locatie is? Dit is van belang op de prijsvorming.	De gemeente maakt geen gebruik van een staffeling. Het betreft hier een raamovereenkomst voor groot planmatig onderhoud waarbij grote oppervlaktes in één keer aangepakt worden met diverse materialen. Deze werken hebben een oppervlakte grote dan 200 m2 (oppervlak opgebroken straatwerk)

Nr.	Betreft	Vraag	Antwoord
2	Deel 2.2 Hollands split	In diverse besteksposten geeft u aan dat er Hollands split geleverd en aangebracht dient te worden. Kunt u aangeven wat Hollands split is en waar het aan moet voldoen?	Waar Hollandse split staan benoemd, wordt bedoeld Hollands split. De sortering van Hollands split is in de volgende posten gewijzigd naar 1-3: Posten , 282010, 354090 en 354100 in de volgende posten is ook de sortering gewijzigd naar 2-6: Posten 430030 en 430040
3	deel 2.2 hoofdstuk 232	In de posten wordt omschreven dat de betontegels aangebracht dienen te worden op een straatlaag of zandbed. Straatlaag is laagje zand waarin wordt gestraat, eventueel van een andere samenstelling dan het materiaal waarop de straatlaag wordt aangebracht. Zandbed is de fundering en vaak al afgewerkt en verdicht. Twee begrippen die beide een andere uitvoering vragen. Kunt dan wel twee verschillende besteksposten maken of één van de twee voorbereidingen aanhouden in de omschrijving?	Bestekspost 232110, 232120 en 232130 zijn gewijzigd naar aanbrengen op zandbed. Bestekspost 232210 is gewijzigd naar 'aanbrengen op straatlaag'. Bestekspost 232220 is toegevoegd voor het 'aanbrengen op zandbed'. Bestekpost 232310, 232320 en 232330 zijn gewijzigd naar 'aanbrengen op straatlaag'
4	Deel 2.2 hoofdstuk 243	In de besteksposten 243010 t/m 243050 worden er twee verschillende materialen omschreven betonstraatstenen en straatbakstenen. Echter zijn ze qua uitvoering en productie net met elkaar vergelijkbaar. We verzoeken u om de betreffende materialen uit de posten te splitsen.	De posten worden niet gesplitst. De afmetingen van de stenen zijn vrijwel gelijk.
5	Deel 2.2 251010	In bestekspostnr. 251010 zijn diverse te herstraten materialen omschreven. De betreffende post is niet kosten homogeen af te prijzen, kunt u de materialen apart omschrijven, zodat we deze juist kunnen afprijzen?	Nee, deze post wordt niet gesplitst
6	Deel 2.2 opbreken asfaltverharding	Voor bestekspostnr. 261010 e/m 262030 heeft u omschreven dat de totale breedte variabel betreft. Kunt u dit echter specificeren n.a.v. de bijbehorende defcodes. De beschikbare breedtes zijn namelijk sterk bepalend voor het toe te passen materieel.	De aannemer kan uitgaan van een minimale breedte van 1,50m. Bestekspost is gewijzigd.
7	Deel 2.2 271010	Kunt u bij bestekspost 271010 de breedtes beter specificeren van de op te breken verharding, dit is van invloed op het toe te passen materieel. Welke dikte dient er aangehouden te worden?	De exacte breedte is nog niet bekend. De diktes zijn niet bekend. De inschrijver kan uitgaan van een dikte tussen de 160 en 200mm. Indien de dikte 140mm bedraagt heeft de aannemer geen recht op verrekening.
8	Deel 2.2 postnr. 283010 en 283020	In welk type materiaal dient de lengte markering aangebracht te worden, betreft dit keiformaat, dikformaat of waalformaat?	De inschrijver kan uitgaan van keiformaat. Dit betreft betonstraatstenen of straatbakstenen. De verwijzing in de posten 283010 en 283020 is gewijzigd naar par. 62. Voor de blauwe stenen zijn de volgende posten toegevoegd: 621100 en 631100.
9	Deel 2.2 postnr. 331010	Bedoelt u met par. 652 niet hoofdstuk 662 en 672?	Dit is correct. De verwijzing in post 331010 is gewijzigd.
10	Deel 2.2 postnr. 351070	Er worden diverse grondstromen omschreven in de betreffende post. Kunnen we ervan uitgaan dat de grondsoorten gescheiden opgeslagen liggen in het depot?	Ja, u kunt hiervan uitgaan.

Nr.	Betreft	Vraag	Antwoord
11	Deel 2.2 hoofdstuk 353	In de posten 353010 t/m 353040 dient eventueel zand vrijgekomen uit het werk toegepast te worden. De kans bestaat dat door de samenstelling van het vrijkomende zand de verdichtingseis niet te halen is. Hoe gaat de opdrachtgever hiermee om?	Uitgangspunt is dat het vrijgekomen zand geschikt is voor hergebruik. Mocht dit niet het geval zijn, dan dient dit kenbaar gemaakt te worden aan de directie en zal in overleg leverantie van zand voor zandbed plaatsvinden. Overige werkzaamheden vinden dan plaats op basis van de daarvoor bestemde besteksposten.
12	Deel 2.2 postnr. 811010	Waar dient de betreffende vakman wegenbouw minimaal aan te voldoen?	Minimaal niveau 2, Crebonummer 94000. Bestekspost is gewijzigd.
13	Deel 3 artikel 01 12 02 lid 01	U geeft aan dat de opgeslagen bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen opgeslagen dienen te worden achter een afsluitbare omheining. Kunt u hiervoor een bestekspost in deel 2.2 toevoegen?	Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de posten onder par. 881 en 882.
14	Deel 3 artikel 01 13 02 kwaliteitsplan	Hier geeft u aan dat in het kwaliteitsplan werkwijze m.b.t. asfaltverhardingen omschreven dienen te worden. Echter is dit niet van toepassing kunt u deze verwijderen?	Paragraaf 01.13.02 komt te vervallen.
15	Deel 3 artikel 01 21 05 verstrekken deelopdracht	In lid 04 geeft u aan dat de aan- en afvoer van materieel bij de eenheidsprijs inbegrepen dient te zijn. Echter is dit voor de uitvoering op voorhand niet in te schatten. Kunt u hiervoor mobilisatieposten in deel 2.2 toevoegen?	Voor aan- en afvoer van een hydraulische graafmachine en een wiellader zijn de volgende besteksposten toegevoegd: 8130 'aan- en afvoer' 813010 'aan- en afvoer hydraulische graafmachine' 813020 'aan en afvoer wiellader'. 'Aan- en afvoer van overig materieel en personeel wordt geacht bij de eenheidsprijzen van deze raamovereenkomst te zijn inbegrepen.
16	Deel 3 artikel 01 21 10	Bedoelt u hier niet de reek 2015=100 ip.v. reeks 2010=100?	Dit is correct. Par. 01.21.10, lid 04 is gewijzigd.
17	Deel 3 62 12 01 algemeen	Wat wordt er verstaan onder lid 04, bereikbaar te voet of met een voertuig?	Hieronder wordt verstaan 'te voet'.
18	Deel 3 Artikel 83 14 02	Kunt u het lid beter omschrijven wordt hier de schade van het gehele areaal bedoeld of alleen t.p.v. de deelopdrachten? Betreft dit tevens alleen de schade veroorzaakt door de aannemer of ook de veroorzaakte schade door derden?	Par. 83.14 in deel 3 komt te vervallen
19	Deel 2.2 leveranties	Zijn de aangegeven leveranties representatief voor één of meerdere jaren in het bestek, dit i.v.m. afspraken met de leveranciers.	In deze raamovereenkomst zijn de hoeveelheden resultaatsverplichting, inclusief de leveranties, fictief (F) opgenomen . De aangegeven leveranties in dit bestek zijn niet representatief voor één of meerdere jaren.

Nr.	Betreft	Vraag	Antwoord
20	Deel 2.2 hoofdstuk 873 bodemonderzoek	Kunt u de betreffende posten nader omschrijven. Kunt u aangeven wat hierbij met welke oppervlaktes, bodemopbouw en hoeveelheid te verwachte analyses per onderzoek er gerekend dient te worden?	Paragraaf 873 en de poste 873010 en 873020 komen te vervallen. De gemeente heeft een aparte raamovereenkomst voor bodemonderzoeken afgesloten.
21	Deel 2.2 hoofdstuk 874 asfaltonderzoek	Kunt u aangeven met hoeveel boringen en bijbehorende onderzoeken men per keer rekening dient te houden? H, het prijsverschil is aanzienlijk per boorkern wanneer het één boring betreft of dat deze gecombineerd kan worden met meerdere boring.	Paragraaf 874 en de poste 874010, 874020, 874030 en 874040 komen te vervallen. De gemeente heeft een raamovereenkomst voor asfaltwerkzaamheden.
22	Deel 2.2 postnr. 142020	De leverantie beton onbreekt is dit correct?	De leverantie beton is toegevoegd. Bestekspost is gewijzigd.
23	Deel 2.2 postnr. 150010	De leverantie beton onbreekt is dit correct?	De leverantie beton is toegevoegd. Bestekspost is gewijzigd.
24	Deel 2.2 postnr. 420030 en 420040	Welk type Tensar dient er toegepast te worden?	Er dient uitgegaan te worden van Tensar TriAx geogrid: TX150. Bestekspost is gewijzigd.
25	Deel 2.2 straatbakstenen	Vanuit de leverancier hebben we een vraag gekregen aangaande het leveren van de straatbakstenen Varia Mix: Bij alle besteksposten waar de mix wordt omschreven dient de term waterstrich (onbezand) te worden toegevoegd. Anders zou men, zoals het er nu staat, ook bezande stenen in de mix kunnen aanbieden terwijl dat waarschijnlijk niet de bedoeling is? Bovendien worden de meeste sorteringen zoals vermeld in de mix uitsluitend als waterstrich geproduceerd. Wilt u in het bestek achter; "Straatbakstenen standaard dikformaat" de term waterstrich vermelden?	Zie antwoord op vraag 37
26	Deel 2.2 straatbakstenen	Om te voldoen aan de refererende stenen in het Europaplein en aan de sorteringen welke in de mixen worden vermeld zijn uitsluitend stenen zonder afstandhouders leverbaar. Wilt bij alle besteks-posten waar de mix wordt omschreven de term "zonder afstandhouders" toevoegen?	Zie antwoord op vraag 37

Nr.	Betreft	Vraag	Antwoord
27	Deel 2.2 straatbakstenen	<p>U geeft aan minimaal kwaliteit A4-12 te leveren (posten 621 en 631) Dit bestaat niet voor; Wasserstrich (onbezande), gemixte en/of getrommelde straatbakstenen. De hardheid 4-12 is hetzelfde, echter door de wijzigingen op de uiterlijke kenmerken (het trommelen) en de rustieke wasserstrich (onbezande) productiemethode, wijken oppervlakte en maatvoering iets af.</p> <p>De juiste kwaliteit omschrijving zou D4-12g moeten zijn voor gemixte wasserstrich getrommelde straatbakstenen. De juiste kwaliteit omschrijving zou D4-12g moeten zijn voor gemixte wasserstrich straatbakstenen. De juiste kwaliteit omschrijving zou A4-12 geldt alleen voor standaard bezande straatbakstenen.</p> <p>Wilt u dit aanpassen?</p>	Zie antwoord op vraag 37
28	Deel 2.2 straatbakstenen	<p>Om verwarring te voorkomen is het wenselijk om over de Volendam-mix (niet-getrommeld) en de Edam-mix (getrommeld) te communiceren. De Volendam-mix is toegepast in uw referentie Europaplein. De posten 621030, 621040 zijn dan Standaard dikformaat-mix, wasserstrich, zonder afstand-houders, getrommeld D4-12g (Edam-mix) De posten 621070, 621080 zijn dan Standaard dikformaat-mix, wasserstrich, zonder afstand-houders, ongetrommeld D4-12g (Volendam-mix) De posten 620010, 620020 zijn dan Standaard dikformaat-mix, wasserstrich, zonder afstand-houders, getrommeld D4-12g (Edam-mix) De posten 620030, 620040 zijn dan Standaard dikformaat-mix, wasserstrich, zonder afstand-houders, ongetrommeld D4-12g (Volendam-mix)</p>	Zie antwoord op vraag 37
29	Deel 2.2 straatbakstenen	<p>De leverancier geeft aan dat wanneer men stenen met afstand houders als waterdoorlatend systeem gaat toepassen deze afwijken op formaat, stabiliteit, kleur en type steen ten opzichte van de aangebracht steen in het Europaplein. Men geeft aan dat daarom het Europaplein niet meer al referentie qua kleur, formaat en type steen gezien kan worden. Indien u de mix wilt aanhouden qua referentie wilt u dan de bestekstekst wijzigen in de mixen aangeven als dikformaat-mix, wasserstrich, zonder afstand-houders, getrommeld D4-12g (Edam-mix) en Standaard dikformaat-mix, wasserstrich, zonder afstand-houders, ongetrommeld D4-12g (Volendam-mix)?</p>	Zie antwoord op vraag 37
30	Deel 2.1 Lid 07	<p>Kan de OG een kaart beschikbaarstellen met daarop de locaties van de aslastbeperkingen en de geslotenverklaring voor vrachtverkeer?</p>	<p>In deze raamovereenkomst hebben wij alle informatie opgenomen die de gemeente beschikbaar stelt voor deze aanbesteding.</p>
31	Deel 3 Artikel 01 11 01	<p>Hoe gaat de opdrachtgever om met de resterende uren als gevolg van stagnatie/afstemmingsproblemen tussen OG en desbetreffende derden? Het kan toch niet zo zijn dat de aannemer hiervoor opdraait?</p>	<p>In de basis vindt geen verrekening plaats bij stagnatie a.g.v. werkzaamheden derden.</p>

Nr.	Betreft	Vraag	Antwoord
32	indexering	Wij verzoeken aanbestedder te bevestigen dat voor de peildatum van de indexering de datum van aanbesteding dient te worden aangehouden.	Hiermee bevestigen wij dat voor de peildatum van de indexering, de datum van aanbesteding aangehouden dient te worden.
33	deel 3; 83.15.01.02	U stelt dat het straatwerk inclusief knipwerk is. Dit is niet reëel aangezien de hoeveelheid knipwerk wij diverse, niet in te schatten, facetten afhankelijk is. Graag het knipwerk maximaliseren op 10%	Het knipwerk wordt niet gemaximaliseerd.
34	Deel 2.2	Binnen het bestek wordt er geen gebruikgemaakt van een staffel, kunt u aangeven wat de gemiddelde breedte van voetpaden en wegen is zodat de gegadigden een eenduidig uitgangspunt hebben voor de prijsvorming.	De gemeente maakt geen gebruik van een staffeling. Het betreft hier een raamovereenkomst voor groot planmatig onderhoud waarbij grote oppervlaktes in één keer aangepakt worden met diverse materialen. Deze werken hebben een oppervlakte grote dan 200 m2 (oppervlak opgebroken straatwerk)
35	Bestekspost 621 en 631	U geeft aan minimaal kwaliteit A4-12 te leveren. Dit bestaat niet voor; Wasserstrich (onbezande), gemixte en/of getrommelde straatbakstenen. De hardheid 4-12 is hetzelfde, echter door de wijzigingen op de uiterlijke kenmerken (het trommelen) en de rustieke waterstrich (onbezande) productiemethode, wijken oppervlakte en maatvoering iets af. De juiste kwaliteit omschrijving zou D4-12g moeten zijn voor gemixte waterstrich getrommelde straatbakstenen. De juiste kwaliteit omschrijving zou D4-12g moeten zijn voor gemixte waterstrich straatbakstenen. De juiste kwaliteit omschrijving zou A4-12 geldt alleen voor standaard bezande straatbakstenen. Wilt u dit aanpassen?	Zie antwoord op vraag 37
36	Bestekspost 620 en 630	U vraagt aan; Waterpasserende drainflow stenen, zie posten 620 en Waterpasserende drainflow stenen en "aslast beperking", zie posten 630. Indien hier stenen met afstand-houders (drainflow) worden toegepast gaan deze afwijken op formaat, stabiliteit, kleur en type steen. Dit zouden stenen zonder afstand-houders moeten zijn. Op het Europaplein (en op alle andere locaties) waar de refererende mix is toegepast, heeft men juist voor stenen zonder afstand-houders gekozen om zo strak mogelijk en stabiel mogelijk te straten. Indien men nu afwijkende materialen aanvraagt met afstand-houders, komen er verschillende straatbaksteensorteringen in het project die niet met elkaar combineren. Bovendien geldt het Europaplein dan niet meer als referentie qua kleur, formaat en type steen. Wilt u, gezien het hiervoor genoemde, de straatbaksteen omschrijving onder de posten 620010 en 620020 aanpassen naar; Standaard dikformaat-mix, waterstrich, zonder afstand-houders, getrommeld D4-12g (Edam-mix) de straatbaksteen omschrijving onder de posten 620030 en 620040 aanpassen naar; Standaard dikformaat-mix, waterstrich, zonder afstand-houders, ongetrommeld D4-12g (Volendam-mix)?	Zie antwoord op vraag 37

Nr.	Betreft	Vraag	Antwoord
37	Bestekspost 620	<p>Om verwarring te voorkomen is het wenselijk om over de Volendam-mix (niet-getrommeld) en de Edam-mix (getrommeld) te communiceren. De Volendam-mix is toegepast in uw referentie Europaplein.</p> <p>De posten 621030, 621040 zijn dan Standaard dikformaat-mix, wasserstrich, zonder afstand-houders, getrommeld D4-12g (Edam-mix)</p> <p>De posten 621070, 621080 zijn dan Standaard dikformaat-mix, wasserstrich, zonder afstand-houders, ongetrommeld D4-12g (Volendam-mix)</p> <p>De posten 620010, 620020 zijn dan Standaard dikformaat-mix, wasserstrich, zonder afstand-houders, getrommeld D4-12g (Edam-mix)</p> <p>De posten 620030, 620040 zijn dan Standaard dikformaat-mix, wasserstrich, zonder afstand-houders, ongetrommeld D4-12g (Volendam-mix)</p> <p>(En desgewenst na het doorlopen van de onderstaande vragen ook de andere bestekposten met de aslast beperking aanpassen.)</p> <p>Wilt u dit aanpassen?</p>	<p>De volgende besteksposten komen te vervallen: 620010, 620020, 630010, 630020</p> <p>De volgende besteksposten zijn gewijzigd: 620030, 620040, 630030, 630040 621030, 621040, 631030, 631040 621070, 621080, 631080, 631090</p>
38	Bestekspost 620	<p>Om te voldoen aan de refererende stenen in het Europaplein en aan de sorteringen welke in de mixen worden vermeld zijn uitsluitend stenen zonder afstand-houders leverbaar. Wilt bij alle besteks-posten waar de mix wordt omschreven de term "zonder afstand-houders" toevoegen?</p>	Zie antwoord op vraag 37
39	Bestekspost 620	<p>Bij alle besteks-posten waar de mix wordt omschreven dient de term wasserstrich (onbezand) te worden toegevoegd.</p> <p>Anders zou men, zoals het er nu staat, ook bezande stenen in de mix kunnen aanbieden terwijl dat waarschijnlijk niet de bedoeling is? Bovendien worden de meeste sorteringen zoals vermeld in de mix uitsluitend als wasserstrich geproduceerd. Wilt u in het bestek achter; "Straatbakstenen standaard dikformaat" de term wasserstrich vermelden?</p>	Zie antwoord op vraag 37
40	Bestekspost 820100, 821100	met hoeveel geleidebakens dienen wij rekening te houden per keer?	Besteksposten 820100, 821100, 820110, 821110 zijn gewijzigd
41	Bestekspost 820050, 821050	Met hoeveel borden dienen wij rekening te houden per keer?	De verrekening keer, heeft betrekking op één bord. De hoeveelheid van deze post is gewijzigd naar 100 stuks. Bestekspost 820060 en 821060 zijn gewijzigd naar 100 st/w (stuks per week)
42	Bestekspost 820010, 820030, 821010, 821030	Met welke werkvaklengte dienen wij rekening te houden?	De voor het werk benodigde wegvaklengte is afhankelijk van de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze lengte dient tijdens de voorbereiding van het werk door de gemeente nader vastgesteld te worden
43	Bestekspost 871030, blz. 107	Wij gaan er van uit dat de genoemde 'bijbehorende onderzoeken' enkel ter informatie in deze bestekspost zijn benoemd en dat de kosten voor het uitvoeren van deze onderzoeken in de relevante besteksposten zijn verwerkt.	Dit is correct.

Nr.	Betreft	Vraag	Antwoord
44	Bestekspost 871030, blz. 107	Op voorhand is het onmogelijk om de juiste kosten in te schatten voor de te maken tekeningen. Wij gaan er van uit dat de te maken kosten voor de genoemde bijbehorende tekeningen verrekend zullen worden op bestekspost 811040.	Dit is correct.
45	Bestekparagraaf 282, blz. 34/45	Verstaat u onder de genoemde meerprijzen voor het handmatig straten het vlijen zoals beschreven in 83.01.01 ten opzichte van machinaal straten? Klopt het dat wij er dus van uit kunnen gaan dat er geen straatwerk 'onder de hamer' zal worden aangebracht volgens deze raamovereenkomst?	Besteksposten 282020, 282030 en 282040 hebben betrekking op vlijen. Dit is textueel toegevoegd in de posten. Besteksposten 282080, 282090 en 282100 zijn toegevoegd en hebben betrekking op het straten onder de hamer. Par. 83.01.01, lid 3 is toegevoegd. Voor de volledigheid is de complete paragraaf opgenomen in de nota.
46	Voorbeelden deelopdrachten	Graag ontvangen wij van u enkele concrete voorbeelden van projecten welke op de planning staan voor het eerste contractjaar. Zo kan de inschrijver globaal een beeld vormen van hetgeen zij op gaat inschrijven.	In deze raamovereenkomst hebben wij alle informatie opgenomen die de gemeente beschikbaar stelt voor deze aanbesteding.
47	Beeldvorming deelopdrachten	Graag ontvangen wij een beknopt overzicht van de hoeveelheden en omvang van de deelopdrachten (of een indicatie hiervan) die in het vorige (raam)contract zijn uitgevoerd.	In deze raamovereenkomst hebben wij alle informatie opgenomen die de gemeente beschikbaar stelt voor deze aanbesteding.

Nr.	Betreft	Vraag	Antwoord
48	Werkgebied deelopdracht	Voor de juiste beeldvorming voor de inschrijvers, kunt u aangeven of werk aan een locatie aaneengesloten plaats vindt volgens de deelopdracht?	Uitgangspunt is dat het werk aaneengesloten plaatsvindt, de gemeente kan hiervoor geen garanties geven. Kleine incidentele onderbrekingen zijn onderdeel van de werkzaamheden.
49	Aantal deelopdrachten	Voor de juiste beeldvorming voor de inschrijvers, kunt u aangeven met ongeveer hoeveel deelopdrachten inschrijver rekening kan houden per jaar?	In deze raamovereenkomst zijn de hoeveelheden resultaatsverplichting, inclusief de deelopdrachten, fictief (F) opgenomen in bestekpost 871030. De aannemer kan hier geen rechten aan ontleen.
50	Laadmogelijkheid elektrisch materieel	Voor de uitvoering van deelopdrachten binnen de gemeente Edam-Volendam zijn wij voornemens om elektrisch materieel in te zetten. Kunt u aangeven of er binnen de gemeente gelegenheid beschikbaar kan worden gesteld om ons materieel op te laden gedurende de raamovereenkomst?	Als u elektrisch materieel inzet om werkzaamheden in het kader van deze overeenkomst uit te voeren dient u zelf zorg te dragen voor een oplaadpunt.
51	Duurzaamheid en inzet elektrisch materieel	De gemeente Edam-Volendam hanteert in verschillende aanbestedingen gunningscriteria m.b.t. duurzaamheid en circulariteit. Wij denken dat de werkzaamheden m.b.t. onderhoud aan elementenverhardingen zich goed lenen om de inzet van emissieloos materieel, hergebruik van materialen e.d. te stimuleren. Wij verzoeken de gemeente om deze aspecten mee te laten wegen in de gunning van het werk.	In deze raamovereenkomst zijn alle eisen (incl. duurzaamheid en circulariteit) opgenomen die wij op dit moment van toepassing verklaren op deze aanbesteding. Wij volgen de ontwikkelingen op gebied van emissieloos materieel met belangstelling.
52	BRL 9334	Betreffende de geschiktheidseis Procescertificaat straatwerk (7.) U vraagt de inschrijver te beschikken over een KOMO procescertificaat o.b.v. BRL9334 (of gelijkwaardig). Wij zijn momenteel druk bezig met het certificeringsproces maar zijn bang niet tijdig te kunnen beschikken over een certificaat op de datum van aanbesteding. Mag inschrijver, mits aantoonbaar dat inschrijver al op een eerder moment bezig is met het verkrijgen van een procescertificaat dan hij kennis had kunnen nemen van deze openbare inschrijving, na gunning alsnog het procescertificaat behalen en toesturen?	Niet akkoord. Nadat de uiterste termijn voor inschrijving is verstreken, zullen de Inschrijvers op de genoemde uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen worden beoordeeld. Om tot definitieve gunning over te kunnen gaan dient de winnende Inschrijver binnen 15 kalenderdagen na voorlopige gunning het behorende bewijs in te dienen.
53	ISO 9001	Betreffende de geschiktheidseis ISO 9001 (5.) U vraagt de inschrijver te beschikken over een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem (of gelijkwaardig). Wij zijn momenteel druk bezig met het certificeringsproces maar zijn bang niet tijdig te kunnen beschikken over een certificaat op de datum van aanbesteding. Mag inschrijver, mits aantoonbaar dat inschrijver al op een eerder moment bezig is met het verkrijgen van een ISO certificaat dan hij kennis had kunnen nemen van deze openbare inschrijving, na gunning alsnog het ISO certificaat behalen en toesturen?	Niet akkoord. Nadat de uiterste termijn voor inschrijving is verstreken, zullen de Inschrijvers op de genoemde uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen worden beoordeeld. Om tot definitieve gunning over te kunnen gaan dient de winnende Inschrijver binnen 15 kalenderdagen na voorlopige gunning het behorende bewijs in te dienen.
54	NSX, RSX, Werkbestek	Wilt u de nota verwerken in een nieuw NSX en RSX bestand en deze toevoegen bij de Nota van Inlichtingen, net als een z.g.n. werkbestek?	Deze zijn bij deze nota van inlichtingen verstrekt.

Nr.	Betreft	Vraag	Antwoord
Nr.	Betreft	Opmerking opdrachtgever	
1	20	De volgende besteksposten zijn toegevoegd: 20 Voorbereidende werkzaamheden 200010 afwerken zandbed 200020 profileren zandbed	
3	par. 2.1	De volgende paragraaf is toegevoegd: 08 Achterpaden Onder achterpaden wordt verstaan de paden achter en tussen de woningen gelegen voetpaden	
4	243060	Bestekspost toegevoegd	
5	281020, 281030	De volgende beschrijving is toegevoegd aan de besteksposten: Doestelling is handmatig danwel mechanisch hergebruik. Post wordt alleen toegepast in overleg met de directie. Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten worden verrekend volgens hoofdstuk 89.	
	354090, 354100, 354110 en 354120	Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd naar 50 m3	
2	410020	Bestekspost vervalt.	
6	820100 en 821100	De eenheid van deze posten is gewijzigd naar stuks en de hoeveelheden zijn opgehoogd naar 250.	
7	820110 en 821110	De eenheid van deze posten is gewijzigd naar stuks per week (st/w) waarbij de hoeveelheid is opgehoogd naar 250.	
8	891210	De volgende tekst is toegevoegd: betreft materialen van circa 15 jaar oud die functioneel en esthetisch van voldoende kwaliteit zijn en geschikt voor hergebruik en machinaal herstraten.	
9	8913	De volgende posten zijn toegevoegd: 8913 Betontegels 891310 opbrengsten betontegels 891320 opbrengsten visbektegels	
10	83.13.02	Paragraaf is gewijzigd.	
11	inschrijvingsleidraad1.5 Duur van de raamovereenkomst	Wijziging: "31 december 2024" wijzigen in "6 januari 2025"; vervallen tekst "eenzijdige"	