

Ruimtestaat Emmaplein, Katwijk aan Zee - PvE Cultuurbedrijf

Nummer	Ruimte naam	Aantal	Oppervlakte	Gevraagd	Gerealiseerd GO	Toelichting	Opmerkingen
Categorie:				Subtotaal:	Subtotaal:		
▼ 1. Entree en service				244 m2	511,8 m2		
1.01	Entrees	2 st	0 m2	0 m2	0 m2	Voorzien van warmtegordijn	
1.02	Publieksruimte bibliotheek	1 st	100 m2	100 m2	403,8 m2	Incl. Expositie, met afsluitbare doorgang naar HEMA	
1.03	Garderobe	1 st	4 m2	4 m2	3,9 m2		
1.04	Lockers	1 st	4 m2	4 m2	0 m2	Onderdeel van garderobe	
1.05	Leencentrum	1 st	26 m2	26 m2	0 m2	Onderdeel van publieksruimte bibliotheek	
1.06	Servicepunt / ledenadministratie	1 st	5 m2	5 m2	0 m2	Onderdeel van publieksruimte bibliotheek	
1.07	Kranten, tijdschriften	100 st	0,1 m2	6 m2	0 m2	Onderdeel van horecagebied	
1.08	Leestafel	1 st	15 m2	15 m2	0 m2	Onderdeel van horecagebied, voor 8 personen	
1.09	Horeca	1 st	60 m2	60 m2	81,3 m2	Ondersteund of gerund door HEMA. In open verbinding met publieksruimte bibliotheek, 30 zitplaatsen	
1.10	Bar	1 st	16 m2	16 m2	15,7 m2	9 zitplaatsen	
1.11	Keuken	1 st	8 m2	8 m2	7,1 m2	Aanvullend op keuken Hema	
▼ 2. Inspiratie				337,5 m2	190,4 m2		
2.01	Jeugdcollectie	1 st	75 m2	75 m2	99,3 m2	7.700 banden aanwezig	
2.02	Volwassenen collectie	1 st	100 m2	100 m2	91,1 m2	capaciteit: 7.800 banden in kelder	
2.03	Volwassenen collectie	1 st	100 m2	100 m2	0 m2	onderdeel van publieksruimte bibliotheek, capaciteit: 5.200 banden tegen wanden BG	
2.04	Aanlandservicepunt	1 st	5 m2	5 m2	0 m2	Onderdeel van publieksruimte bibliotheek	
2.05	Leesplekken	7 st	1,5 m2	10,5 m2	0 m2	Onderdeel van publieksruimte bibliotheek, fauteuils en banken	
2.06	Zitplekken aan tafel	1 st	18 m2	18 m2	0 m2	Onderdeel van publieksruimte bibliotheek, rond, 10 zitplaatsen	
2.07	Raadpleegterminals	4 st	1,5 m2	6 m2	0 m2	Onderdeel van publieksruimte bibliotheek	
2.08	Expositieruimte	1 st	23 m2	23 m2	0 m2	Onderdeel van publieksruimte bibliotheek	
▼ 3. Creatie				227,2 m2	138,1 m2		
3.01	Makersplaats	1 st	50 m2	50 m2	0 m2	Aan andere kant Emmaplein i.s.m. Vakcollege Rijnmond	
3.02	Studieplekken	19 st	1,8 m2	34,2 m2	0 m2	Onderdeel van publieksruimte bibliotheek	
3.03	Studieplekken met pc	4 st	1,8 m2	7,2 m2	0 m2	Onderdeel van publieksruimte bibliotheek	
3.04	Stiltecabine 2 persoons	1 st	2,6 m2	2,6 m2	0 m2	Onderdeel van publieksruimte bibliotheek, tevens spreekkamer	
3.05	Stiltecabine 4 persoons	1 st	6,2 m2	6,2 m2	0 m2	Onderdeel van publieksruimte bibliotheek, tevens spreekkamer	
3.06	MF-zaal	1 st	45 m2	45 m2	44,8 m2		
3.07	MF-zaal	1 st	50 m2	50 m2	55,5 m2	Leslokaal gericht op taal voor 20 deelnemers, met panelenwand splitsbaar in 2 kleinere zalen t.b.v. besprekingen	
3.08	Muzieklicht lokaal	1 st	30 m2	30 m2	37,8 m2	Doos-in-doos constructie, 62dB. Voorzien van piano	
3.09	Multifunctional	1 st	2 m2	2 m2	0 m2	Onderdeel van publieksruimte bibliotheek	
▼ 4. Participatie				85 m2	59 m2		
4.01	Traptribunes en podium	1 st	60 m2	60 m2	59 m2	Voorzien van eenvoudige spots, audio-installatie en dubbele projectie, 50-128 personen, omdat het ook informele werkplekken zijn voorzien van 18 dubbele wcd's	
4.02	Voorleeshoek jeugd	1 st	25 m2	25 m2	0 m2	Onderdeel van Jeugdcollectie	
▼ 5. Kantoor				15 m2	12,5 m2		
5.01	Kantoren	2 st	7,5 m2	15 m2	12,5 m2	2 werkplekken	
▼ 6. Ondersteunend				61,6 m2	55,8 m2		
6.01	Toilet heren	2 st	3 m2	6 m2	5,7 m2	Incl. gedeelde voorruimte	
6.02	Toilet dames	2 st	3 m2	6 m2	5,7 m2	Incl. gedeelde voorruimte	
6.03	Miva toilet	1 st	4 m2	4 m2	4 m2	Op de begane grond	
6.04	Kleedkamer	1 st	10 m2	10 m2	8 m2		
6.05	Berging karren/transport	1 st	12 m2	12 m2	13,2 m2		
6.06	Berging	1 st	12 m2	12 m2	12,3 m2		
6.07	Patchruimte	1 st	3 m2	3 m2	2,9 m2		
6.08	Werkkast	2 st	2 m2	4 m2	4 m2	werkkast	

Nummer	Ruimte naam	Aantal	Oppervlakte	Gevraagd	Gerealiseerd GO	Toelichting	Opmerkingen
6.09	Lift	1 st	4,6 m2	4,6 m2	0 m2	Uitbreiden bewonerslift naar kelder of toevoegen platformlift, valt buiten eigen vierkante meters	
▼ 7. Buitenruimte				92,2 m2	92,2 m2		
7.02	Terras	1 st	92,2 m2	92,2 m2	92,2 m2		
	Totaal FNO			970,3 m2	967,6 m2	(excl. Buitenruimte)	
	Verkeersruimte	20%	897,6 m2	179,5 m2	52,9 m2	58m2 verkeersruimte BG verwerkt in publieksruimte bibliotheek	
	Gebouwinstallaties	7%	1.077,1 m2	75,4 m2	13,2 m2	Gasloos	
	Indelingsverliezen	2%	1.152,5 m2	23 m2	0 m2	Onderdeel van gerealiseerd	
	Totaal NVO			1.248,3 m2	1.033,7 m2		