

Behoort bij:

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

CONCEPT

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	FREESVAKKEN				
10	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
100	VERWIJDEREN MARKERING				
1000	<u>Thermoplast</u>				
100010	Volledig verwijderen markering.	m2	200,00	F	
100020	Volledig verwijderen markering.	m2	40,00	F	
101	KANTOPSLUITINGEN				
1010	<u>Opbreken en aanbrengen molgoten</u>				
101010	Opbreken molgoot.(bss 5 strekken)	m	100,00	F	
101020	Aanbrengen molgoot.(bss 5 strekken)	m	100,00	F	
1011	<u>Opbreken en aanbrengen goottegels</u>				
101110	Opbreken betontegels.(300x150x70mm,inricht.)	m2	22,50	F	
101120	Aanbrengen betontegels.(150x300x70mm)	m2	22,50	F	
101130	Opnieuw stellen goottegels (300x150x70 mm)	m	150,00	F	
1012	<u>Opnieuw stellen rollaag</u>				
101210	Opnieuw stellen rollaag betonstraatstenen	m	100,00	F	
1013	<u>Opbreken en aanbrengen grasbetontegels</u>				
101310	Opbreken betontegels. (grasbetontegels 400x600x120mm,inricht.)	m2	1.000,00	F	
101320	Opbreken betontegels. (grasbetontegels 400x400x120mm,inricht.)	m2	250,00	F	
101330	Aanbrengen betontegels.(grasbetontegels 400x600x120mm)	m2	1.250,00	F	
101340	Aanbrengen betontegels.(grasbetontegels 400x400x120mm)	m2	250,00	F	
1014	<u>Opbreken en aanbrengen betonbanden</u>				
101410	Opbreken betonbanden.(130/150x250mm,inricht.)	m	100,00	F	
101420	Opbreken betonbanden.(180/200x250mm,inricht.)	m	50,00	F	
101430	Opbreken betonbanden van beton. (110/220x250mm,inricht.)	m	50,00	F	
101440	Aanbrengen trottoirbanden van beton.(130/150x250mm)	m	100,00	F	
101450	Aanbrengen trottoirbanden van beton.(180/200x250mm)	m	50,00	F	
101460	Aanbrengen RWS banden van beton.(110/220x250mm)	m	50,00	F	
102	BESTRATINGEN				
1020	<u>Herstraten betonstraatstenen</u>				
102010	Herstraten betonstraatstenen.	m2	500,00	F	
1021	<u>Herstraten betontegels</u>				
102110	Herstraten betontegels.(300x300x45mm)	m2	100,00	F	
102120	Herstraten betontegels.(300x300x70mm)	m2	100,00	F	
103	BETONBANDEN STELLEN				
1030	<u>Trottoirbanden</u>				
103010	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.(130/150x250mm)	m	100,00	F	
103020	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.(180/200x250mm)	m	100,00	F	
1031	<u>Opsluitbanden</u>				
103110	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.	m	100,00	F	
1032	<u>Inritbanden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
103210	Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	50,00	F	
105	LEVERANTIES				
1050	<u>Elementenverharding</u>				
105010	Leveren betonstraatstenen.(keiformaat 80mm)	st	3.050,00	F	
105020	Leveren goottegels.(goottegel 300x150x70mm)	st	600,00	F	
105040	Leveren betontegels.(300x300x45mm,kl45)	st	225,00	F	
105050	Leveren betontegels.(300x300x70mm,kl110)	st	225,00	F	
105060	Leveren grasbetontegels.(400x600x120mm)		7.815,00	F	
105070	Leveren grasbetontegels.(400x400x120mm)		1.565,00	F	
1051	<u>Banden</u>				
105110	Leveren rechte trottoirband van beton.(130/150x250mm)	st	10,00	F	
105120	Leveren rechte trottoirband van beton.(180/200x250mm)	st	10,00	F	
105130	Leveren rechte opsluitband van beton.(100x200mm)	st	10,00	F	
105140	Leveren inritbanden van beton.(500x200x500x500mm)	m	10,00	F	
105150	Leveren inritbanden van beton.(500x200x500x1000mm)	m	5,00	F	
105160	Leveren RWS-banden van beton.(110/220x250mm)		10,00	F	
106	SCHOONMAKEN TE HERGEBRUIKEN MATERIALEN				
1060	<u>Stenen en tegels</u>				
106010	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.(betonstraatstenen)	m2	570,00	F	
106020	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.(betontegels)	m2	225,00	F	
1061	<u>Betonbanden</u>				
106110	Opsluitbanden ontdoen van grond en specieresten	m	100,00	F	
106120	Trottoirbanden ontdoen van grond en specieresten (130/150x250mm)	m	100,00	F	
106130	Trottoirbanden ontdoen van grond en specieresten (180/200x250mm)	m	100,00	F	
106140	Inritbanden ontdoen van grond en specieresten.	m	50,00	F	
107	PASMAKEN BANDEN EN TEGELS				
107010	Pasmaken van betonbanden.	st	40,00	F	
107020	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	100,00	F	
108	STREKLAGEN T.B.V. DREMPELELEMENTEN				
108010	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	80,00	F	
11	FREESWERKZAAMHEDEN TEERHOUDEND ASFALT				
1111	<u>Frezen asfalt t.b.v. reparatievlakken 35 mm</u>				
111110	Frezen teerhoudend asfalt.(2,00-2,50m)	m2	3.370,00	F	
1112	<u>Frezen asfalt t.b.v. reparatievakken 40 mm</u>				
111210	Frezen teerhoudend asfalt.(<1,20m)	m2	1.000,00	F	
111220	Frezen teerhoudend asfalt.(1,20-2,50m)	m2	1.600,00	F	
111230	Frezen teerhoudend asfalt.(>2,50m)	m2	1.600,00	F	
1113	<u>Frezen asfalt t.b.v. reparatievakken 60 mm</u>				
111310	Frezen teerhoudend asfalt.(<1,20m)	m2	200,00	F	
111320	Frezen teerhoudend asfalt.(1,20-2,50m)	m2	200,00	F	
111330	Frezen teerhoudend asfalt.(>2,50m)	m2	500,00	F	
1114	<u>Frezen asfalt t.b.v. reparatievakken 70 mm</u>				
111410	Frezen teerhoudend asfalt.(<1,20m)	m2	200,00	F	
111420	Frezen teerhoudend asfalt.(1,20-2,50m)	m2	200,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
111430	Frezen teerhoudend asfalt.(>2,50m)	m2	200,00	F	
1120	<u>Schoonmaken verhardingsoppervlak</u>				
112010	Schoonmaken verhardingsoppervlak (grote wegdekreiniger)	m2	12.440,00	F	
112020	Schoonmaken verhardingsoppervlak (kleine wegdekreiniger)	m2	12.440,00	F	
1130	<u>Vervoers- en storkosten teerhoudend asfalt</u>				
113010	Vervoers- en storkosten teerhoudend asfalt	ton	1.260,00	F	
113030	Tijdelijk opslaan teerhoudend asfalt	ton	1.260,00	F	
12	FREESWERKZAAMHEDEN NIET-TEERHOUDEND ASFALT				
1210	<u>Frezen asfalt t.b.v. reparatievlakken 30 mm</u>				
121010	Frezen teervrij asfalt.<1,20m)	m2	500,00	F	
121020	Frezen teervrij asfalt.(1,20-2,50m)	m2	2.500,00	F	
121030	Frezen teervrij asfalt.>2,50m)	m2	3.000,00	F	
1220	<u>Frezen asfalt t.b.v. reparatievakken 40 mm</u>				
122010	Frezen teervrij asfalt.<1,20m)	m2	400,00	F	
122020	Frezen teervrij asfalt.(1,20-2,50m)	m2	600,00	F	
122030	Frezen teervrij asfalt.>2,50m)	m2	1.000,00	F	
122040	Frezen rood teervrij asfalt.<1,20m)	m2	500,00	F	
122050	Frezen rood teervrij asfalt.(1,20-2,50m)	m2	500,00	F	
122060	Frezen rood teervrij asfalt.>2,50m)	m2	500,00	F	
1230	<u>Frezen asfalt t.b.v. reparatievakken 50 mm</u>				
123010	Frezen teervrij asfalt.<1,20m)	m2	600,00	F	
123020	Frezen teervrij asfalt.(1,20-2,50m)	m2	600,00	F	
123030	Frezen teervrij asfalt.>2,50m)	m2	600,00	F	
1240	<u>Frezen asfalt t.b.v. reparatievakken 60 mm</u>				
124010	Frezen teervrij asfalt.<1,20m)	m2	200,00	F	
124020	Frezen teervrij asfalt.(1,20-2,50m)	m2	200,00	F	
124030	Frezen teervrij asfalt.>2,50m)	m2	400,00	F	
1250	<u>Schoonmaken verhardingsoppervlak</u>				
125010	Schoonmaken verhardingsoppervlak (wegdekreiniger groot)	m2	11.200,00	F	
125020	Schoonmaken verhardingsoppervlak (wegdekreiniger klein)	m2	11.200,00	F	
1260	<u>Vervoers- en storkosten niet-teerhoudend asfalt</u>				
126010	Vervoers- en storkosten niet-teerhoudend asfalt	ton	995,00	F	
126020	Vervoers- en storkosten rood niet-teerhoudend asfalt	ton	150,00	F	
126030	Tijdelijk opslaan niet-teerhoudend asfalt	ton	995,00	F	
126040	Tijdelijk opslaan rood niet-teerhoudend asfalt	ton	150,00	F	
13	ASFALTERINGSWERKZAAMHEDEN				
130	AANBRENGEN KLEEFLAAG				
1301	<u>Aanbrengen kleeflaag t.b.v. freesvakken</u>				
130110	Aanbrengen kleeflaag.	m2	19.640,00	F	
130120	Aanbrengen kleeflaag.	m2	6.000,00	F	
131	AANBRENGEN ASFALTBETON				
1310	<u>Aanbrengen deklaag asfaltbeton t.b.v. freesvakken 30 mm</u>				
131010	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.<1,20m)	ton	37,50	F	
131020	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.(1,20-2,50m)	ton	157,50	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
131030	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.(>2,50m)	ton	225,00	F	
1311	<u>Aanbrengen deklaag asfaltbeton t.b.v. freesvakken 35 mm</u>				
131110	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.(2,00-2,50m)	ton	295,00	F	
131120	Aanbrengen van een deklaag van rood asfaltbeton.(2,00-2,50m)	ton	295,00	F	
1312	<u>Aanbrengen deklaag asfaltbeton t.b.v. freesvakken 40 mm</u>				
131210	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.(<1,20m)	ton	140,00	F	
131220	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.(1,20-2,50m)	ton	220,00	F	
131230	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.(>2,50m)	ton	260,00	F	
131240	Aanbrengen van een deklaag van rood asfaltbeton.(<1,20m)	ton	70,00	F	
131250	Aanbrengen van een deklaag van rood asfaltbeton.(1,20-2,50m)	ton	110,00	F	
131260	Aanbrengen van een deklaag van rood asfaltbeton.(>2,50m)	ton	130,00	F	
1313	<u>Aanbrengen tussenlaag asfaltbeton t.b.v. freesvakken 50 mm</u>				
131310	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.(<1,20m)	ton	75,00	F	
131320	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.(1,20-2,50m)	ton	75,00	F	
131330	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.(>2,50m)	ton	75,00	F	
1314	<u>Aanbrengen tussenlaag asfaltbeton t.b.v. freesvakken 60 mm</u>				
131410	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.(<1,20m)	ton	60,00	F	
131420	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.(1,20-2,50m)	ton	60,00	F	
131430	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.(>2,50m)	ton	135,00	F	
1315	<u>Aanbrengen onderlaag asfaltbeton t.b.v. freesvakken 70 mm</u>				
131510	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.(<1,20m)	ton	35,00	F	
131520	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.(1,20-2,50m)	ton	35,00	F	
131530	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.(>2,50m)	ton	35,00	F	
1316	<u>Aanbrengen profileerlagen</u>				
131610	Aanbrengen van een profileerdeklag.	ton	200,00	F	
131620	Aanbrengen van een rode profileerdeklag.	ton	100,00	F	
131630	Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton.	ton	170,00	F	
1317	<u>Dichtgieten freesnaden</u>				
131710	Dichtgieten freesnaden	m	5.000,00	F	
2	REPARATIE LASGATEN STENEN IN SLEUVEN				
20	AANBRENGEN ASFALT IN LASGATEN				
2010	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
201010	Opbreken betonstraatstenen.	m2	150,00	F	
201020	Vervoers- en stortkosten vrijgekomen materialen	ton	1,80	F	
201030	Grond ontgraven uit cunet	m3	10,00	F	
201040	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting.	m3	8,00	F	
201050	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting.	m3	3,50	F	
201060	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	450,00	F	
201070	Vervoers- en stortkosten teerhoudend asfalt	ton	29,00	F	
201080	Het leveren van bigbags	st	20,00	F	
201090	Vervoers- en stortkosten grond	m3	10,00	F	
2020	<u>Bitumineuze werkzaamheden</u>				
202010	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.(<1,00m)	ton	22,50	F	
202020	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	18,75	F	
202030	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.(1,00-2,50m)	ton	35,00	F	
202040	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.(1,00-2,50m)	ton	10,00	F	
202050	Aanbrengen kleeflaag.	m2	450,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
202060	Dichtgieten freesnaden	m	800,00	F	
3	ASFALTREPARATIE				
30	REPARATIE ASFALT INCLUSIEF UITVULLEN FUNDERING				
3010	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
301010	Zagen van bitumineuze verharding.(150-200mm)	m	100,00	F	
301020	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.(<1,50m)	m2	1.100,00	F	
301030	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting.(0,50m)	m2	15,00	F	
301040	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	1.150,00	F	
301050	Vervoers- en stortkosten teerhoudend asfalt	ton	414,00	F	
301060	Uitvullen ongebonden verhardingslaag.	ton	94,00	F	
301070	Uitvullen ongebonden verhardingslaag.	ton	94,00	F	
301080	Leveren ongebonden steenmengsel.(0/16)	ton	94,00	F	
301090	Leveren ongebonden steenmengsel.(0/31,5)	ton	94,00	F	
3020	<u>Bitumineuze werkzaamheden</u>				
302010	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.(<1,50m)	ton	165,00	F	
302020	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.(<1,50m)	ton	137,50	F	
302030	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.(<1,50m)	ton	111,50	F	
302040	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	2.215,00	F	
302050	Dichtgieten freesnaden	m	30,00	F	
31	REPARATIE RODE DEKLAGE				
3110	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
311010	Frezen teervrij asfalt.(0,50-1,00m)	m2	900,00	F	
311020	Frezen teervrij asfalt.(1,00-2,00m)	m2	500,00	F	
311030	Frezen teervrij asfalt.(>2,00m)	m2	200,00	F	
311040	Vervoers- en stortkosten niet-teerhoudend rood asfalt	ton	160,00	F	
3111	<u>Bitumineuze werkzaamheden</u>				
311110	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.(<1,00m)	ton	90,00	F	
311120	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.(1,00-2,50m)	ton	50,00	F	
311130	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.(>2,00m)	ton	1.630,00	F	
311140	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	3.030,00	F	
311150	Dichtgieten freesnaden	m	400,00	F	
32	AANBRENGEN DEKLAAG SMA				
320010	Frezen teervrij asfalt.(>2,50m)	m2	73.180,00	F	
320020	Vervoers- en stortkosten niet-teerhoudend rood asfalt	ton	7.309,00	F	
320030	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	7.243,00	F	
320040	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	66,00	F	
320050	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	73.180,00	F	
33	AANBRENGEN DEKLAAG DAB				
330010	Frezen teervrij asfalt.(>2,50m)	m2	38.420,00	F	
330020	Vervoers- en stortkosten niet-teerhoudend rood asfalt	ton	3.842,00	F	
330030	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	3.842,00	F	
330050	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	38.420,00	F	
34	AFSTROOIEN ASFALTDEKLAAG				
340010	Afstrooien bereden rijoppervlakken.	m2	114.630,00	F	
35	AANBRENGEN ASFALTWAPENING				
350010	Aanbrengen asfaltwapening.	m2	500,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4	DIVERSE WERKZAAMHEDEN				
400	FREZEN GETRAPTE AANSLUITINGEN				
400010	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting.	m2	120,00	F	
400020	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting.	m3	14,00	F	
400030	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting.	m3	15,60	F	
400040	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting.	m2	500,00	F	
400050	Vervoers- en stortkosten teerhoudend asfalt	ton	111,00	F	
401	OPBREKEN ASFALT				
401010	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.(0,15m)	m2	1.000,00	F	
401020	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.(0,30m)	m2	400,00	F	
401030	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.(0,15m)	m2	1.700,00	F	
401040	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.(0,30m)	m2	1.700,00	F	
401050	Vervoers- en stortkosten teerhoudend asfalt	ton	675,00	F	
401060	Vervoers- en stortkosten teervrij asfalt	ton	1.910,00	F	
402	PUINFUNDERING				
402010	Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel.	ton	20,00	F	
402020	Aanbrengen ongebonden wegfundering(0,20m)	m2	250,00	F	
402030	Aanbrengen ongebonden wegfundering(0,40m)	m2	1.300,00	F	
402040	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	20,00	F	
402050	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	970,00	F	
402060	Profileren puinfundering	m2	1.550,00	F	
403	WEGBERMEN				
403010	Eggen.	are	12,00	F	
403020	Aanvullen bermen.	m2	1.500,00	F	
403030	Zaaien.	are	15,00	F	
403040	Inzetten werknemer.	uur	40,00	F	
403060	Maatregelen t.b.v. beschermen putten	keer	1.000,00	F	
404	BOOMBESCHERMING				
404010	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	40,00	F	
405	HERSTELLEN KOLKEN EN AANBRENGEN PUTAFDEKKING				
4050	<u>Herstellen kolken</u>				
405010	Herstellen kolken	st	35,00	F	
4051	<u>Aanbrengen putafdekkingen</u>				
405110	Verwijderen putrand met deksel.	st	5,00	F	
405120	Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt	st	10,00	F	
407	KLIC-MELDING				
407010	KLIC-melding	st	70,00	F	
408	ONDERZOEK				
4080	<u>Asfaltonderzoek</u>				
408010	Boren en onderzoeken asfaltkernen, PAK-Marker	st	350,00	F	
408020	Boren en onderzoeken asfaltkernen, DLC	st	140,00	F	
408030	Uitvoeren constructieboring		140,00	F	
4081	<u>Grondonderzoek</u>				
408110	Uitvoeren milieukundig grondonderzoek, AP04	st	10,00	F	
6	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
600	MOBILISEREN MATERIEEL				
600010	Mobiliseren van materieel (kleine asfaltset)	keer	40,00	F	
600020	Mobiliseren van materieel (grote asfaltset)	keer	25,00	F	
600030	Mobiliseren van materieel (graafmachine)	keer	70,00	F	
601	INZETTEN WERKNEMERS				
601010	Inzetten werknemer.	uur	400,00	F	
601020	Inzetten asfalt handploeg	dag	80,00	F	
601030	Inzetten verkeersregelaars	uur	1.200,00	F	
602	INZETTEN MATERIEEL				
602010	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00	F	
602020	Inzetten hydraulische graafmachine, minigraver	uur	40,00	F	
602030	Inzetten wiellader.	uur	40,00	F	
602040	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00	F	
602050	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00	F	
602060	Inzetten vrachtauto, onderlosser.	uur	40,00	F	
602070	Inzetten hotbox t.b.v. asfaltverwerking	dag	24,00	F	
602080	Inzetten asfaltfrees. (b tot 0,50m)	dag	4,00	F	
602090	Inzetten asfaltfrees. (b0,50-2,20m)	dag	4,00	F	
602100	Inzetten wegdekreiniger	uur	60,00	F	
603	LEVEREN ASFALT T.B.V. HOTBOX				
603010	Leveren asfalt t.b.v. hotbox, AC 8 surf	ton	60,00	F	
603020	Leveren asfalt t.b.v. hotbox, AC 11 surf	ton	120,00	F	
603030	Leveren asfalt t.b.v. hotbox, AC 16 base	ton	180,00	F	
604	VERKEERSMAATREGELEN				
604010	Maken verkeersplan	keer	70,00	F	
604020	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg(CROW fig. 1205)	keer	45,00	F	
604030	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg(CROW fig. 1206)	keer	25,00	F	
604040	Toepassen rijplatenbaan.	m	500,00	F	
604050	Toepassen platen of schotten (voetgangers).	m	500,00	F	
605	REVISIE				
605010	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens	keer	70,00	F	
62	BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN				
6210	<u>Uitwerken deelopdrachten</u>				
621010	Uitwerken deelopdrachten	keer	70,00	F	
621020	Opstellen ramingen op verzoek opdrachtgever	keer	70,00	F	
63	OPSTELLEN PLANNEN				
630010	Opstellen verkeerstekening(en).	st	70,00	F	
630020	Communicatie omgeving en stakeholders	keer	70,00	F	
69	OVERDRACHT				
691010	Overdrachstmappen	keer	70,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%		F	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	%		F	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%		F	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%		F	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				