

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:
RAAMOVEREENKOMST: Asfaltonderhoud 2023 t/m 2027

Besteknummer: 2023CT03
Zaaknummer: 769781

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

02 DIRECTIE

03 LOCATIE

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

05 TIJDSBEPALING

06 ONDERHOUDSTERMIJN

07 KWALITEITSBORGING

11 PROCEDURE TE VERSTREKKEN DEELOPDRACHT

b. - hoeveelhedenlijst (inclusief onderbouwing)(ook leveren in Excel)

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

03 KWALITEITSBORGING

04 BIJLAGEN

- Handboek Gemeente Houten Kabels en leidingen, Versie 3.6, d.d. 12-2022

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
113030							Regel 3 van 'niet-teerhoudend' naar 'teerhoudend'				
113030	810799						Tijdelijk opslaan teerhoudend asfalt Betreft: het tijdelijk opslaan op de werf van het vrijgekomen teerhoudend asfalt volgens bestekpostnrs. 1210, 1220, 1230 en 1240 Op aanwijzing van de directie Materialen opladen en depot veegschoon opleveren na elke deelopdracht	ton	1.260,00	F	
130120							Regel 4 gewijzigd van 'bitumen' naar 'bitumenemulsie: kationisch type O'				
130120	812101						Aanbrengen kleeftlaag. Situering: Rondweg, Rede en Staart Betreft: aanbrengen van kleeftlagen op de voorgaande asfaltlaag Kleeftlaag van gemodificeerde bitumenemulsie: kationisch type O Hoeveelheid 0,3 kg/m2	m2	6.000,00	F	
		9						ton			18,00
		2									L
131120							Regel 4 hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
131120	812111						Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: aanbrengen van een deklaag van rood asfaltbeton Totaal 3370 m2 Asfalt: SMA G8+ Mengseleigenschappen: DL-B Totale breedte van 2,00 tot 2,50 m Laagdikte 35 mm 1 Op een ondergrond die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 111110 en 130110	ton	295,00	F	
		9						ton			295,00
		3									L
			9								
			3								
131240							Regel 4 hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
131240	812111						Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton Totaal 700 m2 Asfalt: SMA G8+ Mengseleigenschappen: DL-B Totale breedte tot 1,20 m Laagdikte 40 mm 1 Op een ondergrond die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 111210, 122010 en 130110	ton	70,00	F	
		9						ton			70,00
		3									L
			9								
			3								
302050							Regel 4 en 5 hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
302050	812199						Dichtgieten freesnaden Betreft: dichtgieten van freesnaden tussen bestaand en nieuw asfalt Naden vooraf met een compressor schoon en droog blazen Bitumenemulsie: kationisch type O, 0,5 kg/m Afstrooien met brekerzand, tenminste 0,5 kg/m	m	30,00	F	
								kg			15,00
								kg			L
311130							Regel 1 hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd van '1630,00' naar '163,00' Regel 8 hoeveelheid ter inlichting gewijzigd van '1630,00' naar '163,00'				
311130	812111						Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	163,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
			2				Betreft: deklaag fietspad / fietsstraat Kleur: rood (oud bruin) Zwarte bitumen Tilrode steenslag 2% pigmentkorrels Totaal 1630 m2 Asfalt: AC 11 surf Mengseleigenschappen: DL-B Totale breedte 2,00 m en groter Laagdikte 40 mm 1 Op een ondergrond die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 311140	ton		163,00 L
311150			3				Regel 4 en 5 hoeveelheid ter inlichting toegevoegd			
311150	812199			9			Dichtgieten freesnaden Betreft: dichtgieten van freesnaden tussen bestaand en nieuw asfalt Naden vooraf met een compressor schoon en droog blazen Bitumenemulsie: kationisch type O, 0,5 kg/m Afstrooien met brekerzand, tenminste 0,5 kg/m	m kg kg	400,00 F	200,00 L 200,00 L
405120	252799						Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt Betreft: het aanbrengen van een nieuwe ronde putrand in een nieuw aangebrachte asfaltconstructie, ter plaatse van een verwijderde putafdekking Plaatsen nieuwe ronde putafdekking volgens GBS Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken overgangsring en plaatsen nieuwe ronde putafdekking Conform plaatsingsoverzicht Van den Broek o.g.	st	10,00 F	
405124							Regel 4 hoeveelheid ter inlichting toegevoegd			
405124	252701			9			Aanbrengen putrand met deksel. Betreft: het leveren en aanbrengen van een nieuwe ronde putrand met deksel Gietijzeren ronde putafdekking, ronde rand met rechte ronde betonvoet, inclusief bijbehorende gietijzeren deksel Type TBS 290 VR Vepro o.g., dagmaat 520 mm randhoogte 240 mm voor zwaar verkeer Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700 o.g. Gerekend met 25 kg / putafdekking Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken Putrand op hoogte stellen met ronde, gewapend beton Stelringen met een dikte van 50 mm Gerekend met 2 st. / putrand Stelringen stellen in overmaats aangebrachte krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700 o.g. Gerekend met 12,5 kg / stelring Stelmortel aan binnenzijde stelringen glad afwerken	st st kg st kg		10,00 I 10,00 T 250,00 L 20,00 L 250,00 L
408030							Regel 1 Eenheid toegevoegd			
408030	810199						Uitvoeren constructieboring Betreft: het uitvoeren van een constructieboring tot een maximale diepte van 1,00 m Inclusief boorkar, bediening en rapportage De opdrachtgever zal opdrachten tot het uitvoeren van constructieboringen zo veel mogelijk proberen te bundelen tot dagproducties	st	140,00 F	
408110							Regel 3 aangevuld met 'Inclusief PFAS onderzoek.'			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
408110	220199						Uitvoeren milieukundig grondonderzoek, AP04 Betreft: het op verzoek van de directie uit laten voeren van een milieukundig onderzoek naar de kwaliteit van af te voeren grond AP04 insitukeuring. Inclusief PFAS onderzoek. Inclusief het aanleveren van het onderzoeksrapport aan de opdrachtgever	st	10,00	F	
601030							Regel 3 en 4 gewijzigd van 'groep gecertificeerde verkeersregelaars (3 personen)' naar 'gecertificeerde verkeersregelaar'				
601030	100599						Inzetten verkeersregelaars Betreft: het inzetten van verkeersregelaars Het op verzoek van de directie inzetten van een gecertificeerde verkeersregelaar Inclusief vervoer	uur	1.200,00	F	
602090							Regel 3 gewijzigd van '0,50 - 2,20 m' naar '1,00 m'				
602090	100599						Inzetten asfaltfrees. Betreft: het inzetten van een asfaltfrees Breedte frees: 1,00 m Inclusief bediening De opdrachtgever zal opdrachten voor de asfaltfrees zo veel mogelijk proberen te bundelen tot dagproducties	dag	4,00	F	
602110							Bestekspost toegevoegd				
602110	100599						Inzetten asfaltfrees. Betreft: het inzetten van een asfaltfrees Breedte frees: 2,20 m Inclusief bediening De opdrachtgever zal opdrachten voor de asfaltfrees zo veel mogelijk proberen te bundelen tot dagproducties	dag	4,00	F	
602120							Bestekspost hernummerd				
602120	100599						Inzetten wegdekreiniger Betreft: het op aanwijzing van de directie inzetten van een wegdekreiniger t.b.v. het schoonmaken van verhardingsoppervlakken voorafgaand aan het aanbrengen van asfalt kleeflagen Inclusief bediening	uur	60,00	F	
603010							Regel 4 hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
603010	812199						Leveren asfalt t.b.v. hotbox, AC 8 surf Betreft: het leveren van asfalt voor verwerking middels gebruikmaking van de ingezette hotbox en / of handploeg Asfalt: AC 8 surf Mengeleigenschappen: DL-B Leveren in ingezette hotbox volgens bestekspostnr. 602070	ton	60,00	F	
603020							Regel 4 hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
603020	812199						Leveren asfalt t.b.v. hotbox, AC 11 surf Betreft: het leveren van asfalt voor verwerking middels gebruikmaking van de ingezette hotbox en / of handploeg Asfalt: AC 11 surf Mengeleigenschappen: DL-B Leveren in ingezette hotbox volgens bestekspostnr. 602070	ton	120,00	F	
603030							Regel 4 hoeveelheid ter inlichting toegevoegd	ton			120,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
603030	812199										
							Leveren asfalt t.b.v. hotbox, AC 16 base	ton	180,00	F	
							Betreft: het leveren van asfalt voor verwerking middels gebruikmaking van de ingezette hotbox en / of handploeg				
							Asfalt: AC 16 base	ton			180,00 L
							Mengseleigenschappen: OL-B				
							Leveren in ingezette hotbox volgens bestekspostnr. 602070				
604020							Regel 4 toegevoegd				
604020	620203						Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	45,00	F	
							Ten behoeve van: het in overleg met de directie toepassen van een afzetting ten behoeve van statische werkzaamheden langs de rijbaan				
							Tijdsduur: 1 werkweek van 5 dagen				
			1				Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1205				
				3			Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h				
					2		Met materiaal van de aannemer				
604030							Regel 5 toegevoegd				
604030	620203						Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	25,00	F	
							Ten behoeve van: het in overleg met de directie toepassen van een afzetting ten behoeve van statische werkzaamheden langs de rijbaan, zonder toepassing van een tijdelijke VRI				
							Tijdsduur: 1 werkweek van 5 dagen				
			1				Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1206				
				2			Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h				
					2		Met materiaal van de aannemer				
604040							Regel 6 toegevoegd				
604040	101402						Toepassen rijplatenbaan.	m	500,00	F	
							Situering: algemeen				
							Betreft: het ter beschikking stellen, leggen, onderhouden, verleggen en na gebruik afvoeren van rijplaten				
							Gerekend wordt met 50 m rijplaat enkel spoor				
							Tijdsduur: 1 werkweek van 5 dagen				
							Met materiaal van de aannemer				
							Verplaatsen: met materiaal van de aannemer				
			9				Gebruik door nooddiensten				
				2			Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting				
					1	6	Rijplaat staal: 6000 x 1300 x 13 mm				
604050							Regel 6 toegevoegd				
604050	101406						Toepassen platen of schotten (voetgangers).	m	500,00	F	
							Situering: algemeen				
							Betreft: het ter beschikking stellen, leggen, onderhouden, verleggen en na gebruik afvoeren van houten schotten				
							Gerekend wordt met 50 m rijplaat enkel spoor				
							Tijdsduur: 1 werkweek van 5 dagen				
							Met materiaal van de aannemer				
							Verplaatsen: met materiaal van de aannemer				
			1				Platen of schotten ten behoeve van de bereikbaarheid van: woningen en winkels				
				1			Enkele rij in lengterichting van de looprichting				
					1	4	Houten schot: tenminste 800 mm breed x tenminste 2000 mm lang x tenminste 24 mm dik				
630010							Deze post is vervallen				