

Gemeente Huizen Haven Renovatie D en E steiger

D steiger: renovatie dek vaste steiger

- lengte circa 220 m
- breedte circa 4m
- dikte planken 4,6 cm
- 44 ligplaatsen, ligplaatsen aan 1 zijde
- Onderbouw te inspecteren in het werk
- **Optie** stelpost reparaties/renovaties onderbouw **STOPPUNT overleg met OG**

E steiger: renovatie dek drijvende steiger

- Lengte circa 200 m
- Breedte 2 m
- Dikte planken 2,5 cm
- 113 ligplaatsen, aan 2 zijden ligplaatsen
- Onderkant te inspecteren in het werk):
- **Optie** stelpost reparaties/renovaties onderkant **STOPPUNT overleg met OG**

Beweegbare verbinding tussen D en E steiger

- Renovatie
- Optioneel: vervanging **STOPPUNT overleg met OG**

Eisen houtwerk:

- FSC keurmerk
- Voorzien van gripstrip. Ongeveer dezelfde breedte als huidige planken

Kikkers

- RWS Kikkers plaatst u zo dat er per ligplaats 2 aanwezig zijn die gedeeld mogen worden.

Renovatie elektrische installatie (alles vervangen door nieuw)

- Walstroom voorziening 16 mA
- Per steiger eigen systeem
- Elke ligplaats eigen stroomvoorziening – stroompunt in dek per ligplaats
- Stroomvoorzieningen mogen 2 ligplaatsen naast elkaar gecombineerd worden
- Stroomvoorziening moet functioneren met I-Marina <https://www.i-marina.eu/>
- Verlichting mag voor beide steigers gecombineerd worden in 1 installatie

Renovatie verlichting (alles vervangen door nieuw)

- Opstellen globaal verlichtingsplan ter acceptatie OG
- Aanbrengen nieuwe verlichting

Veiligheidsvoorzieningen (alles vervangen door nieuw)

- Voorzieningen reddingsboeien
- Voorzieningen voor het plaatsen van brandblussers
- Plaatsen van 4 RVS reddingstrappen met onderlinge afstand van 100m

Verificatie van hoeveelheden en specificaties van details doet u samen met de opdrachtgever direct na gunning. **Overleg:** wij willen dit als een bouwteam met elkaar voorbereiden en uitvoeren.

Opstellen gedetailleerd werkplan inclusief detailplanning en risicodossier ter acceptatie OG.

Bij oplevering levert u direct (binnen een week) een gedetailleerd **as-built dossier** (opgesteld in afstemming met opdrachtgever en beheerder) ter acceptatie opdrachtgever.