	Geinstalleerd Vermogen (VA)	Gelijktijdig Vermogen (VA)	
VOEDING VERDELER KK01-TEKENING: 25131-131			22200
YMvKas 4x16mm²/ENGTE = 60m			37000
400V WCD RUIMTE ICT 1.22			16000
YMvK 5x2,5mm²/2?			20000
VERKLIKKER HVK02			
YMvK 5x2,5mm²/2?			6
voeding KK-zone 3			70800
YMvK 5x50mm			125
VOEDING VERDELER KK02-TEKENING: 25131-136			23400
YMvKas 4x16mm²/2ENGTE = 30m			39000
voeding KK-zone 4-6			68000
YMvK 4x50mm			125
VOEDING VERDELER KK02-TEKENING: 25131-138			15600
YMvKas 4x16mm²/2ENGTE = 35m			26000
VOEDING VERDELER KK02-TEKENING: 25131-139			24540
YMvKas 4x16mm²/2ENGTE = 40m			40900
VOEDING VERDELER KK02-TEKENING: 25131-140			76260
YMvKas 4x70mm²/2? LENGTE = 35m			127100
VOEDING VERDELER KK02-TEKENING: 25131-141			84600
YMvKas 4x50mm²/2ENGTE = 40m			141000
VOEDING VERDELER KK02-TEKENING: 25131-142			18000
YMvKas 4x16mm²/2ENGTE = 70m			30000
VOEDING VERDELER KK02-TEKENING: 25131-143			33300
YMvKas 4x35mm²/2ENGTE = 58m			55500
VOEDING VERDELER KK02-TEKENING: 25131-144			11640
YMvKas 4x10mm²/2ENGTE = 46m			19400
VOEDING VERDELER KK03-TEKENING: 25131-145			53610
YMvKas 4x35mm²/2ENGTE = 110m			89350
VOEDING VERDELER KK03-TEKENING: 25131-146			27300
YMvKas 4x16mm²/2ENGTE = 110m			45500
VOEDING VERDELER KK03-TEKENING: 25131-147			15000
YMvKas 4x10mm²/2ENGTE = 108m			25000
VOEDING VERDELER KK03-TEKENING: 25131-148			14040
YMvKas 4x10mm²/2ENGTE = 97m			23400
VOEDING VERDELER KK03-TEKENING: 25131-150			11520
YMvKas 4x16mm²/2ENGTE = 124m			19200
VOEDING VERDELER KK03-TEKENING: 25131-150			11010
YMvKas 4x10mm²/2ENGTE = 82m			18350
VOEDING VERDELER KK12-TEKENING: 25131-151			28200
YMvKas 4x35mm²/2ENGTE = 86m			47000
VOEDING VERDELER KK12-TEKENING: 25131-152			14280
YMvKas 4x16mm²/2ENGTE = 106m			23800
VOEDING VERDELER KK13-TEKENING: 25131-153			5760
YMvKas 4x10mm²/2ENGTE = 114m			9600
VOEDING VERDELER KK13-TEKENING: 25131-154			21360
YMvKas 4x16mm²/2ENGTE = 121m			35600
voeding KK-zone 5			42000
YMvK 5x35mm			80
VOEDING VERDELER KK13-TEKENING: 25131-156			3360
YMvKas 4x10mm²/2ENGTE = 191m			5600
VOEDING VERDELER KK23-TEKENING: 25131-157			9420
YMvKas 4x10mm²/2ENGTE = 145m			15700
VOEDING DK22 RUIMTE 2.25			10000
YMvKas 4x10mm²/2ENGTE = 71m			10000
VOEDING REGELKAST RUIMTE 1.45			22400
YMvKas 4x10mm²/2ENGTE = 96m			22400
VOEDING LIFT 1			5000
YMvKas 4x10mm²/2ENGTE = 172m			5000
VOEDING LIFT 2			5000
YMvKas 4x10mm²/2ENGTE = 45m			5000
VOEDING LIFT 3			5000
YMvKas 4x10mm²/2ENGTE = 129m			5000
VOEDING HYDROFOOR			15000
YMvKas 4x10mm²/2ENGTE = 22m			15000
VOEDING COMPRESSOR			12500
YMvKas 4x10mm²/2ENGTE = 25m			12500
VOEDING REGELKAST RUIMTE 0.605a			22400
YMvKas 4x10mm²/2ENGTE = 110m			22400
KOELING OP DAK (DAIKIN) COMPUTER RUIMTE 1.26			12075
YMvK 5x10mm²/2?			17250
VOEDING VERDELER KK02-TEKENING: 25131-137			98100
YMvK 4x70mm²/2?			58860
VOEDING VERDELER KK03-TEKENING: 25131-149			73900
YMvK 4x35mm²/2?			44340
VOEDING VERDELER KK03-TEKENING: 25131-158			35560
YMvK 4x35mm²/2?			35560
VOEDING VERDELER KK01-TEKENING: 25131-135			83050
YMvKas 5x70mm²/2?			49830
TOTAAL AANGESLOTEN SCHIJNBAAR VERMOGEN			588560
GELIJKTIJDIGHEID			837165
TE VERWACHTEN BELASTING (ca. 75%)			627873

HVK02

HS 1000A

Rschl. = 0,1Ω

Cu 95mm²/2?

HOOFDAARDRAIL

VOEDING VAN HVK00
3x YMvKas 4x120mm²/2ENGTE = 65m TEKENNING: 25131-077
ONDERLINGE AFSTAND IN DE GROND, MIN. 25cm.

OVERSPANNINGS-BEVEILIGING

ALLES HH00

OPMERKING:

VERDELER: FABR.: WEBER
TYPE: S/SF UNIPART
PLAATSTAAL GEISOLEERD IP54
AFM: BxHxD 1700x1900x400 + SOKKEL H.150

KABELINVOER VOEDING: ONDERZIJDE KAST
AFGAANDE GROEPEN: BOVENZIJDE KAST
MONTAGE: OPBOUW
CODERING: MET RESOPAL PLAATJES

B16A VERMOGENSCHAKELAAR EN ELEKTROMAGNETISCHE OVERSTROOMBEVEILIGING (INSTALLATIE-AUTOMAAT 1P+N) B-KARAKTERISTIEK

B16A VERMOGENSCHAKELAAR EN ELEKTROMAGNETISCHE OVERSTROOMBEVEILIGING (INSTALLATIE-AUTOMAAT 3P+N) B-KARAKTERISTIEK

B16 AARDLEKAUTOMAAT B-KARAKTERISTIEK

A t/m G MAGNEETSCHAK. 20A 24V AC

OR ONDERSPANNINGSRELAIS

KLEMMEN 230V

KLEMMEN 24V

3-FASE AANSLUITPUNT

CEE-FORM-WANDCONTACTDOOS + RANDAARDE

1-FASE AANSLUITPUNT

2-VOUDIGE WANDCONTACTDOOS + RANDAARDE

HS HOOFDSCHAKELAAR 3-POLIG

Q1 MAGNEETSCHAKELAAR 4-POLIG

1x ENKELVOUDIGE W.C.D. 220VAC

TNC-S STELSEL

TNC STELSEL

T TRAFO ~230V/24V

160 A KLAPSCHEIDER

= Nieuw

= Bestaand

= Loze kabel verwijderen

nelissen ingenieursbureau
Postbus 1289 5602 BG Eindhoven T (040) 248 46 56

project:
ROC ter AA
te Helmond

onderwerp:
Elektrotechnische installaties
blokschema

bouwlaag:
HVK-02

getek.: SVR
formaat: A1 schaal: -
fase: DO datum: 21-10-2022

tek. nr. 4889E-DO-B02

bouwkundige onderlegger: