

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
120010								Bestekspost is tekstueel gewijzigd					
120010	501411							Verwijderen blad. Betreft: plantvakken ontdoen van blad (te rekenen met dikke pakketten 75%) ter voorkomen van verstikken plantvakken. Plantvakken (boomspiegels_1,5 are + heesters_265,5 are + haagvoet_60 are + rozen_26,5 are + vasteplanten_11 are). Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspiegel Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) in de periode november & december (bladvalperiode) incl. afstemming wijkpost m.b.t. blad ruimen grasvelden en verhardingen 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	729,00	V		
160010		4						Bestekspost is tekstueel gewijzigd					
160010	514499					4		Onderhoud Sedumrotonde Betreft: onderhoud aan de sedumvegetatie op rotonde Situering: entree Hoogkerk A7 zijde (Zuiderweg - Johan van Zwedenlaan) Oppervlakte: 250 m2 Verkeersmaatregelen conform bestekspost 860020	keer	6,00	V		
160013								Bestekspost is tekstueel gewijzigd					
160013	512401							Planten van kruidachtigen. Betreft: het herstellen van open plekken in de sedumvegetatie. Gewonnen uit de bestaande sedummat. Herstel op aanwijs directie. Gerekend met een herstel van 10m2 per groeiseizoen. Kruidachtigen - kluitgoed uit de bestaande sedummat In beplantingsvak Plantverband: driehoeksverband, 9st/m2 9 Nazorg; Sedumvegetatie dient te worden meegenomen in het reguliere onderhoud	st			90,00	I
		1							st			90,00	I
				1									
					2								
324310								Bestekspost is tekstueel gewijzigd					
324310	510199							Verwijderen van wortelresten Betreft: verwijderen wortelresten in handkracht (incl. bodemvreemd materiaal met een afmeting 30x30cm tegel) welke achter zijn gebleven na verwijderen van begroeiing en wortelresten. Betreft: diverse locaties bij de te renoveren vakken Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar de wijkpost. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	are	15,00	V		
332310								Bestekspost is gewijzigd (plantmaat)					
332310	514206							Planten van sierplantsoen. Betreft: ontgraven plantgat, planten heester- en struikrozen, aanvullen plantgat met uitkomende grond Grootte per perceel: ca. 175m2 Betreft: diverse locaties Heester- struikrozen plantmaat A1 kwaliteit (kale wortel) Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond volgens bestekspostnr. 324110 & 324210 Te rekenen met 4-5 st/m2 Plantverband: driehoeksverband, afstand rand plantvak eerste rij 1,00 m	st	2.500,00	V		
		9							st			2.500,00	T
			1										
				1									
					9								
						2							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
860010								9 Nazorg; Beplanting dient te worden meegenomen in het reguliere onderhoud			
								Deze bestekspost is vervallen			