dvt advies
Ingenieurs en inspecteurs

Kleur- en Materialenstaat TO

Project + nr: HV22563 - Van Ghentkazerne Toepad 120 Rotterdam — **Opdrachtgever: RvB**

Versie: 3.0

Datum: 22-6-23

Nr	Materiaal:	Ondergrond, Merk + type (o.g. conform UAV)	Besteksartikel	Kleur+nr
	GANGEN (VERKEERSRUIMTES), INCL. TRAPPENHUIZEN			
	VLOER:			
	voorbehandeling	egaliseren	48.23.09-a	
	afwerking	nieuw linoleum, type Marmoleum (licht gevlekt)	48.43.10-a	Vivace 3405
	WAND:			
	achterhout lambrisering	tengels, europees naaldhout 18x60mm hoh 500mm	24.32.20-a	
	lambrisering	nieuw trespa (als bestaand)	45.45.71-a	wit
	neuslat	nieuw, europees naaldhout, 45x45mm	45.46.11-a	
	neuslat afwerking	schilderen	46.31.05-a	
	voorbereiding betonsteen	plamuur en fixeer		
	opgaande wand	bestaand, dekverf op betonsteen	46.23.21-a	RAL 9016 wit
	decoraties	bestaande tegels behouden en schilderen	46.23.24-a	antraciet
	alle kozijnen	schilderen	46.21.13-a	RAL 7016
	alle deuren (muv meterkasten en toegangsdeuren van slaapvertrekken)	schilderen, beide zijden en kopkanten rondom	46.21.11-a	Sikkens TO 2060
	deuren meterkasten	bestaand multiplex, schilderen	46.21.11-a	Sikkens TO 2060
	brandslaghaspelkasten	vervangen	54.40.12-a	
	PLAFOND:			
	plafond	nieuw systeemplafond, inleg, 600x600mm	44.35.10-a	wit
	plafond, kantlatten	nieuw, hout		zwart
	achterhout koven	europees naaldhout	24.32.10-a	
	koven	nieuw, multiplex	45.45.11-a	RAL 9016 wit
	schilderwerk koven	nieuw, grondverf en aflak	46.21.11-a	RAL 9016 wit
	DIVERSEN:			
	algemeen	Rekening houden met alle installatiecomponenten, te demonteren, opnieuw monteren en testen		
	KAMERS (VERBLIJFSRUIMTES)			
	VLOER:			
	voorbehandeling	egaliseren	48.23.09-a	
	afwerking	nieuw linoleum, type Marmoleum	48.43.10-a	Vivace 3405 Granada
	WAND:			
	voorbereiding betonsteen	plamuur en fixeer		
	opgaande wand	bestaand, dekverf op betonsteen	46.23.21-a	RAL 9016 wit
	ventilatieroosters	vervangen	30-36-12-a	als bestaand
	binnenkozijnen	bestaand, dekverf op metaal	46.42.13-a	RAL 7016
	binnendeuren	bestaand, dekverf op hout	46.21.11-a	Sikkens TO 2060
	PLAFOND:			
	voorbereiding betonplafond	plamuur en fixeer		
	afwerking betonplafond	bestaand, dekverf op betonsteen	46.23.21-a	RAL 9016 wit
	DIVERSEN:			
	plinten	nieuw, europees naaldhout 9x65mm	45.46.11-a	als kleur wand
	algemeen	Rekening houden met alle installatiecomponenten, te demonteren, opnieuw monteren en testen		

dvt advies
Ingenieurs en inspecteurs

Kleur- en Materialenstaat TO

Project + nr: HV22563 - Van Ghentkazerne Toepad 120 Rotterdam — **Opdrachtgever: RvB**

Versie: 3.0

Datum: 22-6-23

Nr	Materiaal:	Ondergrond, Merk + type (o.g. conform UAV)	Besteksartikel	Kleur+nr
	NATTE RUIMTES (TOILET EN DOUCHERUIMTE)			
	VLOER:			
	bestaand vloertegelwerk	verwijderen	41.21-19-a	
	onderlaag	Speciebed		
	voorbereiding	egaliseren	41.23.20-a	
	afwerking	Gietvloer, Bolidt 700 o.g.	42.40.14-a	color 03 Terazzo
	vloerovergang dmv dorpel	Hardsteen	30.38.43-a	antraciet
	WAND:			
	bestaande binnendeur tussen voorruimte en toilet	demonteren	30.21-19-a	
	onderdorpel deur toilet	aanbrengen	30.38-43-a	
	bestaand wandtegelwerk	verwijderen	41.21-29-a	
	voorbereiding	waterdichte laag	41.23.40-a	
	voorbereiding	ontsmetten en lijmen		
	afwerking (van vloer tot plafond)	wandtegels, keramisch MOSA Global collection 16870	41.32.12-a	1515 lichtgrijs uni en lichtgrijs gevoegd
	PLAFOND:			
	plafond	vochtbestendig systeemplafond, Gipsvinyl, inleg,	44.35.10-a	wit
	plafond, kantlatten	nieuw, hout		zwart
	DIVERSEN:			
	badkamermeubel	aanrechtblad	47.41.30-a	
	randafwerking	kit	36.30.10-a	transparant
	plinten	holplint toepassen	42.40.14-a	color 03 Terazzo
	NIEUWE WAS- EN DROOGRUIMTES (0.18)			
	VLOER:			
	bestaand vloertegelwerk	verwijderen	41.21-19-a	
	onderlaag	Speciebed		
	afwerking	Gietvloer, Bolidt 700 o.g.	42.40.14-a	color 03 Terazzo
	vloerovergang dmv dorpel	Hardsteen	30.38.43-a	antraciet
	WAND:			
	bestaand wandtegelwerk	verwijderen	41.21-29-a	
	voorbereiding	ontsmetten en lijmen		
	afwerking (van vloer tot plafond)	wandtegels, keramisch MOSA Global collection 16870	41.32.12-a	1515 lichtgrijs uni en lichtgrijs
	PLAFOND:			
	voorbereiding betonplafond	plamuur en fixeer		
	afwerking betonplafond	bestaand, dekverf op betonsteen	46.23.21-a	RAL 9016 wit
	DIVERSEN:			
	werkblad wasgoed	aanrechtblad	47.41.30-a	
	randafwerking	kit	36.30.10-a	transparant
	plinten	holplint toepassen	42.40.14-a	color 03 Terazzo

dvt advies
Ingenieurs en inspecteurs

Kleur- en Materialenstaat TO

Project + nr: HV22563 - Van Ghentkazerne Toepad 120 Rotterdam — **Opdrachtgever: RvB**

Versie: 3.0

Datum: 22-6-23

Nr	Materiaal:	Ondergrond, Merk + type (o.g. conform UAV)	Besteksartikel	Kleur+nr
	OUDE WAS- EN DROOGRUIMTES (0.63A+0.64B+1.63A+1.64B+2.64B)			
	VLOER:			
	bestaand vloertegelwerk	verwijderen	41.21-19-a	
	onderlaag	(speciebed /) Lijmen		
	afwerking	Gietvloer, Bolidt 700 o.g.	42.40.14-a	color 03 Terazzo
	vloerovergang dmv dorpel	Hardsteen	30.38.43-a	antraciet
	WAND:			
	bestaand wandtegelwerk	verwijderen	41.21-29-a	
	voorbereiding	ontsmetten en lijmen		
	afwerking (van vloer tot plafond)	wandtegels, keramisch MOSA Global collection 16870	41.32.12-a	1515 lichtgrijs uni en lichtgrijs
	PLAFOND:			
	voorbereiding betonplafond	plamuur en fixeer		
	afwerking betonplafond	bestaand, dekverf op betonsteen	46.23.21-a	RAL 9016 wit
	DIVERSEN:			
	plinten	holplint toepassen	42.40.14-a	color 03 Terazzo
	SCHOONMAAKRUIMTES (0.60E+1.60B+2.60E+3.60E)			
	VLOER:			
	bestaand vloertegelwerk	verwijderen	41.21-19-a	
	onderlaag	(speciebed /) Lijmen		
	afwerking	Gietvloer, Bolidt 700 o.g.	42.40.14-a	color 03 Terazzo
	vloerovergang dmv dorpel	Hardsteen	30.38.43-a	antraciet
	WAND:			
	bestaand wandtegelwerk	verwijderen	41.21-29-a	
	voorbereiding	ontsmetten en lijmen		
	afwerking (van vloer tot plafond)	wandtegels, keramisch MOSA Global collection 16870	41.32.12-a	1515 lichtgrijs uni en lichtgrijs
	PLAFOND:			
	voorbereiding betonplafond	plamuur en fixeer		
	afwerking betonplafond	bestaand, dekverf op betonsteen	46.23.21-a	RAL 9016 wit
	DIVERSEN:			
	plinten	holplint toepassen	42.40.14-a	color 03 Terazzo
	TECHNISCHE RUIMTES & METERKASTEN			
	VLOER:			
	afwerking	onbehandeld	nvt	
	WAND:			
	wand	onbehandeld	nvt	
	PLAFOND:			
	afwerking betonplafond	onbehandeld	nvt	
	DIVERSEN:			
	algemeen	Rekening houden met alle installatiecomponenten, te demonteren, opnieuw monteren en testen		
	algemeen	Rekening houden met alle afwerkingen t.p.v. brandwerende scheidingen		