

	NOTA VAN INLICHTINGEN	29439 Cosmetische aanpassingen aan gebouw 020 op de van Ghentkazerne te Rotterdam	dd: 21 juni 2023	Onderdeel
--	-----------------------	---	------------------	-----------

Mededeling van de Directie: De door het RVB gevraagde bewijsstukken mogen niet ouder zijn dan twee jaar (GVA) c.q. 6 maanden (uittreksel KVK en verklaring belastingdienst) gerekend vanaf de datum van inschrijving/ aanmelding. De stukken behoeven niet gedateerd te zijn op of vóór datum inschrijving/ aanmelding. Dat laat overigens onverlet dat de bewijsstukken wel tijdig -binnen de door het RVB gestelde termijn- na inschrijving dienen te worden ingediend.

Ref. nr.	Fase	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Bijlage	
2	Inschrijffase	Inhoud	Algemeen	In het bestek is geen omschrijving opgenomen inzake asbest. Het bijgeleverd asbestrapport kunnen wij aanhouden ivm saneren. In het bestek zijn ook diverse beperkingen opgenomen, zoals asbesthoudende vloerafwerkingen c.q. lijmlagen / in achter koven/schachten e.d. / naast gevelkozijnen, de spouwstroken / achter tegelwerk, aanwezigheid van asbesthoudende lijm. Is het de bedoeling dat er voorafgaande aan de werkzaamheden eerst een destructief onderzoek te laten plaatsvinden? Dienen wij hiermee rekening te houden?	Nee		Algemeen
3	Inschrijffase	Proces	Algemeen	Is het nog mogelijk om nog een bezichtig in te plannen in het gebouw?	Bezichtiging gebouw mogelijk op 26 juni 10.00-12.00 uur		Algemeen
4	Inschrijffase	Inhoud	Algemeen	Dienen wij ook rekening te houden met brandwerende voorzieningen t.h.v. de brandscheidingen?	Ja, conform de tekeningen in de map brandcompartimentering (B)		Bouwkundig
5	Inschrijffase	Inhoud	05.00.24	vuil en verpakkingsmateriaal afvoeren derden dienen wij vuilcontainers ter beschikking te stellen. Graag inschatting met hoeveel containers wij rekening dienen te houden.	Inschatting voor opdrachtnemer		Bouwkundig
6	Inschrijffase	Inhoud	05.00.30	Waarom mag elektrische energie niet aan gewend worden voor droogstoken c.q. verwarmen?	Is toegestaan.		Algemeen
7	Inschrijffase	Inhoud	05.00.30	Waarom moeten er op kosten aannemer tussenmeters geplaatst worden voor water en elektra, verbruik; dit is op kosten opdrachtgever.	Correct, geen tussenmeters		E-/W-installaties
8	Inschrijffase	Inhoud	05.12.10-a	Kunnen wij een situatietekening ontvangen zodat wij hierin onze bouwplaatsinrichting kunnen tekenen c.q. aangeven?	Tekening is toegevoegd		Bouwkundig
9	Inschrijffase	Inhoud	05.12.30-a	Bij het opstellen van een werkterreininrichting wordt er omschreven dat we alle leidingen op en in de grond aan moeten geven? Kunnen wij voldoen met een klikmelding?	Klic of Proefsleuven (tegenvraag zal zijn waar) ? Hoe betrouwbaar zijn de gegevens van de RVB hierover ?		Algemeen
10	Inschrijffase	Inhoud	05.32.20-a,b,c	Omschreven instrumenten in deze paragraaf is dit wel allemaal benodigd?	Paragraaf 05.32 vervalt		
11	Inschrijffase	Inhoud	10.32.30-c	In paragraaf 10.32.30-c wordt omschreven dat er een systeemplafond gede- en hermonteerd moeten worden. Kunnen jullie aangeven in welke ruimtes dit moet plaatsvinden?	Bestaande verlaagd systeemplafonds verwijderen en nieuw verlaagd systeem plafond aanbrengen.		Bouwkundig
12	Inschrijffase	Inhoud	30.21.19-a	In 30.21.19-a geeft u aan: verwijderen kozijn tussen voorruimte en toilet t.p.v. kamers. Kunt ons aangeven om welke kozijnen het gaat?	Het deurkozijn van de slaapkamer naar toiletruimte. Idem geldt voor de deur tussen voorruimte en toilet		Bouwkundig
13	Inschrijffase	Inhoud	30.36.12-a	In paragraaf 30.36.12-a wordt omschreven dat de rooster vervangen dienen te worden door zelfregelende roosters. Moeten wij ook rekening houden met geluidwering i.v.m. de aanwezige snelweg? Graag type aangeven.	Geen rekening houden met snelweg. Type voorstel aannemer ter goedkeuring Bouwdirectie		W-installaties
14	Inschrijffase	Inhoud	30.80.90-a	In paragraaf 30.80.90-a staat dat er vrijloopdrangers op deuren moeten komen volgens rapport onderzoek brandveiligheid. Kunnen wij dit rapport van u ontvangen?	In art. 30.80.90-a zijn geen vrijloopdrangers vermeld. In art.30.80.35-a staan deze wel vermeld maar komen te vervallen		Algemeen
15	Inschrijffase	Inhoud	41.21.19-a	In paragraaf 41.21.19-a staat dat de vloertegels verwijderd moeten worden. Is het ook mogelijk om de vloertegels te laten liggen en daarover heen de bolidit vloer aan te brengen.?	Nee		Bouwkundig
16	Inschrijffase	Inhoud	41.21.29-a	In paragraaf 41.21.29-a staat dat de wandtegels verwijderd moeten worden. Mogen wij de wandtegels laten zitten en daarover nieuwe wandtegels. Indien niet, moeten we dan de wandtegels verwijderen tot aan de wand of mogen we alleen de 2e laag wandtegels verwijderen en over de 1e laag wandtegels de nieuwe tegels verlijmen?	Nee over-tegelen is niet toegestaan. Bestaand tegelwerk verwijderen, schoonschrapen, uitvlakken en opnieuw tegelen		Bouwkundig
17	Inschrijffase	Inhoud	44.35.10-b	Kunt u aangeven welke fabrikant/type plafondplaten u wilt toepassen in de gang c.q overige ruimte m.u.v. de toiletten/badkamers?	Voorstel aannemer en ter goedkeuring Bouwdirectie		Bouwkundig
18	Inschrijffase	Inhoud	46.21.11-a	In paragraaf 46.21.11-a staat dat alle verflagen geheel verwijderd moeten worden. Is dit echt van toepassing of bepalen na verfadvis?	Bestaande verflagen schuren, ontvetten, primeren, schilderen		Bouwkundig
19	Inschrijffase	Inhoud	46.22.13-a	In paragraaf 46.22.13-a staat dat alle verflagen geheel verwijderd moeten worden. Is dit echt van toepassing of bepalen na verfadvis?	Bestaande verflagen schuren, ontvetten, primeren, schilderen		Bouwkundig
20	Inschrijffase	Inhoud	46.31.05-a	In paragraaf 46.31.05-a staat dat de neuslatten van de lambriseringen geschilderd moeten worden. Dienen de vloerplinten niet geschilderd te worden? Dit wordt niet omschreven.	Vloerplinten schilderen		Bouwkundig
21	Inschrijffase	Inhoud	47.41.30-a	Kunt u aangeven welke kleurnummer HPL we dienen toe te passen voor de aanrechtbladen in de badkamers? Dit is niet omschreven in de kleuren- c.q. materialenstaat.	Voorstel aannemer ter goedkeuring Bouwdirectie		Bouwkundig
22	Inschrijffase	Inhoud	51.11.10-b	Mag de binnenriolering t.b.v. wasmachines en drogers in ruimte 0.18 als opbouw uitgevoerd worden.	Ja		W-installaties
23	Inschrijffase	Inhoud	51.11.10-c	Mag de binnenriolering t.b.v. uitstortgootstenen als opbouw uitgevoerd worden?	Ja		W-installaties
24	Inschrijffase	Inhoud	51.17.10-a	Zijn er revisietekeningen aanwezig in DWG? Wij gaan ervan uit dat de bestaande installatie niet uitgewerkt hoeft te worden op de revisietekeningen.	Nee, het leveren van nieuwe CAD-tekeningen is onderdeel van uw opdracht.		W-installaties
25	Inschrijffase	Inhoud	52.11.10-b	Mag de koudwaterleiding t.b.v. wasmachines en drogers in ruimte 0.18 als opbouw uitgevoerd worden.	Ja		W-installaties
26	Inschrijffase	Inhoud	52.11.10-c	Mag de koudwaterleiding t.b.v. wasmachineruimtes als opbouw uitgevoerd worden?	Ja		W-installaties
27	Inschrijffase	Inhoud	52.11.10-d	Waar komen er nieuwe brandslanghaspels? Kunt u dit aangeven op tekening?	Tekening bestaande brandslanghaspels toegevoegd		W-installaties
28	Inschrijffase	Inhoud	60.00.31 en 61.00.33	Zijn er revisietekeningen aanwezig in DWG? Begrijpen wij het goed dat we de bestaande aanwezige installatie ook moeten uitwerken op revisietekeningen? Dienen we deze kosten mee te nemen?	Indien het leidingverloop van bestaand aanwezige installatie niet wijzigt, hoeft dit niet te worden uitgewerkt op de revisietekeningen.		W-installaties
29	Inschrijffase	Inhoud	61.11.10-a	Bestaande ongewijzigde kanalen In het werkgebied dienen waar nodig te worden voorzien van brandkleppen. Kunt u aangeven waar en hoeveel brandkleppen wij moeten aanbrengen of zijn er DWG/PDF tekeningen van het kanaalverloop in het gebouw?	Is niet van toepassing.		W-installaties
30	Inschrijffase	Inhoud	61.11.10-a	Bij het opstellen van componenten op het dak dienen we extra betontegels op de dakbedekking aan te brengen. Kunt u aangeven op tekening waar en hoeveelheid?	Niet van toepassing. Nieuwe dakventilator komt op bestaande dakopstand		W-installaties
31	Inschrijffase	Inhoud	61.11.10-a	Conform bestek moeten wij bouwkundige voorzieningen t.b.v. derden aanbrengen. Voor ons is het onduidelijk waar, afmetingen en hoeveelheden. Is het mogelijk aan te geven op tekening waar de voorzieningen moeten worden gemaakt of kunt een stelpost hiervoor opgeven?	stelpost 15K tbv bouwkundige voorzieningen is akkoord		W-installaties
32	Inschrijffase	Inhoud	70.00.60	Deuren; als in bestaande situatie de omschreven eis niet voldoet. Dienen wij rekening mee te houden om deze deuren aan te passen in dubbele deuren?	Ja		Bouwkundig
33	Inschrijffase	Inhoud	70.87.21-c	Dienen wij ook rekening te houden met aardsmatten in de diverse wasruimtes? Dit wordt namelijk niet omschreven in het bestek?	Ja		W-installaties
34	Inschrijffase	Inhoud	75.11.09-c	Welke kosten moeten wij opnemen voor de onderhoudende partij. Per bouwafse dient te installatie door onderhoudende partij te worden getest. Logboek door onderhoudende partij	Dit is aan de aannemer om te calculeren. De onderhoudende partijen zijn: • Klimaatinstallaties: Croon & Wolter en Dros • Drinkwaterinstallaties: Breijer • Elektrotechnische installaties: Equans		E-/W-installatie
35	Inschrijffase	Inhoud	Eindverdelers legeringskamers	Volgens bestek dient er per kamer één aardlek automaat per kamer opgenomen te worden, dit zou inhouden dat de wandcontactdozen en verlichting op dezelfde groep komt te zitten, is dit wenselijk? Is het niet beter om per drie kamers één groep per kamer op te nemen voor WCD's en twee groepen t.b.v. verlichting (algemene verlichting in de kamers en één groep voor de verlichting in de badkamers)?	Het klopt dat in de kamers de verlichting en de wcd's op de zelfde groep zitten. We begrijpen het voorstel. De wcd's worden minimaal belast en de nieuwe verlichting zal weinig stroom vragen (zie ook gelijktijdigheidsfactoren). Een eventuele storing zal voort komen door onjuist gebruik van de installatie en is door de opbouw van de installatie makkelijk te traceren en lokaal op te lossen.		E-installatie
36	Inschrijffase	Inhoud	installatie	70.11.10-d-0 Dient de MER-verdelers uitgevoerd te worden met een mogelijkheid van een UPS?	Nee		E-installatie
37	Inschrijffase	Inhoud	installatie	70.11.30-a-0 Er wordt aangegeven dat de bestaande bewegingsmelders hergebruikt dienen te worden, is er een regeling voor 'geen aanwezigheid' 30% lichtsterkte en 100% lichtsterkte bij beweging gewenst? Of mag de verlichting geheel uitstaan bij geen beweging? De installatie is momenteel namelijk wel zo uitgewerkt conform de diagrammen. Voorstel is om de oude installatie te laten vervallen (geeft ook een garantie voordeel) en de 30% en 100% (overdag) ~70% (nacht) op te nemen. Dit voorkomt ook dat diverse armaturen 100% blijven branden in de nachturen. Is dit akkoord?	Akkoord. U dient voor de bewegingsmelders te rekenen op 90st.		E-installatie
38	Inschrijffase	Inhoud	Bedwandpanelen	Externe partij (VEPA) levert bedwandpanelen, Waarmee dienen wij rekening te houden? Wij zijn niet bekend met de VEPA voorschriften, derhalve willen wij een blokschema vragen voor deze externe partij zodat wij een correcte insatallatie kunnen aanbieden.	70.11.90-a.4 :De aangeleverde tekeningen zijn afgestemd op wat VEPA levert. VEPA levert bedwandpanelen met daarin stopcontacten en verlichting. Deze VEPA panelen kunnen gezien worden als apparatuur welke op de vaste installatie wordt ingeprikt.		E-installatie
39	Inschrijffase	Inhoud	Kabel berekeningen	Kunnen we de voorschriften krijgen voor de kabelberekeningen? (Intelec bestand)	70.12		E-installatie
40	Inschrijffase	Inhoud	Verlichting	Graag een voorstel van de Dialux bestanden opgeven zodat wij enkel de armaturen hoeven in te voegen om te zien of deze akkoord zijn volgens opgave DVT.	Er zijn geen Dialux-bestanden. Levering aannemer, voor Uitvoering ter goedkeuring Bouwdirectie		E-installatie
41	Inschrijffase	Inhoud	installatie	BMI Momenteel is er een installatie aanwezig vanuit Unica, een Pneumann paneel is opgenomen, is het akkoord aan te nemen dat Unica gevraagd moet worden voor de algemene brandmeld installatie? Zal de opdrachtgever deze kosten op zich nemen?	75.11.09-c: Welke gecertificeerde onderaannemer de werkzaamheden uitvoerd is aan de aannemer om te bepalen. De werkzaamheden zijn onderdeel van het bestek, de kosten zijn daarmee ook voor de aannemer.		E-installatie
42	Inschrijffase	Inhoud	installatie	Data telefonie installatie Indien de data installatie gehandhaafd/aangepast wordt door JIVC is het dan ook niet handig om de data installatie voor andere werken buiten de scope van de aannemer te houden?	75.11.09-a Hier staat dat deze werkzaamheden buiten scope vallen.		E-installatie
43	Inschrijffase	Proces	Algemeen	gezien de complexe uitvraag vragen wij u een tweede vragen rondten in te stellen	Zie aangepaste planning aanbestedingsprocedure		Algemeen

44	Inschrijffase	Inhoud	Asbestsanering	Asbestinventarisatierapport 210026-A01 d.d. 31 mei 2021 Dienen wij de in de inventarisatie genoemde bronnen te saneren ?	Nee		Bouwkundig
45	Inschrijffase	Inhoud	Werkzaamheden "BUITEN (CONFORM INSPECTIE NEN 2767), NIET IN HET STABU	Kleur en Materiaalstaat TO HV22563D Dienen wij deze werkzaamheden op te nemen in de begroting ? Zo Ja, dan graag geveltekeningen verstrekken SVP.	Nee		Bouwkundig
46	Inschrijffase	Inhoud	Hardsteen dorpel	Kleur en Materiaalstaat TO HV22563D De kleur- en materiaalstaat wordt nieuwe hardsteen dorpel gevraagd onder NATTE RUIMTEN (TOILET EN DOUCHERUIMTEN) Bestek 30.38.43-a vraagt deze alleen bij de vernieuwde toiletten. Waar nemen wij nieuwe hardsteen dorpel op; alleen toilet, bij toilet en entree voorruimte douche, bestaande dorpels handhaven ?	Entree toiletruimte en entree doucheruimte		Bouwkundig
47	Inschrijffase	Inhoud	MAARS Styline wanden / K&M staat	44.42.10-a Bestek beschrijft Maars Styline achterwand voor toilet. Kleur en materiaalstaat spreekt over wandtegелwerk. Wat is maatgevend ?	De Maars Styline o.g. achterwand (voor de tyoepassing van een vrijhandend toeliet met spoelunit (Maars Styline is de omkleiding) en de overige wanden wandtegелwerk		Bouwkundig
48	Inschrijffase	Inhoud	Wandafwerking gangen en legeringskamers	Kleur en Materiaalstaat TO HV22563D Voor de wandafwerking wordt beschreven "plamuur en fixeер" als voorbehandeling en "dekverf op betonsteen" als eindafwerking. Wanden zijn ruwe betonsteen. Wat bedoelt u met "plamuur"; vlak stukadoren ? Eventuele gaten/beschadigingen repareren ?	Ja		Bouwkundig
49	Inschrijffase	Inhoud	Hardsteen dorpel	Blijven alle bestaande vloer/schroputjes gehandhaafd (wij hebben deze waargenomen in voorruimten toilet en in de wasruimte) ?	Ja		W-installaties
50	Inschrijffase	Inhoud	MAARS Styline wanden / K&M staat	44.42.10-aBestek beschrijft Maars Styline achterwand voor toilet. Kleur en materiaalstaat spreekt over wandtegелwerk. Wat is maatgevend ?	Zie vraag 47		Bouwkundig
51	Inschrijffase	Inhoud	Wandafwerking gangen en legeringskamers	Kleur en Materiaalstaat TO HV22563D Voor de wandafwerking wordt beschreven "plamuur en fixeер" als voorbehandeling en "dekverf op betonsteen" als eindafwerking. Wanden zijn ruwe betonsteen. Wat bedoelt u met "plamuur"; vlak stukadoren ? Eventuele gaten/beschadigingen repareren ?	Zie vraag 48		Bouwkundig
52	Inschrijffase	Inhoud	Vloerputjes	Blijven alle bestaande vloer/schroputjes gehandhaafd (wij hebben deze waargenomen in voorruimten toilet en in de wasruimte) ?	Nee, i.v.m. toepassen van aardmatten en vloerafwerking (gietvloer)		W-installaties
53	Inschrijffase	Inhoud	Draairichting deuren voorruimte douche	Tekening bestaand en nieuw. Wanneer wij de plattegrond bestaand leggen naast plattegrond nieuw dan lijkt het alsof de draairichting van de deur naar de voorruimte van de doucheruimte gewijzigd moet worden (van de ruimte indraaiend naar draaiend naar de gangzone); dit staat niet beschreven in Bestek. Is dit de bedoeling of blijft de draairichting conform bestaande situatie gehandhaafd ?	Uitvoeren als getekend. Dit betreft inderdaad een te slopen, sparing te vergroten en nieuw te plaatsen kozijn (KVT67X114).		Bouwkundig
54	Inschrijffase	Inhoud	Ventilatie-/Luchtbehandeling	61.11.11-a: blz 51 stelt: Met de inschrijving garandeert de aannemer de juiste werking en de prestaties van de installatie naar de intentie van dit bestek en dat het concept in detail aan de regelgeving is getoetst. "de intentie" is niet objectief meetbaar; mogen wij stellen dat als wij de beschreven producten op de juiste manier verwerken waarbij de installatie functioneert en presteert zoals volgens het productblad verwacht mag worden dat wij dan aan "de intentie" hebben voldaan ?	De aannemer van dit werk dient een goed functionerende installatie op te leveren waarbij gestelde luchthoeveelheden worden behaald en alles aan norm en regelgeving voldoet		W-installaties
55	Inschrijffase	Inhoud	Draairichting deuren voorruimte toilet	Tekening bestaand en nieuw Wanneer wij de plattegrond bestaand leggen naast plattegrond nieuw dan lijkt het alsof de draairichting van de deur naar de voorruimte van het toilet gewijzigd moet worden (van de ruimte indraaiend naar draaiend naar de gangzone); dit staat niet beschreven in Bestek. Is dit de bedoeling of blijft de draairichting conform bestaande situatie gehandhaafd ?	Er komt een bredere (standaard) deur naar de voorruimte toilet. Sparing vergroten en nieuw breder kozijn plaatsen. Bestaande draairichting handhaven.		Bouwkundig
56	Inschrijffase	Inhoud	Mechanische afzuiginstallatie	61.11.10-a: blz 49 stelt: Met de inschrijving garandeert de aannemer de juiste werking en de prestaties van de installatie naar de intentie van dit bestek en dat het concept in detail aan de regelgeving is getoetst. "de intentie" is niet objectief meetbaar; mogen wij stellen dat als wij de beschreven producten op de juiste manier verwerken waarbij de installatie functioneert en presteert zoals volgens het productblad verwacht mag worden dat wij dan aan "de intentie" hebben voldaan ?	Zie vraag 54		W-installaties
57	Inschrijffase	Inhoud	MAARS Styline wanden	44.42.10-a: Dit is een verplaatsbaar wandsysteem met een met vinyl afgewerkte gipskartonplaat. Waarom kiest u voor specifiek dit fabricaat en type voor de achterwand van de toiletten ? Is het toegestaan om hier een vergelijkbaar alternatief voor aan te bieden ?	Ja		Bouwkundig
58	Inschrijffase	Inhoud	Algemeen	44.35.10-b: Kunt u voor genoemd systeemplafond fabricaat en type tegel opgeven SVP ?	Ter keuze aannemer en ter goedkeuring opdrachtgever		Bouwkundig
59	Inschrijffase	Inhoud	Algemeen	44.35.10-b: Dient dit systeemplafond opgenomen te worden zowel in het entreegebied van de legeringskamers als in de centrale gangen ?	Ter plaatse van bestaande verlaagd systeemplafond		Bouwkundig
60	Inschrijffase	Inhoud	Algemeen	10.00.20.19: Is het voldoende om aan te tonen dat de GRONDSTOFFEN van herbruikbare producten hergebruikt gaan worden of dienen we aan te tonen dat het eindproduct (bv een deur) in die hoedanigheid hergebruikt gaat worden ?	Ja		Bouwkundig
61	Inschrijffase	Inhoud	Algemeen	05.42.31-a: Dienen wij een reclamebord op te nemen of kan deze bepaling vervallen ?	05.42.31-a vervalt. Er wordt geen reclamebord geplaatst		Algemeen
62	Inschrijffase	Inhoud	Algemeen	05.32.20-c: Is dit apparaat een vereiste of kan deze bepaling vervallen ?	Paragraaf 05.32 vervalt		Algemeen
63	Inschrijffase	Inhoud	Algemeen	05.32.20-b: is dit apparaat een vereiste of kan deze bepaling vervallen ?	Paragraaf 05.32 vervalt		Algemeen
64	Inschrijffase	Inhoud	Algemeen	05.32.20-a: Zijn deze instrumenten vereist of kan deze bepaling vervallen ?	Paragraaf 05.32 vervalt		Algemeen
65	Inschrijffase	Inhoud	Algemeen Directieverblijf	05.31.10-a: Is een Directiekeet vereist of kan deze bepaling vervallen ?	Paragraaf 05.32 vervalt		Algemeen
66	Inschrijffase	Inhoud	Veiligheid op vliegvelden	05.00.24.59: op het terrein zijn geen vliegvelden aanwezig; kan deze bepaling vervallen ?	Ja deze bepaling kan vervallen.		Algemeen
67	Inschrijffase	Inhoud	Veiligheid op munitiecomplex, brandstofdepot	Is er op het terrein sprake van een munitiedepot dan wel een brandstof depot ? Zo Nee, kan deze bepaling dan vervallen.	Deze bepaling kan vervallen		Algemeen
68	Inschrijffase	Inhoud	Schietterrein	Kan deze bepaling vervallen; werkzaamheden worden niet uitgevoerd in de nabijheid of op een schietterrein.	Ja deze bepaling kan vervallen.		Algemeen
69	Inschrijffase	Inhoud	Algemeen	Mogen wij er tevens vanuit gaan dat aangrenzende legeringskamers naast het werkgebied geen overlast van de werkzaamheden ervaren wanneer wij de werkzaamheden uitvoeren binnen normale werktijden (08.00 - 17.00 uur) ?	Ja		Algemeen
70	Inschrijffase	Inhoud	Algemeen	Mogen wij ervan uitgaan dat de werkzaamheden per fase plaats kunnen vinden in legeringskamers welke op dat moment niet in gebruik zijn ?	Ja		Algemeen
71	Inschrijffase	Inhoud	Fasering	Het werk wordt uitgevoerd in 5 fasen; Aannemer coördineert dit. Wie stelt het faseringsplan op ? En heeft u hier zelf een voorstel voor ?	Fasering A-C-E-B-D. Fasering is op tekeningen toegevoegd		Algemeen
72	Inschrijffase	Proces	Algemeen	Kan de indiening met twee weken worden verplaatst i.v.m. de complexiteit van de aanvraag	Zie aangepaste planning aanbestedingsprocedure		Algemeen
73	Inschrijffase	Inhoud	installatie	75.11.09-e CAI dient de nieuwe installatie retourgeschikt te zijn en wordt deze enkel voor TV of ook data gebruikt?	Beide.		E-installaties
74	Inschrijffase	Inhoud	installatie	75.11.09-d Dienen de draadloze sloten van Assa Abloy tijdelijk gedemonteerd en her gemonteerd te worden?	Nee		E-installaties
75	Inschrijffase	Inhoud	installatie	75.11.09-d Dient de nulmeting door Assa Abloy opgenomen te worden, door derden of mag de E&I aannemer dit zelf opnemen?	Assa Abloy		E-installaties
76	Inschrijffase	Inhoud	installatie	75.11.09-c Wie is de onderhoudende partij brandmeldinstallatie?	Fire Safety First. Cor Geelhoedt, telefoon 06 15578092, mail c.geelhoedt@firesafetyfirst.nl Jip Verstegen, telefoon 06 23036160, mail j.verstegen@firesafetyfirst.nl		E-installaties
77	Inschrijffase	Inhoud	installatie	75.11.09-c Geen aanpassingen en uitbreidingen nodig. Betekend dit dat de bestaande installatie in de bestaande kabelgoten en buisleidingen blijven zitten?	Ja		E-installaties
78	Inschrijffase	Inhoud	installatie	75.11.09-a Betekend dit dat de huidige data-installatie minimaal voldoet aan CCA;s1;d1;a1?	Vraag is overbodig. In 75.11.09-a staat dat deze werkzaamheden buiten scope vallen.		E-installaties
79	Inschrijffase	Inhoud	installatie	75.11.09-a Betekend dit dat de bestaande installatie in de bestaande kabelgoten en buisleidingen blijven zitten?	Ja		E-installaties
80	Inschrijffase	Inhoud	installatie	75.00.00 Worden de bestaande tekeningen conform het RvB-(Autocad) ET-template aangeleverd?	Ja		E-installaties
81	Inschrijffase	Inhoud	installatie	75.00.00Wat is de exacte rol en werkzaamheden vanuit JIVC aangaande de data en glasvezel componenten en installatie?	De- en opnieuw monteren van de wifi acces points		E-installaties
82	Inschrijffase	Inhoud	installatie	75.00.00 Wie is de E&K contractant (contractonderhoud en storingen)?	Equans		E-/W-installaties
83	Inschrijffase	Inhoud	installatie	75.00.00 Wie is de installatieverantwoordelijke voor de communicatie- en beveiligingsinstallaties?	Rijksvastgoedbedrijf		E-installaties
84	Inschrijffase	Inhoud	installatie	70.87.21-c Vallen alle aardings- en bliksemafleider installaties onder de verantwoording van de in 70.00.20 aangegeven gecertificeerd aarding- en bliksem bedrijf incl. de overspanningsbeveiligingen?	Overspanningsbeveiligingen vallen onder de verantwoording van de Elektrotechnische aannemer.		E-installaties
85	Inschrijffase	Inhoud	installatie	70.62.10-a Alle bestaande en nieuwe bekabeling van de W-installaties dient ook vervangen te worden naar minimaal CCA;s1;d1;a1?	Ja alle nieuw te leveren en monteren bekabeling dient hieraan te voldoen		W-installaties
86	Inschrijffase	Inhoud	installatie	70.41.10-a Tijdens de schouw werd aangegeven dat derden een extra kabelgoot in de gangen gaat maken. Waar is deze kabelgoot voor en mogen wij deze gebruiken voor dit project?	Niet van toepassing		E-installaties
87	Inschrijffase	Inhoud	installatie	70.41.10-a Wordt de bestaande kabelgoot in de gangen gehandhaafd of dient deze te worden vervangen?	Handhaven		E-installaties
88	Inschrijffase	Inhoud	installatie	70.13.10-a Er worden NEN1010 en SCIOS scope 8 inspecties gevraagd. Kunt u aangeven of beide of slechts 1 type keuring uitgevoerd dient te worden?	Beide		E-installaties
89	Inschrijffase	Inhoud	installatie	70.11.90-a Alle ingestorte bekabeling dient te worden vervangen. In de praktijk kan het zijn dat deze bekabeling niet vervangbaar is, hoe moeten we hiermee omgaan?	Indien het niet te vervangen is doordat er geen beweging in te krijgen is dient men de bekabeling te handhaven en dit aan te geven op een door de aannemer zelf te maken locatielijst.		E-installaties

90	Inschrijffase	Inhoud	installatie	70.11.90-a Alle oude en nieuwe bekabeling dient minimaal CCA;s1;d1;a1 te zijn, dit houdt in dat alle bestaande installaties 100% worden verwijderd en daar waar gevraagd in het bestek worden vervangen. Is dit juist?	Betreffende de laagspanningsbekabeling is deze stelling correct.		E-installaties
91	Inschrijffase	Inhoud	Algemeen	70.00.20 Wie is de huis aannemer bliksemafleiderinstallatie die het beheer over de installatie heeft?	Equans		E-installaties
92	Inschrijffase	Contract	Algemeen	70.00.00 Worden de bestaande tekeningen conform het RvB-(Autocad) ET-template aangeleverd?	zie vraag 80		E-installaties
93	Inschrijffase	Inhoud	installatie	70.00.00 Wie is de E&K contractant (contractonderhoud en storingen)?	Equans		E-/W-installaties
94	Inschrijffase	Inhoud	installatie	70.00.00 Wie is de installatieverantwoordelijke voor de E-installaties?	Equans		E-installaties
95	Inschrijffase	Inhoud	installatie	10.11.09-a Is onze conclusie juist dat alle bestaande installaties verwijderd dient te worden -> casco leeg trekken van alle installaties?	Dit is niet correct. In 10.11.09-a staat per dicipline omschreven wat de demontage inhoud.		E-installaties
96	Inschrijffase	Contract	Algemeen	Graag ontvangen wij een voorbeeld opleverdossier zoals deze wordt verwacht bij oplevering?	Zie bijgeleverde inhoudsopgave als voorbeeld		Algemeen
97	Inschrijffase	Contract	Algemeen	Is het bestaande revisiepakket actueel en volledig bijgewerkt (as-build) (zie bijvoorbeeld 75.00.32) (zie bijvoorbeeld 75.00.32)?	Nee		Algemeen
98	Inschrijffase	Contract	Algemeen	Wordt het bestaande revisiepakket conform de in dit bestek vermelde formats en eisen aangeleverd en dienen wij deze bij te werken naar het uitvoeringsontwerp en opleverdossier (eindrevisie) (zie bijvoorbeeld 75.00.32)?	Zie vragen 96 en 97		Algemeen
99	Inschrijffase	Contract	Algemeen	Worden de nieuwe plafondtekeningen in AutoCAD aangeleverd door OG?	Nee		Bouwkundig
101	Inschrijffase	Inhoud	Algemeen	Er ontbreken diverse tekeningen van de documentenlijst. Kunnen deze met ons gedeeld worden? Hieronder een opsomming van de onderdelen waarbij wij tekeningen missen of benamingen niet corresponderen met hetgeen gedeeld is. - Algemeen - Bouwkundig - W- installatie - E- Installatie - Bestaande BMI Revisietekeningen Graag zien wij een complete documentenlijst tezamen met de documenten tegemoet.	Alle in de Documentenlijst genoemde coderingen komen overeen met de geleverde bestanden. Was uw dowload compleet ?		Algemeen
102	Inschrijffase	Inhoud	Algemeen	Graag ontvangen wij een complete documentenlijst met juiste tekeningnummers, corresponderend met de gedeelde tekeningen.	Zie vraag 101		Algemeen
103	Inschrijffase	Inhoud	inhoud	Wat dient er uitgevoerd te worden in fase B begane grond (ruimtes die niet ingetekend zijn), algemene ruimtes zoals trappen, bergingen en hallen en overige niet aangegeven ruimtes?	In fase B op de begane grond (zijde binnenterrein) bevinden zich naast legeringskamers tevens wasruimtes. Hiervoor gelden de afwerkingen zoals omschreven in de KM-staat en het bestek. Zie ook de gewijzigde plattegrond	Tekening toevoegen	Bouwkundig
104	Inschrijffase	Inhoud	inhoud	Graag een tekening aanleveren voor de 2e verdieping, de ruimtenummering van de 2e verdieping is nu gelijk aan de eerste verdieping.	De ruimtenummers op tekening TB-101 1e verdieping en TB-102 2e verdieping verschillen. Zie ruimtencode startend met 1.x of 2.x		Bouwkundig
105	Inschrijffase	Inhoud	inhoud	Wat aan te houden voor aanhelen uitgehakte ondergrond?	Gelijkwaardig aan omgeving herstellen, afwerken conform aanwijzingen in KM-staat en bestek, voorstel aannemer ter goedkeuring Bouwdirectie		Bouwkundig
106	Inschrijffase	Inhoud	inhoud	Dienen de trappen opnieuw bekleed te worden? Zo ja welke en met welk materiaal?	Nee		Bouwkundig
107	Inschrijffase	Inhoud	inhoud	Blz 73 70.41.10-a0 Moeten er nieuwe kabelgoten worden aangebracht of mogen we gebruik maken van de bestaande kabelgoten?	Zie regel 87		E-installaties
108	Inschrijffase	Inhoud	inhoud	Blz 61.11.10-a 0 mechanische afzuiging conform bestaand, met uitbreiding toiletten en douches en regeling van het GBS, zijn de bestaande te vervangen dak ventilatoren al reeds aangesloten op het GBS, en welke type is de bestaande dakventilator?	De bestaande dakventilatoren zijn niet aangesloten op het GBS. Vraag is om met het aanbrengen van nieuwe ventilatoren de loze voorzieningen naar de regelkast in dit project mee te nemen zodat de bekabeling om de ventilatoren laten op het GBS aan te sluiten aanwezig zijn.		W-installaties
109	Inschrijffase	Inhoud	inhoud	Blz 47 61.00.32-03 MV installatie moeten er revisie tekeningen gemaakt worden? Dit omdat bestaand nagenoeg niet wijzigt?	De nieuw te monteren CAV kleppen dienen op tekening te worden vermeld.		W-instalaties
110	Inschrijffase	Inhoud	inhoud	Blz 44 60.00.32-03 revisietekeningen verwarminsinstallatie nodig ?, Idem warmte verliesberekening ivm met 1-1 vervangen 60.12.20-a.0?	Warmteverliesberekening is gewenst om te toetsen of de huidige installatie niet te zwaar is overgedimensioneerd en met de huidige vermogens om misschien wel met minder vermogen kunnen worden teruggeplaatst.		W-installaties
111	Inschrijffase	Inhoud	inhoud	Blz 38/39 52.61.21-a 01 Het aanbrengen van keerkleppen Watts-Ocean is dit nodig of mogen wij er vanuit gaan dat de bestaande reeds aanwezige keerkleppen voldoen?	Daar waar de installatie door de aannemer wordt aangepast dient indien van toepassing een keerklep te worden geplaatst en moeten bestaande keerkleppen bij dit deel van de aanpassing worden vervangen.		W-installaties
112	Inschrijffase	Inhoud	inhoud	Blz 36 52.12.20-b -0 mogen wij er vanuit gaan de bestaande installatie genoeg water levert voor de aanwezige sanitaire voorzieningen of moet dit opnieuw bekeken worden en berekend worden? En wat aan te houden als de installatie niet zou voldoen? Of kan dit voor nu uitgesloten worden?	De bestaande installaties leveren voldoende warmwater. Dit kan binnen dit project verder buiten beschouwing worden gelaten		W-installaties
113	Inschrijffase	Inhoud	inhoud	Is het akkoord om tekenwerk van de installatie van waterinstallatie en overige installaties per type uit te werken ipv per kamer (blz 36)?	Per type is akkoord. Echter wel na oplevering zoals genoemd bij vraag 24 alles in een integrale revisietekeing verwerken		W-installaties
114	Inschrijffase	Inhoud	inhoud	Blz 35 52.11.1-d-01 Moeten de bestaande brandslanghanspels worden vervangen en zijn er verder nog bouwkundige voorzieningen nodig, te weten: deuren etc.?	Ja zie vraag 27. Haspels dienen in een standaard omkasting te worden geplaatst. Indien noodzakelijk dienen hiervoor bouwkundige aanpassingen te worden uitgevoerd,		W-installaties / bouwkundig
115	Inschrijffase	Inhoud	inhoud	Moet het leidingwerk in de sanitaire ruimtes worden ingefreesd in de muren of blijven deze opbouw zoals bestaand? In toilet, wasmeubel en douche	Leidingwerk blijft zoals bestaand.		W-installaties
116	Inschrijffase	Inhoud	inhoud	Kan worden aangenomen dat de bestaande drukverhogingsinstalltie behouden blijft en er geen werkzaamheden worden uitgevoerd?	De bestaande drukverhogingsinstallatie valt buiten de scope van dit werk en blijft gehandhaafd.		W-installaties
117	Inschrijffase	Inhoud	inhoud	Mogen wij er vanuit gaan dat de bestaande ringleiding van de warmwater en koudwater toevoer waar nodig geïsoleerd zijn en geen dode zakeinde bevatten ivm legionella uitgangspunten? dit in verband met het benoemde op blz 34 52.00.39-90 aan te leveren legionella beheersplan (blz 39 52.81.12-a-9 is dit noodzakelijk of bestaand handhaven?)	Dit dient te worden gecontroleerd. Hiervoor een stelpost van € 20.000,00 exclusief BTW in de begroting opnemen		W-installaties
118	Inschrijffase	Inhoud	inhoud	Bestek blz 22 30.80.90 : vrij-bezetslot tpv alle te vervangen deuren van sanitaire ruimtes, moeten de deuren vervangen worden?	Ja		Bouwkundig
119	Inschrijffase	Inhoud	inhoud	Blz 32 51.13.50-a 01 is het de bedoeling dat wij een rapportage maken van de controle op lek Dichtheid van alle nieuw aangebrachte rioleringen en zo ja is hier een standaard format van RVD voor of mogen wij ons eigen format hiervoor hanteren?	Volgens de geldende normering op eigen format uitvoeren.		W-installaties
120	Inschrijffase	Inhoud	inhoud	Nieuwe douche putten (oude put verwijderen uthakken ?): hoe en waar nieuwe put/type, graag opgeven.	Dit geldt voor alle douche- en toiletruimtes alsmede wasruimtes		W-installaties
121	Inschrijffase	Inhoud	inhoud	Blz 28 48.43.10-a 01 moeten de naden rondom het aangebrachte marmoleum worden af-gekit tegen opgaand werk?	Ja		Bouwkundig
122	Inschrijffase	Inhoud	inhoud	Blz 28 48.43.10-a 1 met welk soort overgangsprofiel rekening te houden?	Voorstel aannemer ter goedkeuring aan Bouwdirectie		Bouwkundig
123	Inschrijffase	Inhoud	inhoud	Blz 28 47.41.30-01 badkamer meubel: ' keuze RVB Werkblad of meubel' wat aan te houden?	Werkblad		Bouwkundig
124	Inschrijffase	Inhoud	inhoud	Blz 27 46.23.21-1 02 is er bekend waar geen systeemplafond is waar plafond gesausd moet worden?	Zie KM-staat		Bouwkundig
125	Inschrijffase	Inhoud	inhoud	Par 46.22.13 Dienen de metalen binnenkozijnen voorzien te worden van schilderwerk?	Ja		Bouwkundig
126	Inschrijffase	Inhoud	inhoud	Kleur/ mat staat Dienen de werkzaamheden 'buiten' (blz 4) ook uitgevoerd te worden? Zo ja, graag ontvangen wij gevelaanzichten.	Nee		Bouwkundig
127	Inschrijffase	Inhoud	inhoud	Par 45.45.71 Wat dient er met de radiatoren/ leidingwerk te gebeuren?	Bestaande radiatoren dienen te worden gedemonteerd en afgevoerd. Leidingwerk dient op de nieuwe situatie te worden aangepast waarbij de nieuwe radiator qua maatvoering zoveel mogelijk met de bestaande radiator overeen dient te komen.		W-installaties
128	Inschrijffase	Inhoud	inhoud	Blz 26 schilderwerk: Ook bestaande HPL deuren schilderen ?	Bestaande kozijnen en toegangsdeuren naar slaapvertrekken hoeven niet geschilderd te worden.		Bouwkundig
129	Inschrijffase	Inhoud	inhoud	Mogen we er vanuit gaan dat alle systeemplafond platen op een normale wijze aan te brengen zijn in relatie met de aanwezige bestaand installatie componenten (voldoende vrije ruimte)?	Ja		Bouwkundig
130	Inschrijffase	Inhoud	inhoud	Blz 22 30.80.90- dienen de vrijloopdrangers te worden aangebracht?	Dit artikel betreft geen vrijloopdrangers. Graag de vraag beter specificeren		Bouwkundig
131	Inschrijffase	Inhoud	inhoud	Is een algemeen reclame bord noodzakelijk blz 16?	Nee, is niet nodig.		Algemeen
132	Inschrijffase	Inhoud	inhoud	Mogen wij er van uitgaan dat kruipruimtes schoon, droog en goed bereikbaar zijn?	Ja		Bouwkundig
133	Inschrijffase	Inhoud	inhoud	Is een directie verblijf noodzakelijk (keet) zoals benoemd in het bestek blz 13?	Nee		Algemeen
134	Inschrijffase	Inhoud	inhoud	Bestaande sanitaire wanden in de douches: Moeten deze worden gedemonteerd en later weer gehermonteerd? Kan aangenomen worden dat deze op een normale wijze te demonteren en weer te hermonteren zijn (ivm levensduur e.d.)	Ja		Bouwkundig
135	Inschrijffase	Inhoud	Algemeen	Is het mogelijk om de inschrijfdatum met 3 weken te verschuiven?	Zie aangepaste planning aanbestedingsprocedure		Algemeen
136	Inschrijffase	Inhoud	Algemeen	Is het mogelijk om een tweede vragenronde te organiseren, zodat wij naar aanleiding van NVL 1 vragen kunnen stellen?	Zie aangepaste planning aanbestedingsprocedure		Algemeen
137	Inschrijffase	Inhoud	Algemeen	Graag zouden wij tezamen met onderaannemers een tweede keer het gebouw schouwen. Kan dit worden georganiseerd?	Zie aangepaste planning aanbestedingsprocedure		Algemeen
138	Inschrijffase	Inhoud	inhoud	Kunnen wij het uitgangspunt hanteren dat het bestaande afschot in vloeren naar de afvoerputjes gehandhaafd blijft?	Ja, zie ook vraag 52		Bouwkundig
139	Inschrijffase	Inhoud	inhoud	Kunnen wij er van uit gaan dat na verwijderen van het te vervangen systeem plafond de bestaande aanwezige installatie onderdelen blijven hangen en deze niet op het systeemplafond raster ligt?	Ja en indien u dit toch constateerd, te handelen conform UAV		Bouwkundig
140	Inschrijffase	Inhoud	inhoud	Moeten wij rekening houden met chroom 6 schilderwerk, of moet er alleen bij aanvang een onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheid van chroom 6 schilderwerk, zo ja op hoeveel locaties? anders graag hiervoor een stelpost hier voor opgeven.	Rekening houden met chroom-6 schilderwerk. Rapportage is als bijlage toegevoegd.		Algemeen
141	Inschrijffase	Inhoud	inhoud	Wasmeubel/blad wat niet vervangen hoeft te worden: moet deze gedemonteerd en gehermonteerd worden ivm nieuw wandtegelwerk. Of wordt dit blad/meubel ingetegeld? Dit laatste zouden wij niet adviseren.	Alle wastafel-werkbladen te vervangen		Bouwkundig
142	Inschrijffase	Inhoud	inhoud	Aan te brengen lambrisering in de gangen: moet dit tegen het bestaande sier tegelwerk worden aangebracht of moet het sier tegelwerk (blauw) geheel verwijderd worden?	Siertegelwerk geheel verwijderen		Bouwkundig

143	Inschrijffase	Inhoud	inhoud	Vervangen bestaande ventilatie roosters in gevelkozijnen: Er zijn twee types, een klein deel dat aan de binnenzijde te vervangen is en een groot deel wat via de buitenzijde vervangen moeten worden. Mogen wij er vanuit gaan dat hiervoor één en hetzelfde rooster gebruikt mag worden?	Zie bestek bladzijde 22. Hier staat fabrikaat (Duco) en type (Klep 15-ZR)		W-installaties
144	Inschrijffase	Inhoud	inhoud	Mogen wij er vanuit gaan dat de water installatie per fasering is af te sluiten dmv afsluiter?	Ja dit moet. Indien niet aanwezig dienen deze te worden geplaatst. Hiervoor een stelpost van € 10.000,00 excl BTW in de begroting opnemen		W-installaties
145	Inschrijffase	Inhoud	inhoud	Mogen wij er van uit gaan dat de CV installatie per fasering is af te sluiten dmv afsluiters?	Ja dit moet. Indien niet aanwezig dienen deze te worden geplaatst. Hiervoor een stelpost van € 15.000,00 excl BTW in de begroting opnemen		W-installaties
146	Inschrijffase	Inhoud	inhoud	Ronde hoeken in sanitaire ruimtes: moeten deze terugkomen of worden deze haaks en afgekit?	Kunt u specifieker aangeven wat u bedoeld met ronde hoeken ?		Bouwkundig
147	Inschrijffase	Inhoud	bestek	Par 30.80 Kunt u het document 'onderzoek brandveiligheid' toevoegen?	Zie vraag 4		Algemeen
148	Inschrijffase	Inhoud	inhoud	Par 10.32.30: f Wat dient er met de doucheputten in de toiletruimtes te gebeuren?	Deze dienen te worden vervangen. Zie vraag 120		W-installaties / bouwkundig
149	Inschrijffase	Inhoud	Algemeen	Welke SROI norm is er? Er is een bijlage bijgevoegd over de SROI	Zie 01.02.06.21		Algemeen
150	Inschrijffase	Inhoud	Algemeen	Is er een boete clause mbt de opleverdatum. Zo ja, per welke datum?	Zie 01.02.08.11		Algemeen
151	Inschrijffase	Inhoud	Algemeen	Welke start- en opleverdatum dient aangehouden te worden?	Zie 01.02.08.03 / 01.02.08.13		Algemeen
152	Inschrijffase	Inhoud	Algemeen	Is er reeds een concept aannemingsovereenkomst die gedeeld kan worden?	Het huidige bestek is de conceptovereenkomst. Bij opdracht zullen bestek ca, nota van inlichtingen en eventuele verificatieverslagen de definitieve contractstukken vormen.		Algemeen
153	Inschrijffase	Proces	Algemeen:	Graag uitstel aangezien de rekentijd behoorlijk krap is?	Zie aangepaste planning aanbestedingsprocedure		Algemeen
154	Inschrijffase	Inhoud	Armaturenlijst ISO-04-67.01:	Graag fabricaat/type armaturen met code D, E, F, J en K? Deze ontbreken van de lijst.	Zie bijlage HV22563-RP-003-3.0 Van Ghentkazerne Rdam- Armaturenstaat		E-installaties
155	Inschrijffase	Uitvoering	Tekening 103:	Wandcontactdozen WCD 2V in het trappenhuis was 1-voudig wordt nu 2-voudig hoe uit te voeren? 2x 1-voudig (2x inbouwdoos) of 1x wcd 2V half opbouw (1x inbouwdoos)?	1 voudig uitvoeren.		E-installaties
156	Inschrijffase	Uitvoering	Tekening 103:	Wandcontactdozen WCD 1V in de gangen worden geplaatst in de bestaande inbouwdozen zoals omschreven in paragraaf 70.11.90-a (punt 5.) pagina 66? Dit geldt ook voor de overige verdiepingen?	Ja.		E-installaties
157	Inschrijffase	Inhoud	Tekening 103:	Armaturen op vaste spanning zijn dezelfde armaturen als de armaturen met code B?	ja		E-installaties
158	Inschrijffase	Uitvoering	75.11.09-e Centrale Antenne Installatie:	De coaxbekabeling van de legeringskamers wordt aangesloten op de bestaande multitabs, die geplaatst zijn op de kabelgoten in de gang?	Ja, Indien deze en de tussenliggende bekabeling voldoen aan de gestelde eisen.		E-installaties
159	Inschrijffase	Uitvoering	75.11.09-e Centrale Antenne Installatie:	Kunnen de bestaande/gedemonteerde CAI-WCD's van de legeringskamers hergebruikt worden?	Nee, zie 10.11.09-a		E-installaties
160	Inschrijffase	Uitvoering	75.11.09-e Centrale Antenne Installatie:	Als ik het goed begrijp wordt de bekabeling van de legeringskamers verwijderd en daarna nieuw bekabeld, via bestaande buisleidingen, naar een CAI-wcd achter de bedwand?	Ja, alleen bij de één persoonskamers		E-installaties
161	Inschrijffase	Inhoud	75.11.09-d Toegangscontrole, pag. 88:	Volgens bestek >> "Componenten boven het plafond demonteren en veiligstellen" Deze staan niet op de tekeningen aangegeven, welke componenten en hoeveel?	Inventariseren obv de huidige informatie (oa tek. brandcompartimentering), afrekenen obv nacalculatie ter goedkeuring aan de Bouwdirectie		E-installaties
162	Inschrijffase	Uitvoering	75.11.09-c Brandmeldinstallatie, pag. 87:	Moeten de brandmeldcomponenten tegen de wand gehandhaafd blijven en afgeschermd worden tegen vervuiling?	Ja		E-installaties
163	Inschrijffase	Inhoud	75.11.09-c Brandmeldinstallatie, pag. 87:	Wie is de onderhoudspartij van de huidige brandmeld-installatie i.v.m. uitbreidingen/aanpassingen? Graag adresgegevens?	Fire Safety First. Cor Geelhoedt, telefoon 06 15578092, mail c.geelhoedt@firesafetyfirst.nl Jip Verstegen, telefoon 06 23036160, mail j.verstegen@firesafetyfirst.nl		E-installaties
164	Inschrijffase	Uitvoering	75.11.09-c Brandmeldinstallatie, pag. 87:	Wordt door de opdrachtgever tijdens het overzetten van de componenten vanuit oude plafond naar nieuwe plafond een brandwacht ingeschakeld?	Nee, dit valt onder uw werkzaamheden		E-installaties
165	Inschrijffase	Uitvoering	75.11.09-c Brandmeldinstallatie, pag. 87:	Lussen kunnen uitgeschakeld worden door beheerder brandmeldinstallatie van defensie?	Ja en de inzet van de brandwacht is hiervan afhankelijk		E-installaties
166	Inschrijffase	Inhoud	75.11.09-c Brandmeldinstallatie, pag. 87:	De nul-meting wordt door de huidige onderhoudspartij uitgevoerd, kosten hiervoor worden opgenomen door de opdrachtgever?	"De onderhoudende partij dient in opdracht van de aannemer een nul meting uit te voeren." Dus kosten voor aannemer, zie 75.11.09-c		E-installaties
167	Inschrijffase	Uitvoering	70.11.90-a Leidingwegen en bekabeling, pag. 65:	Moeten de gedemonteerde wandcontactdozen die niet meer op de nieuwe ontwerptekeningen voorkomen worden voorzien van blindplaten of worden vervangen met schakelmateriaal met Vepa Kleur?	Blindplaten in zicht, overige achter VEPA-meubels		E-installaties
168	Inschrijffase	Uitvoering	70.11.90-a Leidingwegen en bekabeling, pag. 65:	In de kamers moeten alle wandcontactdozen worden gedemonteerd?	Zie 70.11.90-a 4		E-installaties
169	Inschrijffase	Uitvoering	70.11.90-a Leidingwegen en bekabeling, pag. 65:	Bekabeling en bedrading van de huidige/bestaande krachtinstallatie mag worden hergebruikt? Of moet deze worden vervangen door kabel/bedrading met brandklasse CCA?	Kabels mogen worden hergebruikt indien deze voldoen aan de gestelde eisen, zie 70.62.10		E-installaties
170	Inschrijffase	Inhoud	70.11.90-a Leidingwegen en bekabeling, pag. 65:	Volgens bestek >> "Met firma Vepa kleur en merk afstemmen": a. Welke fabricaat, type en kleur aan te bieden qua schakelmateriaal? B. Andere kleur dan wit voor een scheerwcd wordt lastig?	a. Zie 70.74.12-b b. Eens. Scheer-wcd wit is goed.		E-installaties
171	Inschrijffase	Inhoud	70.11.90-a Leidingwegen en bekabeling, pag. 65:	In droogruimte 0.18-c alle ceeforms verwijderen incl. bekabeling, deze staan niet op de revisietekening? Hoeveel zijn het er?	6st.		E-installaties
172	Inschrijffase	Inhoud	70.11.90-a Leidingwegen en bekabeling, pag. 65:	Kabelgoten en stijgpunten staan niet op de tekeningen, kunnen we deze alsnog ontvangen?	Alle beschikbare tekeningen zijn aangeleverd.		E-installaties
173	Inschrijffase	Inhoud	70.11.30-a Verlichtingsinstallatie, pag. 62:	Bekabeling en bedrading van de huidige/bestaande verlichtingsinstallatie mag worden hergebruikt? Of moet deze worden vervangen door kabel/bedrading met brandklasse CCA?	70.11.90-a 3		E-installaties
174	Inschrijffase	Inhoud	70.11.30-a Verlichtingsinstallatie, pag. 62:	Is de verlichtingsinstallatie uitgevoerd als installatie met Wielandcontactdozen of als installatie met normale contactdozen (t.b.v. verlichtingsarmaturen)?	Hierover heb ik geen informatie, ga uit van eurostekkers! Hanteer 70.81.50-b 3 voor de offerte		E-installaties
175	Inschrijffase	Proces	70.11.30-a Verlichtingsinstallatie, pag. 62:	Volgens bestek >> "3 keuzes per armatuurcode": Hoe gaan we dit qua begroting aanbieden? 3 verschillende begrotingen? Of 1x begroting met keuze 1 en 2 stuks optionele meerprijzen met keuze 2 & 3?	Zie bijlage HV22563-RP-003-3.0 Van Ghentkazerne Rdam- Armaturenstaat		E-installaties
176	Inschrijffase	Inhoud	70.11.30-a Verlichtingsinstallatie, pag. 62:	De genoemde aanwezigheidsmelders staan niet op de tekeningen, graag opgaaf aantallen aangezien deze uit het oude plafond in het nieuwe plafond geplaatst moeten worden?	Alle beschikbare tekeningen zijn aangeleverd.		E-installaties
177	Inschrijffase	Uitvoering	70.11.10-d Schakel- en verdeelkasten, pag. 60:	Volgens bestek >> "1 stuks aardlekautomaat per kamer": Dit betekent dat de wcd's en verlichting op 1 groep worden geplaatst en dus niet gescheiden? Klopt dat? N.B. in huidige situatie t.p.v. bouwdeel B zijn de wcd's en verlichting wel gescheiden.	Zie vraag 35		E-installaties
178	Inschrijffase	Uitvoering	70.11.10-d Schakel- en verdeelkasten, pag. 60:	De groepen tbv data-kast en brandmeldinstallatie zijn nu niet aangesloten op een HKL, moet het overzetten van deze groepen naar de HKL's buiten de normale werktijden geschieden?	Nee, binnen normale werktijden.		E-installaties
179	Inschrijffase	Inhoud	70.11.10-d Schakel- en verdeelkasten, pag. 60:	Installatieschema HKL-D ontbreekt, kunnen we deze alsnog ontvangen?	Alle beschikbare tekeningen zijn aangeleverd.		E-installaties
180	Inschrijffase	Uitvoering	70.11.10-d Schakel- en verdeelkasten, pag. 60:	Moeten HKL-B en HKL-D allebei worden vervangen of gehandhaafd?	vervangen i.v.m. ontbreken certificering na eventuele aanpassing		E-installaties
181	Inschrijffase	Uitvoering	70.11.10-d Schakel- en verdeelkasten, pag. 60:	Welke HKL moet worden uitgebreid met een veld 250A t.b.v. de PV-installatie? Is er reserv ruimte om een 250A- veld te kunnen plaatsen?	Hoofdkast waar de spanning op binnen komt in het gebouw. Kast moet vervangen worden dus er is ruimte. Op de nieuwe plattegronden is een installatie aangegeven ter indicatie. De engineering en het verder uitwerken van de installatie en verdeelkasten zijn onderdeel van de werkzaamheden van de aannemer.		E-installaties
182	Inschrijffase	Inhoud	70.11.10-d Schakel- en verdeelkasten, pag. 60:	HKL-A is ter info meegestuurd en hoeft niet te worden vervangen?	"Alle aanwezige verdeel- en sub-verdeelkasten in gebouw 020 dienen vervangen te worden." zie 70.11.10-d.0		E-installaties
183	Inschrijffase	Inhoud	70.11.10-d Schakel- en verdeelkasten, pag. 60:	Van HKL-D is geen installatieschema meegestuurd, kunnen we deze alsnog ontvangen?	Alle beschikbare tekeningen zijn aangeleverd.		E-installaties

184	Inschrijffase	Inhoud	70.11.10-d Schakel- en verdeelkasten, pag. 60:	HKL-B in ruimte 0.60E is de HKL getekend op tekening E_020_HKL?	Op de nieuwe plattegronden is een installatie aangegeven ter indicatie. De engineering en het verder uitwerken van de installatie en verdeelkasten zijn onderdeel van de werkzaamheden van de aannemer.		E-installaties
185	Inschrijffase	Uitvoering	70.11.10-c Bliksemafleider installatie inwendig, pag. 60:	Hoe wordt de overspanningsbeveiliging (afstandmeldcontact) gesigneerd? Op de verdeelkast of GBS?	70.55 Niet. Is alleen te zien op de verklikker van de overspanningsbeveiliging. Wel moet een overspanningsbeveiliging gekozen worden met een potetiaalvrij wisselcontact ter voorbereiding voor het aansluiten op een GBS.		E-installaties
186	Inschrijffase	Uitvoering	46 schilderwerk	#NAAM?	vraag niet duidelijk		?
187	Inschrijffase	Uitvoering	46 schilderwerk	-Volgens de afwerkstaat moeten alle binnendeurkozijnen en -deuren geschilderd worden, er zijn ook houten binnendeurkozijnen, daarvan is geen omschrijving in het bestek opgenomen;	Is inclusief, conform nader verfadvies (actie aannemer)		Bouwkundig
188	Inschrijffase	Inhoud	01.05 Tekeningen en berekeningen:	We missen onderstaande documenten die wel op de documentenlijst staan: -HV22563-PL-002; -VEDR2227001_37H10_020_1A_2022-10-13; -VEDR2227001_37H10_020_4A_2022-10-13; -VEDR2227001_37H10_020_6A_2022-10-13;	In dit artikel in het bestek zijn deze documenten niet genoemd. - PL-002 betreft de planning. - Overige tekeningen betreffen beperkte VEPA-tekeningen (geleverde tekeningen betreffen meer informatie, die aanhouden)		Bouwkundig
189	Inschrijffase	Uitvoering	01.05 Tekeningen en berekeningen:	Moet de E-installatie ook in een BIM-model (3D revit) getekend worden of is een AutoCAD-tekening (2D) voldoende?	BIM-model niet van toepassing		E-installaties
190	Inschrijffase	Inhoud	installatie	Kunnen we de bestaande regelschema's ontvangen van de meet en regelregelinstallaties	Alle beschikbare tekeningen en schema's zijn aangeleverd.		W-installaties
191	Inschrijffase	Inhoud	installatie	Dienen we het kanaalwerk inwendig te reinigen	Ja dit dient inwendig te worden gereinigd		W-installaties
192	Inschrijffase	Inhoud	installatie	2.Kunnen we de aantallen op de specificaties voor de radiatoren aanhouden	Ja deze aantallen en specificaties kunnen worden aangehouden al indicator voor de nieuw te selecteren radiatoren		W-installaties
193	Inschrijffase	Inhoud	Bestek 70.11.90-a.1	Kunt u ons de beschikking geven over de revisietekeningen van de kabelgoten en dergelijke.	Alle beschikbare tekeningen zijn aangeleverd.		E-installaties
194	Inschrijffase	Inhoud	Bestek 70.11.30-a.	"Onder de kop NOODVERLICHTING staat in het bestek: De achterliggende installatie valt onder de werkzaamheden van Artikel 70.11 wat wordt hiermee bedoeld?"	Bekabeling en buisleidingen van de noodverlichtingsinstallatie.		E-installaties
195	Inschrijffase	Inhoud	Bestek 70.11.30-a.	"De aanwezigheidsschakelaars in de gangen zijn reeds vervangen en dienen te worden gehandhaafd. De bestaande aanwezigheidsschakelaars staan niet op de tekeningen, kunt u, t.b.v. de de- & hermontage, aangeven met hoeveel aanwezigheidsschakelaars wij rekening dienen te houden?"	90 stuks		E-installaties
196	Inschrijffase	Inhoud	Bestek 70.11.10-d.0	Kunt u aangeven op welke locatie de sub-verdeelkast t.b.v. de MER dient te worden geplaatst?	Ruimte 0.63C		E-installaties
197	Inschrijffase	Inhoud	Bestek 70.11.10-d.0	Er dient een sub-verdeelkast te worden geleverd t.b.v. de MER-ruimte, is er, in het kader van deze UAV-aanbesteding, een installatieschema beschikbaar van de nieuw te realiseren sub-verdeelkast?	Nee		E-installaties
198	Inschrijffase	Inhoud	Bestek 70.11.10-d.0	Alle (sub)verdeelkasten dienen te worden vervangen, zijn er, in het kader van deze UAV-aanbesteding en omdat de nieuwe situatie afwijkt van de bestaande situatie, installatieschema's beschikbaar van de nieuw te realiseren (sub)verdeelkasten?	Nee, Op de nieuwe plattegronden is een installatie aangegeven ter indicatie. De engineering en het verder uitwerken van de installatie en verdeelkasten zijn onderdeel van de werkzaamheden van de aannemer.		E-installaties
199	Inschrijffase	Inhoud	Bestek 70.11.10-d	"Als wij aannemen dat de voedingskabels voor HKL-B & HKL-D gehandhaafd blijven, is onze aanname dan juist? Zo nee, kunt u dan, in het kader van deze UAV-aanbesteding, de lengte, diameter en type kabel opgeven die hiervoor moet worden toegepast?"	Zie vraag 180		E-installaties
200	Inschrijffase	Inhoud	Bestek 70.00.10-b	Als wij aannemen dat wij voor het uitvoeren van de nulmeting van de bliksembeveiligingsinstallaties de daken veilig zijn te betreden, is onze aanname dan juist?	Ja, er is valbeveiliging op het dak om op aan te haken met een harnas.		E-installaties
201	Inschrijffase	Inhoud	Bestek 70.00.10-a	Als wij aannemen dat de nieuw te realiseren Centraal AardPunten in de badkamers van de legeringskamers aangesloten kunnen worden op de bestaande aardingsinstallatie in de bestaande leidingkasten voor de legeringskamers, is onze aanname dan juist?	De CAP van de badkamers dienen aangesloten te worden op de E installatie van de betreffende ruimte. De leidingkasten kunnen gebruikt worden om de leiding van de CAP naar de gang te brengen waar de installatie van de legeringskamers zitten.		E-installaties
202	Inschrijffase	Inhoud	Bestek 70.00.60.29	Als wij aannemen dat de bekabeling van de eindgroepen van de subverdeelkasten van de legeringkamers direct aangesloten mogen worden op de aardlekautomaten, is onze aanname dan juist?	Nee, zie 70.52.10-b		E-installaties
203	Inschrijffase	Inhoud	Bestek 70.00.29.11	Als wij uitgaan dat de gevraagde reservaruimte alleen van toepassing is t.b.v. eventueel nieuw te realiseren kanalisatie, is onze aanname dan juist?	Nee, dit is van toepassing op alle kabelgoten.		E-installaties
204	Inschrijffase	Inhoud	Bestek 10.11.09-a.9	"Bij de opsomming van de DWG-files staan tekeningen genoemd die niet in de daar bovenstaande opsomming van de PDF-files staan te weten: - 37H10_020_OBP.dwg; - 37H10_020_1BP.dwg; - 37H10_020_2BP.dwg; - 37H10_020_3BP.dwg; - 37H10_020_DBP.dwg; Indien deze relevant zijn voor onze inschrijving, kunt u dan de PDF-files van deze tekeningen beschikbaar stellen?"	Tekeningen zijn toegevoegd		E-installaties
205	Inschrijffase	Inhoud	Bestek 10.11	"In dit artikel staat de demontage van bekabeling, buisleidingen, schakel- en verdeelinrichtingen, schakelmateriaal & verlichting Als wij aannemen dat dus de gehele elektrische installatie (incl. voedingskabels) gedemonteerd en verwijderd dient te worden, is onze aanname dan juist?"	Dit is correct. Wat er op dit moment zit, voldoet niet aan de gestelde eisen in het bestek.		E-installaties
206	Inschrijffase	Inhoud	Bestek 10.11.09-a.6	Als wij aannemen dat ook beide hoofdverdeelinrichtingen (HKL-B & HKL-D) dienen te worden gedemonteerd, afgevoerd en vervangen, is onze aanname dan juist?	Zie regel 180		E-installaties
207	Inschrijffase	Inhoud	Bestek 10.11.09-a.3	"In dit artikel staat: De bekabeling van de noodverlichtingsinstallatie valt onder lid 3 van dit artikel Kunt u aangeven wat u hiermee precies bedoeld?"	Dit had 10.11.09-a lid 4 en 70.11.90-a lid 3 moeten zijn. Hiermee wil ik aangeven dat de bekabeling aan de gestelde eis van Cca dient te voldoen.		E-installaties
208	Inschrijffase	Inhoud	BestekID.00. 20.92	Als wij ervan uitgaan dat de kosten voor de genoemde beheerder niet voor onze rekening komen, is onze aanname dan juist?	Dit is correct. Vraag aan RVB of dit een iv'er oid is van de rvb welke kosteloos schakeld		E-installaties
209	Inschrijffase	Inhoud	Bestek 51.11.10-d	De aan te brengen, danwel aan te passen delen binnenriolering voor de nieuwe doucheputten. Waar komen deze en welk fabrikaat/type dient er te worden toegepast?	Zie vraag 120		W-installaties
210	Inschrijffase	Inhoud	Bestek 51.17.10-a	De ongewijzigde installatie dient ook te worden verwerkt op de revisietekeningen. Worden de bouwkundige onderleggers digitaal verstrekt?	Ja deze worden digitaal aangeleverd		W-installaties
211	Inschrijffase	Inhoud	Bestek "51.11.10-c + 52.11.10-a 52.11.20-a"	"Met de inschrijving garandeert de aannemer de juiste werking en de prestaties van de installatie naar de intentie van dit bestek en dat het concept in detail aan de regelgeving is getoetst.	Ja deze werkt naar behoren. Alle door de aannemer van dit werk vervangen en aangepaste installaties dienen aan de laatste normering en wet en regelgeving te voldoen en goed functionerend worden opgeleverd (inregel en inbedrijfstellingsrapporten)		W-installaties
212	Inschrijffase	Proces	Algemeen	Gezien het aantal (nog te verwachten) vragen, de te korte tijd tussen nota van inlichtingen en aanbesteding voor ons en de onderaannemers verzoeken wij u de aanbesteding minimaal 3 weken uit te stellen,	Zie aangepaste planning aanbestedingsprocedure		Algemeen
213	Inschrijffase	Proces	Algemeen	Is het mogelijk dat er nog een 2e vragenronde komt?	Zie aangepaste planning aanbestedingsprocedure		Algemeen
214	Inschrijffase	Proces	Algemeen	Is er nog een 2e bezichtiging mogelijk omdat er nog al veel verschillen in afwerking zijn in de diverse trappenhuizen en gangen onderling maar ook de diverse kamers onderling en tevens omdat een aantal ruimtes/gangen niet toegankelijk waren.	Zie aangepaste planning aanbestedingsprocedure		Algemeen
215	Inschrijffase	Inhoud	Tekening 108 + 109	Klopt het dat er geen nieuwe kozijnen voorkomend en dat merk A een bestaand kozijn is dat wel gedemonteerd, geschilderd hergemonteerd moet worden? is Merk A een bestaand kozijn/deur?	Nee. Deur + kozijn naar toiletruimte is een nieuw en groter kozijn en deur, zie vraag 53		Bouwkundig
216	Inschrijffase	Inhoud	Tekening 101 + 102	Ruimte 1.36 en 2.36 zijn in nieuwe situatie voorzien van rode omkadering met BK-1 en WC-1: Is dit correct? Moeten hier nieuwe badkamer en WC gebouwd worden?	Nee. Nee.		Bouwkundig
217	Inschrijffase	Inhoud	tekening 100	Ruimte 0.12 heeft nog dubbele toegangsdeuren. Is dat correct?	Nee, zie gewijzigde plattegrond		Bouwkundig
218	Inschrijffase	Inhoud	tekening 100	Krijgen de ruimtes 0.18C, 0.18G,018H, 0,18J,0.18K,0.18L en 0,18M dezelfde vloer- & wandafwerking als omschreven op fragment-WR-1 tekening 111? Vallen ruimtes 0.12 t/m 0.14 binnen de scope wat afwerkingen betreft? (niet ingekleurd op interieur tekening.	Ja		Bouwkundig
219	Inschrijffase	Inhoud	Tekening 100	Op tekening 100 staat in tekst dat de brandscheidingen eventueel nader te bepalen zijn tijdens de schouw. Is er een logboek aanwezig met betrekking brandwerende voorzieningen?	Ja		Bouwkundig
220	Inschrijffase	Inhoud	Kleur en Materiaalstaat	Is het correct als wij alle plinten t.p.v. nieuw linoleum demonteren en nieuwe aanbrengen in de kleur van de wand? Is het correct dat wij geen nieuwe plinten aanbrengen tpv nieuwe lambrisering?	Ja, kleur van de wand / wel plinten tpv lambrisering aanhouden		Bouwkundig
221	Inschrijffase	Inhoud	Kleur- en Materialenstaat TO	Het vervangen van bestaande gevelkitvoeg als bestaand volgens besteksartikel 22.28.19-a. Dit besteksartikel is niet opgenomen in dit bestek.. Welke kitvoegen worden hier bedoeld? Indien wel van toepassing dan graag besteksartikelen toevoegen.	Externe Onderhoudswerkzaamheden aan gevel en dak vallen buiten de scope		Bouwkundig
222	Inschrijffase	Inhoud	Kleur- en Materialenstaat TO	Het bestekartikel 30.38.43-a omschrijft kunststof dorpel Holonite maar de afwerkstaat omschrijft natuursteen = Hardsteen. Welke aanhouden? Indien wel van toepassing dan graag besteksartikel toevoegen.	Kunststeen (Holonite o.g.)		Bouwkundig
223	Inschrijffase	Inhoud	Kleur- en Materialenstaat TO	Besteksartikel 46.21.11-a, 46.22.23-a, 46.22.13-a en 32.57.11-a zijn niet in het bestek opgenomen. Zijn deze nu wel of geen onderdeel van het bestek? Indien wel van toepassing dan graag besteksartikelen toevoegen.	46.21.11-a en 46.22.13-a staan wel in het STABU-bestek ! 46.22.23-a en 32.57.11-a vallen buiten de scope, zie vraag 221		Bouwkundig
224	Inschrijffase	Inhoud	Kleur- en Materialenstaat TO	Lood vervangen (milieuvriendelijk) volgens besteksartikel 33.35.11-a. Dit artikel is niet opgenomen in bestek. Indien dit besteksartikel wel wordt toegevoegd wordt hier dan alleen het opstaande werk rond dakopbouw bedoeld?	zie vraag 221		Bouwkundig
225	Inschrijffase	Inhoud	Tek. Inrichting 1e verd.	In ruimte 1.01 t/m 1.07 staat een gestippeld bestaand kozijn. Klopt het dat deze kozijnen gehandhaafd blijven en dat de deuren vastgezet en geschilderd worden? Op bouwkundige tekening is dit kozijn verwijderd..... Wat aanhouden?	Dit betreft een te verwijderen kozijn met deur waarna de wand herstelt dient te worden zoals de omgeving		Bouwkundig

226	Inschrijffase	Inhoud	Algemeen	Worden ruimtes per fase, leeg (zonder meubilair) ter beschikking gesteld?	Ja		Bouwkundig
227	Inschrijffase	Inhoud	Documentenlijst	37H10-020-1A-2022-10-13 wel op documentenlijst, niet bij de stukken . 37H10-020-4A-2022-10-13 wel op documentenlijst, niet bij de stukken . 37H10-020-6A-2022-10-13 wel op documentenlijst, niet bij de stukken .	Dat is correct. Te vervallen van Documentenlijst		Bouwkundig
228	Inschrijffase	Inhoud	Documentenlijst	HV22563-PL-002 staat wel op documentenlijst, niet bij de stukken .	De planning zal alsnog worden geleverd, zie bijlagen		Bouwkundig
229	Inschrijffase	Inhoud	Tekeningen inrichting	Valt het interieur binnen de scope van de bouwkundig aannemer? Interieur volgens leidraad door Coors en volgens tekening door Vepa: Wat is juist?	Interieur valt buiten de scope en wordt geleverd en geplaatst door Vepa		Bouwkundig
230	Inschrijffase	Inhoud	STABUbestek 44 + 45	Wat is de plafondhoogte van nieuwe plafonds? Gezien het grote aantal hoogteverschillen in gangplafonds in bestaande situatie is voor ons niet zomaar te bepalen hoeveel koven er toegepast moeten worden... graag opgeven op hoeveel koven er gerekend moet worden.	Plafondhoogte als bestaand, rekening te houden met koven tpv raam- en deurkozijnen en tpv bestaande hoogteverschillen		Bouwkundig
231	Inschrijffase	Inhoud	STABUbestek 36	Hoe om te gaan met kitwerk in vloerdilatatie voegen wanneer in deze ruimte het marmoleum vervangen, Hoe om te gaan met de bestaande vloerdilatatieprofielen (ivm dikte nieuw afwerkpakket) wanneer in deze ruimte het marmoleum vervangen wordt en er geëgaliseerd moet worden en nieuwe marmoleum wordt toegepast?	Alle onderdelen van de bestaande afwerking te verwijderen en de nieuwe afwerking aanbrengen op een nieuwe vlak gemaakte ondergrond (met/zonder ondersteuning van egalisatie).		Bouwkundig
232	Inschrijffase	Inhoud	STABUbestek 30.80.90-a	Het vrij-bezetslot t.p.v. alle te vervangen deuren van sanitaire ruimtes. Klopt het dat het vervangen van deuren niet in deze scope voorkomt?	Nee. Er komt een bredere (standaard) deur naar de voorruimte toilet. Sparing vergroten en nieuw breder kozijn plaatsen. Bestaande draairichting handhaven. Zie vraag 53		Bouwkundig
233	Inschrijffase	Inhoud	STABUbestek 30.80.35-a	Rapport "Onderzoek brandveiligheid" waarin staat dat er vrijloopdeurdangers op de deuren gemonteerd moeten worden hebben wij niet ontvangen. Graag alsnog toevoegen aan stukken?	Er is geen onderzoek Brandveiligheid. Eventuele onderdelen van deuren demonteren en hermonteren.		Bouwkundig
234	Inschrijffase	Inhoud	STABUbestek 10.32.30-g	Te vervangen schuifdeur staat niet in art. 30 omschreven: Graag alsnog besteksomschrijving	Vervanging schuifdeur (dan afsluitbaar) conform voorstel aannemer ter goedkeuring Bouwdirectie		Bouwkundig
235	Inschrijffase	Inhoud	STABUbestek 10.32.30-d 01	Het geheel of gedeeltelijk verwijderen van kozijnen, etc. Worden hier alleen de kozijnen en deuren bedoeld tpv ruimte 1.01 t/m 1.07.	Nee. Er komt een bredere (standaard) deur naar de voorruimte toilet. Sparing vergroten en nieuw breder kozijn plaatsen. Bestaande draairichting handhaven.		Bouwkundig
236	Inschrijffase	Inhoud	STABUbestek 10.32.30-b	Wordt hiermee bedoeld dat ook bestaande lambriseringen in gangen en trappenhuisen worden gedemonteerd en afgevoerd? Moeten alle schilderijlijsten en stootlijsten ook worden gedemonteerd en afgevoerd ?	In de bestaande gangen zijn geen lambriseringen toegepast. Dat betreft de nieuwe te maken toestand.		Bouwkundig
237	Inschrijffase	Inhoud	STABUbestek 10.00.20-91	"Alvorens de aannemer kan beginnen met het vervangen van deuren en puien" Welke deuren en puien worden vervangen?	Er komt een bredere (standaard) deur naar de voorruimte toilet. Sparing vergroten en nieuw breder kozijn plaatsen. Bestaande draairichting handhaven.		Bouwkundig
238	Inschrijffase	Inhoud	Algemeen	Graag ontvangen wij een overzichtstekening van de locatie/omgeving van het gebouw, dit om een duidelijk uitgangspunt voor de bouwplaatsvoorzieningen te kunnen bepalen.	Situatietekening is als bijlage toegevoegd	Situatie	Bouwkundig
239	Inschrijffase	Inhoud	Algemeen	Graag ontvangen wij een motivatie/toelichting op de voorgestelde fasering. Denk hierbij aan toelichting op eventuele interne schuifplan van gebruikers	Fasering is verwerkt op de tekeningen. Fasering is A-C-E-B-D.		Bouwkundig
240	Inschrijffase	Juridisch	Algemeen	Aannemer dient nieuwe installaties in te brengen een aan te sluiten op bestaande installaties. Is Opdrachtgever bereid aanvullend op te nemen dat Aannemer als er sprake is van schade of gebreken als gevolg van een verborgen gebrek in de bestaande installatie niet gehouden is tot kosteloos herstel of schadevergoeding, daar Aannemer niet verantwoordelijk is voor de bestaande installatie? Zo niet, kan Opdrachtgever toelichten waarom niet	De bestaande installatie werkt naar behoren. Indien de aannemer kan aantonen dat er schade is of verborgen gebreken zijn aan de bestaande installatie, dan dient de aannemer dit, voordat er werkzaamheden aan deze installatie wordt verricht, aan te tonen. De herstellkosten zijn dan voor rekening van de opdrachtgever. Zie ook vraag 211		E-/W-installaties
241	Inschrijffase	Juridisch	STABUbestek - art. 00.01.09-02	Kan Opdrachtgever nader toelichten wat de coördinatieverplichting in het bestek inhoudt en of daarbij andere nevenaannemers zij betrokken?	De aannemer is de coördinator over alle faseringen. Vanzelf sprekend heeft de hoofdaannemer de coördinatie over onderaannemers.		Algemeen
242	Inschrijffase	Inhoud	Bestek 75.61.22-a.01	Kunt u aangeven vanaf welke bestaande multita(p)s deze aansluitingen gerealiseerd dienen te worden?	Dichtstbijzijnde, zie 75.11.09-e		W-installaties
243	Inschrijffase	Inhoud	Bestek 75.13.49-b.01	Zo nee, kunt u dan een stelpost opgeven voor het certificeringstraject?	Nee, certificering is onderdeel van uw werkzaamheden		W-installaties
244	Inschrijffase	Inhoud	Bestek 75.13.49-b.01	Als wij aannemen dat de bestaande brandmeld-/ontruimingsinstallatie reeds is gecertificeerd, is onze aanname dan juist?	Ja		E-installaties
245	Inschrijffase	Inhoud	Bestek 75.11.09-e	Indien wij n.a.v. bovenstaande vraag, tekeningen van u ontvangen, kunt u dan aangeven welke coaxbekabeling ongebruikt is?	Bovenstaande vraag gaat over BMI en niet over CAI. Verder dient de CAI bekabeling volgens 10.11.09-a.3 gedemonteerd te worden. Nieuwe aanleg van de CAI installatie dient te gebeuren volgens 75.11.09-e, 75.61, 75.72 en 75.73.		E-installaties
246	Inschrijffase	Inhoud	Bestek 75.11.09-e	Aantallen coaxbekabeling conform de aantallen zoals deze zijn aangegeven op de revisietekeningen ET, echter staan er geen aantallen op de revisietekeningen, wat dienen wij hiervoor aan te houden?	Op de plattegrond tekeningen in "Kopie bronbestand ET_Bestaande E-installatie.zip" zijn Coax aansluitpunten getekend.		E-installaties
247	Inschrijffase	Inhoud	Bestek 75.11.09-c	De nul-meting en test op de goede werking van de brandmeldinstallatie dient te worden uitgevoerd door de onderhoudende partij, kan u de NAW-gegevens (incl. telefoonnummer contactpersoon) aan ons ter beschikking stellen, zodat wij een bij hun een offerte kunnen opvragen?	Fire Safety First. Cor Geelhoedt, telefoon 06 15578092, mail c.geelhoedt@firesafetyfirst.nl Jip Verstegen, telefoon 06 23036160, mail j.verstegen@firesafetyfirst.nl		E-installaties
248	Inschrijffase	Inhoud	Bestek 70.11.90-a.1	"Alle niet ingestorte buisleidingen in gebouw 020 dienen vervangen te worden omdat deze niet voldoen aan de gestelde eisen. Indien het buisleidingen betreft waar data/glasvezel kabels doorheen lopen, is vervanging van desbetreffende leidingen niet van toepassing Als wij aannemen dat de (buis)leidingen t.b.v. de brandmeldinstallatie ook gehandhaaft blijven, is onze aanname dan juist?"	Ja		E-installaties
249	Inschrijffase	Juridisch	Aanbestedingsleidraad 29439 Van Ghentkazerne - art. 2.3	Kunt u aangeven welke 'derden' zich op de kazerne, het gebouw of de nabijheid van het gebouw bevinden die ingeval dat vrijwaring van Opdrachtgever voor aanspraken van derden niet wordt uitgesloten mogelijk een aanspraak zouden kunnen maken op een schadevergoeding?	Art. 2.3: Algemene voorwaarden De overeenkomst wordt gesloten op basis van de UAV 2012 (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012).		Algemeen
250	Inschrijffase	Juridisch	Aanbestedingsleidraad 29439 Van Ghentkazerne - art. 2.3	Aannemer is uitsluitend verzekerd tegen zaak- en personenschade van OG of derden voorzover zij hiervoor wettelijk aansprakelijk is. Zuivere vermogensschade, dat wil zeggen vermogensschade die niet het gevolg is van zaakschade en/of personenschade, is voor aannemer niet verzekeraar en daarom is aansprakelijkheid van aannemer voor door Opdrachtgever en/of derden geleden zuivere vermogensschade uitgesloten. Ook zou de maximale aansprakelijkheid in verhouding moeten staan met de omvang van de opdracht. Is Opdrachtgever daarom bereid op te nemen dat de aansprakelijkheid van aannemer is beperkt tot voor de hiervoor bedoelde zaak en personenschade en tot een bedrag van 2,5 mio per gebeurtenis met een maximum van 5 mio per jaar ? Zo niet, is Opdrachtgever bereid dit nader toe te lichten.	Artikel 6:74 BW bepaalt dat iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis de schuldenaar verplicht de schade die de schuldeiser daardoor lijdt, te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend. Het Rijkssvastgoedbedrijf onderscheid in de volgende categorieën schadeposten: 1. Schade in de vorm van een gebrek in het werk 2. Schade toegebracht aan het werk 3. Letsel- en overlijdensschade 4. Zaakschade aan bestaande eigendommen van a) opdrachtgever en b) derden 5. Schade die a) opdrachtgever en b) derden overigens in hun vermogen lijden Voor de categorieën 1 t/m 3 geldt geen beperking van de omvang van de aansprakelijkheid. In een voorkomend geval zal uiteraard eerst, volgens de hierboven beschreven regels, moeten worden vastgesteld of de aannemer wel aansprakelijk is. Voor zaakschade aan bestaande eigendommen van opdrachtgever en van derden geldt dat de omvang van de aansprakelijkheid beperkt is tot een bedrag van 2.500.000,- Euro per jaar. Dit vertaalt zich naar een beperking van de aansprakelijkheid van de aannemer ingevolge § 6 lid 8 UAV 2012 tot dat bedrag en tot een maximering van het bedrag waarvoor de aannemer de opdrachtgever dient vrij te waren ingevolge § 6 lid 9 UAV 2012 voor zover de opdrachtgever tot vergoeding van zaakschade aangesproken wordt. Aanvullend is geregeld dat de opdrachtgever de aannemer vrijwaart voor aanspraken van derden jegens de aannemer voor zover die dat bedrag te boven gaan. Voor overige vermogensschade geldt dat de omvang van de aansprakelijkheid beperkt is tot een bedrag gelijk aan 10% van de opdrachtsom voor de looptijd van de opdracht. Aangezien de UAV 2012 geen grondslag bieden voor vergoeding van deze overige vermogensschade, voor zover het de opdrachtgever betreft, is dit als een beperking op de wettelijke grondslagen in het bestek verwoord. Voor zover het derden betreft, waarbij de aannemer de opdrachtgever op grond van § 6 lid 9 UAV 2012 ook tegen bedrijfsschade e.d. (zie hierboven) dient te vrijwaren, geldt dat in het bestek de wederzijdse vrijwaring is geregeld.		Algemeen
251	Inschrijffase	Inhoud	WTB installatie	53.11.10-b In het bestek worden geen specificaties van het badkamermeubel gegeven. Is het mogelijk om de deze als bijlage toe te voegen?	Zie art. 47.41.30-a werkblad		Bouwkundig
252	Inschrijffase	Inhoud	WTB installatie	60.41.11-a Kunnen de radiatoren 1 op 1 worden vervangen? Zijn de radiatoren volgens de radiatorstaat het juiste vermogen voor het temperatuur traject 70-40°C?	Nee zie vraag 127.		W-installaties
253	Inschrijffase	Inhoud	WTB installatie	61.11.10-a Kunnen jullie aangeven waar en eventueel nieuwe brandkleppen moeten worden geplaatst?	Zie vraag 29		W-installaties
254	Inschrijffase	Inhoud	WTB installatie	Kan opdrachtgever de specificaties van de 2 te vervangen dak ventilatoren aangeven?	Ja, alleen de ventilator van fase C en verder zijn tekeningen van. Van Fase A en B zijn geen tekeningen		W-installaties
255	Inschrijffase	Inhoud	WTB installatie	Is de tapwater installatie per gebouwdeel (fase) afsluitbaar en aftapbaar?	Zie vraag 117		W-installaties
256	Inschrijffase	Inhoud	WTB installatie	51.32.10-a Dient het leidingwerk te worden voorzien van akoestische isolatie?	nee niet van toepassing		W-installaties
257	Inschrijffase	Inhoud	WTB installatie	In de functionele omschrijving van de binnen riolering wordt er gesproken over hard PVC, terwijl er bij de materiaal specificaties wordt gesproken over PE. Wat dienen wij aan te houden?	Zoals bestaand PVC aanhouden		W-installaties
258	Inschrijffase	Inhoud	WTB installatie	par. 51.11.10-c Wordt er hier in plaats van wasmachines en drogers, de pantry's bedoeld?	Nee		W-installaties
259	Inschrijffase	Inhoud	WTB installatie	Wat wordt er bedoeld met 'de nieuwe riolering zoals deze aangebracht wordt in het gebouw'. Wordt hiermee de aangegeven 2 meter leiding bedoeld, welke wordt gebruikt voor het aansluiten van de vervangende sanitaire toestellen?	De 2 meter geldt voor de riolering in de natte groepen bij de kamers, Overige benodigde meters zijn niet geheel inzichtelijk en in het werk te bepalen. Hiervoor een stelpost van € 7.500,00 excl BTW in de begroting op te nemen.		W-installaties
260	Inschrijffase	Inhoud	WTB installatie	Zal er tijdens het project gebruik worden gemaakt van een boorplan, of iets soortgelijks?	Niet van toepassing		W-installaties
261	Inschrijffase	Inhoud	WTB installatie	Welke vorm van tekenwerk dienen wij aan te houden? In het bestek wordt zowel BIM als Autocad genoemd.	Autocad		W-installaties
262	Inschrijffase	Inhoud	WTB installatie	HV22563-BB-001-3.0 klopt het dat de kleur Ral 9010 moet worden gebruikt. En dan eigenlijk ook gelijk de vraag, moet het een radiator zijn met omkasting, dus boven rooster en zijpanelen of moet het een standaard radiator zijn.	Er dienen standaard radiatoren zonder omkasting te worden gebuikt		W-installaties
263	Inschrijffase	Inhoud	Elektrische installatie	Graag fabricaat/type armaturen met code D, E, F, J en K? Deze ontbreken van de lijst.	Zie vraag 154		E-installaties

264	Inschrijffase	Inhoud	Elektrische installatie	Tekening 103: Armaturen op vaste spanning zijn dezelfde armaturen als de armaturen met code B? Wandcontactdozen WCD 1V in de gangen worden geplaatst in de bestaande inbouwdozen zoals omschreven in paragraaf 70.11.90-a (punt 5.) pagina 66? Dit geldt ook voor de overige verdiepingen? Wandcontactdozen WCD 2V in het trappenhuis was 1-voudig wordt nu 2-voudig hoe uit te voeren? 2x 1-voudig (2x inbouwdoos) of 1x wcd 2V half opbouw (1x inbouwdoos)?	1. zie vraag 157 2. zie vraag 156 3. Zie vraag 51		E-installaties
265	Inschrijffase	Inhoud	Elektrische installatie	75.11.09-e Centrale Antenne Installatie: Wordt de bekabeling van de legeringskamers verwijderd en daarna nieuw bekabeld, via bestaande buisleidingen, naar een CAI-wcd achter de bedwand? Kunnen de bestaande/gedemonteerde CAI-WCD's van de legeringskamers hergebruikt worden? De coaxbekabeling van de legeringskamers wordt aangesloten op de bestaande multibabs, die geplaatst zijn op de kabelgoten in de gang?	1. De CAI bekabeling dient volgens 10.11.09-a.3 gedemonteerd te worden. Nieuwe aanleg van de CAI installatie dient te gebeuren volgens 75.11.09-e, 75.61, 75.72 en 75.73. Zie voor buisleidingen 10.11.09-a, 70.11.90-a & 70.42. De opbouw CAI wcd dient op de muur tegen het bouwkundige plafond, boven het betreffende VEPA paneel gemonteert te worden. de bekabeling opbouw in het zicht dient middels een P25 gootsysteem te worden aangebracht. 2. Nee, niet hergebruiken maar vervangen zoals gesteld in 10.11.09-a. 3. Zie vraag 158		E-installaties
266	Inschrijffase	Inhoud	Elektrische installatie	Volgens bestek >> "Componenten boven het plafond demonteren en veiligstellen". Deze staan niet op de tekeningen aangegeven, welke componenten en hoeveel?	De vraag heeft te weinig context en geen besteksnummer om een duidelijk antwoord te kunnen geven op de vraag.		E-installaties
267	Inschrijffase	Inhoud	Elektrische installatie	Moeten de brandmeldcomponenten tegen de wand gehandhaafd blijven en afgeschermd worden tegen vervuiling?	zie vraag 162		E-installaties
268	Inschrijffase	Inhoud	Elektrische installatie	Wordt door de opdrachtgever tijdens het overzetten van de componenten vanuit oude plafond naar nieuwe plafond een brandwacht ingeschakeld?	zie vraag 164		E-installaties
269	Inschrijffase	Inhoud	Elektrische installatie	Lussen kunnen uitgeschakeld worden door beheerder brandmeldinstallatie van defensie?	Zie vraag 165		E-installaties
270	Inschrijffase	Inhoud	Elektrische installatie	75.11.09-c De nul-meting wordt door de huidige onderhoudspartij uitgevoerd, kosten hiervoor zijn voor opdrachtgever?	"De onderhoudende partij dient in opdracht van de aannemer een nul meting uit te voeren." Dus kosten voor aannemer.		E-installaties
271	Inschrijffase	Inhoud	Elektrische installatie	Moeten de gedemonteerde wandcontactdozen die niet meer op de nieuwe ontwerptekeningen voorkomen worden voorzien van blindplaten of worden vervangen met schakelmateriaal met Vepa Kleur?	Zie vraag 167		E-installaties
272	Inschrijffase	Inhoud	Elektrische installatie	Bekabeling en bedrading van de huidige/bestaande krachtinstallatie mag worden hergebruikt? Of moet deze worden vervangen door kabel/bedrading met brandklasse CCA?	De voedingskabels welke het pand binnen komen blijven gehandhaafd. De overige bekabeling dient te voldoen aan de gestelde eisen in het bestek.		E-installaties
273	Inschrijffase	Inhoud	Elektrische installatie	Volgens bestek >> "Met firma Vepa kleur en merk afstemmen": - Welke fabricaat, type en kleur aan te bieden qua schakelmateriaal?	een richting is gegeven in 70.14, 70.72 en 70.74.		E-installaties
274	Inschrijffase	Inhoud	Elektrische installatie	In droogruimte 0.18-c alle ceefoms verwijderen incl. bekabeling, deze staan niet op de revisietekening? Hoeveel zijn het er?	Zie vraag 171		E-installaties
275	Inschrijffase	Inhoud	Elektrische installatie	70.11.90-a Kabelgoten en stijpunten staan niet op de tekeningen, kunnen we deze alsnog ontvangen?	Zie vraag 172		E-installaties
276	Inschrijffase	Inhoud	Elektrische installatie	Bekabeling en bedrading van de huidige/bestaande verlichtingsinstallatie mag worden hergebruikt? Of moet deze worden vervangen door kabel/bedrading met brandklasse CCA?	Kabels mogen worden hergebruikt indien deze voldoen aan de gestelde eisen. 70.62.10		E-installaties
277	Inschrijffase	Inhoud	Elektrische installatie	Is de verlichtingsinstallatie uitgevoerd als installatie met Wielandcontactdozen of als installatie met normale contactdozen (t.b.v. verlichtingsarmaturen)?	Zie vraag 174		E-installaties
278	Inschrijffase	Inhoud	Elektrische installatie	Volgens bestek >> "3 keuzes per armatuurcode": Hoe gaan we dit qua begroting aanbieden? 3 verschillende begrotingen? Of 1x begroting met keuze 1 en 2 stuks optionele meerprijzen met keuze 2 & 3?	Zie vraag 175		E-installaties
279	Inschrijffase	Inhoud	Elektrische installatie	70.11.30-a De genoemde aanwezigheidsmelders staan niet op de tekeningen, graag opgaaf aantallen aangezien deze uit het oude plafond in het nieuwe plafond geplaatst moeten worden?	Zie vraag 176		E-installaties
280	Inschrijffase	Inhoud	Elektrische installatie	Volgens bestek >> "1 stuks aardlekautomaat per kamer": Dit betekent dat de wcd's en verlichting op 1 groep worden geplaatst en dus niet gescheiden? Klopt dat? N.B. in huidige situatie t.p.v. bouwdeel B zijn de wcd's en verlichting wel gescheiden.	Zie vraag 35		E-installaties
281	Inschrijffase	Inhoud	Elektrische installatie	De groepen tbv data-kast en brandmeldinstallatie zijn nu niet aangesloten op een HKL, moet het overzetten van deze groepen naar de HKL's buiten de normale werktijden geschieden?	Zie vraag 178		E-installaties
282	Inschrijffase	Inhoud	Elektrische installatie	Moeten HKL-B en HKL-D allebei worden vervangen of gehandhaafd?	Zie vraag 180		E-installaties
283	Inschrijffase	Inhoud	Elektrische installatie	Welke HKL moet worden uitgebreid met een veld 250A t.b.v. de PV-installatie? Is er reserveruimte om een 250A-veld te kunnen plaatsen?	zie vraag 181		E-installaties
284	Inschrijffase	Inhoud	Elektrische installatie	HKL-A is ter info meegestuurd en hoeft niet te worden vervangen?	Zie vraag 182		E-installaties
285	Inschrijffase	Inhoud	Algemeen	70.11.10-d HKL-B in ruimte 0.60E is de HKL getekend op tekening E_020_HKL?	Zie vraag 184		E-installaties
286	Inschrijffase	Inhoud	Elektrische installatie	70.11.10-c Hoe wordt de overspanningsbeveiliging (afstandmeldcontact) signaleerd? Op de verdeelkast of GBS?	Zie vraag 185		E-installaties
287	Inschrijffase	Inhoud	Algemeen	Uitwerking van elektrische installatie tekeningen in Autocad 2d?	Zie vraag 189		E-installaties
288	Inschrijffase	Inhoud	Elektrische installatie	Volgens het installatie schema gaan de bestaande voedingen naar de verdelers LOA, LOB en LOC door de grond. Mogen deze hergebruikt worden of moeten deze ook vervangen worden?	Alle bekabeling welke ingegraven zijn kunnen gehandhaafd blijven.		E-installaties
289	Inschrijffase	Inhoud	Elektrische installatie	Hoeveel componenten dienen er van de toegangscontrole de- en hermonteerd te worden? Zijn hier tekeningen van om aantallen te bepalen?	Zie vraag 161		E-installaties
290	Inschrijffase	Inhoud	Elektrische installatie	Welke firma heeft de brandmeldinstallatie in beheer?	Fire Safety First. Cor Geelhoedt, telefoon 06 15578092, mail c.geelhoedt@firesafetyfirst.nl Jip Verstegen, telefoon 06 23036160, mail j.verstegen@firesafetyfirst.nl		E-installaties
291	Inschrijffase	Inhoud	Elektrische installatie	Is er een digitaal logboek van de noodverlichting zodat aantallen armaturen gezien kunnen worden?	nee		E-installaties
292	Inschrijffase	Inhoud	Elektrische installatie	Mogen de scheerwandcontactdozen ook vervangen worden door gewone wandcontactdozen, daar scheerwandcontactdozen steeds moeilijker leverbaar worden omdat veel fabrikanten hiermee gaan stoppen?	nee		E-installaties
293	Inschrijffase	Inhoud	Elektrische installatie	Kunnen we ervanuit gaan dat alle op de nieuwe E-tekeningen de totaal aantallen lampen, wcd's, schakelaars, etc. zijn dien we aan moeten brengen, en de bestaande tekeningen er alleen indicatief bij zitten voor demontage?	Op de nieuwe plattegronden is een installatie aangegeven ter indicatie. De engineering en het verder uitwerken van de installatie en verdeelkasten zijn onderdeel van de werkzaamheden van de aannemer. De bestaande plattegronden zijn toegevoegd om demontage aantallen te verwerven.		E-installaties
294	Inschrijffase	Inhoud	bestek	Bij het sloopwerk staat het de- en hermonteren van de verlaagde systeemplafonds (10.32.30-c) en verderop staat dat er een volledig nieuw plafond in moet komen (44.35.10-a) Wat moeten we hiervoor aanhouden?			Bouwkundig
295	Inschrijffase	Inhoud	bestek	05.32.20-c; dient dit te worden opgenomen?	Paragraaf 05.32 vervalt		Bouwkundig
296	Inschrijffase	Inhoud	bestek	05.32.20-b; dient dit te worden opgenomen?	Paragraaf 05.32 vervalt		Bouwkundig
297	Inschrijffase	Inhoud	Uitvoering	Is heel het pand voorzien van kruipruimte?	Dat is wel het uitgangspunt		Bouwkundig
298	Inschrijffase	Inhoud	Algemeen	Opdrachtgever geeft aan 5 fasen a 4 maanden. Hoe is deze visie tot stand gekomen?	Fasering is opgegeven door gebruiker. Uitvoeringsduur van 4 maanden is een aanname opdrachtgever		Algemeen
299	Inschrijffase	Proces	Algemeen	Is het mogelijk om de indiendatum uit te stellen i.v.m. vakantie periodes?	Zie aangepaste planning aanbestedingsprocedure		Algemeen
300	Inschrijffase	Proces	Algemeen	Kan er een extra vragenronde toegevoegd worden?	Zie aangepaste planning aanbestedingsprocedure		Algemeen
301	Inschrijffase	Proces	Algemeen	Is het mogelijk om nog een extra schouw in te plannen?	Zie aangepaste planning aanbestedingsprocedure		Algemeen