

	2e Nota van Inlichtingen			29439 Cosmetische aanpassingen aan gebouw 020 op de van Ghentkazerne te Rotterdam	d.d.: 5 juli 2023
Ref. nr.	Fase	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
302	Inschrijffase	Contract	Nota van inlichtingen 29439	Vraag 240: Inschrijver gaat er in haar aanbieding dan vanuit dat de installatie werkt naar behoren en voldoet aan alle eisen. Inschrijver ontvangt na gunning graag de conditiemetingen etc. Akkoord?	Na gunning zal er een nulmeting door de aannemer moeten worden uitgevoerd. Beschikbare conditiemetingen kunnen hiervoor worden overlegd. Hierbij is goed om te weten dat de centrale warmtevoorziening vanuit een ander project zullen worden vervangen.
303	Inschrijffase	Contract	Nota van inlichtingen 29439	vraag 96, 97 en 98: Het bestaande revisiepakket is niet actueel. Met welke aanname dient inschrijver bij inschrijving en calculatie rekening te houden?	De levering van een compleet digitaal Revisiepakket conform eisen RVB (o.a.. CAD-standaard, garanties, meetrapporten, werktekeningen etc.) is onderdeel van de opdracht. Voor de gegevens van de W-installatie geldt het volgende; gegevens bestaand zijn aangeleverd o.b.v. tiff-bestanden. Het is onderdeel van de opdracht om dezelfde gegevens retour te ontvangen in de Revisie o.b.v. CAD-bestanden.
304	Inschrijffase	Contract	Nota van inlichtingen 29439	vraag 250: Opdrachtgever beperkt de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bepaalde schadegevallen. Er geldt geen beperking voor schade a.g.v. een gebrek in het werk en schade aan het werk. Een evenwichtig contract vereist een faire beperking van de aansprakelijkheid, vooral tijdens de huidige wereld- en marktomstandigheden. Dit volgt uit recente rechtspraak en was op grond van de Gids Proportionaliteit altijd al een vereiste. Op grond van die Gids moet worden onderbouwd hoe de dienstverlening en de risico's die opdrachtgever daarbij loopt aanleiding heeft gegeven tot de voorgestelde aansprakelijkheidsbeperking. In dat kader verzoeken wij opdrachtgever vriendelijk om de aansprakelijkheid ook voor deze gevallen te beperken en de omvang van de beperking te onderbouwen. Anders wordt er ons inziens een te groot aansprakelijkheidsrisico bij de marktpartijen gelegd. Wij stellen de volgende limitering voor, gerelateerd aan de opdrachtsom (nog nader te concretiseren): EUR 500.000,00 per gebeurtenis en maximaal EUR 1.000.000,00 per jaar. Kan opdrachtgever hierin mee gaan? Tevens hebben wij de volgende vraag: onze vraag gaat over de volgende tekst: 'Voor zover het derden betreft, waarbij de aannemer de opdrachtgever op grond van § 6 lid 9 UAV 2012 ook tegen bedrijfsschade e.d. (zie hierboven) dient te vrijwaren, geldt dat in het bestek de wederzijdse vrijwaring is geregeld.' Wat wordt hier bedoeld en naar welke vrijwaring wordt hier verwezen?	a. De aanbestedende dienst heeft de aansprakelijk in artikel 01.03.10/09 beperkt en acht deze verzekeraar. Een verdere beperking van de aansprakelijkheid voor deze opdracht is niet gewenst. b. Hierbij wordt verwezen naar de vrijwaring cf het bestek: Dat de opdrachtgever tegenover aannemer afstand doet van zijn aanspraken voor zover deze aanspraken een bedrag van 2.500.000,- Euro per schadegeval te boven gaan. (Aannemer vrijwaart opdrachtgever voor aanspraken tot 2.500.000,-).
305	Inschrijffase	Contract	01.03.10 verzekeringen door de aannemer	punt 09 WA door de aannemer: Er wordt verwezen naar de bepalingen 01.03.10-19. en 01.03.10-29. Behoudens vergissing lezen wij deze niet terug. Kunt u uw verwijzing verduidelijken? Tevens een vraag over de zinsnede 'De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de goedkeuring van de opdrachtgever. ' Veel inschrijvers zullen gebruik maken van een doorlopende WA verzekering, die dus reeds is afgesloten. Hoe moet opdrachtnemer de eis van goedkeuring van de polis praktisch dan zien? Wordt bedoeld dat opdrachtgever graag een verzekeringsbewijs ontvangt? Dan is uiteraard	De opdrachtnemer dient een bewijs (afschrift polis) te overleggen.

306	Inschrijffase	Contract	01.03.10 verzekeringe n door de aannemer	punt 02: Inschrijver gaat ervan uit dat Opdrachtgever zelf een passende verzekering afsluit/heeft. Inschrijver acht het zodoende overbodig om Opdrachtgever mee te verzekeren. Wij verzoeken u vriendelijk om de eis tot meeverzekeren te laten vallen. Gaat u daarmee akkoord? Zo niet, dan vernemen wij graag gemotiveerd waarom niet.	Uw aanname is onjuist en uw verzoek wordt afgewezen. Op de CAR-verzekering moet de opdrachtgever als medeverzekerden worden opgenomen. Tekst blijft dus gehandhaafd.
307	Inschrijffase	Contract	01.03.10 verzekeringe n door de aannemer	punt 01: Veel inschrijvers zullen gebruik maken van een doorlopende CAR verzekering, die dus reeds is afgesloten. Hoe moet opdrachtnemer de eis van goedkeuring van de polis praktisch dan zien? Wordt bedoeld dat opdrachtgever graag een verzekeringsbewijs ontvangt? Dan is die uiteraard beschikbaar	De opdrachtnemer dient een bewijs (afschrift polis) te overleggen.
308	Inschrijffase	Contract	01.02.43 zekerheidstel ling opdrachtnem er	bankgarantie: Kan de bankgarantie na oplevering aflopen (in omvang worden teruggebracht) of zelfs komen te vervallen? Er wordt immers ook betalingstermijn ingehouden (15%) "ingehouden" als zekerheid.	De dubbele zekerheid (bankgarantie en achterhouden betalingstermijn) berust op een misverstand. De betalingstermijnen worden aangepast, dit zal met de opdrachtnemer, tijdens de startvergadering, worden vastgelegd. De zekerheid blijft van kracht tot het tijdstip waarop het werk is opgeleverd en de zogenaamde kleine gebreken of tekortkomingen zijn hersteld. Er is een onderhoudstermijn overeengekomen derhalve blijft de zekerheid van kracht totdat het werk na afloop daarvan is opgenomen. Indien de opdrachtnemer na oplevering of na het einde van de onderhoudstermijn nog kleine gebreken of tekortkomingen dient te verhelpen, heeft hij recht om vervangende zekerheid te stellen die overeenkomt met het bedrag dat gemoeid is met het herstel van de kleine gebreken of tekortkomingen. Indien het RVB hiermee instemt en de vervangende zekerheid heeft ontvangen, dient de oorspronkelijke bankgarantie of verzekerde borg te worden geretourneerd aan de opdrachtnemer.
309	Inschrijffase	Contract	01.02.42 kortingen	punt 02 kortingsbedrag: In een ander bestekslid wordt gesproken over een korting van 500,00 per dag en wordt geen maximum genoemd (is wel ons verzoek). Welke korting is nu van toepassing: 500,00 per dag of 250,00 per dag? En kunnen we een maximum van 10% van de aanneemsom aanhouden?	€ 250,00 per dag met een maximum van 10% van de aanneemsom aanhouden?
310	Inschrijffase	Contract	paragraaf 19 Coördinatiev erplichtingen	punt 6 en 8: Uiteraard zal de opdrachtnemer daar melding van doen. Maar wat gebeurt er dan? Aannemer kan de medewerking van anderen hier niet afdwingen, al was het maar omdat er geen contractuele relatie is met de partijen. Het is voor aannemer belangrijk dat de aannemer recht heeft op termijnverlenging indien de planning uitloopt als gevolg van vertraging in de werkzaamheden van derden. De enkele toezegging dat er dan mogelijk een wijziging van het ATS komt is onvoldoende voor aannemer. Zeker nu het bestek ook bepaalt dat par. 42 (korting) gehandhaafd blijft. Dit is oi niet wenselijk en zorgt voor een onacceptabel risicoprofiel. Wij lopen het risico kortingen opgelegd te krijgen voor vertragingen die niet door ons zijn veroorzaakt. Kan opdrachtgever bevestigen dat aannemer niet verantwoordelijk is voor vertragingen van derden en dat er geen kortingen gelden in dat geval?	Een coördinatieplicht dient ervoor dat alle "onderaannemers" vallen onder de verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer. Dit geldt ook voor de derden die gevraagd worden installaties af te sluiten en/of af te koppelen. Alle andere externe derden vallen onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

311	Inschrijffase	Contract	paragraaf 19 Coördinatieverplichtingen	punt 5 handelswijze: Uiteraard zal de opdrachtnemer daar melding van doen. Maar wat gebeurt er dan? Aannemer kan de medewerking van anderen hier niet afdwingen, al was het maar omdat er geen contractuele relatie is met de partijen. Het is voor aannemer belangrijk dat de aannemer recht heeft op termijnverlenging indien de planning uitloopt als gevolg van vertraging in de werkzaamheden van derden. De enkele toezegging dat er dan mogelijk een wijziging van het ATS komt is onvoldoende voor aannemer. Zeker nu het bestek ook bepaalt dat par. 42 (korting) gehandhaafd blijft. Dit is o.i. niet wenselijk en zorgt voor een onacceptabel risicoprofiel. Wij lopen het risico kortingen opgelegd te krijgen voor vertragingen die niet door ons zijn veroorzaakt. Kan opdrachtgever bevestigen dat aannemer niet verantwoordelijk is voor vertragingen van derden en dat er geen kortingen gelden in dat geval?	zie vraag 310
312	Inschrijffase	Contract	paragraaf 19 Coördinatieverplichtingen	punt 1 coördinatieverplichting algemeen: Graag een overzicht van alle partijen en de daarmee gemaakte afspraken. Komt er een coördinatieovereenkomst? Hoe gaat dit lid in zijn werk in de praktijk?	Klimaatinstallaties: Croon & Wolter en Dros Drinkwaterinstallaties: Breijer Elektrotechnische installaties: Equans Bij het tekenen van de opdracht conformeert de opdrachtnemer zich aan de coördinatieverplichting zoals omschreven in het bestek
313	Inschrijffase	Contract	01.02.31 verband met andere werken	punt 08 medewerking aannemer: Graag een overzicht van de bedoelde derden en de geoffreerde/ uitgevraagde planning (in te zetten door opdrachtgever). Alleen dan kan rekening worden gehouden met deze eis. Wij zijn van mening dat verlenging van de oplevertermijn aangewezen is, indien de stagnatie is ontstaan door een derde. De vertraging is dan immers niet aan opdrachtnemer toe te rekenen. Dit is een belangrijk punt. Kan Opdrachtgever dit bevestigen?	Ja, tenzij de derde valt onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer (bv. Partijen voor bv afkoppelen etc van installaties)
314	Inschrijffase	Inhoud	01.02.31 verband met andere werken	punt 06: door of namens de opdrachtgever getroffen voorzieningen. Welke voorzieningen worden bedoeld?	Voorzieningen die een verband hebben met andere en/of toekomstige werken (bv zonnepanelen)
315	Inschrijffase	Contract	01.02.22 garantie voor een onderdeel	Er wordt gewerkt met deelopleveringen. Het is dan passend om de garantie in te laten gaan vanaf het gereedkomen van het betreffende deel en niet – zoals nu – gedurende een periode te rekenen vanaf de oplevering van het werk. Of wordt met de term “werk” het betreffende onderdeel bedoeld? Dan klont het wel	De opdrachtgever gaat mee in uw voorstel om de garantietermijnen te laten starten na oplevering van het deelproject (per fase). De opnamelijsten van de opleveringen zullen bepalend worden voor de status tijdens oplevering
316	Inschrijffase	Contract	01.02.08 Opleveringstermijnen	Wij verzoeken opdrachtgever om een maximale korting per deeloplevering op te nemen en een totale maximale korting voor alle deelopleveringen tezamen. Zodat de kortingen een maximale beperking kennen.	zie vraag 309
317	Inschrijffase	Inhoud	01.02.11 Onderhoudstermijn	Kan opdrachtgever beschrijven wat er tijdens de onderhoudstermijn onder het preventieve en correctieve onderhoud valt? De onderhoudspartij is nu Equans begrijpen wij. Ontstaat er nu geen overlap in scope qua onderhoud tijdens de onderhoudstermijn van 12 maanden?	Preventief onderhoud impliceren de werkzaamheden aan nieuw geleverde en geplaatste onderdelen/installaties zoals door de leverancier van de onderdelen/installaties zijn voorgeschreven. Correctief onderhoud zijn mogelijke storingen/onvolkomenheden die aan voorgenoemde onderdelen/installaties ontstaan. Doel is om het hier genoemde preventief onderhoud bij Equans onder te brengen waarbij gedurende de onderhoudstermijn van 12 maanden correctief onderhoud door Equans bij de aannemer van dit werk zal worden gemeld en deze verantwoordelijk is voor de afhandeling hiervan.

318	Inschrijffase	Inhoud	paragraaf 52 beproeving	“Niet de werking die opdrachtgever heeft beoogd” is naar onze mening een te subjectieve norm. Indien de installatie voldoet aan de technische eisen uit het bestek is de installatie gereed. Wij zijn niet bekend met de subjectieve verwachtingen van opdrachtgever, tenzij deze worden <u>vertaald in concrete eisen</u>	Wij treffen dit zinslid niet in het desbetreffende artikel waarnaar gerefereerd word.
319	Inschrijffase	Inhoud	paragraaf 52 beproeving	Een integrale beproeving is een beproeving, waarbij gecontroleerd wordt of sturingen, respectievelijk storingen van een installatie en/of gebouwdeel de overeengekomen acties genereren bij andere installaties en/of gebouwdelen en of die acties correct worden uitgevoerd. Kan opdrachtgever nauwkeuriger omschrijven wat hij hier van aannemer verlangt? En welke derden betreft het hier (graag een overzicht met namen)?	zie vraag 312
320	Inschrijffase	Inhoud	paragraaf 01.02.06 constructeur	De coördinerend constructeur dient dezelfde te zijn als de ontwerpend constructeur. Wat bedoelt u hiermee?	Is niet van toepassing
321	Inschrijffase	Contract	01.02.43 zekerheidstelling opdrachtnemer	bankgarantie: Is het mogelijk om een einddatum te vermelden op de bankgarantie?	Nee, Dit is uitdrukkelijk niet toegestaan: indien de bankgarantie of verzekerde borg gekoppeld is aan een concrete datum en door vertragingen de opdrachtnemer nog niet al zijn verplichtingen is nagekomen, staat het RVB met lege handen. In een dergelijk geval is namelijk niet gegarandeerd dat de bank of verzekeringsinstelling de afgegeven bankgarantie of verzekerde borg zal verlengen.
322	Inschrijffase	Inhoud	Bestek hoofdstuk 46	Het is niet geheel duidelijk welke kozijnen en deuren er nu wel en niet geschilderd dienden te worden. Kunt u een opsomming hiervan geven? Aangezien bestek en afwerkstaat hier ook niet echt eenduidig in zijn. Bijvoorbeeld de was/droogruimtes en schoonmaakruimtes worden niet vernoemd.	TOEGANGSDEUR KAMER: Geen afwerking vereist, aandacht voor behoud deurafsluitsysteem TUSSENDEUR KAMER (uitsl bij fase A+B): opnieuw te schilderen incl. voorbereidingen WD-DEUR: voor fase A+B geldt opnieuw schilderen incl. voorbereidingen EN fase C+ breder kozijn met nieuw deuren TUSSENDEUR WC C+: kupan-achtige deur verwijderen, deze vervalt BADKAMERDEUR: opnieuw te schilderen incl. voorbereidingen DOUCHEDEUR: alle te vervangen DEUREN NAAR TRAPPENHUIZEN: 2-zijdig opnieuw schilderen incl. voorbereidingen GANGDEUREN: opnieuw te schilderen incl. voorbereidingen DEUR METERRUIMTE: Geen afwerking vereist, aandacht voor kozijn (i.v.m. Chroom6) DEUREN WASRUIMTES: opnieuw te schilderen incl. voorbereidingen
323	Inschrijffase	Inhoud	Bestek hoofdstuk 44 en 48	Trappenhuisen er zitten nogal wat variaties in de plafond- en vloerafwerkingen. Kunt u aangeven wat nu de uitgangspunten voor de <u>vloeren en plafonds zijn die wij moeten aanbieden?</u>	Conform KM-staat, GANGEN (VERKEERSRUIMTES), INCL. TRAPPENHUIZEN
324	Inschrijffase	Inhoud	Bestek hoofdstuk 45	De nieuwe houten binnen kozijnen 1-zijdig voorzien van koplat ?	Afhankelijk van de desbetreffende wandafwerking; bij tegelwerk niet (Jolly-profiel icm kitwerk toepassen) en t.p.v. sauswerk wel.
325	Inschrijffase	Inhoud	Bestek hoofdstuk 45.45.71-a	Hal 0,61c, 1,61b, 2,61b, worden deze ook voorzien van lambrisering?	Ja
326	Inschrijffase	Inhoud	Bestek hoofdstuk 45.45.71-a	De demarcatie van de Trespa lambriseringen, dit betreft alleen de gangzones van de legeringskamers. Klopt dit?	Alle verkeerruimtes, d.w.z. alle gangen en trappenhuisen
327	Inschrijffase	Inhoud	Bestek hoofdstuk 45.45.71-a	Dienen wij voegprofielen en hoek/eindprofielen toe te passen i.v.m. de neggekanten langs de kozijnen?	zie vraag 324

328	Inschrijffase	Inhoud	Bestek hoofdstuk 45.45.71-a	Bestek Trespa 8 mm dikte; detailtekening 10 mm. Wat moeten wij aanhouden?	10mm
329	Inschrijffase	Inhoud	Bestek hoofdstuk 45.45.71-a	Heeft de lambrisering nog een vereiste moduulmaat?	Nee, gebruik maken van courante plaatmaten
330	Inschrijffase	Inhoud	Bestek hoofdstuk 44	Bestek omschrijft een systeemplafond in schoonmaakruimten; afwerkstaat geeft betonplafond met dekverf. Wat dienen wij aan te houden?	Systeemplafond
331	Inschrijffase	Inhoud	Bestek hoofdstuk 44	De nieuwe systeemplafonds in de gangen komen deze op zelfde hoogte terug als bestaand ca. 2400 mm? Tekening 105 geeft 2600mm aan wat aanhouden?	Als bestaand
332	Inschrijffase	Inhoud	Bestek hoofdstuk 41	BK-1 het verdiepte vloergedeelte in de doucheruimte komt niet terug, klopt dit?	Ja, uitgangspunt is 1 vlakke vloer afwaterend naar de vloerput en voorzien van een hs-dorpel t.p.v. de entree deur van de badkamer
333	Inschrijffase	Inhoud	Bestek 30.38.43-a	Krijgen de schoonmaakruimten, oude was / droogruimten en nieuwe was / droogruimte 0.18E nieuwe kunststeen dorpels?	Ja
334	Inschrijffase	Inhoud	Bestek hoofdstuk 30	Welk merk en type deurbeslag dienen wij aan te bieden voor de nieuwe binnendeuren?	Conform RVB-standaard is er geen sprake van merknamen tijdens een aanbesteding. Kwaliteit afstemmen op langdurig gebruik !
335	Inschrijffase	Inhoud	Bestek hoofdstuk 30	Ruimte 0.64B en 1.64B en 2.64B wordt hier het deurkozijn ook van vervangen?	Ja
336	Inschrijffase	Inhoud	Bestek hoofdstuk 30	Blijft het bestaande stalen kozijn met sanitaire deur van de doucheruimte BK-2 gehandhaafd?	Nee, deze dient tevens vervangen te worden
337	Inschrijffase	Inhoud	Bestek hoofdstuk 30	Wordt de bestaande sanitaire tussendeur in de BK-1 herplaatst?	zie vraag 336
338	Inschrijffase	Inhoud	Bestek hoofdstuk 30	De nieuwe houten kozijn worden deze aan de bovenzijde voorzien van een dicht paneel?	Nee, indien van toepassing wand aanhelen als bestaand
339	Inschrijffase	Inhoud	Bestek hoofdstuk 30	De nieuwe binnendeuren uitvoeren in stomp of opdek? Een hoogte van 2115 mm en HPL afwerking?	Stomp, hoogte als bestaand, afwerking conform bestek
340	Inschrijffase	Inhoud	Bestek hoofdstuk 30	De nieuwe houten kozijn uitvoeren in stomp of opdek?	zie vraag 339
341	Inschrijffase	Inhoud	Bestek hoofdstuk 30	De nieuwe houten kozijnen worden verdiepingshoog uitgevoerd en voorzien van een bovenlicht met vast multiplex paneel, klopt dit?	Nee, tenzij als bestaand
342	Inschrijffase	Inhoud	Bestek hoofdstuk 30	Bij het vervangen van het entreekozijn / deur bij BK-1, hoe gaan we om met het gedeelte dat doorloopt boven het systeemplafond van de hal dat aanwezig is?	Boven plafond was onafgewerkt en blijft zo
343	Inschrijffase	Inhoud	Bestek hoofdstuk 30	Klopt het dat alle entreekozijnen naar de sanitaire ruimte BK-1, BK-2, WC-1 en WC-2 een nieuwe houten deur krijgen?	Ja en WC-1 ook een breder kozijn
344	Inschrijffase	Inhoud	Bestek hoofdstuk 10	Waar dient de wand in 0.14 mee te worden verlengd? Metselwerk of metal-stud?	Zie nieuwe plattegronden bouwkundig NIEUW zoals geleverd bij NvI-1 (materiaalkeuze als bestaand, in dit geval metselwerk)
345	Inschrijffase	Inhoud	Bestek hoofdstuk 10	Waar dienen de vervallen deursparingen in het metselwerk mee worden dichtgezet?	Soortgelijk als de omringende wand
346	Inschrijffase	Inhoud	Bestek hoofdstuk 10	Wordt het verlaagde plafond in de kamers tussen de badkamers en toiletten BK-1 en BK-2 ook vervangen?	Ja
347	Inschrijffase	Inhoud	Bestek hoofdstuk 10	In ruimte 0,18c staan spoel/wasbakken met een trespa paneel aan de onderzijde, blijft dit paneel gehandhaafd?	Ja

348	Inschrijffase	Inhoud	Bestek hoofdstuk 10	BK-2 worden de hardstenen dorpel en neuten tussen voorruimte en douchegedeelte verwijderd?	Ja
349	Inschrijffase	Inhoud	Bestek hoofdstuk 10	De houten latten op de wanden in de kamers , komen deze te vervallen of blijven deze gehandhaafd?	Te vervallen i.v.m. nieuwe bed-achterwanden incl. E-voorzieningen
350	Inschrijffase	Inhoud	Bestek hoofdstuk 10	De kamernummeringsborden en naamborden in de gangen , worden deze door opdrachtgever gedemonteerd?	Bewegwijzering demonteren en t.z.t. wederom monteren is onderdeel van uw opdracht
351	Inschrijffase	Inhoud	Bestek hoofdstuk 5	Dienen wij de opleveringsschoonmaak op te nemen? Zo ja wat zijn de wensen en uitgaanspunten hiervoor?	zie bestek 05.34
352	Inschrijffase	Inhoud	tekeningen	Zijn er doorsneden beschikbaar?	Nee
353	Inschrijffase	Inhoud	tekeningen	Zijn er gevelaanzichten beschikbaar i.v.m. de ventilatierooster ?	Nee
354	Inschrijffase	Inhoud	1e nota Vraag 218	Worden de ruimtes 018, 0,18D, 0,18F en 018A ook afgewerkt met tegelwerk en gietvloer?	Ja
355	Inschrijffase	Inhoud	1e nota Vraag 118	Vervangen vrij-bezetslot, waar is dit van toepassing?	Geldt voor alle sanitaire toepassingen
356	Inschrijffase	Inhoud	1e nota Vraag 230	Kan het een optie zijn om de bestaande koven te laten zitten en te schilderen in het werk?	Nee, vervangen aub
357	Inschrijffase	Inhoud	1e nota Vraag 220	Kamers en lambrisering krijgen nieuwe vloerplinten klopt dit?	Ja
358	Inschrijffase	Inhoud	1e nota Vraag 138	zandcement vloeren dienen toch vervangen te worden i.v.m. aarding ?	Correct
359	Inschrijffase	Inhoud	1e nota Vraag 127	Dienen wij voor het aangepaste leidingwerk van de cv en waterleiding nog schilderwerk op te nemen? Zo ja kunt u hiervoor een verrekenbare hoeveelheid m1 opgeven?	ja, geldt voor al het opbouw leidingwerk
360	Inschrijffase	Inhoud	1e nota Vraag 126	"Vraag NvI staat: Blz. 26 schilderwerk: Ook bestaande HPL-deuren schilderen? Uw antwoord: Bestaande kozijnen en toegangsdeuren naar slaapvertrekken hoeven niet geschilderd te worden. Echter bij vraag 187 is gevraagd: Volgens de afwerkstaat moeten alle binnendeurkozijnen en -deuren geschilderd worden, er zijn ook houten binnendeurkozijnen, daarvan is geen omschrijving in het bestek opgenomen; worden. Uw antwoord: Is inclusief, conform nader verfadvis (actie aannemer) Naast dat de vraag van ons is of de bestaande deuren en kozijnen tussen voorhal en slaapvertrekken (fase A en B) wel geschilderd dienen te worden, is het ons ook onduidelijk of HPL-deuren in andere bestaande kozijnen wel geschilderd dienen te worden. Kunt u specifiek aangeven bij welke ruimten kozijnen en deuren wel of niet geschilderd moeten worden? Dit om tot een correcte prijsvorming te komen.	zie vraag 322, ongeacht HPL toepassingen bij deuren
361	Inschrijffase	Inhoud	1e nota Vraag 125	Worden hier de kozijnen in de badkamer BK-2 mee bedoeld (tussen douche / voorruimte)? Zo ja de sanitaire deur wordt niet behandeld, klopt dit?	Nee
362	Inschrijffase	Inhoud	1e nota Vraag 103	De droogruimtes worden voorzien van tegelwerk er bevindt zich hier het e.e.a. aan luchtkanalen, leidingwerk en rekken. Tot waar dienen wij tegelwerk aan te brengen?	In de gehele ruimte, afwijkingen nader af te stemmen met de Bouwdirectie
363	Inschrijffase	Inhoud	1e nota Vraag 59	Dienen wij het verlaagde deel / plafond in de hal van de legeringskamers in de C+D+E te demonteren en hermonteren of uit te voeren met een nieuwe systeemplafond?	Alle plafonds die worden verwijderd zullen moeten worden vervangen voor nieuwe plafons
364	Inschrijffase	Inhoud	1e nota Vraag 52	Wat is nu hier precies het uitgangspunt voor de vloerputten? Bij vraag 49 putjes handhaven, bij vraag 52 weer niet en bij vraag 120 vervangen. Wat dienen wij aan te houden?	Alle vloerputten in sanitaire ruimtes vervangen

365	Inschrijffase	Inhoud	1e nota Vraag 48	Nota van inlichtingen is gevraagd: Voor de wandafwerking wordt beschreven "plamuur en fixeer" als voorbehandeling en "dekverf op betonsteen" als eindafwerking. Wanden zijn ruwe betonsteen. Wat bedoelt u met "plamuur"? vlak stukadoren? Eventuele gaten/beschadigingen repareren? Uw antwoord hierop is: ja. Betekent dit alles geheel vlak stucen of alleen gaten/ beschadigingen repareren?	Gaten repareren en plamuren waarna sauswerk is voldoende als afwerking voor de wanden
366	Inschrijffase	Inhoud	1e nota Vraag 47	Is het de bedoeling dat er een vinyl achterwand wordt geplaatst als voorzetwand in de wc ruimtes? Zo ja worden deze wanden over de <u>volledige hoogte uitaevoerd en niet betegeld klopt dit?</u>	Dit geldt inderdaad voor de achterwand, de overige wanden wel als tegelwerk uitvoeren, e.e.a. is afhankelijk van de staat van de wand
367	Inschrijffase	Inhoud	1e nota Vraag 16	Hier wordt gesproken over een tweede laag wandtegelwerk; kunt u aangeven met welke hoeveelheid m² 2e laag tegelwerk wij rekening dienen te houden? Dit is niet te inventariseren in deze fase.	Een 2e laag tegelwerk is NIET toegestaan
368	Inschrijffase	Inhoud	1e nota Vraag 11	het verlaagde plafond gedeelte in de kamers van fase C+D+E , worden deze gedemonteerd en gehermonteerd? Zo ja worden deze geschilderd? <u>Zo nee komt hier een nieuwe svsteemplafond?</u>	zie vraag 363
369	Inschrijffase	Inhoud	1e nota Vraag 11	Verwijderen verlaagde systeemplafonds in de gangzones, worden hier ook de plafonds in de hal van de kamers in fase A+B mee bedoeld ?	Ja
370	Inschrijffase	Inhoud	1e nota Vraag 4	Kunnen wij ervan uitgaan dat de tekst op de tekeningen d.d. 20-07-2022 van de brandcompartimenten risico op horizontale brandoverslag <u>voor ons niet van toepassing is?</u>	Ja
371	Inschrijffase	Inhoud	installatie 01.06.10-96	Indien men niet beschikt over STIPEL persoonscertificering is de bedrijfsvoering en aanwijsbeleid conform het eigen KAM systeem ook voldoende?	Nee de installatieverantwoordelijke moet beschikken over persoonscertificering STIPEL
372	Inschrijffase	Inhoud	installatie hak, frees, boor en herstelwerke n	Dienen de nieuwe installaties (leidingwerk en dozen) te worden ingefreesd in de muren van de legeringskamers, gangen, badkamers etc.? Of mag alles als opbouwinstallatie worden opgenomen? Indien frees- en boorwerk dient deze door de bouwkundige aannemer <u>aangeheeld en hersteld te worden</u>	Zie 70.11.30-a en 70.11.90-a
373	Inschrijffase	Inhoud	installatie ontwerpvera ntwoording voorontwerp	1e NvI vraag 293 kunnen wij ervan uitgaan dat de aantallen in het voorontwerp bindend zijn voor prijsvorming tijdens de aanbesteding en dat na uitwerking van het UO eventueel gevraagde of benodigde extra verlichtingsarmaturen, aansluitingen en installaties verrekenbaar zijn?	Aantallen zoals genoemd in de aanbestedingsstukken zijn bindend voor de prijsvorming tijdens de aanbesteding. Uitgangspunt is dat dit gedurende UO n fase niet tot nauwelijks zal wijzigen. Eventuele onvoorziene (benodigde) voorzieningen zijn na overleg en goedkeuring <u>verrekenbaar</u> .
374	Inschrijffase	Inhoud	installatie BMI-OAI Beheerder Brandwacht	1e NvI vraag 208 (zie ook vraag 164+165) Indien de beheerder van de BMI-OAI dagelijks kosteloos in en uitschakelt wordt de brandwacht dan ook kosteloos vanuit OG geleverd? Zo nee, dient de aannemer dan voor de gehele uitvoeringsduur een brandwacht op te nemen?	Nee, de inschrijver dient een brandwacht in te zetten zodra de BMI / deel van de BMI staat uitgeschakeld
375	Inschrijffase	Inhoud	installatie bestaande kabelgoot	1e NvI vraag 203 Gevraagde reserveruimte is ook van toepassing op de te handhaven kabelgoten. Is dit in het voorontwerp reeds gecontroleerd, indien bij UO blijkt dat de bestaande kabelgoten niet de geëiste reserveruimte hebben kan dit dan onder een stelpost worden <u>verrekend?</u>	In dat geval is er sprake van Meerwerk en zal uitsluitend goedkeuring worden gegeven indien dit aangetoond is aan de Bouwdirectie
376	Inschrijffase	Inhoud	installatie CPR-norm	1e NvI vraag 199 Voedingskabels HKL-B & HKL-D handhaven? Zo, nee opgaaf van lengte en diameter? Deze vraag wordt niet beantwoord in vraag 180.Gelieve alsnog deze vraag te beantwoorden, kabels <u>handhaven of vervangen?</u>	De voedingskabels blijven gehandhaafd
377	Inschrijffase	Inhoud	installatie BMI-OAI	1e NvI vraag 161 Componenten boven plafond demonteren en veiligstellen. Antwoord: Inventariseren en afrekenen o.b.v. nacalculatie. Dit veroorzaakt willekeur en ongewenste verschillen in de begrotingen, <u>gelieve deze post in een stelpost opnemen?</u>	zie vraag 375

378	Inschrijffase	Inhoud	installatie CAI	1e NvI vraag 158 75.11.09-e Coax bekabeling legeringskamers aansluiten op bestaande multitaps op kabelgoot. Antwoord: indien tussenliggende bekabeling voldoet aan de eisen. In het bestek staat dat de hoofdstructuur van de Cai blijft gehandhaafd. Dient deze bestaande hoofdstructuur te worden opgenomen in een nulmeting en indien deze niet voldoet te worden vervangen onder een stelpost?	Afwijkend op het antwoord 1e NvI vraag 158: Bestaande hoofdstructuur loopt door kruipruimte en eindigt in technische ruimtes (0.60) op de BG. Leg de nieuwe bekabeling van legeringskamers naar deze technische ruimtes en sluit ze daar op de multitaps aan!
379	Inschrijffase	Inhoud	installatie CPR-norm	1e NvI - vraag 169 Bekabeling bestaande installaties dient te voldoen aan de gestelde eisen zie 70.62.10. Dit is in strijd met het antwoord in vraag 85 waar enkel nieuw te leveren bekabeling dient te voldoen? Tevens in strijd met antwoord vraag 173 waar verwezen wordt naar 70.11.90-a 3, hierin staat dat alle oude en nieuwe bekabeling dient te voldoen aan de huidige CPR-norm? Ook het antwoord op vraag 272 geeft aan dat overige bekabeling (m.u.v. de binnenkomende voeding) dient te voldoen aan de eisen van het bestek. Hiermee wordt nogmaals aangegeven dat alle bekabeling in gebouw 020 dient te voldoen aan de eisen zowel voor E, W en zwakstroom installaties. Het antwoord op vraag 205 geeft aan dat bekend is dat de bestaande bekabeling niet voldoet aan de eisen van het bestek. Gezien de leeftijd van de installatie kunnen we ervan uitgaan dat geen enkele kabel voldoet aan het gestelde in het bestek. Gelieve 1 duidelijk antwoord welke bekabeling uitgezonderd wordt van de gestelde eisen in het bestek?	De bestaande en nieuwe bekabeling dient te voldoen aan 70.62.10. Uitsluitingen hierop zijn: - Het gebouw binnenkomende voedingskabels; - Data/glasvezel bekabeling; - Coax hoofdstructuur bekabeling (zie 75.11.09-e); - BMI bekabeling.
380	Inschrijffase	Inhoud	installatie E t.b.v. de W	1e NvI - vraag 85 70.00.10-09 Dient de bestaande (te handhaven) bekabeling van de W-installaties (E-voedingen en M&R bekabeling) niet te voldoen aan de brandklasse in het bestek ?	zie vraag 379
381	Inschrijffase	Inhoud	installatie opleverdossier	Instructie Documentenlijst overdracht Defensie en Rijk v1.0: link op blad 2 onderin werkt niet	De link stuurt u naar de CAD-specificatie welke ook staat weergegeven in het bestek.
382	Inschrijffase	Inhoud	installatie verlichting algemeen	Zoals in de nota is aangegeven willen we in de verlichtingsinstallatie een schakeling voor 30%, 70% (nacht) en 100% (overdag), dit houdt in dat er een kleine domotica installatie geïnstalleerd moet worden. Is dit bekend bij de adviseur?	Dit kan simpel opgelost worden door met Dali2 te werken. Gebruik bv APC en BMS bewegingsmelders.
383	Inschrijffase	Inhoud	installatie werktuigbouwkundige voedingen	Met welke voedingen dienen we rekening te houden voor de werktuigkundige voedingen? Kan dat door de adviseur opgegeven worden? (i.v.m. appels met appels vergelijken)	zie vraag 380
384	Inschrijffase	Inhoud	installatie brandmeld	"Het bedrijf Firy Safety First is voorgeschreven leverancier voor de brandmeld installaties, is het correct aan te nemen dat dit werkelijk de enige installateur is die aanpassingen mag doen aan de installatie? Is het ook zo dat de installatie gedurende de verbouwing in bedrijf gehouden moet worden? In hoeverre is er nagekeken door de adviseur of de additionele componenten op de lussen bijgeprogrammeerd kan worden?	1. Ja tenzij een andere partij de garantie kan overnemen 2. 75.11.09-c 3. 75.11.09-c "De huidige projectering blijft ongewijzigd."
385	Inschrijffase	Inhoud	installatie CAI	Vanuit het bestek wordt er gevraagd om het overnemen van de bestaande CAI installatie, is dit daadwerkelijk wenselijk? Dit is een zeer ouderwetse installatie en kan zeer eenvoudig overgenomen worden door de WIFI installatie tegenwoordig. Voorstel is om deze via WIFI te laten lopen.	Dit is conform wens opdrachtgever

386	Inschrijffase	Inhoud	installatie legeringskamers	"In de legeringskamers is het schakelmateriaal grotendeels opgenomen in een houten plint (H=+- 1800mm) die opgebouwd is tegen de muur, dit is niet langer toegestaan en deze plint zal gesloopt worden. Hoe willen we de nieuwe installaties hebben? Indien we de installaties willen infrezen (kostbaar en lelijk) krijgen we evenzowel een opbouw installatie in het plafond tenzij hier een verlaagd plafond komt. Voorstel 1: is om deze installaties als opbouw op te nemen met K25, deze zal dan via de wand omhoog gaan en over het plafond naar de centraaldoos lopen. Voorstel 2: is om een voorzetwand en verlaagd plafond te plaatsen met raggelwerk van circa 40 mm zodat we daar de installaties achter kunnen verwerken.	Er komen VEPA bedwandpanelen waar de installatie in zit. Er is overal een inbouwdoos aanwezig vanwaar de voedings wcd tegen het bouwkundig plafond gevoed zal worden. Indien er onverhoopt geen inbouwdoos in de buurt zit zal de wcd gevoed worden middels een p25 gootsysteem tegen het plafond, langs de wand naar het dichtstbijzijnde verlaagde plafond in de ruimte. (NIET naar een centraaldoos).
387	Inschrijffase	Inhoud	Bestek 70.00.60	Als wij aannemen dat bouwvorm 3A geldt voor de hoofdverdeelinrichtingen (HKL-B & HKL-D) en bouwvorm 1 voor alle overige (sub)onderverdeelinrichtingen, is onze aanname dan juist?	70.52
388	Inschrijffase	Inhoud	NvI-203	"U geeft als antwoord dat de reserveruimte ook van toepassing is op bestaande kabelgoten, omdat wij niet de beschikking hebben over revisietekeningen, kunnen wij niet inschatten of wij, in de bestaande kabelgoten, bij oplevering kunnen voldoen aan de gevraagde reserveruimte. Wij willen u vragen om de reserveruimte toch alleen van toepassing te laten zijn op eventuele nieuwe kanalisatie?"	Zie vraag 377
389	Inschrijffase	Inhoud	NvI-288	Als wij aannemen dat de voedingen naar verdelers L0A, L0B & L0C in de kruipruimte 'lopen' en niet zijn ingegraven en derhalve dus vervangen dienen te worden, is onze aanname dan juist?	Ja
390	Inschrijffase	Inhoud	NvI-194	Als wij aannemen dat u bedoelt dat de gehele achterliggende installatie, omdat deze niet voldoet aan de eisen van het bestek, vervangen dient te worden is onze aanname dan juist?	Ja
391	Inschrijffase	Inhoud	NvI-169	Zo nee, kunt u dan aangeven welke bekabeling/bedrading reeds voldoet aan het bestek?	N.v.t.
392	Inschrijffase	Inhoud	NvI-169	"Kabels mogen worden hergebruikt indien deze voldoen aan de gestelde eisen, zie 70.62.10. In de tenderfase kunnen wij niet bepalen of er bekabeling/bedrading aanwezig is die kan worden hergebruikt, wij stellen voor, om een gelijk speelveld te creëren, dat het uitgangspunt voor deze tender is dat alle sterkstroom bekabeling/bedrading vervangen dient te worden?"	Correct.
393	Inschrijffase	Inhoud	NvI vraag 128	De beantwoording op deze vraag is onduidelijk. Hoeven alle bestaande kozijnen en deuren naar slaapvertrekken niet geschilderd te worden, of heeft dit alleen betrekking op de kozijnen met HPL-deuren?	De toegangsdeuren van de gang naar de kamers hoeft NIET geschilderd te worden (wel nulmeting deurafsluiters)
394	Inschrijffase	Inhoud	NvI vraag 53 en 55	In de huidige situatie zijn in enkele bouwdelen ter plaatse van de natte cellen hardsteen neuten toegepast, dienen deze bij de nieuwe kozijnen ook toegepast te worden of komen?	Ja, dat geldt voor de dorpels (niet de neuten)
395	Inschrijffase	Inhoud	NvI vraag 53 en 55	De beantwoording op deze vraag is onduidelijk. Graag ontvangen wij, ten behoeve van een gelijk speelveld, de opgave van de specificatie van de toe te passen kozijnen en de eisen die gesteld worden aan de "standaard" deur.	Uitvoeren als getekend. Dit betreft een te slopen deurkozijn met deur. Het huidige kozijn is te smal. De sparing dient groter gemaakt te worden en er dient een nieuw kozijn (KVT67X114) met deur geplaatst te worden (afm. cf tekening).
396	Inschrijffase	Inhoud	NvI vraag 48 / Kleur- en materiaalstaat	De beantwoording op de vraag is onduidelijk. Dienen de wanden van gemetselde schoonwerk betonsteenwanden lokaal (schroefgaten etd) gerepareerd te worden met plamuur of dienen alle wanden vlak gestukadoord te worden alvorens deze geschilderd worden?	Zie vraag 365

397	Inschrijffase	Inhoud	NvI vraag 142 / Kleur- en materiaalstaat	De kleur- en materiaalstaat en de beantwoording van vraag 142 zijn strijdig met elkaar. Graag eenduidig aangeven of de siertegels verwijderd danwel geschilderd dienen te worden.	Siertegelwerk geheel verwijderen
398	Inschrijffase	Uitvoering	tekening 37H10_fasering	De aangegeven fasering in de bouwdelen C, D en E is anders dan de compartimentering is de huidige situaties. Kunt u aangeven aan welke eisen de stofschotten dienen te voldoen in de tijdelijke situatie?	Toegankelijk voor bouwpersoneel, stofvrij voor de gebruikers van de overige fases en vooral een beperking van toegang voor gebruikers. LET OP; de vluchtwegen van de naastgelegen fases dienen ten allen tijden vrij te zijn van obstakels en bruikbaar voor gebruikers !
399	Inschrijffase	Uitvoering	NvI 1, PL-002 2.0 / aanvulling bestek 01.02.08	De toegezonden planning PL-002 2.0 is strijdig met de datums als opgenomen in de aanvulling op bestek 01.02.08_03 en _13. Kunnen wij er van uit gaan dat wij na de opdrachtverstrekking een realistische planning met de opleverdatums in overleg afstemmen en vastleggen?	Ja, in afstemming met de Bouwdirectie maar de startdatum blijft gelijk
400	Inschrijffase	Inhoud	Bestek 10.32.30.01	Binnenseparatie verwijderen zoals gordijnen, binnenzonwering, gordijnrail, borden, kamernummers enz. Alle binnenseparatie slopen/demonteren en afvoeren?	Nee, graag onderscheid maken tussen aankledingen (zoals gordijnen etc.) door opdrachtgever en bewegwijzering door aannemer (hergebruik)
401	Inschrijffase	Inhoud	tekening 108 BK1	Is de bedoeling dat het toegangskozijn van 573 mm breed gedemonteerd en terug gemonteerd wordt?	Nee, vervangen voor; Merk: Maxaro Type: Diamond Douchedeurl, specs: 110 cm Mat zwart Helder met 4 zwarte strepen Draaideur DDB22651118MB met aan elke kant van de glazen wand een stenen wand van 100 mm breed om de glazen wand te bevestigen.
402	Inschrijffase	Inhoud	tekening 108 BK1	Moet het bestaande Merk A kozijn en deur gedraaid worden?	Ja, zie ook vraag 395
403	Inschrijffase	Inhoud	BK1 en BK2	Moet al het leidingwerk in de douches opbouw of inbouw worden?	Het leidingwerk wat naar de mengkraan gaat is inbouw. Het leidingwerk van de mengkraan naar de douchekop is opbouw.
404	Inschrijffase	Inhoud	Tek. WC-1	Achterwand v.v. planchette. Wie levert planchette en van welk materiaal is planchette? Waar in bestek is nieuw planchette omschreven?	Een trespa plaatje b=10cm op degelijke dragers is voldoende als afwerking van een planchette in de badkamers. In de Toiletten geen planchette aub. De Maarswand betreft een verdiepingshoge afwerking
405	Inschrijffase	Inhoud	Bestek 44.42.10-a	Maars systeem element 2-;laags v.v. 1 laag gipsplaat: Wat aanhouden, 1 of 2 laags? Wordt met 2-laags bedoeld 1x multiplex en 1x gipsplaat? Wat is hoogte van achterwand?	Ja, 1 laag multiplex en 1 laag gipsplaat tot o.k. plafond
406	Inschrijffase	Inhoud	Bestek 44.35.10-a	Alle plafondafwerkingen in natte ruimtes en schoonmaakruimtes rasterplafond.... Kleur en materiaalstaat geeft aan bestaand, dekverf op betonsteen in de schoonmaak en oude was- en droogruimtes. Wat aan te houden?	Aanhouden systeemplafonds (raster 60x60)
407	Inschrijffase	Inhoud	Tekening BK1 en BK2	Er is een douchbak tekend. Wij gaan er van uit dat de gietvloer doorgetrokken wordt omdat in de sanitairstaat geen douchbak voorkomt. is deze aanname juist?	Ja, verhogen afwerkvloer i.v.m. toepassen aardnet (gieten is dun) en voorkeur Opdrachtgever
408	Inschrijffase	Inhoud	Bestek 41.21.19-a	Moet het zand en cement onder de tegels in verband met aardingsnet ook verwijderd worden?	Dit dient op een dusdanige manier verwijderd te worden dat het toepassen van een aardingsnet mogelijk is i.c.m. het benodigde afschot
409	Inschrijffase	Inhoud	Chroom6	Wat moeten we met de toegangsdeur badkamerdeur aangaande chroom 6 sanering doen? Overschilderen?	Daar is geen sprake van Chroom6, zie ook vraag 322
410	Inschrijffase	Inhoud	Chroom6	Wat moeten we met de toegangsdeur toiletdeur aangaande chroom 6 sanering doen? Overschilderen?	zie vraag 409
411	Inschrijffase	Inhoud	Chroom6	Wat moeten we met de toegangsdeur legeringskamer aangaande chroom 6 sanering doen? Overschilderen?	zie vraag 409
412	Inschrijffase	Inhoud	Tekeningen	Als de ventilatieroosters vervangen worden, is het uitgangspunt dat de bestaande glas/kliklijsten hergebruikt kunnen worden?	Ja
413	Inschrijffase	Inhoud	Bestanden	Merendeel van de bestanden in de nota zijn bestanden die wij niet kunnen openen, zouden deze in pdf format gemaild kunnen worden?	Zover wij weten zijn nagenoeg alle bestanden van pdf-formaat aangeleverd

414	Inschrijffase	Inhoud	Bestek 46.23.21a	Behandeling heeft betrekking op wanden die al voorzien zijn van een afwerking BwD A en B, maar BwD C-D onbehandeld, dus een heel ander verfsysteem! Graag meer duidelijkheid.	Uitgangspunt; overal dezelfde wandafwerking als eindresultaat aanhouden. Als n.a.v. het verfadvis wijzigingen nodig zijn zal de Bouwdirectie een besluit hierin nemen
415	Inschrijffase	Inhoud	Tekeningen	In welke bouwdelen komen de lambriseringen?	Alle
416	Inschrijffase	Inhoud	Tekeningen	Op welke tekeningen kunnen wij de nieuwe koven inventariseren, wat zijn de afmetingen, zijn er detailtekeningen?	Nee, geen gegevens anders dan u heeft kunnen zien tijdens de 2 schouwen
417	Inschrijffase	Inhoud	Tekeningen	Zijn er ook tekeningen met een van schaal 1:100, schaal op 1:200 is wel erg onnauwkeurig.	De originelen betreffen CAD-bestanden waarin meten mogelijk is (bv d.m.v. Trueview). Tevens zijn de belangrijkste onderdelen verwerkt op fragmenttekeningen. Alleen de bestaande tekeningen van de W-installatie betreffen tiff-bestanden welke in de Revisie WEL als CAD-bestanden dien te worden geleverd
418	Inschrijffase	Inhoud	Tekeningen	Kunnen er ook aanzicht- en doorsnee tekeningen worden aangeleverd i.v.m. aftrek (wandafwerking) gevelopeningen?	Nee, niet aanwezig
419	Inschrijffase	Inhoud	inhoud	Dienen bestaande dagkanten fase C, D en E worden behandeld, zo ja, welke afwerking?	Voor de dagkanten bij raam en deuropeningen gelden dezelfde voorwaarden als voor de wanden
420	Inschrijffase	Inhoud	inhoud	Dienen smet- en stootranden worden behandeld, zo ja, welke afwerking?	Nee, deze zijn te slopen/verwijderen
421	Inschrijffase	Inhoud	inhoud	Mogen we een losse planning (als bijlage) aanleveren aangezien dit over deze fasering/doorlooptijd niet binnen de gestelde a4 is in te passen. Anders kunnen we uw vraag hierin niet compleet beantwoorden.	Ja
422	Inschrijffase	Inhoud	Bestek 45.45.11a	Wat wordt bedoeld met koven langs de raamopeningen? De dagkantbetimmeringen? Moeten die vervangen worden? Staat niet in par 10.32?	Nee, dit betreffen de koven langs ramen in de gangen
423	Inschrijffase	Inhoud	Nota vraag 142	Verwijderen siertegelwerk op de wand; graag hoeveelheid aangeven.	Te rekenen op 5st. x 1m2
424	Inschrijffase	Inhoud	Bestek 45.45.71a	Het leek er op dat de verkeersruimtes van de 'nieuwbouw' allemaal reeds voorzien waren van lambriseringen, maar dat bleek bij de 2e schouw niet het geval. Dus graag aangeven in welke verkeersruimtes/fasen er nieuwe lambrisering toegepast moet worden.	Alle verkeersruimten, m.u.v. t.p.v. trappen
425	Inschrijffase	Inhoud	Bestek 05.00.24	werken buiten reguliere tijden: wat hiervoor aan te houden? Frequentie, worden de kamers overdag gebruikt om te slapen?	Onder reguliere tijden kunt u verstaan reguliere werktijden voor de bouw, d.w.z. van 07.00u tot 16.00u. Dit betreft een militaire kazerne alwaar men overdag actief is in training en s 'avonds vrij is waarna men gaat slapen
426	Inschrijffase	Inhoud	Bestek 01.02.40	De bankgarantie van 5% bovenop de 15+15% termijnbedragen na oplevering zijn erg hoog. Graag de termijnen na opleveringen i.c.m. de bankgarantie aanpassen conform gids proportionaliteit	De dubbele zekerheid (bankgarantie en achterhouden betalingstermijn) berust op een misverstand. De betalingstermijnen worden aangepast, dit zal meldt de opdrachtnemer, tijdens de startvergadering, worden vastgelegd. De zekerheid blijft van kracht tot het tijdstip waarop het werk is opgeleverd en de zogenaamde kleine gebreken of tekortkomingen zijn hersteld. Er is een onderhoudstermijn overeengekomen derhalve blijft de zekerheid van kracht totdat het werk na afloop daarvan is opgenomen. Indien de opdrachtnemer na oplevering of na het einde van de onderhoudstermijn nog kleine gebreken of tekortkomingen dient te verhelpen, heeft hij recht om vervangende zekerheid te stellen die overeenkomt met het bedrag dat gemoeid is met het herstel van de kleine gebreken of tekortkomingen. Indien het RVB hiermee instemt en de vervangende zekerheid heeft ontvangen, dient de oorspronkelijke bankgarantie of verzekerde borg te worden geretourneerd aan de opdracht-nemer.
427	Inschrijffase	Inhoud	Bestek 01.02.40 i	Is er na gunning mogelijk andere termijnen af te spreken? Bij deze termijnen wordt er door de aannemer buiten proportioneel veel voorgefinancierd. graag een realistisch termiinschema delen.	Wijzigen van het termijnschema is mogelijk in nader overleg met de Bouwdirectie

428	Inschrijffase	Inhoud	Bestek 01.02.05	Wordt de directie benoemd als zijnde coördinerend constructeur, in 01.02.06 wordt de aannemer benoemd als zijnde coördineren constructeur, wat hier aan te houden?	Er is geen constructeur betrokken bij dit project aangezien de werkzaamheden uitsluitend afwerkingen betreft
429	Inschrijffase	Inhoud	Par 70	In een aantal paragrafen in het bestek staat aangegeven dat de minimale toe te passen brandklasse voor de bekabeling CCA is. hoe dan omgaan met de te handhaven installaties?	Zie vraag 379
430	Inschrijffase	Inhoud	Bestek 70.30.11a	In het bijgevoegde armaturenboek staat voor armatuur code A. Dit is het armatuur voor de kamers een inbouwarmatuur aangegeven. Er komt in deze ruimtes geen systeemplafond. Inbouw zal dan niet mogelijk zijn.	Code A en B zijn in het armaturen boek helaas verwisseld.
431	Inschrijffase	Inhoud	Bestek 70.30.11a	In deze paragraaf staat beschreven dat de aannemer een armaturenboek moet aanleveren. Er is echter ook een armaturenboek bij de aanbestedingstukken gevoegd. Wat is de bedoeling precies?	Het armaturenboek dient tijdens de Uitvoering geactualiseerd te worden. Eventuele wijzigingen conform UAV2012 dienen te worden verwerkt zodat bij Oplevering er een Armaturenboek als Revisiestuk geleverd kan worden
432	Inschrijffase	Inhoud	Nota vraag 191	Graag een stelpost opnemen i.v.m. niet alle informatie over de toegankelijkheid van het ventilatietracé beschikbaar is	zie vraag 375
433	Inschrijffase	Inhoud	Nota vraag 147	Zijn de tekeningen het onderzoek? We zien graag het onderzoek gedeeld worden, niet enkel de tekeningen.	Er bestaat geen onderzoek. De tekeningen zijn de gegevens van de huidige toestand
434	Inschrijffase	Inhoud	Nota vraag 146	In een deel van de oudbouw zijn in de bestaande toestand de toiletten en douches afgewerkt met tegels waarbij de hoeken rond zijn (hol) in plaats van een rechte (haakse) hoek. Wat dienen wij aan te houden voor de hoeken in het nieuwe tegelwerk? Dient dit rond (hol) of recht (haaks) te zijn?	Recht (Haaks)
435	Inschrijffase	Inhoud	Nota vraag 123	Graag een specificatie van het werkblad	Kunststof werkblad (gelijkwaardig aan keukenbladen), voorstel aannemer ter goedkeuring aan de Bouwdirectie
436	Inschrijffase	Inhoud	Nota vraag 120	Welk type put aan te houden?	EAN code: 8716936124667 RVS Vloerput met RVS rooster of gelijkwaardig
437	Inschrijffase	Inhoud	Nota vraag 103	Wat dient er uitgevoerd te worden in algemene ruimtes zoals hal, trappenhuizen, meterkasten en technische ruimtes?	HAL = Gangen TRAPPENHUIZEN = Gangen METERKASTEN = geen afwerkingen, behoudens voortkomend uit het werk (bv brandwerende afdichtingen te herstellen) TECHNISCHE RIJMTES = idem Meterkasten
438	Inschrijffase	Inhoud	Chroom6	Dienen wij iets met de Chroom VI houdende deuren te doen in het trappenhuis? Gezien in de nota gesteld wordt dat wij geen werkzaamheden verrichten in de trappenhuizen.	Nee
439	Inschrijffase	Inhoud	Nota vraag 71	Dienen wij deze fasering aan te houden of mogen we een eigen volgorde aanhouden	Nee, deze fasering is afgestemd met de gebruikers. Afwijkingen kunnen uitsluitend i.o.m. de Bouwdirectie gewijzigd te worden
440	Inschrijffase	Inhoud	Nota vraag 57	Mag dit ook een betegelde achterwand zijn?	Nee
441	Inschrijffase	Inhoud	Nota vraag 54	De bestaande toevoerkanalen blijven gehandhaafd, mogen wij er vanuit gaan dat deze voldoen?	Toevoer vind grotendeels via de ventilatieroosters in de kamers plaats. Daar waar van toepassing blijven deze gehandhaafd
442	Inschrijffase	Inhoud	Nota vraag 53	Wat hier toe te passen (materiaal/type hang- en sluitwerk/afwerking kozijn)?	Een houten KVT-kozijn (67x114mm), v.v. vrij-bezet-slot, merken en typen af te stemmen met Bouwdirectie
443	Inschrijffase	Inhoud	Nota vraag 49, 52	Welk antwoord hier aan te houden?	zie vraag 364
444	Inschrijffase	Inhoud	Nota vraag 51	Betekent dit dat alle wanden gestuct dienen te worden? Zowel in de oudbouw als de 'nieuw'bouw? Welke vlakheidsklasse dient er gehanteerd te worden?	zie vraag 365
445	Inschrijffase	Inhoud	Nota vraag 47	Dient deze systeemwand in het toilet te komen?	Ja , de achterwand
446	Inschrijffase	Inhoud	Nota vraag 35	Graag vraag beantwoorden	1 aardlekautomaat per legeringskamer
447	Inschrijffase	Inhoud	Bestek Hst 70	Kunt u verduidelijking geven over 'bediening en controle, deuren en dichtheid' en waarom valt dit onder hoofdstuk 70? Zie ook nota 1 vraag 32.	Dit betreffen afsluitingen van de deuren en luiken van installatie (vandaar Hst 70)
448	Inschrijffase	Inhoud	Nota vraag 24+28	Vraag 24 en 28 spreken elkaar tegen. Wat kunnen wij hier aanhouden?	zie vraag 24

449	Inschrijffase	Inhoud	Nota vraag 20	Dienen enkel de nieuwe neuslatten, lambriseringen en vloerplinten geschilderd te worden of ook bestaand?	Ook bestaand
450	Inschrijffase	Inhoud	inhoud	Bestek Hoofdstuk 40 graag toevoegen stukadoorswerk	Van stucwerk is geen sprake, uitsluitend gaten bijwerken/aanhelen d.m.v. plamuur en fixeer waarna sausen
451	Inschrijffase	Inhoud	Chroom6	Bestek Hoofdstuk 10 graag uitbreiden met chroom 6	zie Rapport Chroom6 conserveringslagen 20-10-2021 en Beheersregime RVB v.2.0 24-11-2021
452	Inschrijffase	Inhoud	inhoud	Bestek Hoofdstuk 30.32. Binnenkozijnen graag toevoegen	zie vraag 322
453	Inschrijffase	Inhoud	inhoud	Nota 1. vraag 5: welke partijen zijn derden en waar dienen wij m.b.t. tot afval rekening mee te houden?	zie vraag 312
454	Inschrijffase	Inhoud	inhoud	Mogen wij ervan uit gaan dat de bestaande aangebrachte brandwerende afdichtingen voldoen? En dat er enkel bij de nieuw aan te brengen voorzieningen door een brandscheiding brandwerende voorzieningen meegenomen dienen te worden?	Ja
455	Inschrijffase	Inhoud	inhoud	Volgens de materialenstaat komt er geen verlaagd plafond in de kamers. Wel is er een armatuur bedacht, code-A, voor inleg 600x600. Wat dienen wij aan te houden?	zie vraag 430
456	Inschrijffase	Inhoud	inhoud	De tekening van de brandmeldinstallatie voor de 1e verdieping van Unica is beschadigd en niet te openen. Kunt u een nieuwe verstrekken? Tek.nr. E5-01-20-01	Nee
457	Inschrijffase	Inhoud	inhoud	Niet alle installatieschema's van de verdeelkasten zijn aangeleverd welke vervangen dienen te worden. Kunnen deze nog worden toegevoegd?	Nee, de engineering en het verder uitwerken van de installatie en verdeelkasten zijn onderdeel van de werkzaamheden van de aannemer.
458	Inschrijffase	Inhoud	inhoud	Is de armaturenstaat leidend of mogen er gelijkwaardige alternatieven worden aangeboden?	Alternatieven mogen conform UAV altijd geleverd worden. Of de opdrachtgever daar gebruik van kan/wil maken is aan hem. Altijd minimaal gelijkwaardig ter beoordeling Bouwdirectie
459	Inschrijffase	Inhoud	E-installatie	Wij zouden conform E-bestek een brandwacht in moeten zetten op de delen van de installatie welke buiten bedrijf zijn. De tijd hiervoor is momenteel nog niet te bepalen. Wat moeten we hier voor aanhouden?	Zie vraag 374. daarnaast is de tijd te calculeren middels het calculatie norm uren boek.
460	Inschrijffase	Inhoud	E-installatie	Gedemonteerde spullen moeten wij van blindplaten voorzien als ze niet meer gebruikt worden. Echter staan hier geen aantallen in. Hoeveel moeten wij hier voor aanhouden?	Zie "Kopie bronbestand ET_Bestaande E-installatie".
461	Inschrijffase	Inhoud	Onderhoudspartij	Het lijkt ons verstandig dat voor de kosten onderhoudspartij een vast bedrag door de opdrachtgever wordt opgegeven. Welke door alle aannemers mee genomen moeten worden in de calculatie. Om een eerlijk vergelijk te krijgen.	Kosten preventief onderhoud conform leveranciersspecificatie worden door opdrachtgever rechtstreeks bij onderhoudspartij ondergebracht. Zie 317.
462	Inschrijffase	Inhoud	NVI-1, vraag 154, armaturenlijst ISO-04-67.01 d.d. 22-06-2023:	De armaturen D t/m K worden in de basiscalculatie opgenomen en overige armaturen A t/m C als keuzes? Er zijn geen armaturen A getekend in de algemene ruimten, gewoon de keuzes 1 t/m 3 aanhouden? Er zijn geen armaturen B getekend in de woonkamers (wel armatuur A), gewoon de keuzes 1 t/m 3 aanhouden? Welke afmeting aan te houden, er is nog al een prijsverschil tussen de diameters? Er zijn nu armaturen C getekend in de sanitaire ruimtes hoe om te gaan met de keuzes 1 t/m 3?	zie vraag 430, 431 en 458
463	Inschrijffase	Inhoud	NVI-1, vraag 182, HKL-A	Volgens mij staat hoofdverdeelinrichting HKL-A niet in gebouw 020 en hoeft niet te worden vervangen? Klopt dat?	Correct.
464	Inschrijffase	Inhoud	NVI-1, vraag 74, 75, 161, Toegangscontrolesysteem:	Aangezien er geen gegevens zijn worden de werkzaamheden op basis van nacalculatie (meerwerk) bepaald en hoeft alleen een nulmeting uitgevoerd worden door Assa Abloy? Graag duidelijkheid welke werkzaamheden we moeten uitvoeren?	De nulmeting is bedoeld om de status van de deuropenings van de toegangsdeuren van de kamers vast te stellen. Hierdoor is het mogelijk dat tijdens uw werkzaamheden het systeem geschakeld is en de deuren vrij toegankelijk zijn

465	Inschrijffase	Inhoud	NVI-1, vraag 37 en 195, Bewegingsmelders	Moeten de 90 stuks bewegingsmelders worden vervangen of de bestaande bewegingsmelders demonteren en daarna weer herplaatsen?	Vervangen, zie vraag 37
466	Inschrijffase	Inhoud	NVI-1, vraag 36, MER-verdeler	Op hoeveel groepen in de MER-verdeler te rekenen?	Hiervan zijn (nu) geen gegevens bekend
467	Inschrijffase	Inhoud	Vraag 294	Vraag 294 is niet beantwoord door opdrachtgever.	
468	Inschrijffase	Inhoud	Vraag 49 en 52	Vraag 49 en 52 zijn identieke vragen, maar krijgen een verschillend antwoord. Wat dienen we aan te houden, putjes in toiletten en douches <u>vervangen of niet vervangen?</u>	zie vraag 364
469	Inschrijffase	Inhoud	Vraag 48	Het antwoord op vraag 48 is niet helder. Wat moeten we opnemen, <u>gaatjes stoppen of geheel stucadoren?</u>	zie vraag 396
470	Inschrijffase	Inhoud	Bestek 44	Bestek omschrijft een systeemplafond in natte ruimtes op de afwerkstaat staat bij was-droogruimtes oud en nieuw betonplafond met <u>dekverf aan wat aanhouden?</u>	zie vraag 406
471	Inschrijffase	Inhoud	Bestek 41.23.40-a	Dienen wij voor de toiletten en was / droogruimtes ook kimband op te nemen?	Ja
472	Inschrijffase	Inhoud	Bestek 41.23.40-a	Wij gaan ervan uit dat er voor de afdichting kimband met coat wordt bedoeld is dit correct?	Ja
473	Inschrijffase	Inhoud	Bestek 36.30.10-a 02	Afkitten werkblad schoonmaak deze komen niet voor kan deze paragraaf vervallen?	Nee, zie inrichting ruimte 0.18E. De ene zijde wasmachines en drogers en aan de andere zijde een werkblad
474	Inschrijffase	Inhoud	Nota vraag 225	Ruimte 1.01 t/m 1.07 vervallen deurkozijnen de wanden aanhelen met mbi stenen en vertand aanbrengen? Idem voor aanheling tussenwand 0.06/0.06A?	Ja