

Aanbesteding: Onderhoud beplantingen en dode elementen Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027
Aanbestedende Dienst: Gemeente Oss
Referentie: IBOR 011-23

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 510701 Onkruidniveau

Vraag:

U stelt in bijlage bij paragraaf 51071 Onkruidniveau op A-kwaliteit (CROW) opgeleverd dient te worden. In uw kwaliteitscatalogus Onderhoud gemeente Oss (2012-versie 2018) is het gewenste kwaliteitsbeeld voor gebied Sober niet hoger als B-kwaliteit (CROW). Gezien de 6 onderhoudsbeurten is oplevering op A-kwaliteit niet realistisch voor het gebied Sober. Zou u de oplevering op A-kwaliteit willen herzien naar B-kwaliteit?

Antwoord:

Bepaling 51 07 01 in deel 3 is gewijzigd, bij oplevering na de ronde moet het plantvak in zowel gebied GOED als SOBER schoon zijn.

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027
Beantwoord op: 22 nov. 2023
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 331020 Terugzetten bosplantsoen

Vraag:

Kunt u post 331020 Terugzetten bosplantsoen nader verduidelijken. In de areaalhoeveelheden is het totale areaal hoger als in bestek vermeldt. U zou helderheid verschaffen door aan te geven: Totale areaal in m2, de jaarlijkse frequentie, jaarlijkse uit te voeren areaal, en het bewerkingspercentage van het terugzetten bosplantsoen.

Antwoord:

De resultaatsverplichting in bestekspost 331020 is aangepast en dit betreft het totale areaal van het bosplantsoen. Hiervan is het (jaarlijkse) bewerkingspercentage 25%.

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027
Beantwoord op: 22 nov. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

3

Onderwerp:

01 13 07 Werktijden

Vraag:

U stelt in deel 3 Bepalingen dat in gebied Goed geen werkzaamheden mogen op zon- en feestdagen zonder toestemming directie. Voor het beheer van Afvalbakken en Zwerfvuil in met name gebied Goed tijdens zondag- en feestdagen (dubbele feestdagen) kan het een must zijn om op deze dagen gebied Goed op Beeldkwaliteit te kunnen beheren. Zou u de voorwaarde van toestemming directie kunnen laten vervallen voor Gebied Goed.

Antwoord:

De werkdagen zoals beschreven in bepaling 01 13 07 blijven gehandhaafd. In gebied GOED is dit 6 dagen per week, zon- en feestdagen zijn uitgesloten. De opdrachtnemer dient hier in de planning rekening mee te houden.

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen
Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027

Beantwoord op: 22 nov. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

4

Onderwerp:

640010 Aanbrengen bovengrondse boomverankering

Vraag:

Kunt u post 640010 verduidelijken. U stelt in de omschrijving 2 boompalen per boom. In de resultaatverplichting rekent u met 3 boompalen per boom. Graag deze post harmoniseren naar wat gewenst of de uitvraag is.

Antwoord:

Dit moeten 2 palen per boom zijn, bestekspost 640010 is aangepast.

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen
Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027

Beantwoord op: 22 nov. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Machinaal Haagknippen 514427 bladhoudende hagen

Vraag:

U stelt in bestekspost 334250 om de bladhoudende hagen machinaal te

knippen. Om een acceptabel beeldkwaliteit te verkrijgen (Taxushagen) is machinaal haagknippen niet haalbaar. Zou u deze vorm van uitvoering in heroverweging willen nemen?

Antwoord:

Bestekspost 334250 voor het machinaal knippen van blad houdende hagen is komen te vervallen, bestekspost 334210 voor het handmatig knippen van blad houdende hagen is toegevoegd.

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027

Beantwoord op: 22 nov. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
6

Onderwerp:
331020 Terugzetten beplanting

Vraag:

U geeft in de besteksomschrijving aan " Vrijgekomen materialen op aanwijs van de directietussen de beplanting op rillen leggen niet te verwerken materialen verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss. In de uitvoering en het bepalen van een passende eenheidsprijs zou opsplitsing van deze post gewenst zijn. Kortom onderscheiding maken van Afzetten en op rillen leggen versus een post 'Afzetten, verzamelen en vervoeren naar eindverwerker'.

Antwoord:

Bestekspost 331020 is gewijzigd naar het vrijgekomen materiaal tussen de beplanting op rillen leggen. Bestekspost 331070 is toegevoegd voor het verzamelen en vervoeren van het vrijgekomen materiaal.

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027

Beantwoord op: 22 nov. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
7

Onderwerp:
550010 Inspectie en registratie speeltoestellen

Vraag:

Kunt u deze post verduidelijken. Verwacht u 3x per jaar een inspectie (erkend) per jaar of een variant 1x inspectie en 2x controle speeltoestellen per jaar?

Antwoord:

Dit betreft 3x een veiligheidsinspectie (erkend). Bestekspost 550010 is aangepast.

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027
Beantwoord op: 22 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 8 **Onderwerp:** Post 640010 bovengrondse verankering

Vraag:
U schrijft: Aanbrengen in driehoeksverband rondom de boom. Je kunt een verankering van 2 boompalen niet aanbrengen in driehoeksverband.
Vraag 3: Klopt deficode 4 op positie 5 of moet hier een andere keuze gemaakt worden?

Antwoord:
Dit moeten 2 palen per boom zijn, bestekspost 640010 is aangepast.

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027
Beantwoord op: 22 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 9 **Onderwerp:** Tekening dode elementen

Vraag:
Het gaat hier om dezelfde afwijkingen als geconstateerd bij de vorige vraag over de tekening van de beplantingen en het ingetekende gebied GOED.
Vraag: Is gebied GOED wel goed ingetekend op de kaart?

Antwoord:
Er zijn nieuwe tekeningen toegevoegd.

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027
Beantwoord op: 22 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 10 **Onderwerp:** Tekening beplanting

Vraag:

De grenzen die zijn ingetekend voor gebied GOED in de beplantingstekening lijken niet overeen te komen met de gegevens zoals we die deel 2.2 onder GOED terug vinden. De vaste planten vallen buiten de grenzen van GOED maar er staan wel vaste planten te onderhouden onder tussenpost 115. Dit geldt ook voor de hagen. De vraag is dan ook meteen of de gegevens van de heesters en bodembedekkers kloppen.

Vraag: Is gebied GOED wel goed ingetekend op de kaart?

Antwoord:

Er zijn nieuwe tekeningen toegevoegd.

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027
Beantwoord op: 22 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Bijlage XX Inschrijvingsleidraad

Vraag:

Pagina 7 onderdeel 5. Eisen aan de inschrijving
U schrijft bij bullit 4: Kopie geldig VCA* certificaat

Vraag: Wilt u hierbij de tekst aanvullen: of vergelijkbaar certificaat?

Antwoord:

Nee

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027
Beantwoord op: 22 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
12

Onderwerp:
Bijlage XII Kwaliteitscatalogus.

Vraag:

Er word geen verdere uitleg gegeven in bijlage II over wat wordt verstaan onder beplakking, graffiti, algengroei en viezigheid.

Vraag: Wilt u een toelichting aanvullen op de begrippen beplakking, graffiti, algengroei en viezigheid?

Antwoord:

Betreft algemene begrippen, een toelichting is overbodig.

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027
Beantwoord op: 22 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 13
Onderwerp: Bijlage XII Kwaliteitscatalogus.

Vraag:
Pagina 58, Bijlage II Toelichting beeldaspecten.
Zwerfafval: Er staat bij de omschrijving dat grofvuil niet tot het zwerfafval behoort. Er is geen omschrijving van grofvuil.
Vraag: Vanaf welke maatvoering en/of gewicht/afmetingen wordt het zwerfafval tot grofvuil gerekend?

Antwoord:
Fijn zwerfafval is kleiner dan 5 cm.
Grof zwerfafval is groter dan 5 cm.

Afvalsoorten die niet onder de definitie zwerfafval vallen, maar zich wel bevinden op plaatsen die daarvoor niet bestemd zijn:

1. Verkeerd aangeboden huisvuil(zakken) ook wel bij plaatsingen genoemd
2. (grof-)vuil dumpingen
3. Los fijn- en grofvuil rond afvalcontainers en afvalbakken binnen een straal van 5 meter.
4. Glas in de directe omgeving van een glascontainer binnen een straal van 5 meter. Bepaling 500101 is in deel 3 toegevoegd.

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027
Beantwoord op: 22 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 14
Onderwerp: Bijlage XII Kwaliteitscatalogus.

Vraag:
Pagina 37, 3.23 Speel/sportvoorzieningen Speelondergronden
Bij Sober staat het volgende beeldaspect: Zwerfafval 10 zichtbare eenheden
Vraag: Klopt dit of moet vervangen worden door ?

Antwoord:
Dit moet vervangen worden door . Een nieuwe bijlage is toegevoegd.

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen

Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027
Beantwoord op: 22 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 15 **Onderwerp:** 63 03 01 Logboek speelvoorzieningen, lid 20 en 03

Vraag:
Vraag: Stelt gemeente Oss de Obsurv module ter beschikking of moet de aannemer hier zelf voor zorgen?

Antwoord:
De obsurv module wordt door de opdrachtgever beschikbaar gesteld. De aannemer dient zelf zorg te dragen voor de benodigde hardware. Bepaling 63 03 01 in deel 3 is aangepast.

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen
Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027
Beantwoord op: 22 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 16 **Onderwerp:** 51 45 01 Bijbehorende verplichting, lid 04

Vraag:
Tot het knippen van de randen van de bodembedekkers hoort het onder een hoek van ca. 45 graden (ten opzichte van de rand van de verharding) knippen van de rand. Door deze werkwijze ontstaat er meer onkruidgroei in de 1e 30 cm van het plantvak wat moeilijk te bestrijden is.
Vraag: Waarom kiest gemeente Oss voor deze arbeidsintensievere werkwijze?

Antwoord:
Dit is een beheerkeuze, de bijbehorende verplichting van het knippen onder een hoek van 45 graden blijft gehandhaafd.

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen
Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027
Beantwoord op: 22 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 17 **Onderwerp:** 51 07 01 Onkruidniveau lid 01

Vraag:

U schrijft: Bij oplevering moet de onkruidbeheersing voldoen aan kwaliteitsniveau A van de KOR meetlat (CROW).

Vraag: Klopt het dat u hiermee de laatste versie van de KOR, de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023, van het CROW bedoelt?

Antwoord:

Bepaling 51 07 01 in deel 3 is gewijzigd, bij oplevering na de ronde moet het plantvak in zowel gebied GOED als SOBER schoon zijn.

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027

Beantwoord op: 22 nov. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

18

Onderwerp:

01 26 03 Social Return of Investment (SROI) lid 03

Vraag:

U schrijft: Ondernemer besteed ten minste: 2% van de waarde van de opdracht aan de creatie van kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, in de vorm van werkgelegenheid en/of stage plaatsen. In uw bijlage II Social return of investment SROI schrijft u bij punt 16 dat bij arbeidsintensieve opdrachten 5% van de opdrachtwaarde besteed moet worden aan invulling van de social return verplichting. Aangezien deze opdracht arbeidsintensief is (de loonsom bedraagt meer dan 30%) denk ik dat dit geen 2% moet zijn maar 5%.

Vraag: Noemt u hier met 2% het juiste percentage of moet dit 5% zijn in overeenstemming met bijlage II?

Antwoord:

Dit moet 5% zijn, bepaling 01 26 03 lid 03 is aangepast.

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027

Beantwoord op: 22 nov. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

19

Onderwerp:

01 24 06 Benodigde bouwstoffen lid 01

Vraag:

Er wordt nergens in deel 2.2 gesproken over schoonmaakmiddelen

Vraag: Op welke bestekpost(en) heeft dit lid betrekking?

Antwoord:

De keus is aan de aannemer om wel of geen schoonmaakmiddel te gebruiken voor het schoonmaken van de afvalbakken, het meubilair, de bebording en speeltoestellen. Mocht er gebruik van gemaakt worden dan moet dit wel ecologisch afbreekbaar te zijn

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027
Beantwoord op: 22 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 20
Onderwerp: 01 23 04 Bouwvergadering

Vraag:

Volgens paragraaf 27 lid 9 UAV maakt de directie de verslagen. Bij 01 23 03 en 01 23 05 hebt u aangegeven wie de verslagen maakt. Bij 01 23 04 ontbreekt dit.

Vraag: Handhaaft u voor het maken van het verslag van de bouwvergadering paragraaf 27 lid 9 van de UAV?

Antwoord:

De directie maakt dit verslag, bepaling 01 23 04 en 01 23 05 zijn aangepast.

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027
Beantwoord op: 22 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 21
Onderwerp: 01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen lid 08.

Vraag:

U schrijft: De kwaliteitscatalogus gemeente Oss (versie juni 2018) is van toepassing op dit werk en te vinden op . De link verwijst echter naar de kwaliteitscatalogus van 28 september 2017. Bijlage XII is Kwaliteitscatalogus gemeente Oss - versie juni 2018.

Vraag: Verwijst de link wel naar de juiste kwaliteitscatalogus?

Antwoord:

De meegestuurde bijlage (versie juni 2018) is juist, de link is in 01 01 01 lid 08 is verwijderd.

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027

Beantwoord op: 22 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 22
Onderwerp: Wet Wion

Vraag:

Indien je bij grondwerkzaamheden een risico loopt op het beschadigen van kabels en leidingen is het volgens de wet WION verplicht een graafmelding te doen en de kabels en leidingen op te zoeken.

In het bestek is volgens ons de Wet Wion van toepassingen op de posten bovengrondse verankering en inboeten bomen.

Vraag: Wilt u posten opnemen voor het uitvoeren van de verplichte graafmeldingen en posten opnemen voor het opzoeken van kabels en leidingen?

Antwoord:

Voor het graven van proefsleuven en het treffen van maatregelen t.b.v. beschermen van kabels en leidingen zijn besteksposten 830010 en 830080 toegevoegd. Hoofdstuk 01 09 is in deel 3 toegevoegd.

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027
Beantwoord op: 22 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 23
Onderwerp: 852020 Toepassen maatregelen bescherming flora.

Vraag:

Vraag: Bedoelt u met de eenheid keer, ieder keer dat er maatregel bescherming wordt toegepast?

Antwoord:

Ja, bestekspost 852020 is aangepast

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027
Beantwoord op: 22 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 24
Onderwerp: 852010 Toepassen maatregelen bescherming fauna.

Vraag:

Vraag: Bedoelt u met de eenheid keer, ieder keer dat er maatregel bescherming wordt toegepast?

Antwoord:

Ja, bestekspost 852010 is aangepast

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027

Beantwoord op: 22 nov. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

25

Onderwerp:

851010 en 851020 Inventariseren en registreren flora en fauna.

Vraag:

U schrijft bij positie 4 deficode 9: Frequentie: voorafgaand aan de werkzaamheden. Wordt bij Hoeveelheid resultaatsverplichting keer 1 keer per jaar bedoeld?

Antwoord:

Ja, jaarlijks (1x) voor aanvang van de werkzaamheden.

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027

Beantwoord op: 22 nov. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

26

Onderwerp:

Post 850010 Opstellen ecologisch werkprotocol

Vraag:

U schrijft: Het ecologisch werkprotocol ten minste 2 weken voor aanvang van het werk ter goedkeuring voorleggen aan de directie. U wijkt hiermee af van de procedure van de voorgeschreven gedragscode Soortenbescherming voor gemeenten.

Vraag: Een werkprotocol hoeft niet te worden goedgekeurd door OG, waarom wijkt u op dit punt af van de procedure van de voorgeschreven gedragscode Soortenbescherming voor gemeenten?

Antwoord:

Het ecologisch werkprotocol hoeft niet goedgekeurd te worden door de directie, maar dient wel voor aanvang van het werk aangeleverd te worden bij de directie. Bestekspost 850010 is aangepast.

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027
Beantwoord op: 22 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
27 71 Verkeersmaatregelen

Vraag:

U vraagt om 4 bestekposten af te prijzen waarvan ik de gegevens nog niet heb. U vraagt om het afprijzen van het maken van het verkeersplan. Op het moment dat het verkeersplan er is, is er ook bekend welke figuren ingezet gaan worden en kunnen deze figuren afgeprijsd worden met de te verwachten aantallen keren dat ze ingezet moeten worden.

Als bij aanvang van een werk niet bekend is welke verkeersmaatregelen getroffen moeten worden is het gebruikelijk om daar een stelpost voor op te nemen. Op het moment dat het verkeersplan gemaakt en goedgekeurd is worden de verschillende figuren afgeprijsd en op de stelpost verrekend.

Om een en ander te verifiëren verwijs ik u naar: <https://www.raw.nl/nieuws/439-raw-helpdeskvraag-verrekening-tijdelijke-verkeersmaatregelen>

Vraag: Wilt u voor de verkeersmaatregelen een stelpost opnemen en de posten 710000 t/m 714000 laten vervallen?

Antwoord:

Besteksposten 710000 t/m 714000 zijn komen te vervallen, bestekspost 950050 en bepaling 621701 in deel 3 zijn toegevoegd.

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027
Beantwoord op: 22 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
28 Post 645410 Aanbrengen gietrand en 645420 Vervangen gietrand.

Vraag:

U schrijft: Wand afsluiten met koppelprofiel, eventueel vast spijkeren aan boompalen.

Vraag: Er is geen levering opgenomen voor koppelprofielen klopt dat?

Antwoord:

Het leveren van de gietrand is inclusief koppelprofiel.

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027

Beantwoord op: 22 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
29

Onderwerp:
640030 Verwijderen bovengrondse boomverankering.

Vraag:

De resultaatsverplichting is gelijk aan die van post 640010. Echter uit de tekst van de bestekpost kan ik niet opmaken dat het om een verankering is van 1 boompaal en 1 boomband, van 2 boompalen en 2 boombanden of van 3 boompalen en 3 boombanden.

Vraag: Mag ik er vanuit gaan dat bij deze bestekpost bij verankering wordt bedoelt 1 boompaal en 1 boomband?

Antwoord:

Ja, dit klopt.

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027

Beantwoord op: 22 nov. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
30

Onderwerp:
Post 640010 bovengrondse verankering

Vraag:

Het gaat hier om een resultaatsverplichting van 180 stuks. Bij welke bomen moet deze verankering worden toegepast, zijn dit bomen die geplant worden volgens post 650010 en 650020 of zijn dit andere bomen. Er is geen link te leggen tussen de RV van deze post en die van de inboetposten 650010 en 650020. Als dit de bomen uit post 650010 zijn waarom is er dan voor de bomen uit post 650020 geen post aanbrengen verankering opgenomen?

Vraag 1: Waar is deze resultaatsverplichting op gebaseerd?

U schrijft: Verankering door middel van 2 boompalen per boom echter sluit de te leveren hoeveelheid boompalen en banden niet aan bij de RV.

Vraag 2: Klopt de hoeveelheid te leveren boompalen en boombanden wel bij de resultaatsverplichting?

Antwoord:

De r.v. in bestekspost 640010 is aangepast en de leverantie is gewijzigd naar 2 boompalen per boom.

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027

Beantwoord op: 22 nov. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
31

Onderwerp:
Post 460020 Verwijderen zwerfafval

Vraag:

U schrijft: Betreft 2 extra rondes langs hoofdroutes.
Vraag: Waar ik terug vinden wat de hoofdroutes zijn?

Antwoord:

De hoofdroutes zijn op een aparte laag op tekening aangegeven.

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen
Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027

Beantwoord op: 22 nov. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
32

Onderwerp:
Post 342010 Beheersen vullingsgraad-afvalbakken (S)

Vraag:

U schrijft: Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag. Voor alle posten in zwerfafval in Sober geldt een reactietijd na bestekmelding van 5 werkdagen.
Vraag: Maakt u hier een bewuste keuze om af te wijken van de reactietijd zoals die bij de andere bestekposten wordt gehanteerd?

Antwoord:

De reactietijd in bestekspost 342010 is aangepast naar 5 werkdagen.

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen
Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027

Beantwoord op: 22 nov. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
33

Onderwerp:
34 Onderhoud dode elementen

Vraag:

Er worden geen posten opgenomen voor meubilair en bebording voor SOBER. Bij de afvalbakken wordt alleen de vullingsgraad uitgevraagd.
Vraag: Bent u compleet met de uitvraag van de bestekposten onder tussenpost 34 Onderhoud dode elementen?

Antwoord:

Ja

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027
Beantwoord op: 22 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
34

Onderwerp:
Post 338010 onkruidvrij maken speelondergronden.

Vraag:

De wijze van uitvoeren en het in te zetten materieel zijn voor de diverse genoemde ondergronden (zand, rubber, schors kunstgras) nogal verschillend. Op deze manier is de post niet kostenhomogeen. Dit kan opgelost worden door de hoeveelheid van de verschillende ondergronden aan te vullen bij deze post.

Vraag: Kan deze post worden voorzien van de hoeveelheden van de verschillende ondergronden?

Antwoord:

Ja, bestekspost 338010 is aangevuld.

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027
Beantwoord op: 22 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
35

Onderwerp:
Post 337010 Afsteken/snijden graskanten

Vraag:

Vraag 1: Betreft het hier alleen graskanten van intensief gemaaid gras/gazon of ook van extensief beheerd gras?

Antwoord:

Ja, alleen intensief gras in gebied SOBER

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027
Beantwoord op: 22 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
36

Onderwerp:
Posten 334250 + 334350 Knippen van (blok)hagen.

Vraag:

Bij deficode 2 schrijft u: Vrijgekomen materiaal direct opvangen (tenzij anders is overeengekomen met de directie) en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.

U laat hier ruimte voor de inschrijvers om een gok te wagen in de wijze van verwerking en er bestaat hierdoor een kans op willekeur vanuit de directievoerders.

Vraag 1: Wilt u hier een duidelijk standpunt in nemen en een eenduidige uitvraag doen door te kiezen voor directe opvang of dit vrijlaten aan de aannemer?

Vraag 2: Bedoelt u met direct opvangen dat er met afzuiging gewerkt moet worden?

Antwoord:

"Vraag 1: bij bladverliezende hagen het materiaal direct opvangen en het snoeien van bladhoudende hagen wordt omgezet naar handmatig knippen en dit materiaal verzamelen en vervoeren.

Vraag 2 ja, dit klopt alleen bij bladverliezende hagen.

Bestekspost 334250 voor het machinaal knippen van bladhoudende hagen is komen te vervallen, bestekspost 334210 voor het handmatig knippen van bladhoudende hagen is toegevoegd. En bestekspost 334350 is aangepast."

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027

Beantwoord op: 22 nov. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

37

Onderwerp:

332220 Snoeien sierplantsoen

Vraag:

U schrijft: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar en u schrijft: Snoeiregiem: jaarlijks de percelen in zijn geheel snoeien, inclusief rand. Als ik kijk naar de enkelvoudige hoeveelheid is dit 22.981 m². Als ik dit maal 4 doe kom ik uit op 91.924 m². Uw resultaatsverplichting is 27.578 m² en dit komt niet met elkaar overeen. Er wordt in de bestekpost ook geen percentage aangegeven waarmee gerekend is anders dan de percelen in zijn geheel.

Vraag: Is het juist dat de hoeveelheid resultaatsverplichting 91.924 m² moet zijn of ontbreken er nog gegevens in de tekst van de bestekpost die dit verschil kunnen verklaren?

Antwoord:

"Het enkelvoudig areaal (zomersnoei + wintersnoei) is $551544/6/4 = 22981$ m²

Hiervan is 30% zomersnoei $22981 \text{ m}^2 \times 30 \% \times 4 \text{ jaar} = 27578 \text{ m}^2$

en 70 % wintersnoei is $22981 \text{ m}^2 \times 70 \% \times 4 \text{ jaar} = 64346 \text{ m}^2$ (hoeveelheden zijn afgerond)."

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027
Beantwoord op: 22 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 38
Onderwerp: 332210 Snoeien sierplantsoen

Vraag:

U schrijft: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar en u schrijft: Snoeiregiem: jaarlijks de percelen in zijn geheel snoeien, inclusief rand. Als ik kijk naar de enkelvoudige hoeveelheid is dit 22.981 m². Als ik dit maal 4 doe kom ik uit op 91.924 m². Uw resultaatsverplichting is 64.346 m² en dit komt niet met elkaar overeen. Er wordt in de bestekpost ook geen percentage aangegeven waarmee gerekend is anders dan de percelen in zijn geheel.
Vraag: Is het juist dat de hoeveelheid resultaatsverplichting 91.924 m² moet zijn of ontbreken er nog gegevens in de tekst van de bestekpost die dit verschil kunnen verklaren?

Antwoord:

"Het enkelvoudig areaal (zomersnoei + wintersnoei) is $551544/6/4 = 22981 \text{ m}^2$
Hiervan is 70 % wintersnoei is $22981 \text{ m}^2 \times 70 \% \times 4 \text{ jaar} = 64346 \text{ m}^2$
en 30% zomersnoei $22981 \text{ m}^2 \times 30 \% \times 4 \text{ jaar} = 27578 \text{ m}^2$ (hoeveelheden zijn afgerond)."

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027
Beantwoord op: 22 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 39
Onderwerp: Post 331020 Terugzetten beplanting

Vraag:

In de post wordt gesproken over de hoogte van de beplanting van ca. 5 m of meer. In de post wordt ook vermeld dat jaarlijks 30% van het totale areaal wordt teruggezet. In een cyclus van 4 jaar is alles een keer afgezet. Beplanting met een hoogte van ca. 5 meter of meer zou dan niet voorkomen.
Vraag: Ik ga er vanuit dat de resultaatsverplichting 4 keer de totale oppervlakte is waarvan jaarlijks 30% wordt teruggezet. Is dat correct?

Antwoord:

De resultaatsverplichting in bestekspost 331020 is aangepast en dit betreft het totale areaal van het bosplantsoen. Hiervan is het (jaarlijkse) bewerkingpercentage 25%.

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027

Beantwoord op: 22 nov. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
40

Onderwerp:
Post 331020 Terugzetten beplanting

Vraag:

In de post wordt gesproken over de hoogte van de beplanting van ca. 5 m of meer. In de post wordt ook vermeld dat jaarlijks 30% van het totale areaal wordt teruggezet. In een cyclus van 4 jaar is alles een keer afgezet. Beplanting met een hoogte van ca. 5 meter of meer zou dan niet voorkomen. Vraag: Moet ik rekening houden met een achterstand in het afzetten?

Antwoord:

Er is geen achterstand, de deficode in bestekspost 331020 is aangepast naar hoogte van de beplanting tot ca. ca 5 meter.

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027

Beantwoord op: 22 nov. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
41

Onderwerp:
Post 331020 Terugzetten beplanting

Vraag:

In de post wordt gesproken over de hoogte van de beplanting van ca. 5 m of meer. In de post wordt ook vermeld dat jaarlijks 30% van het totale areaal wordt teruggezet. In een cyclus van 4 jaar is alles een keer afgezet. Beplanting met een hoogte van ca. 5 meter of meer zou dan niet voorkomen. Vraag 1: Is de directie sturend in de locaties van uitvoering van deze bestekpost?

Antwoord:

Ja, directie is sturend, de deficode in bestekspost 331020 is aangepast naar hoogte van de beplanting tot ca. ca 5 meter.

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen

Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027

Beantwoord op: 22 nov. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

42

Onderwerp:

Knippen bladhoudende hagen

Vraag:

U schrijft in post 334250 voor dat er machinaal geknipt mag worden.

Vraag: Kiest u er bewust voor om deze hagen machinaal te knippen i.p.v. handmatig?

Antwoord:

Bestekspost 334250 voor het machinaal knippen van bladhoudende hagen is komen te vervallen, bestekspost 334210 voor het handmatig knippen van bladhoudende hagen is toegevoegd.

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen
Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027

Beantwoord op: 22 nov. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

43

Onderwerp:

Post 116820 en 336820 verwijderen stam en wortelopschot 1 x extra.

Vraag:

Indien het op aanwijs is worden deze bomen dan ook als shape bestand geleverd?

Antwoord:

Deze bomen worden "als shape en/of via de Apptimize App" aangeleverd.

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen
Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027

Beantwoord op: 22 nov. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

44

Onderwerp:

Post116820 en 336820 verwijderen stam en wortelopschot 1 x extra

Vraag:

Bij welke bomen moet dit worden toegepast, is dit naar eigen inzicht van de aannemer of zijn dit bomen op aanwijs?

Antwoord:

Op aanwijs van de directie, besteksposten 116820 en 336820 zijn aangepast.

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen
Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027

Beantwoord op: 22 nov. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
45

Onderwerp:
124 Bebording

Vraag:

In het bestek wordt niets gezegd over een maximale hoogte tot waar bebording en verkeersbordpalen schoongemaakt moeten worden.

Vraag: Wat is de maximale hoogte voor uitvoering van de werkzaamheden die vallen onder tussenpost 124 bebording?

Antwoord:

Maximaal 3 meter

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen
Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027

Beantwoord op: 22 nov. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
46

Onderwerp:
124 Bebording

Vraag:

In de posten wordt overal beschreven dat het gaat om verkeersborden.

In de kwaliteitscatalogus van Oss wordt er bij bebording ook verwezen naar bewegwijzering en straatnaamborden. Horen schrikhekken ook tot verkeersborden zoals hier bedoeld?

Vraag: Wilt u een omschrijving geven wat u verstaat onder verkeersborden?

Antwoord:

Alle RVV- en straatnaamborden.

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen
Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027

Beantwoord op: 22 nov. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

47 112220 Snoeien sierplantsoen

Vraag:

U schrijft: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar en u schrijft: Snoeiregiem: jaarlijks de percelen in zijn geheel snoeien, inclusief rand. Als ik kijk naar de enkelvoudige hoeveelheid is dit 8 m². Als ik dit maal 4 doe kom ik uit op 32 m². Uw resultaatsverplichting is 8 m² en dit komt niet met elkaar overeen. Er wordt in de bestekpost ook geen percentage aangegeven waarmee gerekend is anders dan de percelen in zijn geheel.

Vraag: Is het juist dat de hoeveelheid resultaatsverplichting 32 m² moet zijn of ontbreken er nog gegevens in de tekst van de bestekpost die dit verschil kunnen verklaren?

Antwoord:

"Het enkelvoudig areaal (zomersnoei + wintersnoei) is $256/8/4 = 8 \text{ m}^2$
Hiervan is 30% zomersnoei $2 \text{ m}^2 \times 4 \text{ jaar} = 8 \text{ m}^2$
en 70 % wintersnoei is $6 \text{ m}^2 \times 4 \text{ jaar} = 24 \text{ m}^2$ (hoeveelheden zijn afgerond)."

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen
Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027

Beantwoord op: 22 nov. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr. 48 **Onderwerp:** 112210 Snoeien sierplantsoen

Vraag:

U schrijft: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar en u schrijft: Snoeiregiem: jaarlijks de percelen in zijn geheel snoeien, inclusief rand. Als ik kijk naar de enkelvoudige hoeveelheid is dit 8 m². Als ik dit maal 4 doe kom ik uit op 32 m². Uw resultaatsverplichting is 24 m² en dit komt niet met elkaar overeen. Er wordt in de bestekpost ook geen percentage aangegeven waarmee gerekend is anders dan de percelen in zijn geheel.

Vraag: Is het juist dat de hoeveelheid resultaatsverplichting 32 m² moet zijn of ontbreken er nog gegevens in de tekst van de bestekpost die dit verschil kunnen verklaren?

Antwoord:

Het enkelvoudig areaal (zomersnoei + wintersnoei) is $256/8/4 = 8 \text{ m}^2$
Hiervan is 70% wintersnoei $8 \text{ m}^2 \times 70\% \times 4 \text{ jaar} = 24 \text{ m}^2$
en 30 % zomersnoei is $8 \text{ m}^2 \times 30\% \times 4 \text{ jaar} = 8 \text{ m}^2$ (hoeveelheden zijn afgerond).

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen
Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027

Beantwoord op: 22 nov. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

49

Onderwerp:

Posten 122010 en 342010 Beheersen vullingsgraad-afvalbak

Vraag:

Uit de bestekpost blijkt niet hoe de te gebruiken afvalzakken worden verrekend of dat deze door gemeente Oss ter beschikking gesteld worden.

Vraag: Gaat gemeente Oss de afvalzakken ter beschikking stellen of moet de aannemer deze leveren en zo ja hoe wilt u dan verrekenen?

Antwoord:

De Gemeente Oss stelt deze ter beschikking.

Percelen:

P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen
Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027

Beantwoord op:

22 nov. 2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

50

Onderwerp:

122 Afvalbakken

Vraag:

Volgens de catalogus van Oss, bijlage II kan er alleen gemeten worden bij afvalbakken met een uitneembare afvalemmer.

Vraag: Zijn alle bakken in Oss uitgerust met een uitneembare emmer?

Antwoord:

Ja

Percelen:

P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen
Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027

Beantwoord op:

22 nov. 2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

51

Onderwerp:

Post 116520 Leveren grond.

Vraag:

Er moet 8 m³ geleverd worden voor 4 boomspiegels (post 116510) waar 0,125 m³ ingebracht moet worden totaal te verwerken is dan 0,5 m³.

Vraag: Klopt de hoeveelheid te leveren aanvulgrond in post 116520 in relatie tot het aantal boomspiegels in post 116510?

Antwoord:

Bestekspost 116520 is aangepast.

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen
Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027

Beantwoord op: 22 nov. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

52

Onderwerp:

Subpost 115011 Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.

Vraag:

U schrijft: Onkruidvrij maken door wieden/schrepelen. Bij subpost 335011 schrijft u: Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m.

Vraag: Hebt u bij subpost 115011 de juiste deficode gekozen voor positie 3?

Antwoord:

In bestekspost 115011 is de deficode aangepast naar onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen
Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027

Beantwoord op: 22 nov. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

53

Onderwerp:

115 Vaste planten

Vraag:

Er is wel een post opgenomen voor onkruidbestrijding en niet voor het snoeien. Vraag: Is het juist dat er geen post is opgenomen voor het snoeien van de vaste planten?

Antwoord:

Bestekspost 115410 voor het snoeien van vaste planten is toegevoegd.

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen
Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027

Beantwoord op: 22 nov. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

54

Onderwerp:

Posten 113210 + 332010 Knippen van bodembedekkende heesters en posten 113410 + 333410 Snoeien rand beplantingsvak

Vraag:

Takken verwijderen tot 10 cm uit rand plantvak. Dit maakt dat er meer onkruid kan groeien in de rand van het plantvak. Vraag: Wilt u dit handhaven?

Antwoord:

Het knippen van 10 cm uit de rand van het plantvak komt te vervallen. Met bestekspost 332010 zal waarschijnlijk 333210 bedoeld worden, b.p. 111320. 113410, 333210 en 333410 zijn aangepast.

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen
Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027

Beantwoord op: 22 nov. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
55

Onderwerp:
04 Bijlagen, Inschrijvingsleidraad

Vraag:

Bijlage XX Inschrijvingsleidraad zoals deze bij de documenten zit ontbreekt in deze opsomming.

Vraag: Is bij de documenten Bijlage XX Inschrijvingsleidraad wel de juiste naam voor dit document en moet dit niet zijn Bijlage I Inschrijvingsleidraad?

Antwoord:

Dit moet bijlage XX zijn, paragraaf 1.04 is aangepast.

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen
Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027

Beantwoord op: 22 nov. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
56

Onderwerp:
04 Bijlagen, bijlage IV Tevredenheidsverklaring

Vraag:

Deze bijlage ontbreekt in de opsomming

Vraag: Moet de tevredenheidsverklaring worden opgenomen in de opsomming onder 04?

Antwoord:

Bijlage IV is toegevoegd in paragraaf 1.04.

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen

Beantwoord op: Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027
22 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
57 04 Bijlagen, bijlage I Inschrijvingsleidraad.

Vraag:
Deze bijlage ontbreekt bij de documenten. Wel zie ik bijlage XX Inschrijvingsleidraad.
Vraag: Is de Inschrijvingsleidraad bijlage I of bijlage XX?

Antwoord:
Dit moet bijlage XX zijn, paragraaf 1.04 is aangepast.

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen
Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027

Beantwoord op: 22 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
58 51 45 01 Bijbehorende verplichting, lid 04

Vraag:
Tot het knippen van de randen van de bodembedekkers hoort het onder een hoek van ca. 45 graden (ten opzichte van de rand van de verharding) knippen van de rand.
Tijdens een rondgang door de wijk constateren we dat nagenoeg alle randen van de bodembedekkers verticaal zijn geknipt onder een hoek van 90 graden.
Vraag: Krijgt de opdrachtnemer een eenmalige opdracht om de randen van de plantvakken van de bodembedekkers in een hoek van 45 graden te brengen?
Of
Mag de huidige toestand van de randen van de bodembedekkers (hoek van 90 graden) worden gehandhaafd gedurende de contractperiode van dit contract?
Of
Wilt u de bijbehorende verplichting tot het onder een hoek van 45 graden knippen van de rand van de bodembedekkers laten vervallen?

Antwoord:
De hoek van ca. 45 graden blijft gehandhaafd, vanwege "doorgroei" kan het gewenste beeld nu afwijken.

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen

Beantwoord op: Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027
22 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
59

Onderwerp:
Posten 113210 + 332010 Knippen van bodembedekkende heesters en posten 113410 + 333410 Snoeien rand beplantingsvak

Vraag:

U schrijft bij het knippen van de bodembedekkers: Aantal beurten: 1 keer per jaar, inclusief rand tot 0,10 m uit de kant van het beplantingsvak.
U schrijft bij snoeien rand beplantingsvak: Takken verwijderen tot 0,10 m uit de kant van het beplantingsvak.
Tijdens een rondgang door de wijk constateren we dat bij nagenoeg alle vakken is geknipt tot de rand van het beplantingsvak en dat er geen sprake is van bestendig onderhoud is geweest op basis van knippen tot 0,10 m uit de rand van het beplantingsvak.
Vraag: Krijgt de opdrachtnemer een eenmalige opdracht om de randen van de plantvakken van de bodembedekkers in de juiste staat te brengen?
of
Mag de huidige toestand van de randen van de bodembedekkers worden gehandhaafd gedurende de contractperiode van dit contract?
of
Wilt u de verplichting tot het knippen van de rand van de bodembedekkers tot 10 cm uit de rand van het plantvak laten vervallen?

Antwoord:

Het knippen van 10 cm uit de rand van het plantvak komt te vervallen Met bestekspost 332010 zal waarschijnlijk 333210 bedoeld worden, b.p. 111320. 113410, 333210 en 333410 zijn aangepast.

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen
Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027
Beantwoord op: 22 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
60

Onderwerp:
342010 Vullingsgraad Afvalbakken

Vraag:

Met het aangepaste afvalbeleid gemeente Oss, is er een oneigenlijk gebruik ontstaan van de afvalbakken. Hierdoor is de vullingsgraad heel hoog, dagelijks ledigen. Kunt u aangeven wat normaliter het uitgangspunt is, de norm/vullingsgraad van de afvalbakken ?

Antwoord:

Het ledigen van afvalbakken is ongewijzigd. In goed gebieden mag de vullingsgraad max 80% zijn in sober mag de vullingsgraad max 100% zijn. Bepaling 506701 is in deel 3 toegevoegd.

Percelen: P1 Onderhoud beplantingen en dode elementen
Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027

Beantwoord op: 22 nov. 2023

Label: Inhoud