

Asfaltonderhoud Maasdriel

Werkovereenkomst 23030

Versie D2 d.d. 21 november 2023

Gemeente Maasdriel

COLOFON

Project	Asfaltonderhoud Maasdriel
Werkovereenkomst	23030
Opdrachtgever	Gemeente Maasdriel Postbus 10.000 5330 GA Kerkdriel
Contactpersoon	de heer J.J. Voets
Projectcode	23030
Datum	21 november 2023
Status werkovereenkomst	DEFINITIEF
Versie	D2
Opsteller	ing. B.C.W. van Moerkerk
Kwaliteitscontrole	ing. S. Bekker



Corvus Infra B.V.

Postbus 2066

6900 CB Zevenaar

0316 - 820300

info@corvus-infra.nl

www.corvus-infra.nl





RAW1582-143226

Asfaltonderhoud Maasdriel 2024-2027
Werkovereenkomst 23030 versie D2 d.d. 21-11-2023
Gemeente Maasdriel

21-11-2023

Deel 1. Algemeen	1
01 OPDRACHTGEVER	2
02 DIRECTIE	2
03 LOCATIE	2
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	2
05 TIJDSBEPALING	2
06 ONDERHOUDSTERMIJN	2
07 KWALITEITSBORGING	3
08 OMZETGARANTIE	3
09 VOORBEHOUD UITVOERING WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN	3
10 DEFINITIE DEELOPDRACHT	3
11 WERKZAAMHEDEN EN FICTIEVE HOEVEELHEDEN	3
12 PROCEDURE OPSTELLEN DEELOPDRACHT	3
13 VERIFICATIE UITVOERING DEELOPDRACHT	4
14 KORTINGEN EN/OF NEGATIEVE BEDRAGEN BIJ INSCHRIJVING	4
Deel 2.1. Algemene gegevens	5
01 TEKENINGEN	6
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	6
03 KWALITEITSBORGING	6
04 BIJLAGEN	6
05 ADRESSEN	6
Deel 2.2. Nadere beschrijving	7
1 ASFALTVERHARDINGEN	9
10 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	9
102 VOORBEREIDEND ONDERZOEK	9
1023 Asfaltonderzoek	9
11 ZAGEN ASFALTVERHARDINGEN	10
12 FREZEN ASFALTVERHARDINGEN	11
121 FREZEN TEERVRIJ ASFALT	11
1211 Frezen oppervlaktes < 25 m2	11
1212 Frezen oppervlaktes 25 - 100 m2	11
1213 Frezen oppervlaktes > 100 m2	11
1214 Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting	12
122 FREZEN TEERHOUDEND ASFALT	13
1221 Frezen oppervlaktes < 25 m2	13
1222 Frezen oppervlaktes 25 - 100 m2	13
1223 Frezen oppervlaktes > 100 m2	13
14 AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN	15
141 SCHOONMAKEN VERHARDINGEN TBV OVERLAGINGEN	15
142 AANBRENGEN KLEEFLAAG	16
143 MACHINAAL AANBRENGEN DEKLAAG VAN ASFALT	17
1431 Aanbrengen deklaag oppervlaktes < 25 m2	17
1432 Aanbrengen deklaag oppervlaktes 25 - 100 m2	17
1433 Aanbrengen deklaag oppervlaktes > 100 m2	17
144 HANDMATIG AANBRENGEN VAN ASFALT	19
1441 Handmatig aanbrengen asfalt < 25 m2	19
145 MACHINAAL AANBRENGEN ONDER-/TUSSENLAAG VAN ASFALT	20
1451 Aanbrengen onder-/tussenlaag oppervlaktes < 25 m2	20
1452 Aanbrengen onder-/tussenlaag oppervlaktes 25 - 100 m2	20
1453 Aanbrengen onder-/tussenlaag oppervlaktes > 100 m2	20
146 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	21
1465 Afwerken naden	21
16 SCHEUR REPARATIES	22



RAW1582-143226

Asfaltonderhoud Maasdriel 2024-2027
Werkovereenkomst 23030 versie D2 d.d. 21-11-2023
Gemeente Maasdriel

21-11-2023

161	REPAREREN SCHEUREN IN ASFALT	22
19	ASFALTWAPENING	23
191	AANBRENGEN ASFALTWAPENING	23
1911	Aanbrengen asfaltwapening kunststof	23
2	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN	24
22	BIJKOMENDE WERKEN TBV BERMEN	24
2201	Aanbrengen steenmengsel in berm	24
2203	Aanbrengen teelgrond in berm	24
23	INZAAIEN BERMEN	25
24	BIJKOMENDE WERKEN TBV KLINKERSLEUVEN	26
3	VERKEERSMAATREGELEN	27
31	AANBRENGEN, INSTANDHOUDEN EN VERWIJDEREN AFZETTINGEN	27
33	VERKEERSMAATREGELEN OVERIG	28
4	LEVERANTIES	30
41	LEVERANTIE ASFALTWERKEN	30
411	LEVERANTIE ASFALT	30
44	DIVERSE LEVERANTIES	31
443	LEVERANTIE ONGEBONDEN STEENMENGSEL	31
444	LEVERANTIE GROND	32
445	LEVERANTIE GRASZAAD	33
5	ACCEPTATIEKOSTEN	34
51	STORT- EN ACCEPTATIEKOSTEN	34
511	ASFALT	34
512	BETONPUIN	35
8	WERK VAN ALGEMENE AARD	36
81	INZET WERKNEMERS EN MATERIEEL	36
811	INZET WERKNEMERS	36
812	INZET MATERIEEL	37
82	MOBILISATIEKOSTEN PER DEELOPDRACHT	38
83	VERPLAATSEN MATERIEEL OP HET WERK	40
831	AFSTAND TUSSEN OPPERVLAKKEN 500 - 5.000 M	40
85	OPSTELLEN PLANNEN	41
853	DEELOPDRACHT	41
86	COMMUNICATIE	42
87	GRAAFMELDING	43

Deel 3. Bepalingen		44
01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	45
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	45
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	45
01 03	BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN	45
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	45
01 06	BETALINGSREGELING: DECLARATIES	45
01 08	BIJDRAGEN	46
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	46
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	46
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	47
01 14	BOUWSTOFFEN	47
01 16	VERZEKERINGEN	48
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	49
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	49
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	50
01 21	RAW-RAAMOVEREENKOMST	51
01 23	COMMUNICATIE	51
01 27	LANDMEETKUNDIGE GEGEVENS	52



RAW1582-143226

Asfaltonderhoud Maasdiel 2024-2027
Werkovereenkomst 23030 versie D2 d.d. 21-11-2023
Gemeente Maasdiel

21-11-2023

01 28	MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN OMWONENDEN	52
22	GRONDWERKEN, ALGEMEEN	52
22 02	EISEN EN UITVOERING	52
22 03	INFORMATIE-OVERDRACHT	52
22 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	53
62	VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	53
62 12	EISEN EN UITVOERINGEN	53
62 13	INFORMATIE-OVERDRACHT	54
62 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	54
62 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	54
80	FUNDERINGSLAGEN	55
80 1	VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL	55
80 12	EISEN EN UITVOERING	55
80 2	GEBONDEN FUNDERINGEN	55
80 24	RISICOVERDELING EN GARANTIES	55
81	BITUMINEUZE VERHARDINGEN	55
81 1	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	55
81 12	EISEN EN UITVOERING	55
81 2	ASFALTVERHARDINGEN	55
81 21	BEGRIPPEN	55
81 22	EISEN EN UITVOERING	55



RAW1582-143226

Asfaltonderhoud Maasdiel 2024-2027
Werkovereenkomst 23030 versie D2 d.d. 21-11-2023
Gemeente Maasdiel

Bladnr. 1 van 56
21-11-2023

1. ALGEMEEN

**01 OPDRACHTGEVER**

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel

Bezoekadres:	Postadres:
Kerkstraat 45	Postbus 10.000
5331 CB Kerkdriel	5330 GA Kerkdriel

02 DIRECTIE

In aanvulling op paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012, zal na opdracht door of namens de in 1.01 genoemde opdrachtgever een directie worden aangewezen.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeente grenzen van de gemeente Maasdriel.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

Het uitvoeren van diverse kleinschalige onderhoudswerkzaamheden aan asfalt verhardingen met bijkomende werkzaamheden:

- Zagen asfalt verhardingen;
- Frezen (teerhoudend) asfalt;
- Aanbrengen asfalt verhardingen;
- Repareren asfalt verhardingen;
- Aanbrengen asfalt wapening;
- Uitvullen van bermen;
- Verkeersmaatregelen;
- Bijkomende werkzaamheden.

De uit te voeren werkzaamheden kunnen gefaseerd worden uitgevoerd, waarbij de directie de werkzaamheden zoveel als mogelijk probeert te bundelen.

05 TIJDSBEPALING

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 kalenderjaar, gerekend vanaf datum gunning tot en met 31 december 2024.

Twee maanden voor afloop van deze overeenkomst zal de opdrachtgever overwegen de overeenkomst met een periode van één (1) jaar te verlengen. Totaal kan de overeenkomst maximaal 3 keer met een jaar worden verlengd. Indien de overeenkomst wordt verlengd wordt dit uiterlijk 1 maand voor het einde van de looptijd schriftelijk bevestigd. Een en ander is afhankelijk van het aantal te verwachten deelopdrachten gedurende de te verlengen periode. Daarnaast zal een evaluatie op grond van performance plaatsvinden van de door de aannemer verrichtte werkzaamheden.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de looptijd van de overeenkomst te verlengen, maar is daartoe ongeacht de uitkomst van eerdergenoemde overwegingen niet toe gehouden.

2. De exacte data van uitvoering worden in onderling overleg bepaald. Per deelopdracht zal worden aangegeven binnen hoeveel werkbare werkdagen of voor welke datum de deelopdracht opgeleverd dient te worden.
3. Start uitvoering van het werk dient uiterlijk 15 kalenderdagen na verlening deelopdracht aan te vangen. Hiervan kan enkel worden afgeweken als dit vooraf met de opdrachtgever is overeengekomen. De aannemer dient de werkzaamheden conform de door de directie goedgekeurde realistische planning, zonder onderbrekingen af te ronden.
4. In afwijking van paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt de bedoelde korting bij overschrijding van de vastgestelde realistische planning 0,5% van de som van de betreffende deelopdracht per kalenderdag, met een minimum van € 2.000,00 per dag.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht 12 maanden.

**07 KWALITEITSBORGING**

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

08 OMZETGARANTIE

Voor informatie met betrekking tot de omzet wordt verwezen naar artikel 01.21.09 van Deel 3 van deze overeenkomst.

09 VOORBEHOUD UITVOERING WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN

De aanbesteder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om werkzaamheden m.b.t. asfalt onderhoud, welke een grote samenhang hebben met andere werkzaamheden dan wel kunnen worden beschouwd als onderdeel van een (ander) project, door derden uit te laten voeren zonder dat de aannemer aanspraak maakt op enige vergoeding betreffende niet gerealiseerde omzet dan wel gemaakte winst.

10 DEFINITIE DEELOPDRACHT

Daar waar in deze RAW-raamovereenkomst wordt gesproken van een deelopdracht, wordt hiermee in aanvulling op artikel 01.21.01 lid 01 van de Standaard bedoeld:

"Een opdracht voor het uitvoeren van een onderling overeengekomen hoeveelheid werkzaamheden op één of meerdere deellocaties, welke is opgesteld aan de hand van werkzaamheden met bijbehorende eenheidsprijzen uit de onderhavige overeenkomst."

Een deelopdracht kan bestaan uit meerdere deellocaties, hiermee wordt bedoeld:

"Een locatie met aaneengesloten oppervlakken/werkzaamheden of oppervlakken met een duidelijke samenhang op korte afstand van elkaar".

Voorbeeld:

In een straat worden op vier locaties werkzaamheden uitgevoerd. De locaties hebben een duidelijke samenhang met elkaar en vormen samen een deellocatie. Omdat er in de totale woonwijk meerdere straten zijn waar werkzaamheden worden uitgevoerd zijn de deellocaties gebundeld in een deelopdracht. De hoeveelheden worden per deellocatie bepaald en geadministreerd.

11 WERKZAAMHEDEN EN FICTIEVE HOEVEELHEDEN

De werkzaamheden en fictieve hoeveelheden zoals opgenomen in deze raamovereenkomst zijn gebaseerd op werkelijk uitgevoerde werkzaamheden en hoeveelheden van de afgelopen 3 jaar.

12 PROCEDURE OPSTELLEN DEELOPDRACHT

In aanvulling op lid 03 van de bepaling 01.21.05 van de Standaard 2020 wordt de deelopdracht als volgt bepaald:

- a. De opdrachtgever verstrekt jaarlijks één of meerdere deelopdrachten met globaal uit te voeren werkzaamheden, hoeveelheden en locaties;
- b. De opdrachtgever wijst op locatie en in (concept-) deelopdrachten aan wat er binnen de wegvakken aan werkzaamheden moet worden verricht door de aannemer. De aannemer legt deze aanwijzing vast op een lijst;
- c. Op basis van bovengenoemde door de opdrachtgever verstrekte informatie bepaalt de aannemer binnen 10 kalenderdagen in detail welke van de resultaatsverplichtingen uit de overeenkomst moeten worden uitgevoerd en geeft daarbij tevens de te verwerken hoeveelheden aan in de planning van de werkzaamheden. De werkzaamheden die niet onder de overeenkomst vallen dient de aannemer inzichtelijk te maken in een aparte staat met de daarbij behorende (nieuwe) prijzen. De aannemer stelt op basis van lijst(en) met werkzaamheden en hoeveelheden met behulp van de eenheidsprijzen een offerte op (inschrijvingsstaat deelopdrachten) en dient deze inclusief de hoeveelhedenlijst(en) in bij de opdrachtgever;
- d. De opdrachtgever beoordeelt deze offerte en laat de aannemer binnen 10 werkdagen weten of zij akkoord is of dat er wijzigingen of aanvullingen moeten worden doorgevoerd;



- e. Na eventuele aanpassingen van de offerte door de aannemer en de daarop volgende schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever wordt op basis van deze goedgekeurde offerte de deelopdracht aan de aannemer verstrekt.

13 VERIFICATIE UITVOERING DEELOPDRACHT

Om tijdens de uitvoering een transparante en efficiënte samenwerking tussen de aannemer en opdrachtgever te bewerkstelligen dient de aannemer tijdens een deelopdracht de voortgang van de werkzaamheden vast te leggen. De aannemer dient hiervoor foto's te nemen op belangrijke momenten tijdens de uitvoering. Tevens brengt de aannemer met wegenvurf een uniek vaknummer aan op het asfalt. De volgende zaken dienen te worden vastgelegd:

1. De staat waarin het werk wordt aangetroffen;
2. De tijdelijke verkeersmaatregelen waarbij het werkvak inclusief nummer zichtbaar is;
3. De volledig opengebroken/gefreesde situatie na het aanbrengen van de kleeflaag (indien van toepassing);
4. Het gerealiseerde werk;
5. Op alle foto's dient het vaknummer zichtbaar te zijn;
6. Een termijn overzicht van de deelopdracht.

De foto's dienen met een digitale camera met een resolutie van minimaal 3 megapixel te worden gemaakt. Foto's dienen scherp en onbewogen te zijn. Foto's dienen aan het einde van de werkdag uiterlijk om 18:00 uur ter beschikking gesteld te worden aan de toezichthouder op de dag dat de foto is genomen. De foto's mogen per email aan de toezichthouder worden verzonden.

14 KORTINGEN EN/OF NEGATIEVE BEDRAGEN BIJ INSCHRIJVING

Het in de inschrijvingsstaat toepassen van negatieve bedragen is NIET toegestaan. Indien negatieve bedragen worden opgenomen, wordt de inschrijving terzijde gelegd en ongeldig verklaard.

Het toepassen van een korting in bestekspostnr. 919990 is WEL toegestaan.



RAW1582-143226

Asfaltonderhoud Maasdiel 2024-2027
Werkovereenkomst 23030 versie D2 d.d. 21-11-2023
Gemeente Maasdiel

Bladnr. 5 van 56
21-11-2023

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

**01 TEKENINGEN**

Bij deze overeenkomst horen GEEN tekeningen.

De opdrachtgever behoudt zich echter het recht voor om per deelopdracht afzonderlijke uitvoeringstekeningen aan deze overeenkomst toe te voegen. Deze tekeningen worden dan geacht een integraal onderdeel te zijn van deze overeenkomst.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Er worden door de directie geen peilen en hoofdafmetingen aangegeven. Uitzetwerk behoort tot de verplichtingen van de aannemer.

03 KWALITEITSBORGING**STOPPUNTEN**

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan en algemeen tijdschema, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2020, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Verkeersplannen (tijdelijke verkeersmaatregelen)

BIJWOONPUNTEN

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2020, rekening houden met de volgende bijwoonpunten:

1. Voor het aanbrengen van kleef;
2. Na het aanbrengen van de laatste laag asfalt en voordat de verkeersmaatregelen worden verwijderd.

In aanvulling op de bovenstaande stop- en bijwoonpunten kan de directie bij de beoordeling van het kwaliteitsplan aanvullende stop- en/of bijwoonpunten aangeven bij door de opdrachtgever risicovol geachte onderdelen van het werk. Voor de definitie van stop- en bijwoonpunten wordt verwezen naar artikel 01.13.05 van de Standaard.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

1. V&G-plan ontwerpfase;
2. Boombescherming op bouwlocaties: <https://www.norminstituutbomen.nl/instrumenten/bomenposters/>
3. Wegafsluitingen in de spits.

05 ADRESSEN

Grondbank Gemeente Maasdriel

Adres:
Veilingweg 1
5334 LB Velddriel



RAW1582-143226

Asfaltonderhoud Maasdiel 2024-2027
Werkovereenkomst 23030 versie D2 d.d. 21-11-2023
Gemeente Maasdiel

Bladnr. 7 van 56
21-11-2023

2.2. NADERE BESCHRIJVING

**01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6					
1								ASFALTVERHARDINGEN				
10								VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
102								VOORBEREIDEND ONDERZOEK				
1023								<u>Asfaltonderzoek</u>				
102310	810199							Nemen asfaltboorkern, incl. PAK-marker analyse (CROW 210). Situering: nader te bepalen, in overleg met en na goedkeuring van de directie Betreft: - het nemen van asfaltboorkernen; - uitvoeren PAK-marker analyse t.b.v. asfaltonderzoek op teerhoudendheid; - opstellen rapportage Bestaande asfaltdikte niet bekend, rekenen met een dikte tot 250 mm Boren cilindrische kern minimaal Ø 100 mm Boorgaten vullen en afwerken met koudasfalt Uitvoeren PAK-marker analyse van de gehele asfaltkern inclusief: - transport naar laboratorium Onderzoeken dienen uitgevoerd te worden door een daartoe geaccrediteerd laboratorium Het onderzoek uitvoeren volgens CROW-publicatie 210 "Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt" Het uitvoeren van (semi) kwantitatieve analyses geschiedt volgens bestekspostnr(s). 102320 Concept rapportage binnen 10 werkdagen na monsterneming digitaal (PDF-formaat) verstrekken aan de directie Definitieve rapportage binnen 15 werkdagen na monsterneming in drievoud analoog en in enkelvoud digitaal (PDF-formaat) verstrekken aan de directie Verrekening geschiedt per boorkern.	st	30,00	F	
102320	810199							Uitvoeren DLC-analyse (CROW 210). Betreft: uitvoeren semi kwantitatief onderzoek van de gehele asfaltkern Asfaltboorkernen geboord volgens bestekspostnr(s). 102310 Analysemethode: DLC Onderzoeken dienen uitgevoerd te worden door een daartoe geaccrediteerd laboratorium Het onderzoek uitvoeren volgens CROW-publicatie 210 "Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt" Verrekening geschiedt per boorkern	st	30,00	F	



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
11								ZAGEN ASFALTVERHARDINGEN Vrijkomende materialen, overtollige materialen en andere niet tot het eindresultaat behorende materialen, dienen uiterlijk aan het einde van de werkdag of zoveel eerder als de aannemer de locatie verlaat, verwijderd en opgeruimd te worden.			
110010	810501	1						Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: zagen van asfalt t.b.v. rechte aansluiting Asfaltverharding Zaagdiepte tot 200 mm	m	230,00	F
		9	9								



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
12								FREZEN ASFALTVERHARDINGEN Prijzen voor het verwijderen van asfalt zijn exclusief aan- en afvoerkosten frees. Aan- en afvoerkosten van het materieelstuk, evenals het verplaatsen van het materieelstuk binnen een deelopdracht worden verrekend volgens hoofdstukken 82 en 83. Onder het frezen van asfalt wordt tevens verstaan het opvegen en het laden van het vrijgekomen freesmateriaal in het transportmiddel en reinigen van freesvakken met een wegdekreiniger. Vrijkomende materialen, overtollige materialen en andere niet tot het eindresultaat behorende materialen, dienen uiterlijk aan het einde van de werkdag of zoveel eerder als de aannemer de locatie verlaat, verwijderd en opgeruimd te worden.			
121								FREZEN TEERVRIJ ASFALT			
1211								<u>Frezen oppervlaktes < 25 m2</u> Het betreft aaneengesloten oppervlaktes.			
121110	810201	7	1				2	Frezen van teervrij asfalt. Totale breedte 1,00 tot 3,00 m Dikte van de af te frezen laag: 0-50 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	m2	1.440,00 F	
121120	810201	7	1				2	Frezen van teervrij asfalt. Betreft: bakfrezen Oppervlakte tot 25 m2 Hoedanigheid van het asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof Resultaten (voor)onderzoek: niet beschikbaar Totale breedte 1,00 tot 3,00 m Dikte van de af te frezen laag: 50-100 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	m2	360,00 F	
1212								<u>Frezen oppervlaktes 25 - 100 m2</u> Het betreft aaneengesloten oppervlaktes.			
121210	810201	7	1				2	Frezen van teervrij asfalt. Totale breedte 1,00 tot 3,00 m Dikte van de af te frezen laag: 0-50 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	m2	6.200,00 F	
121220	810201	7	1				2	Frezen van teervrij asfalt. Betreft: bakfrezen Oppervlakte van 25 tot 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof Resultaten (voor)onderzoek: niet beschikbaar Totale breedte 1,00 tot 3,00 m Dikte van de af te frezen laag: 50-100 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	m2	1.550,00 F	
1213								<u>Frezen oppervlaktes > 100 m2</u> Het betreft aaneengesloten oppervlaktes.			
121310	810201	7						Frezen van teervrij asfalt. Totale breedte 1,00 tot 3,00 m	m2	40.000,00 F	



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6					
121320	810201	1						Dikte van de af te frezen laag: 0-50 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Frezen van teervrij asfalt. Betreft: bakfrezen c.q. overlagen Oppervlakte groter dan 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof Resultaten (voor)onderzoek: niet beschikbaar Totale breedte 1,00 tot 3,00 m	m2	10.000,00	F	
1214		7						Dikte van de af te frezen laag: 50-100 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting <u>Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting</u>				
121410	810299	1						Frezen van asfalt ten behoeve van een aansluiting. Totaal aantal aansluitingen op aangeven van directie Over de gehele breedte van de aan te brengen laag. Dikte van de af te frezen laag verlopend van 0 tot 50 mm over 4,00 m weglengte	m2	4.000,00	F	




BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
122								FREZEN TEERHOUDEND ASFALT			
1221								<u>Frezen oppervlaktes < 25 m2</u> Het betreft aaneengesloten oppervlaktes.			
122110	810211							Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: bakfrezen Oppervlakte tot 25 m2 Hoedanigheid van het asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof Resultaten (voor)onderzoek: niet beschikbaar Totale breedte 1,00 tot 3,00 m Dikte van de af te frezen laag: 0-50 mm 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt	m2	1.440,00	F
		7									
			1								
122120	810211							Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: bakfrezen Oppervlakte tot 25 m2 Hoedanigheid van het asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof Resultaten (voor)onderzoek: niet beschikbaar Totale breedte 1,00 tot 3,00 m Dikte van de af te frezen laag: 50-100 mm 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt	m2	360,00	F
		7									
			1								
1222								<u>Frezen oppervlaktes 25 - 100 m2</u> Het betreft aaneengesloten oppervlaktes.			
122210	810211							Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: bakfrezen Oppervlakte van 25 tot 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof Resultaten (voor)onderzoek: niet beschikbaar Totale breedte 1,00 tot 3,00 m Dikte van de af te frezen laag: 0-50 mm 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt	m2	6.200,00	F
		7									
			1								
122220	810211							Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: bakfrezen Oppervlakte van 25 tot 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof Resultaten (voor)onderzoek: niet beschikbaar Totale breedte 1,00 tot 3,00 m Dikte van de af te frezen laag: 50-100 mm 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt	m2	1.550,00	F
		7									
			1								
1223								<u>Frezen oppervlaktes > 100 m2</u> Het betreft aaneengesloten oppervlaktes.			
122310	810211							Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: bakfrezen c.q. overlagen Oppervlakte groter dan 100 m2	m2	40.000,00	F



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
122320	810211	7	1					Hoedanigheid van het asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof Resultaten (voor)onderzoek: niet beschikbaar Totale breedte 1,00 tot 3,00 m Dikte van de af te frezen laag: 0-50 mm 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt	m2	10.000,00	F
		7	1					Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: bakfrezen c.q. overlagen Oppervlakte groter dan 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof Resultaten (voor)onderzoek: niet beschikbaar Totale breedte 1,00 tot 3,00 m Dikte van de af te frezen laag: 50-100 mm 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
14								AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN Bij de kosten voor het aanbrengen van asfalt dient tevens het gebruik van een hotbox te zijn inbegrepen. Op locaties waar het asfalt niet aangesloten verwerkt kan worden dient tijdens het aanbrengen een kantijzer te worden toegepast.			
141								SCHOONMAKEN VERHARDINGEN TBV OVERLAGINGEN Aan- en afvoerkosten van het materieelstuk, evenals het verplaatsen van het materieelstuk binnen een deelopdracht worden verrekend volgens hoofdstukken 82 en 83.			
141010	810102							Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft:het schoonmaken van het verhardingsoppervlak voorafgaand aan het aanbrengen van de kleeflaag t.b.v. het aanbrengen van asfaltoverlagen. Ondergrond: asfaltverharding Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met een wegdekreiniger. Vrijkomende materialen opzuigen. Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m2	160.000,00 F	
		1									
			5								
				1							
					1						



Bladnr. 16 van 56
21-11-2023

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
142							AANBRENGEN KLEEFILAAG Aan- en afvoerkosten van het materieelstuk, evenals het verplaatsen van het materieelstuk binnen een deelopdracht worden verrekend volgens hoofdstukken 82 en 83. Leverantie kleef dient bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
142010	812101	1					Aanbrengen kleeilaag. Kleeilaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O Hoeveelheid 0,4 kg/m2	m2 ton	216.000,00 F	86,40 L



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
143								MACHINAAL AANBRENGEN DEKLAAG VAN ASFALT Prijzen voor het aanbrengen exclusief aan- en afvoerkosten asfaltset. Aan- en afvoerkosten van het materieelstuk, evenals het verplaatsen van het materieelstuk binnen een deelopdracht worden verrekend volgens hoofdstukken 82 en 83. Leveranties van asfalt worden verrekend volgens hoofdstuk 41. Leveranties van bitumenslem en brekerzand t.b.v. afwerken naden, dient bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
1431								<u>Aanbrengen deklaag oppervlaktes < 25 m2</u> Het betreft aaneengesloten oppervlaktes.			
143110	812111							Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: het machinaal aanbrengen van asfalt in bakken Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt toegelaten de losliggende steenslag verwijderen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Totaal tot 25 m2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m Laagdikte van 0 tot 50 mm 4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande verhardingslaag	ton	320,00	F
1432								<u>Aanbrengen deklaag oppervlaktes 25 - 100 m2</u> Het betreft aaneengesloten oppervlaktes.			
143210	812111							Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: het machinaal aanbrengen van asfalt in bakken Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt toegelaten de losliggende steenslag verwijderen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Totaal van 25 tot 100 m2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m Laagdikte van 0 tot 50 mm 4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande verhardingslaag	ton	1.350,00	F
143220	812111							Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: het machinaal aanbrengen van asfalt in bakken Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt toegelaten de losliggende steenslag verwijderen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Totaal van 25 tot 100 m2 Totale breedte 2,50 m en groter Laagdikte van 0 tot 50 mm 4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande verhardingslaag	ton	450,00	F
1433								<u>Aanbrengen deklaag oppervlaktes > 100 m2</u> Het betreft aaneengesloten oppervlaktes.			
143310	812111							Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	4.500,00	F



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
143320	812111			2				Betreft: het machinaal aanbrengen van asfalt in bakken of overlagen van asfaltverhardingen Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt toegelaten de losliggende steenslag verwijderen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Totaal meer dan 100 m2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m Laagdikte van 0 tot 50 mm 4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande verhardingslaag	ton	13.500,00	F
				1				Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: het machinaal aanbrengen van asfalt in bakken of overlagen van asfaltverhardingen Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt toegelaten de losliggende steenslag verwijderen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Totaal meer dan 100 m2 Totale breedte 2,50 m en groter Laagdikte van 0 tot 50 mm 4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande verhardingslaag			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
144								HANDMATIG AANBRENGEN VAN ASFALT Aan- en afvoerkosten van het materieelstuk, evenals het verplaatsen van het materieelstuk binnen een deelopdracht worden verrekend volgens hoofdstukken 82 en 83. Leveranties van asfalt worden verrekend volgens hoofdstuk 41. Voor handmatig aanbrengen van asfalt dient altijd een hotbox te worden toegepast.			
1441								<u>Handmatig aanbrengen asfalt < 25 m2</u>			
144120	812199							Handmatig aanbrengen asfalt <25 m2 dik 0-100 mm. Betreft: het handmatig aanbrengen van een onder-, tussen- of deklaag in bakken Totaal tot 25 m2 Laagdikte tot 100 mm Op een (voorgaande) verhardingslaag, puinfundering of zandbed	ton	250,00 F	



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
145								MACHINAAL AANBRENGEN ONDER-/TUSSENLAAG VAN ASFALT Prijzen voor het aanbrengen exclusief aan- en afvoerkosten asfaltset. Aan- en afvoerkosten van het materieelstuk, evenals het verplaatsen van het materieelstuk binnen een deelopdracht worden verrekend volgens hoofdstukken 82 en 83. Leveranties van asfalt worden verrekend volgens hoofdstuk 41.			
1451								<u>Aanbrengen onder-/tussenlaag oppervlaktes < 25 m2</u>			
145120	812199							Aanbr. onder/tussenlaag <25 m2 dik 0-100 mm - breedte 1,00-2,50 m. Betreft: het machinaal aanbrengen van een onderlaag of tussenlaag in bakken Totaal tot 25 m2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m Laagdikte van 0 tot 100 mm in 2 lagen Op een (voorgaande) verhardingslaag, puinfundering of zandbed	ton	125,00	F
1452								<u>Aanbrengen onder-/tussenlaag oppervlaktes 25 - 100 m2</u>			
145220	812199							Aanbr. onder/tussenlaag 25-100 m2, 0-100 mm - breedte 1,00-2,50 m. Betreft: het machinaal aanbrengen van een onderlaag of tussenlaag in bakken Totaal van 25 tot 100 m2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m Laagdikte van 0 tot 100 mm in 2 lagen Op een (voorgaande) verhardingslaag, puinfundering of zandbed	ton	412,50	F
145230	812199							Aanbr. onder/tussenlaag 25-100 m2, 0-100 mm - breedte > 2,50 m. Betreft: het machinaal aanbrengen van een onderlaag of tussenlaag in bakken Totaal van 25 tot 100 m2 Totale breedte 2,50 m en groter Laagdikte van 0 tot 100 mm in 2 lagen Op een (voorgaande) verhardingslaag, puinfundering of zandbed	ton	137,50	F
1453								<u>Aanbrengen onder-/tussenlaag oppervlaktes > 100 m2</u>			
145320	812199							Aanbr. onder/tussenlaag > 100 m2, 0-100 mm - breedte 1,00-2,50 m. Betreft: het machinaal aanbrengen van een onderlaag of tussenlaag in bakken Totaal meer dan 100 m2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m Laagdikte van 0 tot 100 mm in 2 lagen Op een (voorgaande) verhardingslaag, puinfundering of zandbed	ton	2.250,00	F
145330	812199							Aanbr. onder/tussenlaag > 100 m2, 0-100 mm - breedte > 2,50 m. Betreft: het machinaal aanbrengen van een onderlaag of tussenlaag in bakken Totaal meer dan 100 m2 Totale breedte 2,50 m en groter Laagdikte van 0 tot 100 mm in 2 lagen Op een (voorgaande) verhardingslaag, puinfundering of zandbed	ton	6.750,00	F



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
146								VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
1465								<u>Afwerken naden</u>				
146510	300799							Afwerken van naden van bakfrezen. Betreft: aangieten naden na asfalteren freesvakken direct na afkoeling van de nieuw aangebrachte asfalt.	m	3.000,00	F	
								Afvullen naden met Bitumenslem, type A2 (gerekend met 0,3 kg/m1)	ton			0,90 L
								Voegen afstrooien met brekerzand (gerekend met 0,2 kg/m1)	ton			0,60 L



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
16								SCHEUR REPARATIES					
161								REPAREREN SCHEUREN IN ASFALT					
161020	810603							Repareren van scheuren in asfalt. Betreft: repareren van scheuren in het asfalt Scheurbreedte tot 5 mm Scheuren en naden schoon, droog en open blazen d.m.v. heteluchtlan	m	9.000,00	F		
								Afvullen scheuren en naden met gemodificeerde rubberhoudende bitumenemulsie, type Esha Pertex ST (gerekend met 0,40 kg/m1) (leverancier: Esha, of gelijkwaardig)	ton			3,60	L
								Esha Siplast primer, voorafgaand aan het aanbrengen van de scheurvulling. (gerekend met 0,05 kg/m1)	ton			0,45	L
								Voegen afstrooien met brekerzand (gerekend met 0,20 kg/m1)	ton			1,80	L
							3	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					




BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
19								ASFALTWAPENING		
191								AANBRENGEN ASFALTWAPENING Verrekening vindt plaats per bedekt oppervlak. Knipwerk en knipverlies dient bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.		
1911								<u>Aanbrengen asfaltwapening kunststof</u>		
191110	810104							Aanbrengen asfaltwapening. Betreft: asfaltwapening in o.a. freesvakken Werkbreedte: 1,00 m	m2	600,00 F
		1						Versterkingslaag (NEN-EN 15381:2008 functie R) Hatelite C40/17 (leverancier: CeCo B.V., of gelijkwaardig)	m2	600,00 L
			1					Zonder geotextiel		
				9				Aanbrengen op asfalt		
					2			Hechtlaag aanbrengen volgens verwerkingsvoorschrift leverancier		




BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2								BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN			
22								BIJKOMENDE WERKEN TBV BERMEN Bermen dienen, waar nodig, binnen 5 werkdagen te worden aangevuld. Dit op eerste aanzegging van de directie. Totdat de bermen zijn aangevuld, moeten schildjes geplaatst worden.			
2201								<u>Aanbrengen steenmengsel in berm</u>			
220110	800201							Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft: aanvullen en afwerken bermen met een ongebonden steenmengsel	m2	30.000,00 F	
		9						Breedte tot 0,5 m, dikte minimaal 0,10 m			
			7					Menggranulaat	ton		5.550,00 I
				2				(geleverd volgens bestekspostnr(s). 443020)			
								Sortering 0/31,5			
							1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer			
2203								<u>Aanbrengen teelgrond in berm</u>			
220340	510401							Aanvullen bermen.	m2	5.000,00 F	
								Betreft: aanvullen en afwerken van bermen met teelgrond			
								Grondsoort aanvulgrond: bermengrond geleverd volgens			
								bestekspostnr(s). 444020 en/of teelgrond geleverd volgens			
								bestekspostnr(s). 444010			
								Profiel van afwerking: afwatering richting berm onder talud 1:50			
								In de bermen aanwezige obstakels: lichtmasten, bomen			
								verkeersborden			
		2						Betreft: buitenberm			
			9					breedte variabel			
				2				Gemiddelde dikte van aanvulling: 0,05 tot 0,10 m			
							2	De aanvulling verdichten doormiddel van aandrukken met de bak			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6					
23								INZAAIEN BERMEN				
230010	221131							Egaliseren. Situering: volgens deelopdracht Gemiddelde breedte c.a. 1,00 m Grootte per perceel: tot ca. 1000 m ² Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m ³ /ha Egaliseren volgens natuurlijk verhang Toegestane positieve afwijking 0,02 m Toegestane negatieve afwijking 0,02 m	are	50,00	F	
		1										
			1									
				2								
					1							
						1						
230020	221199							Verwijderen puin nen afvalresten uit bermen. Situering: volgens deelopdracht Betreft: verwijderen van puin en afvalresten uit bermen voor zaaien Grootte perceel: tot ca. 1000 m ² Gemiddelde breedte c.a. 1,00 m Bermen ontdoen van puin- en/of steenresten groter of gelijk aan 30 mm Bermen ontdoen van afval als plastic, hout, etc. Hoeveelheid afval gemiddeld 100 kg/are Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	are	50,00	F	
230030	511101							Zaaien. Situering: volgens deelopdracht Betreft: zaaien bermen Gemiddelde breedte c.a. 1,00 m Grootte per perceel: tot ca. 1000 m ² Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm Zaadmengsel geleverd volgens bestekspostnr(s). 445010, 445020 of 445030 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken	are	50,00	F	
		1										
			1									
				1								
					9							
						1						



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
24								BIJKOMENDE WERKEN TBV KLINKERSLEUVEN Rondom te repareren klinkersleuven dient een liplas van 1,00 m te worden gefreesd volgens de besteksposten in hoofdstuk 12. Aanbrengen asfalt volgens de beseksposten in hoofdstuk 14. Vrijkomende materialen, overtollige materialen en andere niet tot het eindresultaat behorende materialen, dienen uiterlijk aan het einde van de werkdag of zoveel eerder als de aannemer de locatie verlaat, verwijderd en opgeruimd dienen te worden.			
240010	307399							Opnemen klinkersleuf en aanbrengen fundering.	m2	400,00 F	
240011	831702							Opbreken betonstraatstenen. Betreft: opbreken betonstraatstenen uit klinkersleuf Totale breedte tot 1,5 m Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m2		400,00 I
		1									
			3								
240012	220101							Grond ontgraven uit klinkersleuf. Betreft: zand uit tijdelijke klinkersleuven Grondsoort: zand Klasse: wonen Ontgravingshoogte gemiddeld tot 0,35 m Ontgravings Breedte tot 1,50 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3		140,00 I
		1									
			9								
240013	220201							Grond vervoeren. Inclusief laden en lossen Grondsoort: zand Klasse: wonen Grond vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 240012 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond	m3		140,00 I
		1									
			3								
240014	800201							Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Totaal oppervlak tot 25 m2 Betreft: menggranulaat in klinkersleuf Leverantie ongebonden steenmengsel volgens hoofdstuk 443 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,25 m Menggranulaat (geleverd volgens bestekspostnr(s). 443020) Sortering 0/31,5 1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2		400,00 I
		2									
			7						ton		185,00 I
				2							



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3								VERKEERSMAATREGELEN Wegafzettingen volgens richtlijnen CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b. Afzettingen moeten van te voren met de directie worden overlegd en akkoord worden bevonden. De borden en de bebakening dient te voldoen aan reflectieklasse 2.			
31								AANBRENGEN, INSTANDHOUDEN EN VERWIJDEREN AFZETTINGEN			
310040	621010		1					Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: de uitvoering werkzaamheden aan verhardingen Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1205 "Werken vanaf of op de rijbaan met versmalling tot één rijstrook, zonder tijdelijke verkeerslichtenregeling" Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	260,00	F
310050	621099							Instandhouden afzetting figuur 1205. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96b figuurnummer 1205 aangebracht volgens bestekspostnr(s). 310040	dag	280,00	F
310060	621013		1					Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 310040	keer	260,00	F
310310	621010		1					Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: de uitvoering werkzaamheden aan verhardingen Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1123a "Werken over de volle breedte van fietspad of fiets-/bromfietspad met afsluiting" Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	10,00	F
310320	621099							Instandhouden afzetting figuur 1123a. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96b figuurnummer 1123a, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 310310	dag	10,00	F
310330	621013		1					Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 310310	keer	10,00	F



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
33								VERKEERSMAATREGELEN OVERIG					
330330	620499							Toepassen vooraankondigings borden. Ten behoeve van vooraankondiging werkzaamheden Betreft: maken, plaatsen, onderhouden en verwijderen van 4 st. tekstborden Instandhouden gedurende 2 weken Afmeting bord 600 x 800 mm Kleur bord: geel met zwarte letters Met de tekst: "naam weg, afgesloten van datum t/m datum i.v.m. werkzaamheden" Borden worden uiterlijk 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden geplaatst Met materiaal van de aannemer	keer	160,00	F		
330340	620399							Aanbrengen omleidingsroutes. Ten behoeve van werkzaamheden aan de openbare weg Betreft: maken omleidingstekeningen, plaatsen, onderhouden en verwijderen van pijl- en tekstborden Omleidingsroute op enkelbaansweg volgens CROW-publicatiereeks WiU 96b. De route wordt aangegeven door: - 15 stuks pijlborden met letter - 4 stuks verwijzingsborden (tekst) m.b.t. de werkzaamheden Met materiaal van de aannemer	keer	5,00	F		
330350	620399							Instandhouden omleidingsroutes. Betreft: instandhouden omleidingsroutes volgens CROW-publicatiereeks WiU 96b aangebracht volgens bestekspostnr(s). 330340	dag	5,00	F		
330360	620399							Verwijderen omleidingsroutes. Betreft: verwijderen omleidingsroutes volgens CROW-publicatiereeks WiU 96b aangebracht volgens bestekspostnr(s). 330340	keer	5,00	F		
330370	620399							Toepassen rijbaan afzetting. - instandhouden 1 dag. Betreft: afsluiten van de rijbaan over de volledige breedte Afsluiting met gebruik van de onderstaande materialen: - 6x Waarschuwingsshek groot (schrikhek) type BB15-2 - 2x Bord C01, bevestigen op waarschuwingsshek; - 2x Bord J16, bevestigen op waarschuwingsshek; - 50x verkeerskegels 750 mm reflecterend klasse II Instandhouden gedurende 1 dag Inclusief twee maal per dag inspecteren Inclusief instandhouden van de afzetting Met materiaal van de aannemer	keer	200,00	F		



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
330380	620399							Toepassen rijbaan afzetting. - instandhouden 1 week. Betreft: afsluiten van de rijbaan over de volledige breedte Afsluiting met gebruik van de onderstaande materialen: - 6x Waarschuwingsshek groot (schrikhek) type BB15-2 - 2x Bord C01, bevestigen op waarschuwingsshek; - 2x Bord J16, bevestigen op waarschuwingsshek; - 50x verkeerskegels 750 mm reflecterend klasse II Instandhouden gedurende 1 week Inclusief twee maal per dag inspecteren Inclusief instandhouden van de afzetting Met materiaal van de aannemer	keer	30,00	F
330390	620407							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: reparaties van scheuren in asfalt, incl. overige bijkomende werkzaamheden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1221 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	dag	25,00	F
		1									
			3								
							2				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
4								LEVERANTIES					
41								LEVERANTIE ASFALTWERKEN Uitgangspunt: plaats van verwerking normaal bereikbaar met minimaal een vrachtauto 6x6.					
411								LEVERANTIE ASFALT Het is niet toegestaan gerecycled asfalt toe te passen in de deklagen.					
411070	812199							Leveren asfalt AC 11 surf. Asfalt: AC 11 surf Mengseleigenschappen DL-B Leveren op plaats van verwerking	ton ton	4.650,00	F	4.650,00	L
411100	812199							Leveren asfalt AC 16 surf. Asfalt: AC 16 surf Mengseleigenschappen DL-B Leveren op plaats van verwerking	ton ton	15.000,00	F	15.000,00	L
411110	812199							Leveren asfalt AC 16 bind. Asfalt: AC 16 bind Mengseleigenschappen TL-B Leveren op plaats van verwerking	ton ton	3.400,00	F	3.400,00	L
411130	812199							Leveren asfalt AC 22 bind. Asfalt: AC 22 bind Mengseleigenschappen TL-B Leveren op plaats van verwerking	ton ton	6.600,00	F	6.600,00	L



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
44								DIVERSE LEVERANTIES				
443								LEVERANTIE ONGEBONDEN STEENMENGSEL				
443020	800221							Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel.	ton	5.685,00	F	
		7						Menggranulaat	ton			5.685,00
		2						Sortering 0/31,5				L
							9	Leveren op plaats van verwerking				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
444								LEVERANTIE GROND			
444010	220321							Leveren grond. Betreft: teelgrond t.b.v. aanvullen bermen Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden (AW 2000) Grond van natuurlijke oorsprong	m3	200,00 F	
		1						Grondsoort: teelgrond conform artikel 51.06.01 van de Standaard	m3		200,00 L
			6					Leveren op de plaats van verwerking			
				1				Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer			
					3						
444020	220201							Grond vervoeren. Betreft: vervoeren bermgrond vanuit grondbank naar plaats van verwerking Inclusief ontgraven uit depot, laden en lossen Grondsoort: bermgrond	m3	500,00 F	
		2						Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens bestekspostnr(s). 220340 (Gerekend met enkele transport afstand van 11km.)			
						4		Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer			




BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
445								LEVERANTIE GRASZAAD					
445010	511199							Leveren zaadmengsel, BAR Roadside B3. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 230030 Zaadmengsel Type: Bar Roadside B3 (leverancier: Barenbrug, of gelijkwaardig) Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2	kg	15,00	F		
									kg			15,00	L
445020	511199							Leveren zaadmengsel, Roadside Wildflowers. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 230030 Zaadmengsel Type: Roadside Wildflowers (leverancier: Barenbrug, of gelijkwaardig) Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2	kg	15,00	F		
									kg			15,00	L
445030	511199							Leveren zaadmengsel t.b.v. schrale grasvelden 'Solide'. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 230030 Zaadmengsel Type: Solide (leverancier: Barenbrug, of gelijkwaardig) Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m2	kg	15,00	F		
									kg			15,00	L



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
5								ACCEPTATIEKOSTEN					
51								STORT- EN ACCEPTATIEKOSTEN					
511								ASFALT					
511020	810299							Vervoer en acceptatie teerhoudend freesasfalt naar inrichting. Betreft: het vervoer, inclusief acceptatiekosten voor het storten van teerhoudend asfalt voor thermische reiniging bij een inrichting Asfalt teerhoudend PAK > 75 mg/kg d.s. Vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer Inclusief eventuele weeg- en administratiekosten	ton	5.750,00	F		
511030	810299							Vervoer en acceptatie teervrij freesasfalt naar inrichting. Betreft: het vervoer, inclusief acceptatiekosten voor het afvoeren van teervrij asfalt naar een inrichting Asfalt teervrij PAK < 75 mg/kg d.s. Vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer Inclusief eventuele weeg- en administratiekosten	ton	5.000,00	F		



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
512								BETONPUIN					
512010	831599							Vervoer- en acceptatiekosten schoon betonpuin naar inrichting. Betreft: de vervoers- en acceptatiekosten van vrijkomend schoon betonpuin (stenen, banden e.d.) Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer Inclusief eventuele weeg- en administratiekosten	ton	200,00	F		



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
8								WERK VAN ALGEMENE AARD		
81								INZET WERKNEMERS EN MATERIEEL		
811								INZET WERKNEMERS		
811010	100501						2	Inzetten van werknemer. Betreft: inzet grondwerker, asfaltwerker of opperman Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouwrijverheid): grondwerker, asfaltwerker of opperman	uur	760,00 F
811020	100501						3	Inzetten van werknemer. Betreft: inzet straatmakersploeg Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao bouwrijverheid): straatmakersploeg Koppel voor de uitvoering van diverse bestratingswerkzaamheden, bestaande uit 1 straatmaker en 1 opperman Straatmakersploeg voorzien van: - bus met aanhanger (laadvermogen 2 ton); - handgereedschap; - trilplaat en trilstamper (beide minimaal 15 kN slagkracht); - bandenzaag; - stenenknipper; - 2 schrikhekkens; - persoonlijke beschermingsmiddelen en 20 pionnen	uur	784,00 F
811030	625001						1	Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. Betreft inzet: verkeersregelaar Inzet overdag van 07:00 uur tot 19:00 uur Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren	uur	3.744,00 F
							1			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6					
812								INZET MATERIEEL				
812010	100513							Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: inzet mobiele kraan Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,75 m3 Wielgraafmachine Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	816,00	F	
		4										
			1									
				1								
812020	100516							Inzetten van een vrachtauto. Betreft: inzet vrachtauto 6x6 met knijper Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 16 ton Hydraulisch kipbaar Met hydraulische laad- en losinrichting Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	706,00	F	
		5										
			2									
				1								
					1							
812030	100517							Inzetten van een wiellader. Betreft: inzet knikmops / mini wiellader Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,2 m3 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00	F	
		9										
			1									
812040	100599							Inzetten van een actiewagen. Betreft: inzet actiewagen Miniamle inzet: 4 uur Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Actiewagen exclusief trekkend voertuig en/of bediening voorzien van rood-wit actieraam, inclusief LED verlichte pijlfiguratie en verkeersborden	uur	24,00	F	



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
82								MOBILISATIEKOSTEN PER DEELOPDRACHT Betreft: mobilisatiekosten van materieelstukken. In het mobiliseren van materieel is begrepen het aanvoeren, opstellen en afvoeren van voor de werkzaamheden benodigd materieel. Kosten voor dit hoofdstuk kunnen slechts eenmaal per deelopdracht voorkomen, tenzij vanwege fasering door de opdrachtgever meerdere malen materieel aanvoer dient plaats te vinden. Indien door toedoen van de aannemer een onderbreking in de werkzaamheden plaatsvindt worden geen extra aan- en afvoerkosten vergoed. Bij het gezamenlijk uitvoeren van meerdere deelopdrachten, wordt slechts één keer mobilisatiekosten vergoed. In andere gevallen worden mobilisatiekosten vervangen door verplaatsingskosten.					
820020	100199							Mobiliseren van materieel tbv freeswerken > 1,0 m. Het betreft het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren van het benodigde materieel dat gebruikt wordt voor freeswerkzaamheden met een werkbreedte van 1,0 m of meer Ten behoeve van de volgende werkzaamheden - het frezen van asfalt volgens hoofdstuk 12	keer	45,00	F		
820030	100199							Mobiliseren van materieel tbv schoonmaken verharding. Het betreft het aanvoeren, opstellen en afvoeren van het benodigde materieel dat gebruikt wordt voor het vegen en zuigen van het verhardingsoppervlak. Ten behoeve van de volgende werkzaamheden - het schoonmaken van het verhardingsoppervlak volgens hoofdstuk 141	keer	45,00	F		
820040	100199							Mobiliseren van materieel tbv zagen verharding. Het betreft het aanvoeren, opstellen en afvoeren van het benodigde materieel dat gebruikt wordt voor het zagen van asfaltverhardingen. Ten behoeve van de volgende werkzaamheden - het zagen van asfaltverhardingen volgens hoofdstuk 11	keer	10,00	F		
820050	100199							Mobiliseren materieel tbv asfaltwerken < 1,0 m. Het betreft het aanvoeren, opstellen en afvoeren van het benodigde materieel dat gebruikt wordt voor het aanbrengen van asfaltverhardingen met een werkbreedte tot 1,0 m Ten behoeve van de volgende werkzaamheden - het aanbrengen van asfaltverhardingen volgens hoofdstuk 143 en hoofdstuk 145	keer	25,00	F		
820060	100199							Mobiliseren materieel tbv asfaltwerken 1,0-2,5 m. Het betreft het aanvoeren, opstellen en afvoeren van het benodigde materieel dat gebruikt wordt voor het aanbrengen van asfaltverhardingen met een werkbreedte tot 1,0 tot 2,5 m Ten behoeve van de volgende werkzaamheden - het aanbrengen van asfaltverhardingen volgens hoofdstuk 143 en hoofdstuk 145	keer	45,00	F		



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
820070	100199							Mobiliseren materieel tbv asfaltwerken > 2,5 m. Het betreft het aanvoeren, opstellen en afvoeren van het benodigde materieel dat gebruikt wordt voor het aanbrengen van asfaltverhardingen met een werkbreedte groter dan 2,5 m Ten behoeve van de volgende werkzaamheden - het aanbrengen van asfaltverhardingen volgens hoofdstuk 143 en hoofdstuk 145	keer	45,00 F	



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
83								VERPLAATSEN MATERIEEL OP HET WERK Betreft: de kosten van verplaatsing van materieelstukken en personeel, inclusief de eventuele kosten van arbeidsverlet vanwege de verplaatsing. De verplaatsing vindt plaats van het ene aaneengesloten oppervlak naar het eerstvolgende aaneengesloten oppervlak. Verplaatsingskosten voor afstanden tot 500 m1 worden geacht bij de prijs per eenheid van de relevante werkzaamheden te zijn inbegrepen. Onder eerstvolgend wordt verstaan het oppervlak met de kortste afstand tot het vorige oppervlak. Van materieelstukken welke niet in hoofdstuk 83 van dit bestek worden genoemd, worden de verplaatsingskosten geacht in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.			
831								AFSTAND TUSSEN OPPERVLAKKEN 500 - 5.000 M Verrekening volgens hoofdstuk 831 vindt plaats bij onderlinge afstanden van aaneengesloten oppervlakken groter dan 500 meter en kleiner dan 5.000 meter over de weg gemeten.			
831020	100122							Verplaatsen van materieel. Betreft: materieel gemobiliseerd volgens bestekspostnr(s). 820020 Ten behoeve van de volgende werkzaamheden: freeswerkzaamheden met een werkbreedte van 1,0 m of meer Verplaatsingsafstand: van 500 m tot 5.000 m Inclusief bijbehorend transportmiddel(en)	keer	80,00	F
		1									
			6								
831030	100122							Verplaatsen van materieel. Betreft: materieel gemobiliseerd volgens bestekspostnr(s). 820030 Ten behoeve van de volgende werkzaamheden: schoonmaken van verhardingen Verplaatsingsafstand: van 500 m tot 5.000 m Inclusief bijbehorend transportmiddel(en)	keer	40,00	F
		1									
			6								
831040	100122							Verplaatsen van materieel. Betreft: materieel gemobiliseerd volgens bestekspostnr(s). 820050 Ten behoeve van de volgende werkzaamheden: asfaltwerken met een werkbreedte tot 1,0 m Verplaatsingsafstand: van 500 m tot 5.000 m Inclusief bijbehorend transportmiddel(en)	keer	25,00	F
		1									
			6								
831050	100122							Verplaatsen van materieel. Betreft: materieel gemobiliseerd volgens bestekspostnr(s). 820060 Ten behoeve van de volgende werkzaamheden: asfaltwerken met een werkbreedte van 1,0 tot 2,5 m Verplaatsingsafstand: van 500 m tot 5.000 m Inclusief bijbehorend transportmiddel(en)	keer	80,00	F
		1									
			6								
831060	100122							Verplaatsen van materieel. Betreft: materieel gemobiliseerd volgens bestekspostnr(s). 820070 Ten behoeve van de volgende werkzaamheden: asfaltwerken met een werkbreedte groter dan 2,5 m Verplaatsingsafstand: van 500 m tot 5.000 m Inclusief bijbehorend transportmiddel(en)	keer	80,00	F
		1									
			6								



RAW1582-143226

Asfaltonderhoud Maasdriel 2024-2027
Werkovereenkomst 23030 versie D2 d.d. 21-11-2023
Gemeente Maasdriel

Bladnr. 41 van 56
21-11-2023

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6					
85								OPSTELLEN PLANNEN				
853								DEELOPDRACHT Voor het opstellen van deelopdrachten dient de 'procedure opstellen deelopdracht' conform paragraaf 1.12 te worden gevolgd.				
853010	100101	1						Opstellen van een deelopdracht . Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: asfaltonderhoud De deelopdracht dient in Excel-formaat aan de opdrachtgever ter beschikking te worden gesteld De deelopdracht voorzien van een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012 Met inbegrip van het maken van het verkeersplan Met inbegrip van het maken van de volgende tekeningen: locatieschets met hoeveelheden gerelateerd aan de oppervlaktes op tekening	keer	50,00	F	
853020	100199							Verificatie uitvoering deelopdracht Betreft het uitvoeren van de verificatie van een deelopdracht zoals omschreven in Deel 1 paragraaf 13 van deze overeenkomst. Met inbegrip van het nemen van foto's tijdens de uitvoering: 1. De staat waarin het werk wordt aangetroffen; 2. De volledig opengebroken situatie; 3. De tijdelijke verkeersmaatregelen; 4. Het gerealiseerde werk; 5. Datum + tijdstip op foto. Foto's dienen aan het einde van de werkdag uiterlijk om 18:00 uur terbeschikking gesteld te worden aan de toezichthouder op de dag dat de foto is genomen. De foto's mogen per email of Whatsapp aan de toezichthouder worden verzonden.	keer	50,00	F	



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
86								COMMUNICATIE			
860010	100899							Communicatie met derden. Situering: aan- en omwonenden en bedrijven welke belanghebbende zijn voor een bepaalde deelopdracht Betreft: het opstellen van informatiebrieven betreffende de werkzaamheden welke de aannemer gaat uitvoeren Verspreiding brieven door de aannemer Aantal brieven per keer: ca. 50 stuks Kennisgeving op briefpapier van de aannemer Minimaal te vermelden: - Aard en omschrijving van de werkzaamheden; - Uitvoeringsperiode; - Bereikbaarheid van woningen en bedrijven; - Naam en telefoonnummer uitvoerder; - Naam aanspreekpunt van de opdrachtgever De brief dient minimaal drie dagen voor verspreiding ter acceptatie voorleggen aan de directie Brieven minimaal een week voorafgaand de werkzaamheden bezorgen	keer	145,00 F	



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
87								GRAAFMELDING			
870010	102199							Uitvoeren graafmelding (KLIC melding) Betreft het melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster overeenkomstig het bepaalde in CROW-publicatie 500 Met inbegrip van het inventariseren van knelpunten bij de kabel- en leidingbeheerders Verrekening per stuk, één stuk beslaat een gebied (polygoon) van maximaal 500x500 meter Verrekening van een graafmelding vindt alleen plaats na goedkeuring door de directie voorafgaand aan het uitvoeren van de melding	st	120,00 F	



RAW1582-143226

Asfaltonderhoud Maasdiel 2024-2027
Werkovereenkomst 23030 versie D2 d.d. 21-11-2023
Gemeente Maasdiel

Bladnr. 44 van 56
21-11-2023

3. BEPALINGEN



HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Als in de Standaard wordt gesproken over 'het bestek', moet hiervoor worden gelezen 'de RAW-raamovereenkomst' respectievelijk 'de deelopdracht'.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 05 RAW-RAAMOVEREENKOMST: VERSCHIJNEN VAN DE BETALINGSTERMIJN**

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard, verschijnt de betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur die korter of gelijk aan acht weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**01 03 05 REGISTRATIE VAN MEERWERK**

- 01 Indien in overeenstemming met de directie is bepaald dat voor vermeend meerwerk vooraf geen prijs kan worden vastgesteld, is de aannemer verplicht de uren van ingezet materieel en personeel te registreren. Deze registratie dient de werkdag na uitvoeren onder vermelding van het meerwerk nummer, afzonderlijk per meerwerk ter beoordeling te worden verstrekt aan de directie.
Acceptatie van deze rapportage geeft alleen aan dat er een akkoord is over de registratie en geeft geen uitsluitel over het accepteren van het meerwerk.
- 02 In aanvulling op paragraaf 35 van de UAV 2012 moet het meer- en minderwerk gespecificeerd en schriftelijk worden ingediend bij de directie. De onderbouwing moet gespecificeerd zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 06 BETALINGSREGELING: DECLARATIES**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 04 In aanvulling op paragraaf 40 van de UAV 2012 en op 01.06.01 van de Standaard wordt bepaald dat geen betaling aan de aannemer plaatsvindt als de declaratie niet is voorzien van alle leveringsbonnen van die producten die in de termijn geleverd of verwerkt zijn en geleidebiljetten van die producten die in de termijn afgevoerd zijn van het werk. De onderbouwing met de genoemde bonnen en biljetten en de inhoud hiervan, maar ook het ontbreken van de gevraagde gegevens, is ter beoordeling van de directie namens de opdrachtgever.



HFD PAR ART LID

- 05 Elke ingezonden declaratie (c.q. factuur) moet worden vergezeld van een termijnstaat waarop staat vermeld, de bestekspostnr(s). van uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden overeenkomstig de bestekspostnummering van deze overeenkomst.
- 06 Declaraties dienen digitaal, onder vermelding van het zaaknummer, overeenkomstnummer en omschrijving te worden gestuurd naar:

Gemeente Maasdriel
t.a.v. de heer J. Voets
Postbus 10.000
5330 GA Kerkdriel
Email: crediteuren@maasdriel.nl

- 07 In aanvulling op paragraaf 40 van de UAV 2012 en op 01.05.01 van de Standaard wordt bepaald dat geen betaling aan de aannemer plaatsvindt als de declaratie niet is voorzien van alle leveringsbonnen van die producten die in de termijn geleverd of verwerkt zijn en geleidebiljetten van die producten die in de termijn afgevoerd zijn van het werk. Daarnaast dient de declaratie ook voorzien te zijn van een overzicht met een totalisering van alle bonnen. Verder dient er ook een overzicht van de gebruikte besteksposten en een overzicht van de locatie door middel van foto's aanwezig te zijn. De onderbouwing met de genoemde bonnen en biljetten en de inhoud hiervan, maar ook het ontbreken van de gevraagde gegevens, is ter beoordeling van de directie namens de opdrachtgever.

01 08 BIJDAGEN

01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- reguliere onderhoudswerkzaamheden;
 - ophalen van huisvuil;
 - aanbrengen van markeringen.;
 - reconstructie - en herinrichtingsprojecten.
- 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 31 van de UAV 2012 geschiedt de coördinatie van de werkzaamheden genoemd in lid 01 door de aannemer.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

- 04 De aannemer moet 10 werkdagen voor aanvang van het werk een bebordingsplan voor het tijdelijk afzetten van wegen, zijwegen en kruisingen ter goedkeuring bij de directie inleveren.
- 05 De doorgang van de politie, brandweer, ambulance en bestemmingsverkeer van aanverwante bedrijven en instellingen moet bij uitvoering van werken steeds gewaarborgd zijn. Bij belemmeringen moeten de werkzaamheden in overleg met de betrokkenen gebeuren.
- 06 Verkeersvoorzieningen, die tijdelijk geen dienst doen, direct verwijderen of afdekken en op het tijdstip dat deze weer



HFD PAR ART LID

nodig zijn, herplaatsen of afdekking verwijderen.

- 07 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen enz. mogelijk blijft. Eventuele klachten ten aanzien van bereikbaarheid worden door de aannemer afgehandeld en opgelost.
- 09 Grondtransport over waterdoorlatende of waterpasserende bestrating is niet toegestaan.

01 12 04 VEILIGHEIDSKLEDING

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.04 lid 01 van de Standaard dient men veiligheidskleding ook te dragen binnen het werkvak.

01 13 KWALITEITSPAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

- 02 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd.
- 03 In het tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, opnemen dat tenminste een (1) week voor het afsluiten van een wegvak de betrokken bewoners via een brief op de hoogte worden gesteld over de duur van de afsluiting.
- 04 Met de uitvoering van het werk, uitgezonderd het inrichten van het werkterrein, mag pas na goedkeuring van het algemeen tijdschema door de directie worden aangevangen.
- 05 Er mogen, tenzij in het bestek anders is bepaald, op werkdagen tussen 19:00 uur en 07:00 uur en op zaterdagen alsmede zon- en feestdagen geen werkzaamheden worden verricht zonder toestemming van de directie.
- 06 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:
- verkeersmaatregelen;
 - werkzaamheden derden.

Wijzigingen mogen in het werkplan slechts aangebracht worden na overleg met en na goedkeuring van de directie.

01 13 08 WERKTIDEN

- 04 Werkzaamheden op hoofdwegen mogen alleen plaatsvinden buiten de spijstijden van 09:00 uur tot 15:00 uur. Zie "Wegafsluitingen in de spits" voor een overzicht met daarin de wegen die in deze categorie vallen.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERING

- 02 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
- 03 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 02 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwiteit te Rijswijk;
- 04 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 02, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmee niet in strijd, de richtlijnen vermeld



HFD PAR ART LID

in de kwaliteitsverklaringen.

- 05 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 02 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
- 06 Het bepaalde in lid 05 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 02 moeten worden geleverd:
- granulaten.
- 08 De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.

01 14 06 BOUWSTOFFEN - ALGEMEEN

- 01 Bouwstoffen verwerken conform de door de leverancier verstrekte verwerkingsvoorschriften.
- 02 Het toepassen van hergebruikte materialen is niet toegestaan tenzij het bestek anders vermeld.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 04 CONSTRUCTIE ALL RISK VERZEKERING

- 01 De aannemer dient, voor de aanvang van het werk voor de periode tot en met de onderhoudstermijn, voor zijn rekening een zogenaamde Constructie All Risk verzekering af te sluiten, en voor aanvang werkzaamheden te overleggen, de CAR-verzekering dient ten genoegen van de opdrachtgever te zijn.
- 02 Verzekerd worden de risico's van verlies of beschadiging van het werk met inbegrip van de fundering, alsmede de bouwstoffen en bouwmaterialen, welke ten behoeve van het werk op de bouwplaats aanwezig zijn. Onder het werk dient te worden verstaan het te bouwen object, alsmede alle materialen die voor de bouw bestemd zijn, zodra zij zich op het bouwterrein bevinden.
- 03 Als verzekerde in de zin van de polis zullen alle bij de bouw betrokken partijen, zoals opdrachtgever, de aannemer met mede- en/of onderaannemers, installateurs, de architect, de adviseurs als mede de bouwdirectie worden genoemd. De polis vermeldt de aannemer als verzekeringsnemer.
- 04 Voor rekening en risico van de aannemer blijft eigen risico, alsmede enkele uitgesloten posten zoals vermeld in de polis van voornoemde CAR-verzekering.
- 05 De CAR-verzekering ontslaat aannemer niet van zijn verplichting, alle schade volledig te herstellen en het werk volgens bestek op te leveren.
- 06 De verzekering dekt mede schade, die door de uitvoering van het werk ontstaat aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever alsmede schade respectievelijk letsel toegebracht aan derden, krachtens de verzekering zullen alle bij de uitvoering van het werk betrokken partijen en hun werknemers tegenover elkaar als derden worden aangemerkt. Verzekering geschiedt tot een zodanig bedrag, dat uit de schadevergoeding tevens kunnen worden voldaan de kosten van hetgeen is beschadigd of verloren gegaan, alsmede de voor opruiming, het herstel of de vervanging gemaakte kosten van voorbereiding, leiding en toezicht, ook van de directie.
- 07 De aannemer dient de opdrachtgever te vrijwaren voor materiële schade, alsmede de gevolgen daarvan, welke derden zouden kunnen lijden als gevolg van de uitvoering van het werk.
- 08 Van de bij de aannemer ingediende schadeclaims en alle ter zake dienende stukken en correspondentie moet een kopie aan de directie worden verstrekt. De aannemer dient opdrachtgever onverwijld in kennis te stellen van elk voorkomende schade en/of ongeval, op straffe van niet-uitkering van vergoeding. Aannemer verschaft opdrachtgever alle ter zake gewenste inlichtingen.



- 09 De aannemer dient een kopie van de polis van de in artikel 01 16 04 lid 01 genoemde verzekering(en), alsmede een kopie van het betalingsbewijs van de polis, bij de 1e bouwvergadering aan de directie te overhandigen.
- 10 De kosten voor het afsluiten van de CAR-verzekering dienen inzichtelijk te worden gemaakt in de eenmalige kosten.

01 16 05 EIGEN VERZEKERING AANSPRAKELIJKHEID

- 01 De aannemer en de onderaannemer(s) dienen voor eigen rekening zorg te dragen voor de verzekering tegen schade ten gevolge van aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van het aannemersmaterieel waaronder de keten, loodsen, machines, etc. bij de uitvoering van het werk.

De door de aannemers en onderaannemer(s) af te sluiten verzekering tegen schade ten gevolge van aansprakelijkheid dient dekking te verlenen tot een bedrag van minimaal € 1.000.000,- per gebeurtenis. De aannemer toont de directie de bewijsstukken bij aanvang van het werk.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

- 06 De aannemer zorgt voor een vervoersregistratie van de te vervoeren materialen. Deze registratie dient bij de weekrapporten toegevoegd te worden.
- 07 In de vervoersregistratie moet zijn opgenomen:
- kenteken + naam transporteur;
 - tijden van vertrek en aankomst, soort lading + globale hoeveelheid in m3;
 - plaats van herkomst en bestemming elke lading;
 - afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug (voor zover van toepassing);
 - afvalstroomnummer (voor zover van toepassing).
- 08 Op de weegbonnen moet zijn aangegeven:
- het bruto en het netto weeg resultaat;
 - het kenteken;
 - de datum en de tijdstippen van weging.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 02 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- materialen waarvan het eigendom via het bestek wordt overgedragen aan de aannemer;
 - vrijgekomen materialen die volgens het bestek vervoerd moeten worden naar een inrichting.
- 03 Het opslaan van teerhoudend asfalt op de openbare weg/berm of onverhard terrein is zonder aanvullende maatregelen en goedkeuring van de directie niet toegestaan.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

- 06 In aanvulling op artikel 01.18.01 van de Standaard moet de maaiveldhoogte van de te handhaven beplanting binnen de wortelzone gehandhaafd blijven.
- 07 In afwijking van artikel 01.18.01 lid 03 van de Standaard moeten wortels dikker dan 30 mm in doorsnede gespaard worden. Bij herprofilering moet waar mogelijk het bestaande zandcunet en de bestaande maaiveldhoogte worden gehandhaafd. In al die gevallen waar een werkwijze als voor genoemd niet kan worden uitgevoerd, in overleg met de directie de te volgen werkwijze bepalen.



- 08 Binnen een door de directie te bepalen afstand tot opgaande beplanting moeten activiteiten achterwege blijven, die beschadigingen aan de beplanting tot gevolg kunnen hebben (opslag materiaal en/of materieel plaatsen keten e.d.).
- 09 De bepalingen zoals vermeld op de (weerbestendige) bomenposter 'werken rond bomen' uitgegeven door norm instituut bomen Nederland zijn op dit werk van toepassing. De posters zijn verkrijgbaar via de links <https://www.norminstituutbomen.nl/instrumenten/bomenposters/>

01 18 02 MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

- 02 Binnen de wortelzone mag géén bouwverkeer, grondverzet, groundbewerking, bodemverdichting, opslag van materialen, materieel, directieketen e.d. plaatsvinden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie.
- 03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.02 van de Standaard moet de wijze van uitvoering van het werk zodanig zijn dat binnen de kroonprojectie van te handhaven bomen de grond in de wortelzone niet wordt verdicht.

01 18 05 SCHADE VERGOEDING BOMEN

- 05 In aanvulling op gestelde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard wordt bij schade aan bomen de soort schade en het schadebedrag altijd bepaald door een beëdigd of geregistreerd taxateur van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB).
- 06 Het gestelde in artikel 01.18.05 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.
- 07 Het gestelde in artikel 01.18.05 lid 03 van de Standaard is niet van toepassing.
- 08 In tegenstelling tot het gestelde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard komen de taxatiekosten geheel voor rekening van de aannemer.
- 09 Bovenop het schadebedrag zoals bedoeld in lid 05 wordt per vastgesteld schadegeval een aanvullende korting van € 1.250,- opgelegd. Deze korting wordt verbeurd enkel ten gevolge van de vastgestelde beschadiging, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 18 06 SCHADE VERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

- 03 In tegenstelling tot het schadebedrag genoemd in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard bedraagt het schade bedrag:
- bij herstelbare schade € 50,- per m2 vegetatie, met een minimum van € 500,- per gebeurtenis;
 - bij onherstelbare schade € 100,- per m2 vegetatie, met een minimum van € 1.000,- per gebeurtenis.

01 18 07 SCHADE VERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 04 In tegenstelling tot het schadebedrag genoemd in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard bedraagt het schade bedrag:
- bij herstelbare schade € 25,- per m2 vegetatie, met een minimum van € 500,- per gebeurtenis;
 - bij onherstelbare schade € 100,- per m2 vegetatie, met een minimum van € 1.000,- per gebeurtenis.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)

- 03 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase namens de aannemer, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 04 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

**01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST****01 21 04 VERLENGEN VAN EEN RAW-RAAMOVEREENKOMST**

- 02 In afwijking op artikel 01.21.04 lid 01 van de Standaard is het in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentage voor 'korting' WEL van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

01 21 09 RAW-RAAMOVEREENKOMST: OMZETGARANTIE

- 01 De opdrachtgever garandeert dat de aannemer onder de RAW-raamovereenkomst een omzet van ten minste € 750.000,- exclusief omzetbelasting, per contractjaar zal behalen.
- 03 Als de som van de bedragen van alle verstrekte deelopdrachten verhoogd onderscheidenlijk verlaagd met hetgeen overigens aan of door de aannemer ter zake van de overeenkomst verschuldigd is, lager is dan het in het vorige lid genoemde bedrag, heeft de aannemer recht op een bedrag van 10% van het verschil van deze totalen. Dit laat onverlet het recht van de aannemer om aanspraak te maken op een hoger bedrag, als hij aannemelijk kan maken dat de kosten van het beschikbaar houden van personeel, materieel, materiaal en andere zaken voor de uitvoering van de redelijkerwijs onder de RAW-raamovereenkomst te verwachten deelopdrachten, hoger zijn dan het in lid 01 genoemde bedrag.
- 04 De aannemer maakt geen aanspraak op het bedrag als genoemd in lid 03 indien het contract voortijdig wordt beëindigd door toedoen van slechte prestaties van de aannemer.

01 21 10 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

- 02 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste maal op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2015 = 100)
voor deelgebied:
- 4211b: Wegen met gesloten verharding

De aannemer stelt een voorstel voor indexatie op en levert dit ten laatste 2 weken vóórdat de indexatie in gaat aan de opdrachtgever aan. Het voorstel dient vergezeld te zijn van de onderbouwing hiervan in Excel.

- 05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
 $\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = \dots\% , \text{ waarin:}$

B01 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;

B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:
 $\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = \dots\% , \text{ waarin:}$

B0n = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;

B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

Het indexeringspercentage afronden op tienden.

01 23 COMMUNICATIE



HFD PAR ART LID

01 23 03 BOUWVERGADERINGEN

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

01 27 LANDMEETKUNDIGE GEGEVENS**01 27 01 PUNTEN VAN MEETKUNDIGE GRONDSLAG**

- 01 Uitsluitend in het bijzijn van de directie de op het werk voorkomende punten van meetkundige grondslag, zoals kadasterstenen, hoekpunten, hectometerpalen, baken, piketten, enzovoorts, verwijderen dan wel herplaatsen.
- 02 Als er onverhoopt toch punten van meetkundige grondslag worden beschadigd of verwijderd dan komen de kosten van herplaatsen voor rekening van de aannemer.

01 28 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN OMWONENDEN**01 28 01 BIJBEHORENDE VERPLICHTING VAN DE AANNEMER**

- 01 De aannemer is verplicht om het bedrijf dat belast is met het ophalen van het afval van aan- en omwonenden, op de hoogte te houden van het wel of niet bereikbaar zijn van de woningen voor de reguliere afvalophaalwagen.
- 02 Wanneer de afvalcontainers niet bereikbaar zijn voor de reguliere afvalophaalwagen dient de aannemer er voor te zorgen dat de afvalcontainers op de inzameldagen (wekelijks) naar een voor de reguliere afvalophaalwagen te bereiken plaats worden gebracht.
Na lediging dient de aannemer de afvalcontainers weer terug te brengen naar de desbetreffende woningen.
- 03 Bij verzuim zal de gemeente de afvalcontainers alsnog laten ledigen. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de aannemer.

22 GRONDWERKEN, ALGEMEEN**22 02 EISEN EN UITVOERING****22 02 06 OPHOGING EN AANVULLING**

- 09 Bermen afwerken tot op gelijk niveau met de bovenkant verharding.

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT**22 03 10 VERVOERSREGISTRATIE**

- 01 De aannemer zorgt voor een vervoersregistratie van de te vervoeren materialen. Deze registratie dient bij de weekrapporten toegevoegd te worden.
- 02 In de vervoersregistratie moet zijn opgenomen:
- kenteken + naam transporteur;
 - tijden van vertrek en aankomst, soort lading + globale hoeveelheid in m³;
 - plaats van herkomst en bestemming elke lading;
 - afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug (voor zover van toepassing);
 - afvalstroomnummer (voor zover van toepassing).
- 03 Op de weegbonnen moet zijn aangegeven:
- het bruto en het netto weegresultaat;
 - het kenteken;
 - de datum en de tijdstippen van weging.
- 04 Eenmaal per dag een retourweging uitvoeren op aangeven van de directie.

**22 03 11 GELEIDE BONNEN EN WEEGBONNEN**

- 01 Voor de controle van de af te voeren (verontreinigde) materialen wordt door de aannemer voor elk af te voeren eenheid een geleidebon in drievoud uitgeschreven. Hiervan worden twee exemplaren als vrachtbrief aan de chauffeur meegegeven, een exemplaar brengt de chauffeur met aftekening en datumstelling voor ontvangst retour bij de directie.
- 02 De hoeveelheden van af te voeren materialen worden dagelijks genoteerd in een daartoe ingericht register met uitscheurbare bladen. De ingevulde bladen van het register worden door de aannemer voor akkoord getekend. Als bewijs voor de afgevoerde hoeveelheden en dergelijke zal het voren bedoelde register gelden.

- 03 Geleidebonnen van (teerhoudend) asfalt dienen te zijn afgegeven door een op grond van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.

22 03 12 MEET- EN VERREKENMETHODE

- 01 Indien in het bestek niets anders staat vermeld zijn de in Deel 2.2 genoemde hoeveelheden kuubs vaste kuubs.
- 02 Indien in het bestek niets anders staat vermeld geldt voor zand een volumieke massa van 1.750 kg/m³ op basis van vochtig zand.
- 03 Indien in het bestek niets anders staat vermeld geldt voor klei een volumieke massa van 1.700 kg/m³ op basis van vochtig klei.
- 04 Indien in het bestek niets anders staat vermeld dient de aannemer rekening te houden met de navolgende omrekenfactoren:
 - Zand : 1 m³ vast > 1,25 m³ los.
 - Klei : 1 m³ vast > 1,20 m³ los
 - Teelgrond : 1 m³ vast > 1,40 m³ los

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**22 05 06 ZAND, BEDRIJFSCONTROLE**

- 01 Van zand voor zandbed en zand voor aanvulling of ophoging per laag van maximaal 0,5 meter bedrijfscontrole verrichten naar de verdichtingsgraad.
- 02 De in lid 01 genoemde te registreren gegevens dienen door de aannemer te worden vastgelegd en desgevraagd aan de directie ter beschikking te worden gesteld.
- 03 De controle van de verdichting geschiedt m.b.v. een sondeerapparaat met een conusoppervlak van 100 mm² en een tophoek van 60 graden. Het meetbereik moet tenminste 0,80 m bedragen.
- 04 Bij de bepaling van de indringingsweerstand m.b.v. een niet continu-registrerend sondeerapparaat vanaf 0,30 m boven de gewenste diepte indringen en op de gewenste diepte aflezen.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING**62 12 EISEN EN UITVOERINGEN****62 12 01 ALGEMEEN**

- 04 Buiten werktijden en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.
- 05 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de politie



tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding en bijbetaling.

- 06 De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering de bestaande overpaden in stand te houden en de eigenaren c.q. gebruikers met hun voertuigen, landbouwwerktuigen, paarden, vee en dergelijke onbelemmerde doorgang te verlenen.

62 12 04 BORDEN VOOR TIJDELIJKE OMLEIDINGSROUTES

- 02 De verkeersborden, bebakening en afzettingen dienen door de aannemer ter beschikking te worden gesteld.
- 03 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen en aanbrengen, alsmede voor het zo dikwijls als nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de tijdelijke bebording, bebakening en afzetting.
- 04 De aannemer draagt zorg en is verantwoordelijk voor een regelmatige en voldoende controle op de wegbebakening en afzettingen, ook na werktijd.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

62 13 01 ALGEMEEN

- 06 Voor werkzaamheden op bestaande, voor het verkeer opengestelde wegen, moet de aannemer in verband met de te nemen verkeersmaatregelen, ten minste 2 weken voor de aanvang van het desbetreffende onderdeel een faseringsplan ter goedkeuring indienen. In dit plan moet tot in details zijn aangegeven:
- de wijze van uitvoering;
 - de te nemen verkeersmaatregelen;
 - de toe te passen bebordingen.
- 07 De aannemer moet namens de directie informatie per brief aan direct betrokkenen verstrekken in verband met de uit te voeren werkzaamheden. Direct betrokkenen kunnen zijn aanwonenden als ook aanliggende bedrijven.
- 08 Het verspreidingsgebied wordt in overleg met de directie vastgesteld.
- 09 De informatie moet zo snel mogelijk i.o.m. de directie voor de start van het werk worden verstrekt. Bij herhalingsberichten (oproep tot verplaatsen auto's e.d.) twee werkdagen van te voren.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 14 01 ALGEMEEN

- 02 Als de aannemer zorg moet dragen voor het onderhoud van de voorzieningen als bedoeld in paragraaf 30 lid 1 van de UAV 2012, is het navolgende van toepassing:
- de aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de aangebrachte voorzieningen, ook buiten werktijd;
 - de aannemer draagt zorg voor het zo spoedig mogelijk, ook buiten werktijd, herstellen, vervangen, herplaatsen c.q. terugzetten van de aangebrachte voorzieningen;
 - ten behoeve van de werkzaamheden als bedoeld onder b, verstrekt de aannemer aan de directie naam en adres van een of meerdere werknemers, belast met de uitvoering van de werkzaamheden;
 - De aannemer dient foto's te verstrekken aan de directie van de geplaatste verkeersmaatregelen.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

62 15 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

- 01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven



HFD PAR ART LID

verkeersmaatregelen worden begonnen.

- 02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.
- 03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

80 FUNDERINGSLAGEN

80 1 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 EISEN EN UITVOERING

80 12 02 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

- 03 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen.

80 2 GEBONDEN FUNDERINGEN

80 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

80 24 01 VOORONDERZOEK EN BEDRIJFSCONTROLE

- 01 In de zesde regel van artikel 80.24.01 lid 01 van de Standaard vervalt het woord "desgevraagd".

81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

81 12 EISEN EN UITVOERING

81 12 03 FREZEN VAN ASFALTVERHARDINGEN, ALGEMEEN

- 01 Gefreesde aansluitingen op bestaande asfaltverhardingen moeten haaks en verticaal worden uitgevoerd.

81 2 ASFALTVERHARDINGEN

81 21 BEGRIPPEN

81 21 01 ALGEMEEN

- 01 n. Aanbrengen van een patroon in asfaltverhardingen warm in warm: het aanbrengen van een patroon door het intrillen van een stalen of kunststof mat direct na het aanbrengen en verdichten van de een deklaag van asfalt.

81 22 EISEN EN UITVOERING

81 22 02 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

- 07 De aannemer moet zodanige maatregelen nemen tijdens het aanbrengen van de kleeftlaag en tijdens het verwerken en verdichten van rood asfalt dat er geen kleeftlaagsporen, c.q. kleeftlaagplekken zichtbaar zijn op het asfalt nadat het rood asfalt is aangebracht.

81 22 06 VERWERKING VAN ASFALT

- 07 Het is de aannemer niet toegestaan asfaltverhardingen aan te brengen voordat de directie de verdichting van de onderliggende funderingslagen heeft goedgekeurd.
- 08 Bij het aanbrengen van nieuwe deklagen moeten de langsnaden van de rijbanen warm tegen elkaar aangebracht worden en warm gewalst worden.



- 09 De verschillende soorten deklagen, (ook bij verschillende kleuren) moeten warm tegen elkaar aangebracht worden en warm gewalst worden.
- 10 De lassen en kantlagen moeten gekleefd worden.
- 11 De werkzaamheden zodanig uitvoeren dat aan het einde van een werkdag de asfaltverharding over de gehele wegbreedte van en door het verkeer in gebruik zijnde rijbanen aaneengesloten is aangebracht.
- 12 Asfalt mag voor het aanbrengen op de weg niet beneden 130°C zijn afgekoeld. Voor steenmastiakasfalt wordt deze eis verhoogd tot 140°C. Asfalt dat beneden deze temperaturen is afgekoeld, niet verwerken.
- 13 Bij aansluiten bestaand asfalt de rijsporen meewalsen in nieuw asfalt over 1,00 m lengte, zodat een geleidelijke overgang ontstaat.

81 22 17 AANBRENGEN PATROON WARM IN WARM

- 01 Patroon uitsluitend aanbrengen in de periode van 1 april tot 1 november.
- 02 Asfalt waarin een patroon wordt aangebracht dient schoon, vlak (zie artikel 81.22.12 van de Standaard) en scheurvrij te zijn.
- 03 Indien de omstandigheden afwijken van de in deze bepalingen gestelde eisen, bepaalt de leverancier of het werk uitgevoerd kan worden.
- 04 Het patroon aanbrengen met een stalen of kunststof mat.
- 05 Asfalt waarin warm in warm een patroon moet worden aangebracht, moet over de volledige oppervlakte machinaal worden aangebracht zonder koude lassen. Indien naden onvermijdelijk zijn, deze recht afzagen en naadverwarming toepassen.
- 06 De asfaltaag waarin het patroon wordt aangebracht moet minimaal gedurende 15 minuten een resttemperatuur hebben van 90° C. Indien gemodificeerde bitumen in het mengsel is toegepast moet de de resttemperatuur gedurende 15 minuten minimaal 100° C zijn. Deze temperatuur regelmatig meten.
- 07 Tijdens het aanbrengen van patronen moet de buitentemperatuur minimaal 12° C zijn. Bij temperaturen tussen tussen 12° C en 16° C mag bovendien de windkracht niet hoger zijn dan 6 Bft.
- 08 Tijdens regenval geen asfalt aanbrengen waarin warm in warm een patroon aangebracht moet worden.
- 09 Het patroon moet een gelijkmatige diepte hebben van 7 tot 8 mm.



RAW1582-143226

Asfaltonderhoud Maasdriel 2024-2027
Werkovereenkomst 23030 versie D2 d.d. 21-11-2023
Gemeente Maasdriel

Bladnr. 1 van 2
21-11-2023

Behoort bij: 23030

Asfaltonderhoud Maasdriel

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 23030

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)



RAW1582-143226

Asfaltonderhoud Maasdiel 2024-2027
Werkovereenkomst 23030 versie D2 d.d. 21-11-2023
Gemeente Maasdiel

Bladnr. 2 van 2
21-11-2023

- A)

(handtekening)

(naam)

(functie)
- B)

(handtekening)

(naam)

(functie)
- C)

(handtekening)

(naam)

(functie)



RAW1582-143226

Asfaltonderhoud Maasdriel 2024-2027
Werkovereenkomst 23030 versie D2 d.d. 21-11-2023
Gemeente Maasdriel

Bladnr. 1 van 7
21-11-2023

Behoort bij: 23030

Asfaltonderhoud Maasdriel

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



RAW1582-143226

Asfaltonderhoud Maasdriel 2024-2027
Werkovereenkomst 23030 versie D2 d.d. 21-11-2023
Gemeente MaasdrielBladnr. 2 van 7
21-11-2023

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ASFALTVERHARDINGEN				
10	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
102	VOORBEREIDEND ONDERZOEK				
1023	<u>Asfaltonderzoek</u>				
102310	Nemen asfaltboorkern, incl. PAK-marker analyse (CROW 210).	st	30,00	F	
102320	Uitvoeren DLC-analyse (CROW 210).	st	30,00	F	
11	ZAGEN ASFALTVERHARDINGEN				
110010	Zagen van bitumineuze verharding.	m	230,00	F	
12	FREZEN ASFALTVERHARDINGEN				
121	FREZEN TEERVRIJ ASFALT				
1211	<u>Frezen oppervlaktes < 25 m2</u>				
121110	Frezen teervrij asfalt, dikte 0-50 mm.	m2	1.440,00	F	
121120	Frezen teervrij asfalt, dikte 50-100 mm.	m2	360,00	F	
1212	<u>Frezen oppervlaktes 25 - 100 m2</u>				
121210	Frezen teervrij asfalt, dikte 0-50 mm.	m2	6.200,00	F	
121220	Frezen teervrij asfalt, dikte 50-100 mm.	m2	1.550,00	F	
1213	<u>Frezen oppervlaktes > 100 m2</u>				
121310	Frezen teervrij asfalt, dikte 0-50 mm.	m2	40.000,00	F	
121320	Frezen teervrij asfalt, dikte 50-100 mm.	m2	10.000,00	F	
1214	<u>Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting</u>				
121410	Frezen van asfalt ten behoeve van een aansluiting.	m2	4.000,00	F	
122	FREZEN TEERHOUDEND ASFALT				
1221	<u>Frezen oppervlaktes < 25 m2</u>				
122110	Frezen teerhoudend asfalt, dikte 0-50 mm.	m2	1.440,00	F	
122120	Frezen teerhoudend asfalt, dikte 50-100 mm.	m2	360,00	F	
1222	<u>Frezen oppervlaktes 25 - 100 m2</u>				
122210	Frezen teerhoudend asfalt, dikte 0-50 mm.	m2	6.200,00	F	
122220	Frezen teerhoudend asfalt, dikte 50-100 mm.	m2	1.550,00	F	
1223	<u>Frezen oppervlaktes > 100 m2</u>				
122310	Frezen teerhoudend asfalt, dikte 0-50 mm.	m2	40.000,00	F	
122320	Frezen teerhoudend asfalt, dikte 50-100 mm.	m2	10.000,00	F	
14	AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN				
141	SCHOONMAKEN VERHARDINGEN TBV OVERLAGINGEN				
141010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	160.000,00	F	
142	AANBRENGEN KLEEFILAAG				
142010	Aanbrengen kleeflaag.	m2	216.000,00	F	



RAW1582-143226

Asfaltonderhoud Maasdriel 2024-2027
Werkovereenkomst 23030 versie D2 d.d. 21-11-2023
Gemeente MaasdrielBladnr. 3 van 7
21-11-2023

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
143	MACHINAAL AANBRENGEN DEKLAAG VAN ASFALT				
1431	<u>Aanbrengen deklaag oppervlaktes < 25 m2</u>				
143110	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton - breedte 1,00-2,50 m.	ton	320,00	F	
1432	<u>Aanbrengen deklaag oppervlaktes 25 - 100 m2</u>				
143210	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton - breedte 1,00-2,50 m.	ton	1.350,00	F	
143220	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton - breedte > 2,50 m.	ton	450,00	F	
1433	<u>Aanbrengen deklaag oppervlaktes > 100 m2</u>				
143310	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton - breedte 1,00-2,50 m.	ton	4.500,00	F	
143320	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton - breedte > 2,50 m.	ton	13.500,00	F	
144	HANDMATIG AANBRENGEN VAN ASFALT				
1441	<u>Handmatig aanbrengen asfalt < 25 m2</u>				
144120	Handmatig aanbrengen asfalt <25 m2 dik 0-100 mm.	ton	250,00	F	
145	MACHINAAL AANBRENGEN ONDER-/TUSSENLAAG VAN ASFALT				
1451	<u>Aanbrengen onder-/tussenlaag oppervlaktes < 25 m2</u>				
145120	Aanbr. onder/tussenlaag <25 m2 dik 0-100 mm - breedte 1,00-2,50 m.	ton	125,00	F	
1452	<u>Aanbrengen onder-/tussenlaag oppervlaktes 25 - 100 m2</u>				
145220	Aanbr. onder/tussenlaag 25-100 m2, 0-100 mm - breedte 1,00-2,50 m.	ton	412,50	F	
145230	Aanbr. onder/tussenlaag 25-100 m2, 0-100 mm - breedte > 2,50 m.	ton	137,50	F	
1453	<u>Aanbrengen onder-/tussenlaag oppervlaktes > 100 m2</u>				
145320	Aanbr. onder/tussenlaag > 100 m2, 0-100 mm - breedte 1,00-2,50 m.	ton	2.250,00	F	
145330	Aanbr. onder/tussenlaag > 100 m2, 0-100 mm - breedte > 2,50 m.	ton	6.750,00	F	
146	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
1465	<u>Afwerken naden</u>				
146510	Afwerken van naden van bakfrezen.	m	3.000,00	F	
16	SCHEUR REPARATIES				
161	REPAREREN SCHEUREN IN ASFALT				
161020	Repareren van scheuren in asfalt.	m	9.000,00	F	
19	ASFALTWAPENING				
191	AANBRENGEN ASFALTWAPENING				
1911	<u>Aanbrengen asfaltwapening kunststof</u>				
191110	Aanbrengen asfaltwapening.	m2	600,00	F	



RAW1582-143226

Asfaltonderhoud Maasdriel 2024-2027
Werkovereenkomst 23030 versie D2 d.d. 21-11-2023
Gemeente MaasdrielBladnr. 4 van 7
21-11-2023

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
22	BIJKOMENDE WERKEN TBV BERMEN				
2201	<u>Aanbrengen steenmengsel in berm</u>				
220110	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	30.000,00	F	
2203	<u>Aanbrengen teelgrond in berm</u>				
220340	Aanvullen bermen met teelgrond.	m2	5.000,00	F	
23	INZAAIEN BERMEN				
230010	Egaliseren bermen.	are	50,00	F	
230020	Verwijderen puin nen afvalresten uit bermen.	are	50,00	F	
230030	Zaaien bermen.	are	50,00	F	
24	BIJKOMENDE WERKEN TBV KLINKERSLEUVEN				
240010	Opnemen klinkersleuf en aanbrengen fundering.	m2	400,00	F	
3	VERKEERSMAATREGELEN				
31	AANBRENGEN, INSTANDHOUDEN EN VERWIJDEREN AFZETTINGEN				
310040	Aanbrengen afzetting figuur 1205 (halve baan).	keer	260,00	F	
310050	Instandhouden afzetting figuur 1205.	dag	280,00	F	
310060	Verwijderen afzetting figuur 1205.	keer	260,00	F	
310310	Aanbrengen afzetting figuur 1123a (fietspad).	keer	10,00	F	
310320	Instandhouden afzetting figuur 1123a.	dag	10,00	F	
310330	Verwijderen afzetting figuur 1123a.	keer	10,00	F	
33	VERKEERSMAATREGELEN OVERIG				
330330	Toepassen vooraankondigings borden.	keer	160,00	F	
330340	Aanbrengen omleidingsroutes.	keer	5,00	F	
330350	Instandhouden omleidingsroutes.	dag	5,00	F	
330360	Verwijderen omleidingsroutes.	keer	5,00	F	
330370	Toepassen rijbaan afzetting. - instandhouden 1 dag.	keer	200,00	F	
330380	Toepassen rijbaan afzetting. - instandhouden 1 week.	keer	30,00	F	
330390	Toepassen rijdende afzetting, figuur 1221.	dag	25,00	F	
4	LEVERANTIES				
41	LEVERANTIE ASFALTWERKEN				
411	LEVERANTIE ASFALT				
411070	Leveren asfalt AC 11 surf.	ton	4.650,00	F	
411100	Leveren asfalt AC 16 surf.	ton	15.000,00	F	
411110	Leveren asfalt AC 16 bind.	ton	3.400,00	F	
411130	Leveren asfalt AC 22 bind.	ton	6.600,00	F	
44	DIVERSE LEVERANTIES				
443	LEVERANTIE ONGEBONDEN STEENMENGSEL				
443020	Leveren menggranulaat 0/31,5.	ton	5.685,00	F	



RAW1582-143226

Asfaltonderhoud Maasdriel 2024-2027
Werkovereenkomst 23030 versie D2 d.d. 21-11-2023
Gemeente Maasdriel

Bladnr. 5 van 7
21-11-2023

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
444	LEVERANTIE GROND				
444010	Leveren grond.	m3	200,00	F	
444020	Grond vervoeren vanuit groundbank naar plaats van verwerking.	m3	500,00	F	
445	LEVERANTIE GRASZAAD				
445010	Leveren zaadmengsel, BAR Roadside B3.	kg	15,00	F	
445020	Leveren zaadmengsel, Roadside Wildflowers.	kg	15,00	F	
445030	Leveren zaadmengsel t.b.v. schrale grasvelden 'Solide'.	kg	15,00	F	
5	ACCEPTATIEKOSTEN				
51	STORT- EN ACCEPTATIEKOSTEN				
511	ASFALT				
511020	Vervoer en acceptatie teerhoudend freesasfalt naar inrichting.	ton	5.750,00	F	
511030	Vervoer en acceptatie teervrij freesasfalt naar inrichting.	ton	5.000,00	F	
512	BETONPUIN				
512010	Vervoer- en acceptatiekosten schoon betonpuin naar inrichting.	ton	200,00	F	
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
81	INZET WERKNEMERS EN MATERIEEL				
811	INZET WERKNEMERS				
811010	Inzetten grondwerker, asfaltwerker of opperman.	uur	760,00	F	
811020	Inzetten straatmakersploeg.	uur	784,00	F	
811030	Inzetten verkeersregelaar (07.00 uur - 17.00 uur).	uur	3.744,00	F	
812	INZET MATERIEEL				
812010	Inzetten van een mobiele kraan.	uur	816,00	F	
812020	Inzetten van een vrachtauto 6x6 met knipper.	uur	706,00	F	
812030	Inzetten van een knikmops / mini wiellader.	uur	16,00	F	
812040	Inzetten van een actiewagen.	uur	24,00	F	
82	MOBILISATIEKOSTEN PER DEELOPDRACHT				
820020	Mobiliseren van materieel tbv freeswerken > 1,0 m.	keer	45,00	F	
820030	Mobiliseren van materieel tbv schoonmaken verharding.	keer	45,00	F	
820040	Mobiliseren van materieel tbv zagen verharding.	keer	10,00	F	
820050	Mobiliseren materieel tbv asfaltwerken < 1,0 m.	keer	25,00	F	
820060	Mobiliseren materieel tbv asfaltwerken 1,0-2,5 m.	keer	45,00	F	
820070	Mobiliseren materieel tbv asfaltwerken > 2,5 m.	keer	45,00	F	
83	VERPLAATSEN MATERIEEL OP HET WERK				
831	AFSTAND TUSSEN OPPERVLAGKEN 500 - 5.000 M				
831020	Verplaatsen materieel tbv freeswerken > 1,0 m.	keer	80,00	F	
831030	Verplaatsen materieel tbv schoonmaken verharding.	keer	40,00	F	
831040	Verplaatsen materieel tbv asfaltwerken < 1,0 m.	keer	25,00	F	
831050	Verplaatsen materieel tbv asfaltwerken 1,0-2,5 m.	keer	80,00	F	
831060	Verplaatsen materieel tbv asfaltwerken > 2,5 m.	keer	80,00	F	
85	OPSTELLEN PLANNEN				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
853	DEELOPDRACHT				
853010	Opstellen van een deelopdracht.	keer	50,00	F	
853020	Verificatie uitvoering deelopdracht	keer	50,00	F	
86	COMMUNICATIE				
860010	Communicatie met derden.	keer	145,00	F	
87	GRAAFMELDING				
870010	Uitvoeren graafmelding (KLIC melding)	st	120,00	F	
	SUBTOTAAL				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%		F	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	%		F	
96	BIJDAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%		F	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				