

Conformiteitenlijst

Nr.	Eisen algemeen
1.	Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het ledigen, het vervoer en de verwerking van diverse afvalstoffen die vrijkomen op verschillende locaties van Opdrachtgever, inclusief het plaatsen van bijbehorende containers.
2.	Onder vervoer wordt verstaan het transporteren van de afvalstoffen vanaf de locaties van Opdrachtgever naar de verwerkingsinrichtingen, inclusief het omwisselen van volle containers voor lege.
3.	Van alle afvalstromen wordt opnieuw de Euralcode vastgelegd door de inzamelaar, volgens Eurocode.nl.
4.	De inzamelaar kent conform wetgeving de benodigde afvalstroomnummers toe.
5.	Opdrachtnemer dient te voldoen aan de Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen. Hiervoor houdt Opdrachtnemer zich geregistreerd bij de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO, www.niwo.nl), de VIHB-lijst. Opdrachtnemer dient te beschikken over een geldige VHIB vergunning.
6.	Het vervoer van afvalstoffen inclusief het omwisselen van volle containers door lege dient plaats te vinden binnen de openingstijden van de diverse locaties van Opdrachtgever. Werktijden zijn: - Maandag tot en vrijdag van 08.00 uur tot 16.00 uur - Werkdagen zijn alle kalenderdagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, zon- en feestdagen.
Nr.	Uitvoeringsvoorschriften
7.	Naast alle wettelijke bepalingen die voortvloeien uit het van toepassing zijnde Nederlandse recht, wordt de Opdrachtnemer geacht kennis te hebben van en zich te houden aan alle bepalingen, voorschriften, verordeningen, regelingen, aanwijzingen en dergelijke op de uitvoering van haar werkzaamheden betrekking hebbende, zoals bepaald en/of voorgeschreven bij rijks-, provinciale, gemeentelijke en publiekrechtelijke instellingen.
8.	Opdrachtnemer garandeert dat het volledige productieproces voldoet en alle te leveren producten en diensten voldoen aan alle in Nederland geldende wetten, normen en richtlijnen betreffende veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden.
9.	Gecombineerde ritten mogen met eenzelfde voertuig worden uitgevoerd, mits het gewicht van de afzonderlijke afvalstromen die Opdrachtgever aanlevert afzonderlijk worden geregistreerd en verantwoord. Papier/karton, elektrisch afval, kunststoffolie en metaal moeten gescheiden opgehaald worden maar dat mag gecombineerd. Een combinatierit met 2 containers met een verschillende afvalstof is ook geen probleem. Dit geldt niet voor de afvalstoffen die een aparte nabehandeling moeten hebben, zoals roostergoed.
10.	Opdrachtnemer conformeert zich aan het ter plaatste geldende toegangsregime, terreinreglement en de geldende huisregels en werkvoorschriften binnen de diverse locaties van de Opdrachtgever. Opdrachtnemer draagt zorg voor de instructies in dezen naar haar werknemers.
11.	Onvolkomenheden zijn voor risico van Opdrachtnemer.
12.	Opdrachtgever houdt zich het recht voor om de naleving van hetgeen gesteld in de Aanbestedingsstukken, steekproefsgewijs te controleren.
13.	Opdrachtnemer verklaart gedurende de looptijd te voldoen aan de ISO 50001 en dergelijke certificeringen.
14.	Opdrachtgever geeft op werkdagen voor 16.00 uur aan dat een container vol zit. Opdrachtnemer leegt deze container dan de volgende werkdag voor 12.00 uur.
15.	In geval van een calamiteit retourneert Opdrachtnemer de container op dezelfde werkdag als deze aangemeld en geleegd is. Retourneren geschiedt altijd op dezelfde werkdag.
Nr.	Eisen Ledigen
16.	Opdrachtnemer draagt zorg voor het plaatsen van containers per afvalstroom ten behoeve van een efficiënte en milieuvriendelijke afgifte van afvalstoffen.
17.	Deze containers dienen geschikt te zijn voor het verzamelen van de afvalstroom waarvoor deze ingezet worden en dienen te verkeren in een goed onderhouden staat. Opdrachtnemer is volledig aansprakelijk voor de deugdelijkheid van het bij de uitvoering te gebruiken materiaal.

18.	Voor alle afvalstromen geldt dat Opdrachtnemer op alle locaties ten behoeve van de inzameling voldoende en voor het doel goedgekeurde containers ter beschikking stelt. Bijvoorbeeld daar waterdichte containers vereist zijn worden deze ook verstrekt. Opdrachtnemer is als expert op afvalgebied in staat om te bepalen dat er een container ingezet wordt die geschikt is voor zijn doel en waar van toepassing voldoet aan bijbehorende wettelijke eisen.
19.	De containers worden zodanig frequent gereinigd zodat men geen stankhinder ondervindt.
20.	Bedrijfsafval in rolcontainers, gft afval, plastic afval en papier worden op vaste tijden, zoals afgesproken met Opdrachtnemer opgehaald en verwerkt.
21.	Het ophalen van andere afvalstromen welke voortvloeien uit de locaties van Opdrachtgever worden op afroep opgehaald en verwerkt door Opdrachtnemer.
22.	Roostergoed heeft een fluctuerend karakter. Binnen 24 uur, vanaf het moment van de melding, dient Opdrachtnemer de roostergoed container op te halen en af te voeren conform de gestelde wet- en regelgeving.
Nr.	Eisen Transport
23.	Opdrachtnemer is vrij in zijn keuze voor materieel voor transport van het verzamelde afval naar de verwerker. Eis hierbij is dat het materieel in goede staat van onderhoud verkeert en voldoet aan alle eisen die hieraan bij wet- en regelgeving gesteld zijn. Daarnaast dient Opdrachtnemer de regeling bevordering schone wegvoertuigen in acht te nemen. Zie ook eis 71.
24.	De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd met goed onderhouden materieel dat afgestemd is op de toegepaste wijze voor het vervoeren van de afvalstromen.
25.	Duidelijk dient te zijn dat de in te zetten voertuigen en containers bestemd zijn voor het vervoer dan wel het verzamelen van afvalstromen en van welk bedrijf deze afkomstig zijn.
26.	Tijdens vervoer en omwisselen van containers gemorste afvalstoffen moeten direct door Opdrachtnemer worden opgeruimd. Voorzieningen om olielekages, morsen van afval etc. op te ruimen dienen op het voertuig aanwezig te zijn.
27.	Opdrachtnemer is verplicht om voor een maximale, wettelijke toegestane belading zorg te dragen.
28.	Het is niet toegestaan op de locaties van Opdrachtgever de transportmiddelen te reinigen.
29.	Maximaal 10% van de ritten per afval per jaar worden uitgevoerd worden door vrachtwagens met een EURO V motor. Vanaf 1 januari 2025 moet alles minimaal EUR VI zijn conform basisniveau Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB).
30.	De afvalstromen dienen getransporteerd te worden zoals bepaald in de wet- en regelgeving, zoals de EURAL codes.
31.	Datadragers dienen gecertificeerd te worden opgehaald door Opdrachtnemer.
Nr.	Eisen Verwerking
32.	Opdrachtnemer dient het afval te transporteren naar een erkende verwerker.
33.	Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor het transport en de afvoer van het ingezamelde afval naar de door Opdrachtnemer zelf te kiezen verwerker. Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever in kennis van de gekozen verwerker en verwerkingsmethode.
34.	De inzamelaar dient te allen tijde de eindverwerking van de afvalstroom te benoemen en ook waar het afval verwerkt wordt.
35.	Opdrachtnemer dient op de hoogte te zijn van de door de verwerker gehanteerde acceptatievoorwaarden en dient te handelen conform deze voorwaarden. Opdrachtnemer dient aanwijzingen van het personeel van de verwerker op te volgen.
36.	De afgevoerde afvalstoffen dienen op de dag van afvoer te worden getransporteerd naar de verwerker en aldaar te worden gewogen. Een kopie van de weegbrieven worden bij de factuur gevoegd.
37.	De afvalstromen moeten verwerkt worden zoals vastgelegd in de EURAL code norm. Opdrachtnemer dient te allen tijde aan te kunnen tonen dat afval wordt verwerkt zoals bepaald in de wet- en regelgeving.
Nr.	Eisen Personeel
38.	Opdrachtnemer neemt bij zijn bedrijfsvoering de bepalingen, die bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet zijn gesteld, in acht. Daarbij besteedt hij uitdrukkelijk aandacht aan de

	veiligheid voor eigen personeel en personeel van Opdrachtgever bij de werkzaamheden en informeert en instrueert zijn personeel hiertoe.
39.	Medewerkers die betrokken zijn bij de inzameling van KGA dienen in het bezit te zijn van een ADR opleiding.
40.	Opdrachtnemer zal zijn personeel belonen conform de voor de sector geldende arbeidsvoorwaarden, zal alle inhoudingen en afdrachten voor sociale verzekeringswetten, AOW en loonbelasting nakomen en vrijwaart dienaangaande Opdrachtgever.
41.	Alle door Opdrachtnemer in te zetten medewerkers beschikken door opleiding of ervaring over voldoende kennis en kunde om de werkzaamheden goed en rekening houdend met de in dit document gestelde eisen uit te voeren.
42.	Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij de Nederlandse taal actief beheersen en in staat zijn in de Nederlandse taal te communiceren met de medewerkers van Opdrachtgever.
43.	Opdrachtnemer dient ervoor zorg te dragen dat zijn personeel over kennis beschikt met betrekking tot de juiste uitvoering van het transport en verwerking afvalstoffen en de specifieke eisen Opdrachtgever hieraan stelt.
44.	Opdrachtnemer dient ervoor zorg te dragen dat zijn personeel bij het verrichten van de bedoelde werkzaamheden voorzien is van veiligheids- en werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen en deze ook gebruikt.
45.	Opdrachtnemer dient ervoor zorg te dragen dat zijn personeel kennelijk verloren voorwerpen van waarde die bij de uitvoering van de werkzaamheden worden aangetroffen op het politiebureau deponeert. Opdrachtnemer dient hier Opdrachtgever wel van op te hoogte te stellen.
46.	Opdrachtnemer dient ervoor zorg te dragen dat zijn personeel de werkzaamheden verricht vrij van alcohol en vrij van verdovende en andere rij- en werkgedrag beïnvloedende middelen.
47.	Opdrachtnemer dient ervoor zorg te dragen dat zijn personeel zich onthoudt van het vragen of aannemen van fooien en dergelijke en zich correct ten opzichte van het publiek en het personeel van Opdrachtgever gedraagt.
48.	Opdrachtnemer dient ervoor zorg te dragen dat zijn personeel de instructies ten aanzien van de veiligheid bij de werkzaamheden in acht neemt.
49.	Opdrachtnemer dient ervoor zorg te dragen dat zijn personeel afvalstoffen die in de EURAL als gevaarlijk zijn aangemerkt, en afvalstoffen die vallen onder de Kernenergiewet, de Destructiewet alsmede gevaarlijke afvalstoffen in de zin van de Wet milieubeheer, alsmede afvalstoffen die niet overeenkomstig de aangegeven aanbiedingsvorm zijn aangeboden, niet meeneemt. Indien dergelijk afval wordt aangeboden dient hiervan melding gedaan te worden aan de door Opdrachtgever aangewezen contactpersoon, of een door deze aan te wijzen derde. Uitzondering hierop zijn de KGA-stroom en afgewerkte olie.
50.	Opdrachtnemer dient ervoor zorg te dragen dat zijn personeel de richtlijnen en voorschriften geldend op de verwerkingsinrichting en de aanwijzingen van de toezichthouders aldaar opvolgt.
51.	Opdrachtnemer dient ervoor zorg te dragen dat zijn personeel en de chauffeurs over een functionerende mobiele telefoon beschikken om met Opdrachtgever te kunnen communiceren.
52.	Bij het niet nakomen van het gestelde in deze eisen kan Opdrachtgever eisen dat één of meerdere personeelsleden van Opdrachtnemer worden vervangen.
53.	Medewerkers die ingezet worden hebben de minimale leeftijd van 18 jaar.
54.	Opdrachtnemer garandeert dat bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening wordt gehouden met alle geldende ARBO bepalingen voor zowel eigen medewerkers als de medewerkers van Opdrachtgever.
55.	Met name op de RWZI's geldt een hygiëneprotocol omdat op deze locaties gewerkt wordt met biologische agentia in de vorm van rioolwater, slib en het afval dat daarin voorkomt. Opdrachtnemer dient haar personeel hierover te instrueren. Opdrachtgever adviseert om alle medewerkers in te enten voor DTP en hepatitis A.
56.	Iedere medewerker van Opdrachtnemer, welke werk verricht voor Opdrachtgever, dient B-VCA gecertificeerd te zijn. Opdrachtgever heeft het recht om hier steekproefsgewijs op te controleren.
Nr.	Eisen Registratie
57.	Opdrachtnemer dient per locatie een registratie bij te houden van de volgende gegevens:

	- Afgevoerde tonnages per afvalstroom; - Kosten in Euro; - Euralcode; - Afvalstroomnummer; - De verwerker waar het afval naar toe is getransporteerd; - Aantal en data van de transporten per afvalstroom; - Aantal en soort inzamelmiddelen.
58.	Aan het begin van ieder jaar, voor of op 15 september verstrekt het bedrijf een totaal overzicht per locatie, per afvalstroom, etc. Zie voorgaande eis. Opdrachtgever kan vaker managementrapportage opvragen, bijvoorbeeld per kwartaal.
59.	Voor ieder afvaltransport is een transportdocument, de zogenaamde begeleidingsbrief, vereist in het kader van de Wet milieubeheer, in het bijzonder het Besluit- en de Regeling Melden Bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Opdrachtnemer draagt zorg voor uitvoering van deze regelgeving. De begeleidingsbrief dient per rit uit 4 exemplaren te bestaan, namelijk 1 voor de ontdoener/Opdrachtgever (exemplaar 1), 1 voor de transporteur (exemplaar 2), 1 voor de verwerker (exemplaar 3) en uiteindelijk het laatste exemplaar weer retour naar de ontdoener/Opdrachtgever die is voorzien van alle handtekeningen en de weegbon van weging van de vracht (exemplaar 4). Het is ook toegestaan dat de begeleidingsbrief digitaal wordt ondertekend. In dat geval dient de ontdoener/Opdrachtgever wel inzicht te krijgen van de verwerker in de gereden ritten in de desbetreffende module die gebruikt wordt door de verwerker.
60.	Opdrachtnemer draagt zorg voor het gebruik van de begeleidingsbrieven.
61.	De registratieoverzichten dienen digitaal aangeleverd te worden in Excel om bewerkingen uit te kunnen voeren.
Nr.	Eisen Facturatie
62.	Opdrachtgever maakt gebruik van e-factureren. Opdrachtnemer dient zich hier aan te conformeren.
63.	Opdrachtgever dient de weegbrieven en begeleidingsbrieven (exemplaar 4 uit eis 59) bij facturering in.
64.	Opdrachtnemer dient maandelijks te factureren per cluster, in Excel. De factuur is gespecificeerd met: - afvalstroom (tarief); - locatie; - aantal ledigingen; - Afvalstroomnummer; - Euralcode; - de hoeveelheid; - de huur; - de verwerkingskosten; - bonnen, waarbij op de roze bonnen een stempel moet zitten; - Kentekens ingezette vrachtauto's per Euralcode; - Bon roostergoed.
65.	Facturering zal steeds per maand plaatsvinden, waarbij Opdrachtgever gehouden is de ontvangen factuur binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen.
66.	Voor ieder cluster (heden 3 clusters) dient Opdrachtnemer een aparte factuur aan te leveren.
Nr.	Eisen Duurzaamheid
67.	De medewerkers van Opdrachtnemer dienen in het rijbewijs richtlijn Code 95 hebben opgenomen, inclusief een nascholing voor Het Nieuwe Rijden.
68.	Opdrachtnemer dient ongevraagd binnen drie (3) weken na afsluiting van een contractjaar op sluitende wijze te rapporteren aan Opdrachtgever op welke wijze de duurzaamheidsnorm is behaald.
69.	Opdrachtnemer dient zich in te spannen om de duurzaamheid van zijn diensten te vergroten en de circulariteit van de afvalwerking toe te laten nemen en daar jaarlijks over de rapporteren.
70.	Opdrachtnemer dient minimaal 80% van het volume aan papier en karton (Euralcode 200101) te recyclen of nog duurzamer te verwerken.

71.	Op 2 augustus 2021 is de eerste periode van de nieuwe Europese richtlijn, de Clean Vehicles Directive (CVD), gestart. Deze richtlijn heeft tot doel om de markt voor schone en energiezuinige wegvoertuigen te stimuleren. In Nederland is deze richtlijn geïmplementeerd in de Wet Milieubeheer en de bijbehorende 'Regeling bevordering schone wegvoertuigen'. In deze Regeling staat, kort samengevat, dat de aanbestedende diensten bij diensten waarbij wegvoertuigen een essentieel onderdeel van uitmaken een bepaald minimumpercentage dient te worden uitgevoerd met schone voertuigen. Zie: Handreiking Regeling bevordering schone wegvoertuigen (piano.nl). De regeling geldt voor Opdrachtgever. De aantallen schone voertuigen die Opdrachtnemer wil inzetten voor de dienstverlening moet zichtbaar zijn voor de verslaglegging voor de Europese Commissie. Opdrachtnemer dient daarom eenmaal per contractjaar het aantal voertuigen dat wordt ingezet voor de dienstverlening aan te leveren bij Opdrachtgever conform de indeling van de Regeling. Opdrachtnemer levert de indeling uiterlijk 15 augustus aan.						
Nr.	Eisen Plan van Aanpak						
72.	Binnen twee weken na gunning dient Opdrachtnemer een Plan van aanpak op te stellen en in te dienen bij Opdrachtgever. In dit plan dienen in ieder geval de volgende onderdelen beschreven te worden: - De omwisseling van de containers op de diverse locaties; - Specifieke uitwerking perscontainers; - Welke stromen op route; - Aanpak afvalstromen op afroep; - De communicatie tussen Opdrachtgever, Opdrachtnemer en de huidige leverancier; - Het benoemen van de afvalstromen in relatie tot de Euralcodes; - De afvalstroomnummers; - Een planning voor de gehele operatie; - Communicatie tussen de diverse locaties van Opdrachtgever en de bedrijfsonderdelen van de Opdrachtnemer; - Lijst met contactpersonen van zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer. Voorbeeld van een lijst met contactpersonen in relatie met de afvalsoort <table><tr><td>Afvalsoort (Euralcode)</td><td>Contactpersoon</td><td>Telnr.</td></tr><tr><td>190801 Roostergoed</td><td>A.Roostergoed</td><td>0612354678</td></tr></table> De planning van het plaatsen van containers door Opdrachtnemer vindt plaats op of rond de ingangsdatum van de dienstverleningsovereenkomst, dan wel wanneer lopende huidige overeenkomsten worden beëindigd, in overleg met en na goedkeuring van de Opdrachtgever.	Afvalsoort (Euralcode)	Contactpersoon	Telnr.	190801 Roostergoed	A.Roostergoed	0612354678
Afvalsoort (Euralcode)	Contactpersoon	Telnr.					
190801 Roostergoed	A.Roostergoed	0612354678					
Nr.	Eisen Prijs						
73.	De op te geven prijzen zijn volledig, dat wil zeggen deze bedragen zijn inclusief overige kosten.						
74.	Met de ingeschreven prijs kan Opdrachtnemer de werkzaamheden uitvoeren die voldoen aan de eisen zoals beschreven in de Aanbestedingsstukken.						
75.	De huurprijs van de containers is inclusief transportkosten.						
76.	De prijs per rit voor de verwerking van de afvalstromen wordt door Opdrachtnemer per ophalen van het afval naar de verwerkingslocatie, waarbij gecombineerde ritten gelden als één rit.						
77.	Tarieven kunnen per kalenderjaar worden geïndexeerd, voor het eerst per 1 september 2024. De prijswijziging mag maximaal het door de NEA gepubliceerde prijsindexcijfer bedragen. Opdrachtnemer dient hiertoe in de maand mei van het voorafgaande kalenderjaar een onderbouwd voorstel te doen aan Opdrachtgever. Uitsluitend na goedkeuring van Opdrachtgever kunnen prijswijzigingen worden toegepast. De overeengekomen prijzen gaan in op 1 september en gelden tot en met 31 augustus van het opvolgende contractjaar. Tussentijdse prijsindexeringen lopende een contractjaar worden niet geaccepteerd.						
78.	Indien afval een bepaalde waarde vertegenwoordigd, zoals oud ijzer en papier, dan verrekent Opdrachtnemer deze met de tarieven. Indien de waarde hoger is dan de kosten, crediteert Opdrachtnemer dit aan Opdrachtgever. Bij de uitvoering van de Opdracht mag Opdrachtnemer dit bij facturatie van de totale kosten aftrekken. Dit hoeft dus niet apart aan Opdrachtgever te worden uitgekeerd.						
Nr.	Eisen Klachten						

79.	Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor een adequate afhandeling van alle ontvangen verstoringen en/of klachten over de uitgevoerde dienstverlening. Opdrachtnemer dient hierbij de volgende aanwijzingen op te volgen: - verstoringen van of klachten over de dienstverlening dienen op werkdagen binnen 24 uur te worden hersteld; - bij ernstige verstoringen als calamiteiten geldt een reactietijd van 2 uren; - de afhandeling/status van de ontvangen storingen dienen binnen 24 uur schriftelijk (e-mail) te worden teruggekoppeld; - alle klachten dienen te worden geregistreerd door Opdrachtnemer en te worden opgenomen in de managementrapportage.
Nr.	Eisen Communicatie
80.	De communicatie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zal op verschillende momenten op verschillende niveaus plaatsvinden. Opdrachtgever en Opdrachtnemer dienen na gunning aan te geven op welke manieren deze overleggen plaatsvinden en welke vaste onderwerpen in de verschillende overlegvormen aan de orde komen. In elk geval zal éénmaal per jaar overleg plaatsvinden tussen het management van Opdrachtgever en het management van Opdrachtnemer, dit conform milieuzorgsysteem ISO 14001:2004.
81.	Opdrachtnemer heeft een signalerende en meldingsplicht ten aanzien van storingen of andere geconstateerde belemmeringen voor de dienstverlening van Opdrachtgever.
82.	Opdrachtgever zal eventuele aanwijzingen doorgeven aan de contactpersoon van Opdrachtnemer.
83.	Opdrachtnemer stelt een calamiteitennummer beschikbaar voor avonden, nachten en weekenden. Het calamiteitennummer dient 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar te zijn.
84.	De dagdagelijks communicatie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer verloopt via het portaal/platform van Opdrachtnemer. In dit portaal/portaal is <u>minimaal</u> het onderstaande inzichtelijk voor Opdrachtgever: - Inzicht in afvalverwerking, zoals het aantal ledigingen, % van vulling van de containers per ophaalbeurt, moment van afroep gekoppeld aan moment van ophalen, type vrachtwagen met kenteken (voor toets duurzaamheid) etc.; - Facturen; - Managementrapportages (gegevens zoals opgenomen in eis 57), waaronder ook een CO2 uitdraai.
Nr.	Eisen Procedures
85.	Opdrachtnemer gaat akkoord dat locaties kunnen wijzigen (en/of in aantal kunnen verminderen).
86.	Opdrachtgever controleert steekproefsgewijs de uitvoering van de werkzaamheden.
87.	Indien Opdrachtgever wijzigingen in de (wijze van uitvoering van de) Opdracht wenst aan te brengen, zal Opdrachtnemer naar redelijkheid die maatregelen nemen om aan de nieuwe eisen te voldoen. Een dergelijke wijziging en een eventuele daaruit voortvloeiende prijsverhoging of verlaging zal door Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
88.	Opdrachten tot uitvoering van werkzaamheden die niet in de Aanbestedingsstukken zijn geregeld, moeten separaat, schriftelijk, worden overeengekomen.
89.	Indien zich naar het oordeel van één der partijen omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat de andere partij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst niet mag verwachten, zullen partijen in overleg treden over een eventuele aanpassing van de Overeenkomst.
90.	Aan de jaarlijks te vervoeren hoeveelheden, vermeld in de Aanbestedingsleidraad, kunnen geen rechten worden verbonden. De genoemde hoeveelheden zijn ramingen, maar geen exact te vervoeren hoeveelheden per jaar.
91.	Het is de medewerkers van Opdrachtnemer bekend dat er een geheimhoudingsverklaring is met betrekking tot het zorgvuldig omgaan met informatie van Opdrachtgever. Opdrachtnemer verplicht zich dat medewerkers hier ook uitvoer aan geven.