

IV.100051 Herinrichting Dirk de Derdelaan**Datum:** 12-sep-23**Mededelingen:**

- Bij HWA-putten H01 & H02 is de b.o.b van de zinker toegevoegd. De nieuwe riooltekeningen zijn bijgevoegd.
- Post 311740 is toegevoegd voor het verwijderen van een Strijkriool voor "waterwegwonen"
- Post 331430 is toegevoegd voor het aanbrengen van een Strijkriool voor "waterwegwonen"

Bijlagen:

- 03 - Instructiekaart elementenverharding CROW - publicatie 324.pdf
- CAR certificaat 2023 - K0100134335 - Gemeente Vlaardingen NL 2023.pdf
- DB_Bijlage_A_Inventarisatielijst_Dirk de Derdelaan_Vlaardingen_20210316.xlsx
- DB_Bijlage_B_Overzichtstekening_Dirk de Derdelaan_Vlaardingen_20210316.pdf
- DB_Bijlage_C_Methode Bomen Effect Analyse.pdf
- DB_Bijlage_D_Bomenposter werken rond bomen_Norminstituut Bomen.pdf
- DB_Rapportage_Bomen Effect Analyse_Dirk de Derdelaan_Vlaardingen_20210316.pdf
- DBI_220091_BE_A_Dirk de Derdelaan - Spinozastraat_20220404.pdf
- DBI_220091_Bijlage_A_Inventarisatielijst.xlsx
- DBI_220091_BijlageB2_Overzichtstekening_Projectinvloed en toekomstverwachting.pdf
- DBI_220091_Bijlage_B1_Overzichtstekening_Conditie en toekomstverwachting.pdf
- INI52144_DIRK_DE_DERDELAAN_VLAARDINGEN_PROJ-57515-RouteBlad 1 - getek. RK.pdf
- INI52144_DIRK_DE_DERDELAAN_VLAARDINGEN_PROJ-57515-RouteBlad 2 - getek. RK.pdf
- Bijlage 12 - Bemalingsadvies Dirk de Derdelaan.pdf
- 02 - Grondbalans_d1.1_2023-09-12.pdf
- 10 - BLVC-plan Ontwerpfase_v2.0.pdf
- Nvl W22-40013-BT-01.pdf
- W22-40013_BT-01-Dirk-de-Derdelaan_d1-0+Nvl.rsx
- W22-40013-BT-01_Nvl.nsx
- W22-40013-BT-05-01 Rioleringsplan_w5_20230911.pdf
- W22-40013-BT-05-02 Rioleringsplan_w5_20230911.pdf
- W22-40013-BT-05-03 Rioleringsplan_w5_20230911.pdf

**Gemeente Vlaardingen**

Volgnummer	Categorie	Betreft	Vraag	Antwoord
1	Inhoud	Asbesthoudende kit	Zijn de te verwijderen betonbuizen onderzocht op de aanwezigheid van asbesthoudende kitvoegen?	Nee, dat is niet gebeurd. Op basis van eerdere projecten in de directe omgeving, met riolering uit dezelfde aanlegjaren, is aangehouden dat geen asbesthoudende kitvoegen aanwezig zijn.
2	Contract	Bestek	In bestekpost 211030 vraagt u de bronbemaling af te prijzen volgens een bemalingsplan dat na gunning volgt (zie bestek bijlagen) of volgens bestekpost 103110 moet worden opgesteld. Kunt u het bemalingsplan in de calculatie fase beschikbaar stellen om correct de bemalingsposten af te kunnen prijzen?	Het bemalingsplan is reeds opgesteld en is toegevoegd aan deze Nota van Inlichtingen. Tevens is een bestekspost (211020) toegevoegd voor het toepassen van spanningsbemaling.
3	Contract	Bijlage 9, Protocol Social Return	Paragraaf 3.5.6 van de Gids Proportionaliteit stelt: 'De criteria met betrekking tot duurzaamheid waaronder sociale voorwaarden dienen enerzijds in redelijke verhouding te staan tot de aard en omvang van de opdracht, maar dienen anderzijds te worden afgestemd op hetgeen de relevante markt kan bieden.' De Social Return-bepaling is naar onze mening niet in redelijke verhouding tot de aard en omvang van de opdracht en tot hetgeen de markt biedt. Wij verrichten veelal technische werkzaamheden, waarvoor specialistische kennis en ervaring vereist is. Uit ervaring weten wij dat daarvoor nauwelijks geschikte kandidaten te vinden zijn, waardoor het moeilijk/onmogelijk is aan de gestelde eis te voldoen. De opdrachtnemer aan wie de opdracht zal worden gegund is verplicht minimaal 5% van de opdrachtwaarde in te zetten ten behoeve van Social Return. Kunt u het vereiste percentage voor deze opdracht verlagen tot bijvoorbeeld 5% van de loonsom?	De Aanbestedende dienst is niet akkoord. De invulling van de Social Return verplichting hoeft niet direct aan de opdracht gerelateerd te worden, maar kan o.a. ook worden afgenomen via www.wsprijnmond.nl , bedrijfsbezoeken, giften, donaties, fondsen en dergelijke. Hiermee weerlegt de Aanbestedende dienst uw stelling dat de Social Return verplichting niet in redelijke verhouding staat tot de aard en omvang van de opdracht tot hetgeen de markt biedt.
4	Inhoud	Bijlagen	De volgende bijlage zijn niet aanwezig in de stukken: - Bijlage 03 : Instructiekaart verantwoord aanbrengen elementenverharding; - Bijlage 04 : Polisblad CAR-verzekering; - Bijlage 06 : Boomeffectanalyse (BEA) Dirk de Derdelaan; - Bijlage 07 : Aanvullende boomeffectanalyse (BEA) Spinozastraat;	Deze bijlagen worden toegevoegd aan de verstuurde Nota van Inlichtingen.

5	Inhoud	Uitstroombak riolering	Bij bestekspost 336010 moet er tijdelijke voorzieningen worden getroffen voor de aanleg van de uitstroombak zoals: taatskuip, damwand od. Een dergelijke grote en dure voorziening hoort niet in een euro post thuis. Verzoek om hiervoor diverse en gespecificeerde besteksposten voor op te nemen. Mogelijk kan hiervoor ook een stelpost worden opgenomen.	De bestekspost 336010 is gewijzigd en bestekspost 336020 is toegevoegd.
6	Contract	Bestek, blad 112 en 113, de posten 700120 en 700130	In deze posten wordt een inventarisatie gevraagd van soortspecifieke fauna en flora. In bijlage 5 is aangegeven dat dit niet nodig is. Kunnen deze twee posten dan komen te vervallen?	Er wordt waarschijnlijk rapport 5 bedoeld. In dit rapport staat dat voor de fauna nog controles nodig zijn voor start werkzaamheden. Aangezien de houdbaarheid van het rapport bij start uitvoering bijna voorbij is, zijn onder bestekspostgroep 7001 een aantal posten opgenomen op het gebied van Flora & fauna die van toepassing zouden kunnen zijn.
7	Contract	Bestek, blad 23, post 131020	"Opstellen verkeerstekeningen. Betreft uitwerken van afzettingen en omleidingsroutes. Werkafzettingen via de posten 1311. Verzorgt de OG zelf de omleidingen?"	Bestekspost 131020 komt te vervallen. Voor het opstellen van verkeerstekeningen en het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen wordt stelpost 951120 toegevoegd. Hier vallen ook de omleidingsroutes onder.
8	Contract	BLVC plan blad 4, Bouwverkeer, verkeersregelaars	"Inzet verkeersregelaar. Hier is op voorhand geen goede inschatting van te maken. Kunt u een verrekenbare post opnemen in het bestek voor het ter beschikking stellen van verkeersregelaars welke ingezet dienen te worden als maatregel uit het BLVC plan?"	Nee, er wordt geen verrekenpost opgenomen. De weg mag volledig dicht waardoor de inzet van verkeersregelaars beperkt wordt geacht. De door de aannemer ingeschatte benodigde verkeersregelaars moeten onder de BLVC-posten zijn afgeprijsd. Dit o.b.v. de door de aannemer bedachte fasering, omleidingsplannen en planning, etc.
9	Contract	Bestek, blad 94, post 434220	Klopt het dat hier de puinfundering voorzien moet worden van een kleeflaag alvorens de asfalt onderlaag aangebracht moet worden?	Bestekspost 434220 komt te vervallen.
10	Contract	BLVC plan blad 4, Bouwverkeer, 2e en 5e punt	De hierin benoemde verkeersregelaars, worden die verrekend via post 122170 in het bestek?	Zie vraag 8.
11	Contract	BLVC plan blad 5, 2.2 - aanspreekpunt	"Omgevingsmanager van de opdrachtnemer is eerste aanspreekpunt op het werk. Kunt u aangeven met hoeveel uur omgevingsmanager per dag wij rekening dienen te houden en op welke bestekpost wij deze kosten kwijt kunnen in het bestek?	Nee, dat kunnen wij niet. De aannemer dient hier een inschatting voor te maken. Daarnaast zijn er 4 specifieke besteksposten voor de 4 onderdelen van het BLVC-plan opgenomen (bestekspostgroep 1151). De kosten moeten op deze besteksposten verrekend worden.
12	Contract	BLVC plan, blad 7, Transport	"Transport van materieel en materiaal mogen niet in spijstijden plaatsvinden. Geldt dit ook voor de aanvoer van asfalt? Indien dit inderdaad zo is, is daar dan een uitzondering op te maken want anders krijgen we wel heel veel improductieve uren. Tevens komt dit de kwaliteit van het verwerken van het asfalt niet ten goede."	Akkoord, de aanvoer van asfalt is hierop een uitzondering.
13	Contract	BLVC plan, blad 7, Transport	"Transport van materieel en materiaal mogen niet in spijstijden plaatsvinden. Geldt dit ook voor de aan- en afvoer van grond? Indien dit inderdaad zo is, is daar dan een uitzondering op te maken want anders krijgen we wel heel veel improductieve uren."	Nee, er wordt hier geen uitzondering voor gemaakt. Wel wordt er een depot toegewezen binnen, of direct aangelegd aan het werkgebied. Hierdoor is alleen aan- en afvoer van buiten het werkgebied nog van toepassing omtrent spijstijden. Overige transportbewegingen betreffen intern transport binnen het werkgebied.
14	Contract	BLVC plan, blad 6, verlichting, 2e punt	Indien bestaande OV-masten tijdelijk afgekoppeld worden dient de aannemer zorg te dragen voor tijdelijke verlichting. OV is geen onderdeel van de scope maar werkzaamheden derden. Daarom verzoeken wij u deze tijdelijke verlichting te laten verzorgen door de OV aannemer en anders hier een stelpost voor op te nemen.	Stelpost 951130 is toegevoegd.
15	Contract	Bestek, blad 115, post 731251	Kunt u aangeven wat er aan 126 m3 L geleverd moet worden?	In de bestekspost 731251 hoeft niets geleverd te worden. De hoeveelheid ter inlichting wordt aangepast van 'L' naar 'I'.
16	Contract	Bestek, blad 95, post 434460	Gevraagd wordt een asfaltmengsel type OL-A. Is een mengsel type OL-B ook toegestaan?	Nee, dit is niet toegestaan.
17	Contract	Bestek, blad 73, post 336210	Klopt het dat het genoemde krooshek door de OG ter beschikking gesteld wordt?	Nee, het krooshek moet geleverd worden. De leverantie is aan bestekspost 336210 toegevoegd.
18	Contract	Bestek, blad 35, de posten 231010 en 231020	De hoeveelheid te leveren zand, betreffen dat vaste of losse m3?	Dit betreffen vaste m3's. Aan besteksposten 231010 en 231020 is tevens het volgende toegevoegd: 'Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking'.
19	Contract	Bestek, blad 49, post 331021	Moet er in deze post ook nog beton geleverd en aangebracht worden?	Ja, hiervoor is bestekspost 331022 toegevoegd.
20	Contract	Bestek, blad 136, post 81 22 11 - 01	Kunt u aangeven voor wie de kosten zijn voor het uitvoeren van de stroefheidsmeting, ON of OG? Indien ON, kunt u daar dan een bestekpost voor opnemen in deel 2.2?	Lid 81 22 11 is komen te vervallen.
21	Contract	Bestek, blad 125, post 01 11 01 - 01	Werkzaamheden derden. Kunt u per discipline aangeven waar de werkzaamheden uit bestaan en wat de daarbij behorende uitvoeringsplanning zal zijn, zowel in tijd als in welke periode?	De volgende werkzaamheden worden door derden uitgevoerd: - Verplaatsen ABRIs en DRISSEN; - Aanpassen openbare verlichting; - Aanpassen Ondergrondse containers; - Aanplanen beplanting; - Kappen bomen. Afstemming over uitvoeringsplanning, doorlooptijd en periode dient door de aannemer afgestemd te worden bij aanvang van de werkzaamheden (projectstartup)
22	Contract	Bestek, blad 125, post 01 10 02	Kunt u expliciet aangeven welke vergunningen en toestemmingen door de ON aangevraagd moeten worden?	E.e.a. is toegevoegd aan deel 2.1 hoofdstuk 06 van het bestek.
23	Contract	Bestek, blad 9, bijlage 12,	Volgens ons zit deze bijlage niet bij de ontvangen stukken. Graag ontvangen wij deze alsnog.	Zie vraag 2.

24	Contract	Bestek, blad 9, bijlage 11, map Evides	Volgens ons zitten en geen stukken in deze map. Graag ontvangen wij deze alsnog.	Deze bijlage wordt toegevoegd aan de verstuurde Nota van Inlichtingen.
25	Contract	Bestek, blad 9, bijlage 07.	Volgens ons zit deze bijlage niet bij de ontvangen stukken. Graag ontvangen wij deze alsnog.	Deze bijlage wordt toegevoegd aan de verstuurde Nota van Inlichtingen.
26	Contract	Bestek, blad 9, bijlage 04.	Volgens ons zit deze bijlage niet bij de ontvangen stukken. Graag ontvangen wij deze alsnog.	Deze bijlage wordt toegevoegd aan de verstuurde Nota van Inlichtingen.
27	Contract	Bestek, blad 9, bijlage 03.	Volgens ons zit deze bijlage niet bij de ontvangen stukken. Graag ontvangen wij deze alsnog.	Deze bijlage wordt toegevoegd aan de verstuurde Nota van Inlichtingen.
28	Contract	(83 13 02 D)	(83 13 02 D) In bestek staat dat 60 % van de parkeercapaciteit in fase 1 beschikbaar moet blijven tijdens werkzaamheden, in het BLVC plan (pag. 3) staat 30 %. Welke kunnen we aanhouden?	Hoofdstuk 83.13.02 wordt gewijzigd naar tenminste 30% van de parkeercapaciteit die aanwezig moet blijven. Daarnaast is dit doorgevoerd in post 131010
29	Inhoud	Bestekspost 211030	Graag willen we u vragen bestekspost 211030 Verrekenbaar te stellen per strekkende meter. Kunt u dit wijzigen?	Nee, door de toevoeging van het bemalingsplan is dit niet nodig.
30	Inhoud	Besteksposten 131710 t/m 131720	Bij bestekspost 131710 geeft u aan dat er gerekend moet worden met 100m afrastering en bij bestkspost 131720 geeft u aan dat er met 600m gerekend moet worden. Kunt u de hoeveelheid resultaatsverplichting wijzigen naar aantal meters en deze verrekenbaar maken zodat wij betaalt krijgen naar hetgeen wij gebruiken en u ook niet te veel betaald ?	Nee, dit wordt niet gewijzigd.
31	Inhoud	Bestekspost 121110	Graag willen we u vragen om de Hoeveelheidsresultaatsverplichting te wijzigen naar aantal weken en deze Verrekenbaar te maken. Kunt u hiermee instemmen?	Bestekspost 121110 is komen te vervallen.
32	Inhoud	Bestek deel 1 05 Tijdsbepaling	U geeft aan dat de opleverdatum van het werk 30 september 2024 moet zijn. Met een start in week 02-2024 vragen wij ons af of dit een realistische planning is. Hoe bent u tot deze doorlooptijden gekomen ?	O.b.v. onze inschatting zijn wij van mening dat dit een realistische planning is. Deze planning wordt derhalve niet gewijzigd.
33	Inhoud	Bestekpost 311111	In bestekpost 311111 wordt aangegeven dat de storkosten van de vrijkomende grond en slib uit de betonbuizen worden verrekend op bestekpost 951150. Waar worden de storkosten van de vrijkomende betonbuizen op verrekend?	De bestekspost is iets aangepast. De storkosten van de vrijkomende betonbuizen worden verrekend op deze bestekspost (311111). De buizen zijn reeds gereinigd volgens bestekspostgroep 3011.
34	Inhoud	Bijlage 9, SROI	Kunt u ermee instemmen dat een partij welke in bezit is van de PSO ladder een reductie verkrijgt op de SROI verplichting? Namelijk het in bezit hebben van dit certificaat geeft al in ruime mate aan de wijze waarop het bedrijf inhoud geeft aan sociaal ondernemen en inzet van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. In een aantal gemeenten wordt dit al toegepast, waarbij het in het bezit hebben van trede 2 op de PSO ladder een reductie geeft van 100% en minimaal trede 1 een reductie geeft van 50%. Graag uw reactie.	Opdrachtnemer kan het PSO-30+ certificaat inzetten bij de invulling van de Social Return verplichting.
35	Inhoud	Bijlagen bestek	Kunt u de ontbrekende bijlagen verstrekken	Deze bijlagen worden toegevoegd aan de verstuurde Nota van Inlichtingen.
36	Inhoud	Bestekpost 432570	Bestekpost 432570 is een bochtband R=102 aangegeven. Na ons inziens is dit niet juist. Wij vragen de opdrachtgever de juiste straal aan te geven.	Deze straal is in de bestekspost 432570 gewijzigd naar R=12 m.
37	Inhoud	pdf inschrijfstaat bij nota	Kunt u een pdf verstrekken van de inschrijfstaat nav de wijzigingen voorkomend uit de nota van inlichtingen zodat iedere inschrijver zijn inschrijving op juistheid kan controleren ?	Bij het versturen van de Nota van Inlichtingen wordt een RSX-bestand meegezonden waarin de gewijzigde inschrijvingsstaat is opgenomen. Het gebruik van dit bestand is voor eigen risico.
38	Inhoud	Bestekpost 433170	In bestekpost 433170 wordt een bochtband R=0,3 aangegeven. Dit is na ons inziens niet juist. Wij vragen de opdrachtgever de juiste straal aan te geven.	Deze straal is aangepast naar R=0,5 m
39	Contract	Bestek, blad 66, post 333610	"Model ""Slag om Vlaardingen"" Dit zegt ons niets. Kunt u op een tekening aangeven hoe dit er uit moet komen te zien?	Dit model wordt ter beschikking gesteld door de gemeente Vlaardingen. Diverse besteksposten voor het aanbrengen van putranden zijn gewijzigd danwel toegevoegd.
40	Inhoud	Bestekpost 465410	In bestekpost 465410 wordt een betonstraatsteen dikte 90 mm voorgeschreven. Is dit formaat juist? Zo niet, welk formaat wenst de opdrachtgever?	Dit formaat is niet juist. De dikte van de betonstraatsteen is gewijzigd naar 80 mm.
41	Inhoud	RSX / NSX inschrijfstaat bij nota	Kunt u een rsx-bestand verstrekken van de inschrijfstaat naar aanleiding van de wijzigingen voortkomend uit de nota van inlichtingen zodat iedere inschrijver zijn inschrijving op juistheid kan controleren?	Zie vraag 37.
42	Inhoud	Bestek deel 3	Kunt u bevestigen dat voor alle genoemde eisen besteksposten zijn opgenomen in het bestek zoals de RAW voorschrijft ?	Dit wordt niet bevestigd nog ontkend.
43	Inhoud	Bestek K&L	Voldoet het bestek aan de richtlijn zorgvuldig grondroeren CROW 500?	Dit wordt niet bevestigd nog ontkend.
44	Inhoud	Bestek CROW 500	Kunt u bevestigen dat de stappen behorende bij de initiatief-, onderzoeks- en ontwerpfase zijn doorlopen en de benodigde maatregelen zijn opgenomen in het contract ?	Dit wordt niet bevestigd nog ontkend.
45	Inhoud	Bestek/ TVM tekeningen, veiligheid/ tekening tijdelijke verkeersmaatregelen	Kunt u bevestigen dat alle activiteiten zoals genoemd in bestek zijn opgenomen in de TVM tekeningen ?	Er behoren geen TVM tekeningen tot dit bestek. Deze vraag is dus niet van toepassing. Zie verder vraag 53.
46	Inhoud	Bestek01 11 01	Met hoeveel tijd dienen wij rekening te houden voor werk aan OV	Dit valt op voorhand niet te bepalen. Bij het startgesprek tussen de aannemer en aannemer derden dient dit duidelijk te worden.
47	Inhoud	bestekpost 333610, 333620	In bestekposten 333610 en 333620 worden putranden van het model "Slag om Vlaardingen" voorgeschreven. Dit model is bij de leverancier onbekend. Graag verzoeken wij de opdrachtgever een model aan te geven welke leverbaar is?	Zie vraag 39.
48	Inhoud	Depot	Kunt u een depot alsnog beschikbaar stellen ? Bijvoorbeeld in het grasveld spinozstraat	Depot wordt bij aanvang werk toegewezen door de directie. Dit zal of het terrein "grasveld Spinozstraat" zijn of het terrein van de "Heemstuinen". Dit is tegenover het parkeerterrein.
49	Contract	Deel 3, 81 22 11	Er wordt een stroefheidsmeting gevraagd (proef 72). Graag een post toevoegen voor deze stroefheidsmeting.	Zie vraag 20.

50	Contract	Post 434650	Aanbrengen asfalt AC 11 surf, rood. Kunt u deze post nog verder specificeren?	Deze bestekspost (434650) is nader gespecificeerd.
51	Contract	post 4341 Schoonmaken verhardingsoppervlakte	Het schoonmaken van het asfalt moet gebeuren d.m.v. vegen en zuigen. Het is beter om dit schoon te maken met een wegdekreiniger. Graag deze post aanpassen.	Post blijft gehandhaafd. In te zetten materieel is ter keuze aannemer.
52	Contract	Post 4131 opbreken asfalt	Graag deze post splitsen in een post frezen en een post opbreken. De bovenste laag asfalt kan als teervrij afgevoerd worden. De onderste 2cm kan niet schoon afgevoerd worden. Hier graag post voor opnemen om dit als vervuld af te voeren.	Post wordt niet aangepast. De keuze van de werkmethode is aan de aannemer.
53	Contract	Post 131 VKM	Graag de posten onder hoofdstuk 13 (verkeersmaatregelen) aanpassen, zodat deze juist begroot kunnen worden. De benodigde figuren vermelden en stuks, keer en weken en niet op EURO posten in het contract zetten of een verkeersplan aanleveren. Conform Standaard RAW 2020 Hst 62 17 03 "Voorbereiding en treffen tijdelijke verkeersmaatregelen" is de opdrachtgever verplicht informatie te geven over de toe te passen afzettingen en omleidingen en anders een stelpost op te nemen voor de toe te passen tijdelijke verkeersmaatregelen.	Bestekspost 131020 en bestekspostgroep 1311 komen te vervallen. Het opstellen van verkeerstekeningen en het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen wordt verrekend via stelpost 951120 die is toegevoegd.
54	Contract	post 112110	Kunt u een verrekenbare post toevoegen voor het gebruik van een omgevingsmanager? Op dit moment is niet duidelijk wat de OG precies van ons verwacht en daarom is de europost niet af ter prijzen.	Zie vraag 11.
55	Inhoud	BLVChfst 2.3	Kunt u voor het asfaltwerk de transporttijden her overwegen.	Zie vraag 12.
56	Inhoud	BLVChfst 2.3	Kunt u voor het asfaltwerk de transporttijden her overwegen. door de producties van asfaltwerk buiten de spitstijden creëer je meer daglassen	Zie vraag 12.
57	Contract	Bijlagen	In deel 2.1 staat onder 04 Bijlagen dat er een bijlage 12: Bemalingsplan tot het bestek behoort. Deze bijlage hebben wij echter niet aangetroffen tussen de documenten.	Zie vraag 2.