

Opdrachtgever: Gemeente Vlaardingen
Bestek: Herinrichting Dirk de Derdelaan
Besteksnr.: W22-40013-BT-01
Datum: 12-09-2023

GRONDBALANS
Herinrichting Dirk de Derdelaan



BESTEKS- POSTNR.	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	ONTGRAVEN		VERVOEREN		VERWERKEN							LEVEREN								
				ZAND	ZANDERIGE KLEI	ZAND	ZANDERIGE KLEI	ZAND	ZAND IN ZANDBED	ZAND IN AANVULLING	BREKER- ZAND	STRAAT- ZAND	ZANDERIGE KLEI	TEEL- GROND	ZAND IN ZANDBED	ZAND IN AANVULLING	BREKER- ZAND	STRAAT- ZAND	ZANDERIGE KLEI	TEEL- GROND			
2	GRONDWERK																						
21	ONTGRAVEN																						
211	SLEUF																						
2111	Vervallen riolering met 1 streng																						
	Zand ontgr. uit sleuf verv. BT500; h:1,30-1,45m, niet gesch.	m3	375,00		375,00																		
211110																							
211120	Zand ontgr. uit sleuf verv. BT500; h:2,65m, niet gesch.	m3	215,00		215,00																		
211130	Zand ontgr. uit sleuf BT400/600 h:1,30m, niet gesch.	m3	310,00		310,00																		
2112	Nieuwe riolering met 1 streng																						
211210	Zand. klei ontgr. uit sleuf BT 400; h: 1,50m. gesch.	m3	470,00		190,00	280,00		280,00															
211220	Zand. klei ontgr. uit sleuf BT 400; h: 1,50m. gesch.	m3	125,00		45,00	80,00		80,00															
211230	Zand. klei ontgr. uit sleuf PVC200; h:1,57m, gesch.	m3	1.155,00		940,00	215,00		215,00															
211240	Zand ontgr. uit sleuf PVC160; h:1,47m, niet gesch.	m3	30,00		30,00																		
211250	Zand. klei ontgr. uit sleuf PVC200 (wadi); h:1,53m, niet gesch	m3	70,00		70,00	30,00		30,00															
211260	Klei ontgr. uit sleuf strijkriool; h:1,00m, niet gesch., Waterweg.	m3	115,00		115,00	115,00		115,00															
2113	Riolering met 2 strengen																						
211310	Zand ontgr. uit sleuf BT400/PVC315, h:2,03m, gesch.	m3	915,00		665,00	250,00		250,00															
211320	Zand ontgr. uit sleuf BT600/PVC500, h:3,22m, gesch.	m3	1.815,00		95,00	1.720,00		1.720,00															
213	CUNET																						
2131	Rijbaan en parkeerplaatsen																						
213110	Zand. klei ontgr. uit cunet rijbaan; h:0,95m.	m3	375,00		375,00	375,00		375,00															
213120	Zand. klei ontgr. uit cunet rijbaan; h:0,95m.	m3	435,00		355,00	80,00	355,00	80,00															
213130	Zand ontgr. uit cunet rijbaan; h:0,95m.	m3	795,00		795,00	795,00		795,00															
2133	Trottoirs en fietspaden																						
213310	Zand. klei ontgr. uit cunet voetpad; h:0,50m.	m3	40,00		40,00	40,00		40,00															
213330	Zand ontgr. uit cunet fietspad; h:0,50m.	m3	40,00		40,00	40,00		0,00															
214	BEKLEDING																						
2144	Groenvakken / Plantvakken																						
214410	Zand. klei ontgr. uit bovenlaag terrein, h:1:00m.	m3	70,00		70,00	70,00		70,00															
214420	Zand. klei ontgr. uit bovenlaag terrein, h:0,15m.	m3	180,00		180,00	180,00		180,00															
7	GROENVOORZIENINGEN																						
73	AANBRENGEN																						
731	BOMEN																						
7312	Grondverbetering																						
731210	Lev./aanbr. groeiplaatsverbetering; bomengrond.	st	24,00		216,00	216,00		216,00															
731250	Lev./aanbr. groeiplaatsverbetering; bomengrond.	st	14,00		126,00	126,00		126,00															
				TOTAAL	4.055,00	3.817,00	TOTAAL	1.190,00	3.777,00	TOTAAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GRONDWERK																						
22	VERVOEREN																						
220	DEPOT																						
2201	Zand																						
220110	Zand verv. naar depot nabij werkgebied.	m3	1.190,00			1.190,00		1.190,00		1.190,00													
220120	Zand verw. in depot; h:3,00m.	m3	0,00																				
220140	Zand ontgr. uit depot; h:3,00m.	m3	0,00		1.190,00																		
220150	Zand verv. naar plaats van verwerking.	m3	1.190,00			1.190,00																	
2203	Zanderige klei																						
220310	Zand. klei verv. naar depot nabij werkgebied.	m3	3.777,00			3.777,00		3.777,00															
220320	Zand. klei verw. in depot; h:3,00m.	m3	3.777,00												3.777,00								
220340	Zand. klei ontgr. uit depot; h:3,00m.	m3	3.777,00		3.777,00																		
220350	Zand. klei verv. naar plaats van verwerking.	m3	140,00			140,00		140,00															
220350	Zand. klei verv. naar plaats elders.	m3	3.637,00			3.637,00		3.637,00															
				TOTAAL	1.190,00	3.777,00	TOTAAL	2.380,00	7.554,00	TOTAAL	1.190,00	0,00	0,00	0,00	3.777,00	0,00	TOTAAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GRONDWERK																						
20	VOORBEREIDEND WERK																						
200	WERKTERREIN																						
2002	Verwijderen begroeiing																						
200250	Verw. begroeiing; afvoer (parkeerterrein).	are	2,00																				
200260	Verw. begroeiing; afvoer (Dirk de Derdelaan).	are	4,40																				
23	VERWERKEN																						
231	SLEUF																						

Opdrachtgever: Gemeente Vlaardingen
Bestek: Herinrichting Dirk de Dordelaan
Besteksnr.: W22-40013-BT-01
Datum: 12-09-2023

GRONDBALANS
Herinrichting Dirk de Dordelaan



BESTEKS- POSTNR.	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	ONTGRAVEN		VERVOEREN		VERWERKEN							LEVEREN							
				ZAND	ZANDERIGE KLEI	ZAND	ZANDERIGE KLEI	ZAND	ZAND IN ZANDBED	ZAND IN AANVULLING	BREKER- ZAND	STRAAT- ZAND	ZANDERIGE KLEI	TEEL- GROND	ZAND IN ZANDBED	ZAND IN AANVULLING	BREKER- ZAND	STRAAT- ZAND	ZANDERIGE KLEI	TEEL- GROND		
2310	Grondverbetering																					
231010	Lev./aanbr. grondverb. rioolstreng; h:0,20m, b:1,20m.	m3	105,00								105,00						105,00					
231020	Lev./aanbr. grondverb. rioolstreng; h:0,20m, b:2,20m.	m3	140,00								140,00						140,00					
2311	Riolering met 1 streng (vervallen streng)																					
231110	Aanv. sleuf A-A en B-B; h:1,30-1,45 hergebr. zand.	m3	395,00	320,00				395,00									75,00					
2312	Riolering met 1 streng																					
231210	Aanv. sleuf A-A en B-B; BT400; h:1,50m, hergebr. zand.	m3	540,00	235,00				540,00									305,00					
231230	Aanv. sleuf C-C; PVC200; h:1,60m, hergebr. zan	m3	1.175,00	940,00				1.175,00									235,00					
231240	Aanv. sleuf PVC160; h:1,57m, hergebr. zand.	m3	30,00	30,00				30,00														
231250	Aanv. sleuf PVC200; h:1,53m, hergebr. zand.	m3	62,00		40,00			22,00					40,00				22,00					
231270	Aanv. sleuf BT500; h:2,42m, hergebr. zand.	m3	200,00	200,00				200,00														
231280	Aanv. sleuf PVC200 h:0,80m, hergebr. zand.	m3	16,00	16,00				16,00														
231290	Lev./aanv. sleuf; h:1,00m; strijkriool DWA, Waterweg.	m3	115,00		115,00				115,00													
2313	Riolering met 2 strengen																					
231310	Aanv. sleuf A-A en B-B; h:2,03m, hergebr. zand.	m3	720,00	665,00				720,00									55,00					
231320	Aanv. sleuf D-D;BT600/PVC500 h:2,03m, hergebr. zand	m3	2.320,00	95,00		1.190,00		2.320,00									1.035,00					
233	CUNET																					
2331	Rijbaan en parkeerplaatsen																					
233110	Aanbr. zand in cunet A-A/B-B; h:0,80m, b:30,00m.	m3	1.910,00						1.910,00								1.910,00					
233120	Aanbr. zand in cunet Snackbar; h:0,30m, b:8,00m.	m3	60,00					60,00									60,00					
233130	Aanbr. zand in cunet Viswinkel; h:0,20m, b:8,00m.	m3	40,00					40,00									40,00					
233140	Aanbr. zand in cunet Spinoza; h:0,50m, b:10:00m.	m3	200,00					200,00									200,00					
233150	Lev./aanbr. zand in cunet Floris de Vijfdelaan; h:0,50m,	m3	375,00					375,00									375,00					
2333	Trottoirs en fietspaden																					
233320	Aanbr. zand in cunet voetpad; h:0,50m, b:4,00m.	m3	40,00					40,00									40,00					
233330	Aanbr.. zand in cunet fietspad; h:0,10m, b:2,40m.	m3	60,00					60,00									60,00					
233340	Aanbr. zand in cunet fietspad; h:0,50m, b:8,00m.	m3	205,00					205,00									205,00					
233350	Aanbr. zand in cunet voetpad; h:0,10m, b:5,00m.	m3	40,00					40,00									40,00					
234	BEKLEDING																					
2342	Bermen, taluds en weiden																					
234210	Zand. klei verw. in berm, h:0,20m, b:3,00m.	m3	130,00			130,00							130,00									
234220	Zand. klei verw. in berm; h:0,10m, b:10,00m.	m3	10,00			10,00							10,00									
4	VERHARDINGEN																					
43	AANBRENGEN																					
435	BESTRATING (TEGELS)																					
4350	Afwerken baan																					
435050	Lev./aanbr. straatlaag 50mm van zand, P-terrein.	m2	2.425,00										122,00					in BP				
435060	Lev./aanbr. straatlaag 80mm van zand, Dirk.	m2	2.945,00										148,00					in BP				
436	BESTRATING (STRAATWERK)																					
4360	Afwerken baan																					
436050	Lev./aanbr. straatlaag 50mm van zand, P-terrein.	m2	4.400,00										220,00					in BP				
TOTAAL				2.501,00	155,00	TOTAAL	1.190,00	140,00	TOTAAL	5.418,00	3.045,00	405,00	0,00	490,00	180,00	0,00	TOTAAL	5.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GRONDWERK																					
26	LEVEREN																					
260	LEVEREN GROND																					
2601	Zand																					
260110	Lev. zand in zandbed	m3	5.062,00														5.062,00					
TOTAAL				0,00	0,00	TOTAAL	0,00	0,00	TOTAAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAAL	5.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00