

2^e NOTA VAN INLICHTINGEN

"Herinrichting Dirk de Derdelaan"

Bestek nr. : W22-40013-BT-01

Opdrachtgever : Gemeente Vlaardingen
Afdeling Stedelijk beheer, team Voorbereiding en Realisatie
Postbus 1002
3130 EB Vlaardingen

Projectleider : Dhr. P. Bakker

Auteur : Dhr. F.J. Toussaint

Versie	Datum	Status	Opmerkingen	Paraaf PL:
1.0	19-09-2023	Definitief	2 ^e Nota van Inlichtingen	

IV.100051 Herinrichting Dirk de Dordelaan

Datum: 19-sep-23

Mededelingen:

Bijlagen:



Gemeente Vlaardingen

Volgnummer	Categorie	Betreft	Vraag	Antwoord
1	Contract	Nota vraag 3, SROI	"In bijlage 9 staat inderdaad aangegeven dat de SROI 5 % van de aanneemsom moet zijn. In de Aanbestedingsleidraad op blz. 10/11, punt 14 wordt aangegeven dat de SROI tenminste 2 % van de aanneemsom dient te zijn. Kunt u aangeven wat juist is?"	Het juiste SROI percentage is 5% van de aanneemsom.
2	Contract	Post 434650 Rood asfalt.	Rood asfalt: Er wordt kleurloos synthetisch bindmiddel gevraagd i.p.v. zwarte bitumen. Klopt dit? Er is namelijk vanuit de asfaltbranche besloten dat blanke bitumen niet meer wenselijk is i.v.m. duurzaamheid.	Geen blanke bitumen toepassen. Wel rode steenslag (tillred) en 5% kleurstof (ferroxide). E.e.a. zoals aangepast in de post
3	Contract	Inschrijfstaat	Kan OG een nieuwe inschrijfstaat aanleveren met de nota's verwerkt?	Er is een rsx bij nota 1 geleverd. Dit is tevens de digitale inschrijfstaat.
4	Inhoud	nota 1antw 34	Kunnen wij aannemen dat trede 2 voldoende is voor reductie van 100% SROI verplichting?	De Aanbestedende dienst is niet akkoord. Enkel het PSO 30+ certificaat kan ingezet worden voor de SROI verplichting.

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: W22-40013-BT-01



Gemeente Vlaardingen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
434650			Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Deze bestekspost wordt gewijzigd			
434650	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Situering: t.p.v. nieuwe fietspad Dirk de Dordelaan en Buys Ballotlaan Betreft: het aanbrengen van de deklaag van asfaltbeton Kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 434210 Totaal ca. 1.045 m2	ton	92,00	V
		4.	Asfalt: AC 11 surf , rood	ton		92,00
			Te realiseren door toepassing van warm bereid mengsel van			L
			rode steenslag (tilred) en 5% kleurstof (ferroxide)			
			Kleurstofmengsel type "bayfour", kleurnr. 130			
		.2. . . .	Mengseleigenschappen: DL-A			
			Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m			
		. . .2. .	Laagdikte 35 mm			
			5 Op de voorgaande verhardingslaag van AC 16 base,			
			aangebracht volgens bestekspostnr(s). 434460			
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					