

Memo

Datum : 24 mei 2022

Aan :

Van :

Onderwerp : Puntensysteem Natuur Inclusief Bouwen Algemeen
Beleidsadvies Ecologie 2022: 070

Per themaebied zullen 15 punten gescoord moeten worden. Elke categorie maatregelen (kasten, tuin, dak/gevel) zal aan bod moeten komen.

A = Rijtjeswoning

B = Appartementen/Gemeenschappelijke bouw

C = Vrijstaand : Kolom C is van toepassing voor de sportvoorziening in Bathmen

Maatregel	Punten per themagebied		
	A	B	C
Kasten			
Één nestelgelegenheid voor Huismussen per woning (aan de noordoost zijde) op tenminste drie meter hoogte.	2	1	2
Één ingebouwde nestelgelegenheid voor Gierzwaluwen per woning (aan de noordoostzijde). Op tenminste vijf meter hoogte. Er dient een vrije aanvliegroute te zijn (geen bomen, masten etc. voor de kasten).	1	2	1
Verblijfplaatsen realiseren onderin aangepaste dakgoot voor Huismussen en Gierzwaluw.	2	1	2
Plaats een vogelvide bij de onderste rij schuine pannen in plaats van vogelschroot óf plaats het vogelschroot twee rijen dakpannen hoger.	2	1	2
Nestplaatsen (1 punt per nestplaats) creëren voor Spreeuwen.	1	1	1
Twee huiszwaluwnesten onder overstek per woning. Deze nesten moeten een vrije aanvliegroute hebben.	-	-	2
Één inbouwkast plaatsen per woning, voor vleermuizen, vanaf vier meter hoogte én op de zuidwestzijde. Invliegopening minimaal 30 mm. De kast mag niet verlicht worden.	2	2	2
Entreesteen voor vleermuizen toepassen in de gevel als toegang naar de spouw per woning. De afmeting van de bereikbare spouw dient > 1,5 m2 te zijn. De entreesteen mag niet verlicht worden. Als locatie heeft de voorkeur de hoek van een gebouw.	2	2	-
Vleermuisverblijf achter gevelplaat of boeiboord realiseren. Één verblijf per woningen. Deze locatie mag niet verlicht worden.	-	-	2

Tuin

Vrijstaande muur rondom tuin gemaakt van prefab stapelstenen waarin grond en planten kunnen worden gezet. Deze muren zijn wel passeerbaar voor kleine dieren.	1	1	1
Insectenhotel (bij groenvoorziening op zonnige plek) plaatsen. Afmeting 1,5x1,5 m. Één insectenhotel per tien woningen.	1	1	1
Erfafscheiding maken die passeerbaar is voor kleine dieren (als Egels) per tuin. Aan de zijde van elke aangrenzende tuin of gangpad een opening van 15x15 cm op maaiveldniveau.	1	1	1
Aanplant van voornamelijk streekeigen vaste planten, hagen, heesters en bomen in tuin per woning.	3	3	3

Dak/Gevel

Groen dak extensief van hoofdgebouw (voornamelijk streekeigen soorten, grondlaag vier-zeven cm.) toepassen. Minimaal 30% van de dakoppervlakte hiervoor toepassen.	-	5	-
Groen garagedak of schuurdak extensief (voornamelijk streekeigen soorten, grondlaag vier-zeven cm.) toepassen. Minimale oppervlakte vier vierkante meter.	4	4	4
Groene gevel tot 10 m hoog van voornamelijk streekeigen soorten. Op raampartijen etc. na is de gehele gevel bedekt.	3	3	3

Lumineus idee dat wij niet genoemd hebben. **In overleg**