

1^e Nota van inlichtingen d.d. 24 mei 2023

Groot onderhoud N268

Behorend bij:

Contractnummer 268.11.02.RE

Provincie Noord-Brabant
Brabantlaan 1
5216 TV 's-Hertogenbosch
Tel (073) 681 28 12

Contractnummer 268.11.02.RE

1 Algemeen

Deze nota van inlichtingen met **definitieve beantwoording** is opgesteld naar aanleiding van de ontvangen schriftelijke vragen na inlichtingenronde 1 van contract 268.11.02.RE Groot Onderhoud N268.

2 Beantwoording van vragen

In onderstaand tabel wordt de reactie gegeven op de gestelde vragen.

nr	Hfdst / §	Vraag 1 ^e Nvl	Beantwoording
1.	Prijsverhogingen en leverantieproblemen	De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, kortweg het Aanbestedingsinstituut, is in het leven geroepen door Bouwend Nederland en heeft als taak de kwaliteit van aanbestedingen van werken te bewaken. Wij zijn bevoegd namens de sector vragen om inlichtingen te stellen en waar nodig een klacht in te dienen. In de Intentieverklaring Samen Doorbouwen In Onzekere Tijden, die door alle koepels van overheidsdiensten en brancheverenigingen wordt ondersteund, onderkennen opdrachtgevers en opdrachtnemers van bouwprojecten dat het aanbieden en accepteren van offertes en sluiten van nieuwe contracten door de oorlog in Oekraïne voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers risicovoller en onzekerder is geworden. Om die reden is het van belang dat aanbestedings- en contractdocumenten een evenwichtige regeling bevatten voor de risico's van prijsstijgingen en leveringsproblemen. In het Handelingskader Infrastructurele Projecten Decentrale Overheden, dat op 25 november 2022 werd gepubliceerd, treft u de verschillende mogelijkheden om een proportionele regeling samen te stellen. Wij vragen u hier invulling aan te geven. Wij geven u in overweging de risicoregeling niet uit te sluiten, maar toe te passen. Deze verrekent prijsstijgingen én	Opdrachtgever stemt in met het verzoek een indexatieregeling op te nemen in het contract. Het (voorlopige) CBS cijfer 42/ 43 zal worden gehanteerd als maatgevend CBS cijfer. Als nulpunt (B1) CBS cijfer wordt Q3 2023 gehanteerd, als eerst mogelijke te indexeren CBS cijfer (B01) wordt Q2 2024 gehanteerd. De wijze van berekenen indexatiebedrag is als volgt: $(B1 - B01) / B01 * 100\% = \dots\%$. Artikel 01 0501 wordt toegevoegd.

		prijzdalingen. Dit maakt het tot een faire regeling.	
2.	Autocad tekeningen	Geachte heer, mevrouw, Voor het uitwerken van de fasering zouden wij graag in het bezit van de autocad tekeningen komen. Kunt u deze verstrekken?	Opdrachtgever stemt niet in met uw verzoek, de tekeningen worden niet verstrekt in autocad.
3.	Digitale bestanden tekeningen	Verzoek om, vooruitlopend op de nota van inlichtingen, de AutoCad-bestanden (DWG) van de tekeningen zo snel als mogelijk te verstrekken i.v.m. onder andere uitwerking van de fasering.	Opdrachtgever stemt niet in met uw verzoek, de tekeningen worden niet verstrekt in autocad.
4.	Bestek	Kunt u de onderzoeken uitgevoerd door GEOFOXX met kenmerk 20180972_b2RAP en kenmerk 20180972_a2RAP (respectievelijk Verkennend bodem- en verhardingsonderzoek en Verkennend bodemonderzoek bermen ook ter beschikking stellen?	De ontbrekende rapportages worden als bijlage toegevoegd.
5.	bestek deel par 01 04 01 lid 01	Verzoek om de risicoregeling wel van toepassing te verklaren aangezien de uitvoering van het project in 2024 valt.	Opdrachtgever stemt in met het verzoek een indexatieregeling op te nemen in het contract. Het (voorlopige) CBS cijfer 42/ 43 zal worden gehanteerd als maatgevend CBS cijfer. Als nulpunt (B1) CBS cijfer wordt Q3 2023 gehanteerd, als eerst mogelijke te indexeren CBS cijfer (B01) wordt Q2 2024 gehanteerd. De wijze van berekenen indexatiebedrag is als volgt: $(B1 - B01) / B01 * 100\% = \dots\%$. Artikel 01 05 01 wordt toegevoegd.
6.	Bijlage 28. 20221004_N268 _faseringsplan_ PNB	Verzoek om voor de vastgestelde omleidingsroutes de tekeningen voor de tijdelijke verkeersmaatregelen beschikbaar te stellen zodat dit voor iedere inschrijver eenduidig is.	De beschreven omleidingsroutes zijn met de betreffende wegbeheerders afgestemd. De nadere uitwerking op "bordniveau" is door de opdrachtgever niet uitgewerkt en kan daarom niet worden aangeleverd. De nadere uitwerking behoort tot de opdracht van de opdrachtnemer.
7.	bestek deel 3 par 01 11 01 lid 01	In dit lid zijn een aantal werken opgenomen, bijvoorbeeld OV, die onderdeel zijn van het bestek. Zijn de genoemde werken die ook in het bestek zitten aanvullingen op de	Uw aanname is niet correct. De beschreven werken van derden zijn werken welke uitgevoerd (kunnen) worden door andere partijen dan de opdrachtnemer van dit contract. Als voorbeeld kunnen dit werkzaamheden zijn aan de

		werkzaamheden volgens het bestek ?	gemeentelijke openbare verlichting binnen de werkgrens van het contract.
8.	bestek post 123030	In de kolom Hoeveelheid ter inlichting staat de grond nog als zijnde te leveren terwijl die vervoerd wordt volgens post 122010 (vrijkomend uit het werk) ?	Uw bevinding is correct. De hoeveelheid leverantie wordt omgezet naar een hoeveelheid ter inlichting.
9.	bestek post 122030	Dienen de acceptatiekosten van de vrijkomende niet-herbruikbare grond in deze post worden meegenomen ? Staat namelijk niet expliciet vermeld in de laatste zin van de postomschrijving.	Uw aannahme is correct. De acceptatiekosten van de vrijkomende niet-herbruikbare grond dienen onderdeel uit te maken van de eenheidsprijs van bestekspost 122030.
10.	Rapportages onderzoek	"Verzoek om de volgende ontbrekende rapportages te verstrekken: - Bodemonderzoek gehele project gebied; Geofoxx 20180972_b2RAP.docx (05/04/2019); - Verhardingsonderzoek gehele project gebied; Geofoxx 20180972_aRAP.docx (04/04/2019)"	De ontbrekende rapportages worden als bijlage toegevoegd
11.	Bijlage 16 N268_Circulariteit 1.0 31-03-2023, tabblad 1	In tabblad 1 Circulariteit waardering wordt in kolom G en H gesproken over 'laagwaardig asfaltgranulaat'. Wat wordt precies met de term 'laagwaardig asfaltgranulaat' bedoeld ?	Voor uitleg zie de term recycling in de eerste tabel van pagina 23 van de inschrijvingsleidraad
12.	Bijlage 16 N268_Circulariteit 1.0 31-03-2023, tabblad 1	In tabblad 1 Circulariteit waardering wordt in kolom E en F gesproken over 'laagwaardigasfalt'. Wat wordt precies met de term 'laagwaardigasfalt' bedoeld ?	Voor uitleg zie de term recycling in de eerste tabel van pagina 23 van de inschrijvingsleidraad
13.	N268.11.01.RE Inschrijvingsleidraad 1.0 def 20230316, par 4.5.3.2	Worden de subcriteriums 1a en 1b apart beoordeeld conform de scoringstabel op pagina 21-22 ?	Uw aannahme is correct. Subcriterium 1a en 1b worden beiden (apart) beoordeeld cf de scoringstabel op bladzijde 21 en 22 van de inschrijfleidraad.

14.	Inschrijvingsleidraad blz 22-23 paragraaf 2a-2b	"Ruimte voor innovatie oplossingen circulair materiaalgebruik. Voor het gunningscriterium 2a. CO₂-Footprint wordt naar bijlage 18 verwezen waarin de functionele eisen voor een duurzaamheid asfaltverharding worden benoemd. Voor het gunningscriterium 2b circulair materiaalgebruik staat in de inschrijving leidraad niet benoemd dat er ruimte is voor innovaties en of er functionele eisen zijn waar de oplossingen voor circulaire materiaalkeuzes moet voldoen, zowel niet voor de asfaltverharding en de grasbetonstenen. Kan OG de functionele eisen voor de oplossingen van de circulaire materiaalkeuzes verstrekken? "	Uw constatering is terecht. Ook voor gunningscriterium 2b circulair materiaalgebruik gelden functionelere eisen. Deze zijn opgenomen in Bijlage 18 van de Inschrijvingsleidraad. Bijlage 18 geldt dus voor zowel criteria 2a als 2b.
15.	Bijlage 16 N268_Circulariteit , blz 1 Circulariteit rij 6	Definitie "niveau". Voor criterium 2 b moeten het Excel bestand n625.17 Circulariteit invullen. In het tabblad 1. Circulariteit waardering wordt in de cellen van rij 7 in de kolom E-N gesproken over "niveau". Het is niet voldoende duidelijk wat de opdrachtgever met deze niveaus bedoeld. Kan opdrachtgever dit nader toelichten?	Voor criterium 2b dient u gebruik te maken van Bijlage 16 N268_Circulariteit zoals die in de aanbestedingsdocumenten is opgenomen. Met niveau wordt bedoeld de mate waarin het betongranulaat dezelfde eigenschappen heeft als het oorspronkelijke product.
16.	Inschrijvingsleidraad blz 23 paragraaf 2b	Geen verschil in beoordeling hoogwaardig hergebruik. Conform de huidige omschrijving van het gunningscriterium Circulariteit waardering scoort ""Hergebruik van een (nog goed) product, in minimaal dezelfde functie en zelfde niveau"" hetzelfde als "" geüpcyclede secundaire grondstoffen 2 of meer niveaus"" Dit terwijl er wel meer circulaire waarde heeft (hoogwaardiger hergebruik). Waarom heeft OG hiervoor gekozen? Immers hoogwaardig hergebruik als element en zonder verlies van functiewaarde heeft meer circulaire waarde. Denk daarbij	Aanbesteder heeft hier een andere zienswijze op, aangezien er sprake dient te zijn van geüpcyclede secundaire grondstoffen 2 of meer niveaus. Dus van een laagwaardig product wordt een hoogwaardiger product gemaakt. De methodiek wordt niet aangepast.

		aan het verschil tussen hergebruik van vrijkomende elementverharding als nieuwe elementverharding versus hergebruik van vrijkomende cement of grind gebruikt om nieuwe elementenverharding van te maken. Kan Opdrachtgever overwegen dit verschil in circulaire meerwaarde ook terug te laten komen in een verschillende beoordeling?"	
17.	Inschrijvingsleidraad bijlage 16 blz 23 tabblad 1. Circulariteit waardering" paragraaf 2b	Vershil Excel en leidraad. De tabel op pagina 23 in de leidraad omschrijft Hergebruik als: Hergebruik van een (nog goed) product, in minimaal dezelfde functie en zelfde niveau. Of geüpcyclede secundaire grondstoffen 2 of meer niveaus hoger. Het omschrijvingsdeel ""Hergebruik van een (nog goed) product, in minimaal dezelfde functie en zelfde niveau"" komt echter niet terug in het in te vullen Excel bestand bijlage 16. Hoe moet gegadigden dit verschil interpreteren? "	Het betreft hetzelfde. Ook in de excel staat: hergebruik minimaal hetzelfde niveau / geüpcyclede secundaire grondstoffen 2 of meer niveaus hoger binnen project
18.	NL202022310-BES-DT-250-Principe details_20230316	Bestekpost 121030 grond ontgraven uit cunet fietspad gaat uit van een ontgravingshoogte 0,80 m1. in het bestek wordt vervolgens alleen uitgegaan van het aanbrengen van een funderingslaag en van een asfaltverharding van totaal 0,29 m1. Voor het aanbrengen van het fietspad dient volgens principe detail verhardingsopbouw fietspad ook een zandbaan aangelegd te worden van 0,50 m1. Het is onduidelijk of het fietspad lager komt te liggen dan de huidige situatie en of er wel of geen zandbaan aangebracht moet worden. Kunt u aangeven wat juist is?	Uw bevinding is correct. Bestekspost 123070 en 123080 wordt toegevoegd t.b.v. aanbrengen van het zandbed.

19.	NL202022310-BES-DT-250-Principe details_20230316	In bestekpost 142130 aanbrengen bermverhardingssysteem van grasbeton tegels, en de onderliggende posten voor aanbrengen zandbed, menggranulaat en straatlaag wordt voor de hoeveelheden uitgegaan van een breedte van 1,60 m1. In tekeningen 250 principe detail wordt een detail opbouw bermverharding gegeven. In de tekening worden voor het zandbed, menggranulaat en straat laag andere breedtes aangehouden. Dit zorgt voor een andere hoeveelheidsbepaling dan dat in het bestek is opgenomen. Kunt u aangeven welke aangehouden moet worden en de tekening en/of bestekposten aanpassen?	Uw bevinding is correct. Bestekspostnr 142130, 142150 en 142230 worden aangepast
20.	Aanbrengen/verwijderen geleiderail	In bestekpost 116310 en bestekpost 178010 wordt uitgegaan van geleiderail in aardebaan. In de aangeleverde tekeningen staat dat de geleiderail ook vervangen moet worden op diverse kunstwerken waarbij de geleiderail staat een voetplaat. Daarnaast hebben diverse locatie in de huidige situatie een geleiderail met een leuningwerk. Dit komt niet overeen met de bestekposten 116310 en 178010. Kunt aangeven wat juist is en aangehouden moet worden, en dit in de tekeningen en/of bestek omschrijving aanpassen?	Uw bevinding is correct. Besteksposten 116330. 178110 en 178120 worden toegevoegd t.b.v. het aanbrengen van geleiderail op kunstwerken worden toevoegen. Besteksposten 116310 en 178010 worden gewijzigd.
21.	Leidraad 2a, p22	In de leidraad vraagt dat de CO2-footprint moet worden opgenomen middels het genereren van een Excel document vanuit Dubocalc 6.0. DuboCalc 6.0 heeft inderdaad de optie om een Excel te genereren. Echter bevindt zich bij de contractdocumenten ook de bijlage CO2-footprint N628 in format v2.xlsx. Deze Excel heeft een andere lay-out dan de export uit DuboCalc. Vraag: welk format dient te worden	De lay-out van de export uit DuboCalc dient aangehouden te worden.

		aangehouden, de lay-out van de export uit DuboCalc of die uit bijlage CO2-footprint N628 in format v2.xlsx?	
22.	NL202022310-BES-SIT-215-Nieuwe situatie-blad 6_20230316 en NL202022310-BES-SIT-218-Nieuwe situatie-blad 9_20230316	In de nieuwe situatietekeningen die door u bij het bestek zijn toegevoegd zijn er 2 locaties te vinden waar staat dat er lussen moeten worden vervangen na frezen asfalt (bij hm paal 7.1 en 10.0). Deze lussen bevinden zich niet in de buurt van een VRI en daarom wekt dit de suggestie dat dit geen detectielussen, maar tellussen betreft. In het bestek zijn daarentegen geen posten opgenomen voor het vervangen van deze tellussen. Daarom is onze vraag hierover: Waar in het bestek kunnen wij het vervangen van deze 2 lussen vinden of wenst u dat we dit in de posten met detectielussen meenemen?	Het vervangen van de tellussen is opgenomen in bestekspostnr. 615110.
23.	CO2-footprint N628 in format v2.xlsx en Bijlage Rapport CO2-referentiefootprint N268 v3.pdf	In CO2-footprint N628 in format v2.xlsx, tabblad "Totaal overzicht" staat in cel H2 het woord "Bouw". Dit woord schept in onze ogen verwarring omdat men hier enkel Fase A5 onder zou kunnen verstaan, terwijl uit o.a. Rapport CO2-referentiefootprint N268 v3.pdf blijkt dat fases A1 t/m A5 moeten worden meegenomen. Kunt u bevestigen dat in kolom H het totaal van de CO2 uitstoot onder A1 t/m A5 dient te worden ingevoerd?	Opdrachtgever kan bevestigen dat het in kolom gaat om een CO2-uitstoot in LCA-fasen A1 t/m A5.
24.	34 14 03	Kunt u aangeven welke onderhoudstermijn van toepassing is op de werkzaamheden OVL en VRI ?	De onderhoudstermijn aan OVL en VRI is gelijk aan de onderhoudstermijn van civieltechnische werkzaamheden als bedoeld in deel 1 lid 06 van het contract. De onderhoudstermijn bedraagt 6 maanden.
25.	Bestekposten 633	De botsklasse in dit hoofdstuk betreft 100LE3. In bepaling 34 12 01 staat een andere botsklasse. Kan ON uitgaan van klasse 100LE3 ?	De besteksomschrijving van de betreffende mast is niet correct. De botsklasse voor de lichtmasten wordt gewijzigd in 100NE3.

26.	Revisie tekeningen	Zijn er revisie tekeningen beschikbaar van de OVL en VRI installaties?	Opdrachtgever stemt in met uw verzoek. De revisiegegevens van de OVL en VRI N268 worden ter informatie toegevoegd aan de 1e Nvl.
27.	Stelpost 950040	Is de aanname correct dat op deze stelpost alle kosten verrekend kunnen worden die vanuit de netbeheerder in rekening worden gebracht voor het realiseren van aansluitingen OVL en VRI ?	Uw aanname is correct. De aansluitkosten van de netwerkbeheerder worden verrekend op stelpost 950040. De overige kosten m.b.t. aansluitwerkzaamheden van de electrotechnische installaties behoren tot de besteksposten uit hoofdstuk 6 van het contract.
28.	Stelpost 950030	Is de aanname correct dat op deze stelpost alle kosten voor het aanvragen van de netbeheerdersaansluitingen en de coördinatie van ON verrekend kunnen worden ?	Stelpost 950030 komt te vervallen en wordt vervangen voor bestekspost 634610. In bestekspost 634610 dienen alle kosten te vallen voor het coördineren en aanvragen van de aansluitingen t.b.v. de electrotechnische installaties uit hoofdstuk 6 van het contract.
29.	Bestek Blz 132 van 209 01 12 01 lid 3	De desbetreffende brieven worden door de directie aangereikt. Wie bedoelen ze met de directie? Betekent dit dat Provincie Noord-Brabant de brieven aanlevert en dus opstelt?	Bouwcommunicatie, waaronder bewonersbrieven als bedoeld in par. 01 12 01 lid 03 van deel 3 van het contract dienen door de opdrachtnemer opgesteld te worden. De (bouw)communicatie dient vooraf ter goedkeuring aan de opdrachtgever voorgelegd te worden. Met directie wordt bedoeld directie UAV.
30.	Inschrijvingsleidraad blz 20 paragraaf 4.5.3.2	BPKV 1 Plan van Aanpak: Opdrachtgever heeft de fasering al bepaald, lengte van de vakken en tijdsduur liggen vast. Wat wordt bedoeld met 'de opzet van de faseringen'?	Met de opzet van de fasering wordt bedoeld de wijze waarop de opdrachtnemer de werkzaamheden uit gaat voeren. Het Plan van Aanpak dient een duidelijk beeld te geven in welke werkvolgorde en met o.a. welke bijhorende omleidingsroutes de opdrachtnemer het werk denkt te realiseren zodat o.a. wordt voldaan aan de gestelde eisen uit bijlage 15 van het contract.

31.		Individuele vraag	Beantwoord als individuele vraag.
32.	Inschrijvingsleidraad blz 21 paragraaf 4.5.3.2	BPKV 2 Duurzaamheid Subcriterium 2b. Circulair materiaalgebruik: Een maximale fictieve aftrek van € 875.000,- is naar onze mening niet mogelijk. Kan opdrachtgever toelichten waarom voor deze uitvraag wordt gekozen?	Op basis van de vraagstelling is het Aanbesteder niet helder waarom een maximale fictieve aftrek niet mogelijk zou zijn.
33.	Inschrijvingsleidraad blz 20 paragraaf 4.5.3.2	BPKV 1 Plan van Aanpak: Subcriterium 1a bestaat uit 6 onderdelen. Kan opdrachtgever nader toelichten hoe punt 1a. 1 De opzet van de faseringen en bijbehorende omleidingsroutes wordt beoordeeld en onderling wordt gewogen?	Met de opzet van de fasering wordt bedoeld de wijze waarop de opdrachtnemer de werkzaamheden uit gaat voeren. Het Plan van Aanpak dient een duidelijk beeld te geven in welke werkvolgorde en met o.a. welke bijhorende omleidingsroutes de opdrachtnemer het werk denkt te realiseren zodat o.a. wordt voldaan aan de gestelde eisen uit bijlage 28 van het contract. Subcriterium 1a bestaat uit 6 onderdelen en zal in totaliteit beoordeeld worden cf de scoringstabel op blz 21 en 22 van de inschrijfleidraad.
34.	Tekening NL202022310 BES-SIT-202 opbreekblad 3 20230316	Ter plaatse van kilometering 3.325 - 4.075 dient de deklaag te vervangen worden inclusief versterking. In totaal wordt er 15cm asfalt aangebracht terwijl er slecht 4cm gefreesd wordt. De verharding sluit hier echter aan op de bestaande betonverharding ter hoogte van de rotonde Dwarsweg. Hoe dient het hoogteverschil opgevangen te worden?	Tekening NL202022310-BES-SIT-212-Nieuwe situatie, principedetail A geeft aan hoe het hoogteverschil opgevangen dient te worden.

35.	Bestek blz 111 H821	De besteksposten in H821 hebben de eenheid EUR. In de posten wordt gesteld dat de kosten voortkomen uit het nog op te stellen en goed te keuren verkeersplan. Gezien het plan pas na de aanbesteding goedgekeurd wordt kunnen de bijbehorende kosten nog niet bepaald worden. Kunnen de posten met betrekking tot de verkeersmaatregelen hierdoor op stelpost gezet worden.	Opdrachtgever stemt niet in met het verzoek om de werkzaamheden van besteksposten 821 te verrekenen op stelpost. Opdrachtgever is van mening dat de inschrijver een voldoende goede inschatting kan maken van de kosten met betrekking tot de verkeersmaatregelen.
36.	Bestek, Blz 27 H142130 en 142230	Wat is de functie van het doek onder de grasbetontegels aangebracht in de besteksposten 142134 en 142234?	Het geotextiel beschreven in bestekspostnr. 142134 en 142234 komen te vervallen.
37.	Bestek, blz 53 H1601 en 1602	De te leveren stuks zoals aangegeven in bestekspostnummers 160110, 160140, 160210 en 160240 klopt niet. Kun u deze aanpassen?	Uw bevinding is correct. De hoeveelheden in de besteksposten 160110, 160140, 160210 en 160240 worden aangepast.
38.	Bestek Blz 53 H1601	In bestekspost 160110 wordt verwezen naar de posten 160120 t/m 160130, er is echter ook nog een post 160140 voor leverantie. Kan deze in de tekst toegevoegd worden?	In bestekspostnr 160110 wordt de verwijzing naar bestekspostnr 160140 tekstueel toegevoegd.
39.	Bestek, blz 53 post 159210	In bestekspost 159210 wordt gesteld dat de kleur afgestemd moet worden met de directie. Kunt u in verband met de prijsvorming aangeven welke kleur toegepast moet worden?	Inschrijver kan rekening houden met een standaard (grijze) RALkleur RAL7035.
40.	Bestek Blz 47 post 158110	Bestekspost 158110 heeft de eenheid EUR. Kunt u in verband met prijsgelijkheid tussen de partijen voor deze post aangeven hoeveel m1 gecontroleerd en schoongemaakt moet worden?	Inschrijver kan m.b.t. bestekspost 158110 rekening houden met ca. 175 meter voeg welke gecontroleerd en schoongemaakt dient te worden.
41.	Bestek Blz 25 Paragraaf 141020	In bestekspost 141020 ontbreekt de verwijzing naar de andere bestekspost. Kunt u deze toevoegen?	Bestekspostnr 141020 wordt aangepast.

42.	Bestek Blz 23 paragraaf 131020	Bestekspost 131020 gaat om het reinigen van riolering. Om de prijs te bepalen is de diameter van de leiding nodig. Kunt u aangeven wat de diameter van de leiding is?	De diameter van de te reinigen riool wordt toegevoegd aan bestekspostnr. 131020.
43.	Bestek blz 2 H1 Par 05	In het bestek Hoofdstuk 1 paragraaf 05 'Tijdsbepaling' wordt gesteld dat de aanplantwerkzaamheden uiterlijk 1 april 2024 opgeleverd moeten worden. De werkzaamheden mogen echter 1 april pas starten. Klopt de opleverdatum voor de aanplantwerkzaamheden?	Uw bevindingen zijn correct. De startdatum voor de aanplantwerkzaamheden worden gewijzigd naar 01 maart 2024. De opleverdatum voor de aanplantwerkzaamheden blijven ongewijzigd.
44.	Inschrijvingsleid raad blz 21 paragraaf 4.5.3.2	BPKV 1 Plan van Aanpak: Subcriterium 1b bestaat uit 3 onderdelen. Vertegenwoordigt elk onderdeel 1/3 deel van de maximale waarde van € 525.000?	Uw aanname is niet correct. Subcriterium 1b vertegenwoordigt totaal een maximale waarde van € 525.000,00 en zal in totaliteit beoordeeld worden cf de scoringstabel op bladzijde 21 en 22 van de inschrijfleidraad.
45.	Inschrijvingsleid raad blz 20 paragraaf 4.5.3.2	BPKV 1 Plan van Aanpak: Subcriterium 1a bestaat uit 6 onderdelen. Vertegenwoordigt elk onderdeel 1/6 deel van de maximale waarde van € 1.225.000?	Uw aanname is niet correct. Subcriterium 1a vertegenwoordigt totaal een maximale waarde van € 1.225.000,00 en zal in totaliteit beoordeeld worden cf de scoringstabel op bladzijde 21 en 22 van de inschrijfleidraad.
46.	Bijlage 28 Faseringsplan Bereikbaarheid Calamiteitenrou te	Heeft u een voorbeeld van de benodigde 'uitpijling' van de calamiteitenroute in het werkvak?	WG: Nee, de opdrachtgever heeft geen voorbeeld van de benodigde "uitpijling" van de calamiteitenroute. Dit behoort tot de verdere uitwerking en afstemming met o.a. de hulpdiensten cf het contract.
47.	Bijlage 28 Faseringsplan Eisen algemeen Bloktijden	Geldt dat voor de eventuele benodigde halve rijbaanafsluiting dit enkel binnen de beschikbare bloktijden mag? Of mag dit ook daarbuiten?	Uw aanname is niet correct. Er mag tijdens de beschreven bloktijden geen hinder veroorzaakt worden middels een zogenoemde "om-en-om-voorrangsregeling". Een afsluiting in 1 of 2 richtingen, zoals beschreven in bijlage 28 mag binnen de bloktijden vallen mits wordt voldaan aan de eisen gesteld per fase.
48.	Bijlage 28 Faseringsplan Bereikbaarheid Bereikbaarheid	Wordt bedoeld met aanliggende woning- of bedrijfspercelen 24/7 bereikbaar en max. 3x24 uur aaneengesloten afgesloten ook de landbouwpercelen?	De betreffende eis in bijlage 28 over de bereikbaarheid van aanliggende percelen geldt niet voor landbouwpercelen. De aanliggende landbouwpercelen hoeven niet 24/7 bereikbaar te zijn.

49.	Bijlage 28 Faseringsplan Omleiding/ halve rijbaanafsluiting Afsluiting	Wat wordt bedoeld met 'Er mag per fase maximaal 1 halve rijbaanafsluiting gelijktijdig ingesteld worden'? Bedoelt OG hiermee dat op een ander deel (dan de fase die mogelijk volledig is afgesloten) er ook een halve rijbaanafsluiting mag zijn?	Uw aanname is niet correct. Bijlage 28 geeft aan dat het niet is toegestaan om meerdere fasen gelijktijdig uit te voeren, tenzij anders in het faseringsplan staat beschreven. Opdrachtgever heeft bedoeld dat er per fase maximaal 1 zogenoemde "om-en-om-voorrangsregeling" ingesteld mag worden.
50.	Bijlage 28 Faseringsplan Omleiding/ halve rijbaanafsluiting Afstemming	Wordt met het onderdeel 'De exacte afstemming...t/m van de inschrijving', bedoeld dat er in tender al afstemming met wegbeheerders gezocht moet worden en dat het resultaat hiervan opgenomen moet worden in het aan te bieden plan?	Uw aanname is niet correct. De omleidingsroutes zijn op hoofdlijnen met de verschillende wegbeheerders afgestemd en tijdens de voorgeschreven uitvoeringsperiode beschikbaar. Opdrachtnemer hoeft bij inschrijving geen goedkeuring van de beoogde maatregelen of het Plan van Aanpak aan te leveren.
51.	Inschrijvingsleid raad 4.5.2 Interview	Er wordt gesproken over optionele interviews, kunt u verduidelijken op basis waarvan wordt besloten of een interview nodig is en met wie deze wordt gehouden?	Er worden geen interviews gehouden zoals (optioneel) staat beschreven in de inschrijfleidraad.
52.	Bijlage 23d par. 6.2 ontheffingsaanv raag	In de conclusie van dit document wordt als advies gegeven dat wanneer werkzaamheden plaatsvinden na 2023 er opnieuw aanvullend onderzoek moet plaatsvinden voor een eventuele ontheffingsaanvraag. Mag inschrijver er vanuit gaan in dit aanbestedingstraject dat er geen ontheffingsaanvraag benodigd zal zijn voor werkzaamheden in 2024 (net zoals voor de werkzaamheden in 2023)?	Inschrijver dient er rekening mee te houden dat voor start werk er een flora en fauna quickscan uitgevoerd dient te worden. De verwachting is dat er geen nieuwe ontheffingsaanvraag aangevraagd hoeft te worden.
53.	Bestek - deel 3 art. 81 42 01	Bestek geeft aan 'SMA-NL 8G+: 8% (V/V)'. Wil opdrachtgever deze eis aanpassen/verruimen naar '9%'? Dit geeft in de praktijk namelijk een evenwichtiger mengsel.	Opdrachtgever stemt niet in met uw verzoek. De eis wordt niet aangepast.

54.	Bestek, deel 2.2 post 159210	Post 159210 omschrijft het bijwerken van conservering van de damwand in de tunnel Meirstraat. De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft 60 m2. Omvatten deze m2 de gebieden waarbinnen de conservering bijgewerkt moet worden, of omvat de opgegeven resultaatverplichting het daadwerkelijk te conserveren oppervlak?	Bestekspost 159210 beschrijft het totaal aantal m2 te conserveren oppervlak.
55.	Bestek - deel 3 81 56 01	'Bitumen 80/100' moet 'bitumen 70/100' zijn. Kun u deze eis aanpassen?	Uw bevinding is correct. De eis in par. 81 56 01 van deel 3 van het contract wordt aangepast naar "bitumen 70/100".
56.	Bestek, deel 2.2 post 177360 en 177370	In deze posten wordt het ontwerpen en leveren en aanbrengen van een kooiladder omschreven. Om een gelijk speelveld te generen en verschillen tussen de inschrijvers te elimineren verzoeken wij u voor deze posten een stelpost op te nemen. Kun u meegaan in dit verzoek? Zo niet, wilt u dan eisenpakket, bijbehorende tekeningen pomppunt, hoogte overbrugging etc. aanleveren?	De besteksposten 177360 en 177370 komen te vervallen. Stelpost 951100 wordt opgenomen voor het ontwerpen, leveren en aanbrengen van een kooiladder
57.	Bestek, deel 2.1 03 Bijlagen	Genoemde Bijlage 33 is niet aanwezig in de aangeleverde documenten. Kunnen wij deze alsnog ontvangen en wilt u de lijst van bijlagen hierop bijwerken?	Uw bevinding is correct. Bijlage 33 (Standaard detail 11.11 - VRI kast en bordes) wordt toegevoegd.
58.	Bestek, deel 2.1 03 Bijlagen	Genoemde Bijlagen 32a en 32b hebben als bestandsnaam 33a en 33b. Wilt u de lijst van bijlagen hierop bijwerken?	Uw bevinding is correct. Bijlage 33a en 33b wordt gewijzigd naar 32a en 32b.
59.	Bestek, deel 2.1 03 Bijlagen	Genoemde Bijlage 32 is niet aanwezig in de aangeleverde documenten. Kunnen wij deze alsnog ontvangen? Ontvangen bijlage 32 is Onderhouds- en servicecontract.	Uw bevinding is correct. Bijlage 32 vervalt en wordt vervangen door bijlage 32a en 32b.

60.	Bestek, deel 2.1 03 Bijlagen	Genoemde Bijlage 25b is niet aanwezig in de aangeleverde documenten. Kunnen wij deze alsnog ontvangen?	Uw bevinding is correct. Bijlage 25b wordt toegevoegd.
61.	Bestek, deel 2.1 01 Tekeningen	De bestandsnamen van de tekeningen en data zijn anders dan genoemd in dit lid. Wilt u deze gegevens op elkaar laten aansluiten?	Uw bevinding is correct. In deel 2.1 par 01 Tekeningen worden de registratienummers vermeld van de tekeningen, deze zijn inderdaad anders dan de bestandsnamen, de data in deze paragraaf worden aangepast.
62.	Bestek, deel 2.2 post 111270	Vanuit de post wordt verwezen naar de locatie km 7,2. Vanuit de m2 in de bestekspost en legenda in de tekening "nieuwe situatie blz. 7 nr 216" lijkt dit rijbaanbreed frezen te moeten zijn. Op de tekening staat echter rijstrookbreed frezen gemarkeerd. wat is juist?	Uw bevinding is correct. Bestekspost 111270 wordt aangepast.
63.	Bestek - deel 3 art. 01 10 02 - 01 vergunningen OG	OG heeft de omgevingsvergunning en het toestemmingsbesluit stikstof aangevraagd. c.q. meldingen gepleegd. Kunt u aangeven wat hiervan de status is, en waar gegadigden rekening mee dienen te houden in dit kader?	Opdrachtgever heeft aangetoond dat er geen extra stikstofdepositie a.g.v. van het groot onderhoud in de gebruikersfase ontstaat. De beoogde werkzaamheden, zoals beschreven in het contract, zijn getoetst aan de Handreiking Beheer en Onderhoud – Aanpak stikstof, van het ministerie van LNV (2019). Geconcludeerd is dat de werkzaamheden onder de werking van de Handreiking valt en voldoen aan de uitgangspunten zoals opgenomen in de handreiking. Er behoeft daarom geen Wnb-vergunning aangevraagd te worden voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
64.	Bestek - deel 3 art. 01 06 01-04 Betaling aanneemsom	Op basis van 01 06 01 -04 is de laatste termijnbetaling 30% bij oplevering. Deze termijn is heel erg groot (disproportioneel) en leidt tot grote voorfinanciering van Opdrachtnemer. Gegadigde verzoekt om een laatste termijnbetaling van maximaal 5% bij oplevering?	WG: Het gestelde in par. 01 06 01 lid 3 en lid 4 van deel 3 van het contract komt te vervallen. Betaling van de geleverde werkzaamheden geschied in 4 wekelijkse termijnen als bedoeld in par. 01 02 01 van deel 3 van het contract.

65.	Bestek - deel 3 art. 01 02 01 / 01 06 01-04 Betaling aanneemsom	Het bestek kent 2 versies van de betalingsregeling: - 01 02 01 - 4 wekelijkse betaling - 01 06 01 -04 - 30% bij opdrachtverlening / 40% na succesvolle iSAT / 30% bij oplevering, en par 40 lid 7 UAV 2012 Dit is strijdig, Wat is van toepassing?	Het gestelde in par. 01 06 01 lid 3 en lid 4 van deel 3 van het contract komt te vervallen. Betaling van de geleverde werkzaamheden geschied in 4 wekelijkse termijnen als bedoeld in par. 01 02 01 van deel 3 van het contract.
66.	Bestek - deel 3 art. 35 02 02 - 08 iSAT - ITF bestand	Op deze plek stelt u vermoedelijk nog een interne vraag m.b.t. de ITF en de iSAT voor de VRI. Kunt u dit verduidelijken?	Uw bevinding is juist. De (interne) vraagstelling in par. 35 02 02 lid 08 van deel 3 van het contract komt te vervallen. Het definitieve ITF-bestand is bij oplevering aanwezig.
67.	Bestek - deel 3 art. 34 .14 garantie stickers	in het bestek onder 34 14 staat een garantie van 10 jaar voor stickers en onder 34 14 06 een periode van 5 jaar. Wat is van toepassing?	De opdrachtnemer dient voor een periode van 5 jaar de deugdelijkheid te garanderen van de door hem aangebrachte stickers.
68.	Bestek - deel 3 art. 34.14 garantie kabelmoffen	In het bestek benoemt u onder 34 14 03 een levenslange garantie voor kabelmoffen en onder 34 14 05 een garantie van 5 jaar. Gegadigde gaat er daarom van uit dat u met levenslang in dit kader 5 jaar bedoelt. Kunt u dit bevestigen of anders nader toelichten?	Uw aanname is correct. De opdrachtnemer dient voor een periode van 5 jaar de deugdelijkheid te garanderen van de door hem gemaakte kabelmoffen.
69.	Bestek, deel 2.2, post 111	In hoofdstuk 111 van het bestek worden de asfaltposten omschreven. In de bijlage zijn 2 onderzoeksrapporten toegevoegd die de opbouw en milieu hygiënische kwaliteit van het asfalt omschrijven, te weten bijlage 21 & bijlage 26. In bijlage 21 worden de gedeelte km 3.1- 3.4 & 6,6- 8,225 beschreven, in bijlage 26 staan de gedeeltes 3.1- 3.5 & 6,550- 8,200 omschreven. Het lijkt er op dat niet van alle op te breken gedeelte asfaltonderzoek in het aanbestedingsdossier zijn toegevoegd. In de freesposten wordt verwezen naar een verhardingsrapport "verhardingsonderzoek N268_18maart2022", dit kunnen wij niet terugvinden in de bijlages. Kunt u van alle locaties waar asfalt vrij	Uw bevinding is correct. Bijlage 26 komt te vervallen en wordt vervangen door een nieuwe versie van het rapport.

		komt onderzoeksrapporten verstrekken?	
70.	Bestek - deel 1, hoofdstuk 5, korting tijdsbepaling	De korting voor te late oplevering is onbeperkt en daarmee disproportioneel. Gegadigde verzoekt om de korting te maximaliseren op 10% van de totale opdrachtwaarde?	Opdrachtgever stemt in met uw verzoek om de korting, als bedoeld in par. 05 van deel 1 van het contract, te maximaliseren tot 10% van de totale aanneemsom.
71.	Bestek deel 2,2, gedragscode post 8670	Flora en Fauna - Er dient gewerkt te worden conform de gedragscode provinciale infrastructuur. Deze is nog maar zeer beperkt geldig (1-6-2023). Mag gegadigde er voor haar werk van uit gaan dat zij de werkzaamheden conform deze gedragscode kan uitvoeren of waar dienen gegadigden van uit te gaan?	Uw aannahme is correct. Opdrachtnemer mag er vanuit gaan dat er gewerkt dient te worden conform de voorgeschreven gedragscode.
72.	Bestek - deel 3, risicoregeling par 01.04.01.01	Prijsontwikkelingen in de huidige markt en omstandigheden zijn niet of slecht voorspelbaar (en dus als risico niet goed calculeerbaar). Ondanks dat het lijkt dat prijzen meer stabiliseren, is er veel onzekerheid op de wat langere termijn en het werk strekt zich uit over ruim een jaar (na inschrijving). Afspraken met leveranciers over prijzen met dergelijke termijnen zijn moeilijk te maken op dit moment. Gegadigde verzoekt daarom om een regeling op te nemen waarmee recht gedaan wordt aan deze situatie.	Opdrachtgever stemt in met het verzoek een indexatieregeling op te nemen in het contract. Het (voorlopige) CBS cijfer 42/ 43 zal worden gehanteerd als maatgevend CBS cijfer. Als nulpunt (B1) CBS cijfer wordt Q3 2023 gehanteerd, als eerst mogelijke te indexeren CBS cijfer (B01) wordt Q2 2024 gehanteerd. De wijze van berekenen indexatiebedrag is als volgt: $(B1 - B01) / B01 * 100\% = \dots\%$. Artikel 01 05 01 wordt toegevoegd.
73.	Bestek, deel 2.2, post1582 en 159	Zijn er inspectierapporten beschikbaar van de te repareren beton en staal locaties, zo ja kunt u die aan het aanbestedingsdossier toevoegen?	Er zijn geen inspectierapporten beschikbaar van deze locaties.
74.	Bestek, deel 2.2, post 158	De bijlage "Inspectie voegen N268" lijkt te ontbreken in de bijlage, kunt u deze toevoegen?	Uw bevinding is correct. Deze bijlage is niet beschikbaar, de tekst wordt verwijderd.

75.	Bestek, deel 2.2, post 142120	Wat is de maatgevende breedte voor de bepaling van het aantal m2 op te breken verharding en het aantal te storten asfalttonnen. Is hier uitgegaan van de bovenzijde, midden of onderzijde van de breedte van het op te breken randje asfaltverharding?	Voor de bepaling van het aantal m2 is uitgegaan van de breedte van de bovenzijde, de hoeveelheid vrijgekomen tonnen zullen worden aangepast.
76.	Bestek, deel 2.2, post 135011	Wordt de MS kabel vrijgeschakeld van spanning t.b.v. het vrijgraven van de kabel en aanbrengen van de mantelbuis?	Uw aanneme is niet correct. Er zijn in het voortraject geen afspraken gemaakt met de kabelbeheerder om bestaande kabels en leidingen vrij te schakelen gedurende de werkzaamheden.
77.	Bijlage 28 Faseringsplan, eisen per fase	Voor fase 1 wordt een maximale hinderduur toegestaan van 11 dagen, betreft dit werkdagen of kalenderdagen?	De beschreven dagen in bijlage 28 betreffen kalenderdagen tenzij specifiek werkdagen worden benoemd.
78.	Bijlage 28 Faseringsplan, eisen algemeen	Van wanneer tot wanneer (dag en tijdstip) loopt een weekafsluiting?	Opdrachtgever stelt geen bepaalde dag en/ of tijdstip aan een weekafsluiting. Een weekafsluiting start op een bepaalde dag en tijdstip; 7 dagen x 24 uur later eindigt de betreffende weekafsluiting.
79.	Bijlage 28 Faseringsplan, evenementen/ werkzaamheden derden	De renovatie van de Heinenoordtunnel wordt niet benoemd in de lijst met werkzaamheden Derden. Was dit project ten tijden van opstellen van de contractstukken nog niet bekend of moet dit project toegevoegd worden in de lijst met werkzaamheden Derden?	De werkzaamheden aan de Heinenoordtunnel worden toegevoegd aan de lijst van werkzaamheden derden in bijlage 28. Zie ook hoofdstuk 3 mededeling 2 van de 1e Nota van Inlichtingen.
80.	startbijeenkomst	Tijdens startbijeenkomst is er kenbaar gemaakt dat er intensief contact is geweest met belangrijke stakeholders. Zijn er concrete afspraken gemaakt en vastgelegd en zo ja kunnen wij deze verslagen van deze gesprekken ontvangen?	De gemaakte afspraken met de verschillende stakeholders zijn verwerkt in het contract en bijhorende documenten, waaronder bijlage 28.
81.	Aanbestedingsleidraad par 4,5,3,2, toelichting beoordelingscriterium	Wordt met "de opzet van de faseringen bedoeld" de volgorde van uitvoering van de 6 vastgestelde fases of wordt hier een nadere detaillering verwacht van elke van de 6 fases?	Met de opzet van de faseringsplan wordt bedoeld de wijze waarop de opdrachtnemer de werkzaamheden uit gaat voeren. Het Plan van Aanpak dient een duidelijk beeld te geven in welke werkvolgorde en met o.a. welke bijhorende omleidingsroutes de opdrachtnemer

	Aandachtspunten 1a, nr 1		het werk denkt te realiseren zodat o.a. wordt voldaan aan de gestelde eisen uit bijlage 15 van het contract.
82	Bestek, deel 1 algemeen, tijdsbepaling	Wat is de reden dat de aanplantwerkzaamheden uiterlijk 1 april (voorjaar) 2024 opgeleverd dienen te worden en niet bijv. in het najaar van 2024?	Opdrachtgever heeft de keuze gemaakt om voor het najaar van 2024 het gehele werk af te ronden. Het later uitvoeren van de plantwerkzaamheden zou zorgen voor een latere opleverdatum.
83.	Bijlage 28 Faseringsplan, Eisen per fase,	In de toelichting per fase wordt geen enkele nachtelijke afsluiting benoemd, terwijl deze wel in de algemene uitgangspunten benoemd staan. Is het toegestaan een nachtafsluiting te plannen als deze binnen de genoemde hinderduur valt. Ook als die niet specifiek in de eisen per fase benoemd staan?	Het is toegestaan om nachtelijke afsluitingen toe te passen. Deze nachtelijke afsluitingen vallen onder de gestelde eisen van de maximale afsluitingsduur per fase.

3 Wijzigingen op initiatief Opdrachtgever

In onderstaand tabel zijn de wijzigingen opgenomen die van toepassing zijn op contract268.11.02.RE

Nr.	Document/ H / § / blz. / alinea	Was	Wordt/ Toevoeging
1.	Bestek deel 1 par. 05 Tijdsbepaling & Bijlage 28 Faseringsplan	n.v.t.	Vanwege de “Bietencampagne” is het niet toegestaan om werkzaamheden uit te voeren die hinder veroorzaken in de periode september t/m maart. Als startdatum voor de civiele werkzaamheden wordt 01 april 2024 aangemerkt.
2.	Bijlage 28 Faseringsplan	n.v.t.	Vanwege werkzaamheden aan o.a. de Heinenoordtunnel is het niet toegestaan om werkzaamheden uit te voeren die hinder veroorzaken in de periode 25 juli 2024 t/m 09 augustus 2024.
3.	Tekeningen: 7.BES-26 Groenplan	n.v.t.	Op verzoek van de gemeente Oud Gastel wordt de groenvoorziening rotonde Kruislandseweg anders ingericht. De bestaande beplanting wordt verwijderd en vervangen door een andere inrichting. In de 2 ^e Nota van Inlichting wordt het ontwerp als een EU-post toegevoegd. De werkzaamheden hoeven niet mee te lopen in de maximaal voorgeschreven uitvoeringsduur cf. bijlage 28 Faseringsplan.
4.	Inschrijfleidraad blz 24/54 subcriterium 2b Circulair materiaalgebruik.	Het aanbod “Circulair materiaalgebruik” dient middels een ingevuld “Circulariteit invulblad BPKV” te worden ingediend. Indien geen (ingevuld) “Circulariteit invulblad BPKV” is ingediend leidt dat tot de score 0%. In het blad “Circulariteit invulblad BPKV” kan per bestekspost worden aangegeven voor hoeveel ton op welk niveau wordt aangeboden. Het aantal ton per regel dient gelijk te zijn als het totaal aantal ton van die regel.	Het aanbod “Circulair materiaalgebruik” dient middels een ingevuld “Circulariteit invulblad BPKV” te worden ingediend. Op het aanbod dient tevens een toelichting op het aanbod te worden ingediend bij inschrijving. De toelichting dient de toe te passen circulaire materialen te beschrijven: • herkomst materialen; • TRL-niveau van het (secundaire) product; • Beschrijving of het product is gecertificeerd. Indien geen (ingevuld) “Circulariteit invulblad BPKV” en/of er geen toelichting is ingediend leidt dat tot de score 0%.

Contractnummer 268.11.02.RE

Nr.	Document/ H / § / blz. / alinea	Was	Wordt/ Toevoeging
			In het blad "Circulariteit invulblad BPKV" kan per bestekspost worden aangegeven voor hoeveel ton op welk niveau wordt aangeboden. Het aantal ton per regel dient gelijk te zijn als het totaal aantal ton van die regel.

4 Bijlagen bij de inlichtingen

Onderstaande documenten behoren bij deze 1e Nota van Inlichtingen:

- Revisietekeningen OVL (16 documenten); toegevoegde map “Revisie OVL N268”
- Revisietekeningen VRI (2 documenten); toegevoegd map “Revisie VRI N268”
- Bijlage 16 N268_Circulariteit 1.1 25-05-2023
- Bijlage 24a RPS_R22-067 Bodem- en verhardingsonderz.N268 rotonde_hmpf6.5_1feb22
- Bijlage 24b Onderzoeken Geofox Asfalt en Fundering
- Bijlage 25a RPS_R22_109_PFAS+RAW-proeven_bermenN268_8feb2022
- Bijlage 25b Onderzoeken Geofox Verk Bodemonderzoek Bermen
- Bijlage 26 RPS_R22-142.2 Verhardingsonderzoek N268_18maart2022
- Bijlage 28 20221004_N268_faseringsplan_PNB
- Bijlage 32a Functionele specificatie VRI 780 Noordelijke toe- en afrit A17 - N268 Helium
- Bijlage 32b Functionele specificaties VRI 787 Zuidelijke toe- en afrit A17 -N268
- Bijlage 33 Standaard detail 11.11 VRI kast en bordes
- Gewijzigde besteksposten 1° Nota van Inlichtingen (RSX en PDF)
- Gewijzigde inschrijfstaat 1° Nota van Inlichtingen (ZSX en PDF)