

Sportcomplex	Veldnr	Gebruik	Masten per veld	Armaturen per veld	Klasse verlichting	Gem. verlichting- sterkte in lux	Categorie	Masten laten staan	Mast lengte in m boven mv	Nieuw kabelnet	Huidig besturingsstelsel
Noordweg	1	Wedstrijd (hoofdveld)	8	12	II	>200 lux	B	Ja	zie meetrapport	Nee	Signify (PerfectPlay)
	3	Wedstrijd - training	6	8	II	120 lux	C	Ja	zie meetrapport	Nee	Signify (PerfectPlay)
Achter 't Slot	1	Wedstrijd (hoofdveld)	8	12	II	>200lux	B	Ja	zie meetrapport	Nee	Signify (PerfectPlay)
	2	Wedstrijd - training	6	8	II	120 lux	C	Ja	zie meetrapport	Nee	Signify (PerfectPlay)
Den Dolder	2	Wedstrijd - training	6	8	II	120 lux	C	Ja	zie meetrapport	Nee	Signify (PerfectPlay)
	3	Wedstrijd - training	6	8	II	120 lux	C	Ja	zie meetrapport	Nee	Signify (PerfectPlay)
Oude Postweg	2	Wedstrijd - training	6	8	II	120 lux	C	Ja	zie meetrapport	Nee	Signify (PerfectPlay)

Argumentatie voor handhaven masten en kabels

- | |
|--|
| - Op elk sportpark is reeds een veld aanwezig wat bediend wordt middels het lichtmanagementsysteem van Signify. |
| - Om de bediening van de lichtmasten voor de gebruikers van de sportveldverlichting overzichtelijk te houden is de komst van een secundair besturingssysteem niet wenselijk. |
| - Alle verlichting is in beheer van de gemeente. De gemeente heeft baat bij één overzichtelijk programma waarin alle lichtinstallaties zichtbaar, bestuurbaar en bedienbaar zijn. Als er twee besturingssystemen operationeel worden, dan zorgt dit voor een hoop inefficiëntie in het beheer en extra opleiding en aanwinst voor het gebruik van een nieuw systeem. |
| - De gemeente heeft zeer prettige ervaringen met het gebruik van het huidige systeem. Het wordt dan ook niet duurzaam geacht om te investeren in een tweede systeem, omdat het reeds operationele systeem naar behoren functioneert. |
| - Alle masten zijn ondervonden aan een stabiliteits- en een sterktemeting. De masten hoeven niet vervangen te worden en alle masten voldoen aan de eisen om LED-armaturen te kunnen dragen. Derhalve acht de gemeente het niet noodzakelijk om lichtmasten te vervangen. |
| - Alle bestaande lichtinstallaties zijn reeds voorzien van de geschikte bekabeling voor voeding en aansturing. Dit functioneert momenteel naar behoren. De gemeente acht het daarom niet noodzakelijk en duurzaam om nieuwe kabels aan te moeten brengen. Daar komt bij dat er bij het opbreken van verharding, graafwerkzaamheden en herstelwerkzaamheden van kabelsleuven veel risico's komen kijken en het werk daarmee onnodig groot gemaakt wordt. Het uitgangspunt is dat er geen nieuwe kabels hoeven worden aangebracht. |